

Договор  
на ремонт помещений корп. 1.

г. Йошкар-Ола

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

**АО «Марийский машиностроительный завод»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ООО «Промтехвуз-М»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Логущина Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. По заданию Заказчика Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту помещений корп. 1 (далее - Работы) на территории АО «Марийский машиностроительный завод» по адресу: 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 (далее - Объект), в соответствии с требованиями Технического задания (Приложения № 1.), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Исполнителю на давальческой основе материалы – светильники светодиодные Альтаир-Офис 17ХТЕ в количестве 21 штука; светильники встраиваемые LED Panel MMZ в количестве 199 штук по накладной.

### 2. Обязанности сторон

#### 2.1. Обязанности Исполнителя:

а) выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Договора, своими силами и из своих материалов, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором;

б) обеспечить выполнение работ в полном соответствии с Техническим заданием, действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства (с учетом индивидуальных особенностей Объекта). В случае выявления Заказчиком отклонений от условий Договора и требований Технического задания, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, Исполнитель обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в согласованный с Заказчиком срок;

в) гарантировать, что материалы, используемые в ходе выполнения работ, соответствуют требованиям государственных стандартов РФ и ТУ, материалы и (или) оборудование, подлежащее сертификации - сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства РФ, являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных Договором;

г) по требованию Заказчика предоставлять полную достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору;

д) немедленно извещать Заказчика при обнаружении независимых от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в установленный Договором срок;

е) выполнять на объекте все необходимые мероприятия по обеспечению требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности, правил дорожного движения и нести полную ответственность за их нарушение. До начала выполнения работ персонал Исполнителя должен пройти в подразделениях Заказчика вводный инструктаж по охране труда, по электробезопасности, по экологической и пожарной безопасности, а также целевой инструктаж при подготовке работ на объекте. Персонал Исполнителя, обслуживающий электроустановки и работающий с электроинструментом, должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной комиссией;

ж) обеспечить свой персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты;



з) нести полную ответственность за соблюдение пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предусматривающего порядок допуска на территорию и в подразделения Заказчика, порядок вноса (ввоза), выноса (вывоза) готовой продукции, сырья, материалов. Пропускной и внутриобъектовый режим закрепляется в соответствующих инструкциях и приказах Заказчика, с которыми работники Исполнителя должны быть ознакомлены под роспись;

и) при выполнении работ обеспечить отдельный сбор отходов, образующихся в ходе выполнения работ по Договору, в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы объекта принадлежащие Исполнителю строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор;

к) в период выполнения работ по настоящему договору обеспечить за счет собственных средств сохранность имущества Заказчика в зоне выполнения работ и безопасность сотрудников Заказчика (в случае выполнения работ на действующем производстве Заказчика);

л) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и (или) действующим законодательством РФ;

м) для исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за исполнение своих обязательств по Договору лично;

н) не привлекать для выполнения работ по настоящему Договору иностранных граждан;

## **2.2. Обязанности Заказчика:**

а) обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Договора;

б) принять результаты выполненных работ и произвести оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

в) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Исполнителем работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в производственную деятельность Исполнителя, за исключением действий Исполнителя, создающих угрозу жизнедеятельности предприятия и работников Заказчика;

г) приостанавливать выполнение работ при выявленных нарушениях требований строительных норм и правил, правил охраны труда, экологической и промышленной безопасности;

д) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и (или) действующим законодательством РФ.

## **3. Сроки выполнения работ**

3.1. Срок выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора:

Начало работ: с момента заключения договора, окончание - 31 декабря 2015 года.

3.2. Исполнитель имеет право досрочно завершить и сдать работы.

3.3. Сроки выполнения работ по Договору могут быть изменены по соглашению сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

## **4. Договорная цена и порядок расчетов**

4.1. Цена настоящего Договора составляет: 3138613 (Три миллиона сто тридцать восемь тысяч шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС- 18%, и включает в себя все без исключения расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением работ по Договору, в том числе стоимость работ и материалов и подтверждается Сметой (Приложение № 2) к настоящему Договору.

4.2. Цена Договора по соглашению сторон может корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону:



- в результате изменения по инициативе Заказчика объема работ, предусмотренного Техническим заданием;

- в связи с утвержденным Министерством строительства и ЖКХ РФ изменением стоимости тарифных ставок, стоимости материалов, стоимости эксплуатации машин и механизмов.

Изменение цены Договора оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

4.3. Авансовый платеж в размере 50 % от общей цены Договора производится на основании счета Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

4.4. Окончательный расчет производится Заказчиком по факту выполненных работ на основании счета Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком без замечаний акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

4.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации – рублях. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ и (или) иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, расчет производится за вычетом во внесудебном порядке неустойки (пени, штрафов), рассчитанной в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

## 5. Порядок приемки выполненных работ

5.1. Исполнитель не позднее, чем за 5 (пять) дней обязан письменно известить Заказчика о готовности объекта к приемке выполненных работ и предоставить Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах, необходимую для приемки выполненных работ (акты на скрытые работы, акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и др.)

5.2. Заказчик своим распорядительным документом формирует комиссию по приемке выполненных работ с участием надлежащим образом уполномоченного представителя Исполнителя.

5.3. Комиссия в день приемки проверяет фактическое выполнение Исполнителем обязательств, установленных настоящим Договором, а также соответствие материалов, видов и объемов работ, указанных в акте сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), Техническому заданию.

5.4. В случае, если материалы, виды и объемы выполненных работ, указанные в акте сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), не соответствуют материалам, видам и объемам работ, содержащимся в Техническом задании, Комиссия фиксирует указанные недостатки, устанавливает новые сроки сдачи-приемки выполненных работ и проводит повторную приемку выполненных работ.

5.5. В случае, если материалы, виды и объемы фактически выполненных работ, содержащиеся в акте сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), соответствуют материалам, видам и объемам работ, содержащимся в Техническом задании, Комиссия принимает выполненные работы, после чего Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

5.6. Дата подписания Заказчиком без замечаний акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) является датой выполнения обязательств Исполнителем.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.





имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки в объеме цен, существующих на момент возмещения. Исполнитель также отвечает за ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.6. Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения мотивированной претензии обязан возместить Заказчику убытки (включая наложенные штрафные, административные санкции) в случае привлечения последнего к ответственности в результате нарушения Исполнителем требований законодательства при проведении работ, в том числе, но не ограничиваясь: по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли и других обязательных к соблюдению требований.

7.7. За нарушение сотрудниками Исполнителя режимных требований на территории Заказчика, а также требований пропускного и внутриобъектового режима, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей (Одна тысяча рублей) за каждый установленный факт нарушения.

7.8. Уплата штрафа, пени не освобождает стороны от исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

## 8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, диверсий, ограничений перевозок, запретительных мер государств и других обстоятельств, не зависящих от воли сторон и оказавших непосредственное влияние на исполнение сторонами обязательств по Договору. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и предполагаемый срок исполнения обязательств. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

8.3. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую (своевременно не известившую) сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на причину неисполнения своих обязательств по Договору.

8.4. О прекращении указанных выше обстоятельств стороны должны без промедления известить об этом друг друга в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.

8.5. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают последовательно более 3 (трех) месяцев, стороны проведут переговоры с целью выявления приемлемых вариантов исполнения сторонами своих обязательств.

8.7. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжают более (трех) месяцев и стороны не могут принять решение о дальнейших согласованных действиях по исполнению обязательств, любая из сторон вправе инициировать расторжение Договора.







Договора путем направления стороне, не исполнившей обязательства, письменного уведомления заказным письмом с изложением обоснования расторжения договора в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты расторжения Договора.

### 13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются сторонами путем переговоров и направления друг другу письменных претензий, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству РФ дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

13.2. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

13.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

13.4. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течение 5 (пяти) дней с момента, когда стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой стороной исполнения своих обязательств по Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом. Срок претензионного урегулирования споров – 10 (десять) дней с момента получения претензии стороной.

### 14. Заключительные положения

14.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемыми частями.

14.2. В случае изменения названия, юридического адреса или банковских реквизитов, стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) дней.

14.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены только при взаимном письменном согласии сторон. Внесение изменений в условия осуществляется путем заключения сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору.

14.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

14.5. Настоящий Договор и все дополнения к нему заключаются в форме единого документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон и скрепленного печатями.

14.6. Настоящий Договор подписан в двух, имеющих равную юридическую силу экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон.

#### Приложение:

1. Техническое задание (Приложения № 1);
2. Смета (Приложение № 2).

### 15. Реквизиты и подписи сторон

#### Исполнитель:

ООО «Промтехвуз - М»  
424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15  
ИНН/КПП 1215081481/121501001  
р/с 40702810900000002697  
Банк «Йошкар-Ола» (ОАО)  
г. Йошкар-Ола  
к/с 30101810300000000889  
БИК 048860889

Директор

\_\_\_\_\_/ И. Ю. Логушин

#### Заказчик:

АО «Марийский машиностроительный завод»  
424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15  
ИНН/КПП 1200001885/121550001  
р/с 40702810637180008107  
Отделение № 8614 Сбербанка России  
г. Йошкар-Ола  
к/с 30101810300000000630  
БИК 048860630

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/ Б. И. Ефремов



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
К дефектной ведомости №112, 112э

На капитальный ремонт и электромонтажные работы помещений 1 корпуса  
№807,504,505,506,511,604,605,611

**Объёмы ремонтно-строительных работ**

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Примечание
	807 кабинет			
1.	Устройство подвесного потолка «армстронг»	м <sup>2</sup>	35.4	
2.	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью	м <sup>2</sup>	64	
3.	Грунтовка стен за 3раза	м <sup>2</sup>	64	
4.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	64	
5.	Водоэмульсионная покраска стен за 2раза с расчисткой в/д краски <35%	м <sup>2</sup>	64	
6.	Масляная покраска металлических труб за 2раза с расчисткой масляной краски <35%	м <sup>2</sup>	2.1	
7.	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза с расчисткой масляной краски <35%	м <sup>2</sup>	2.1	
8.	Снятие деревянных плинтусов	п/м	23.8	
9.	Замена линолеума	м <sup>2</sup>	35.4	
10.	Выравнивание наливным полом	м <sup>2</sup>	35.4	
11.	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	23.8	
12.	Монтаж щита навесного типа ЩРН	шт	1	
13.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 10 А	шт	1	
14.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 16 А	шт	14	
15.	Монтаж автоматических выключателей трехфаз. 100 А	шт	1	
16.	Монтаж кабеля, сечение мм <sup>2</sup> , 35 с установкой распаячной коробки типа КМ41241	м	2	
17.	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	12	
18.	Монтаж выключателей	шт	2	
19.	Монтаж розеток штепсельных	шт	5	
20.	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм <sup>2</sup> , до 1,5	м.п.	90	
21.	Монтаж кабеля в кабель-канале, сечение кабеля, мм <sup>2</sup> , до 2,5	м.п.	80	



22.	Демонтаж выключателей	шт	1	
23.	Демонтаж осветительного щита	шт	1	
24.	Демонтаж розеток	шт	3	
25.	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп в светильнике до 2	шт	9	
26.	Демонтаж кабеля до 1,5 мм <sup>2</sup>	м.п.	60	
	Кааб.611			
27.	Устройство подвесного потолка «Армстронг»	м <sup>2</sup>	37.6	
28.	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью	м <sup>2</sup>	62.6	
29.	Грунтовка стен за 3раза	м <sup>2</sup>	62.6	
30.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	62.6	
31.	Водоэмульсионная окраска стен за 2раза с расчисткой в/д краски <35%	м <sup>2</sup>	62.6	
32.	Масляная покраска металлических труб за 2раза с расчисткой масляной краски <35%	м <sup>2</sup>	1.76	
33.	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза с расчисткой масляной краски <35%	м <sup>2</sup>	1.9	
34.	Разборка деревянного плинтуса	п/м	23.24	
35.	Замена линолеума	м <sup>2</sup>	37.6	
36.	Выравнивание наливным полом	м <sup>2</sup>	37.6	
37.	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	23.24	
38.	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	12	
39.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 10 А	шт	1	
40.	Монтаж выключателей	шт	2	
41.	Монтаж розеток штепсельных	шт	4	
42.	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм <sup>2</sup> , до 1,5	м.п.	70	
43.	Монтаж кабеля в кабель-канале, сечение кабеля, мм <sup>2</sup> , до 2,5	м.п.	50	
44.	Демонтаж выключателей	шт	1	
45.	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп в светильнике до 2	шт	12	
46.	Демонтаж кабеля до 1,5 мм <sup>2</sup>	м.п.	45	
	Кааб.605			
47.	Ремонт рустов	п/м	134	
48.	Выравнивание потолка сухой штукатурной смесью	м <sup>2</sup>	205	
49.	Грунтовка потолка за 3раза	м <sup>2</sup>	205	
50.	Шпаклевка потолка	м <sup>2</sup>	205	
51.	Водоэмульсионная покраска потолка за 2раза с расчисткой в/д краски <35%	м <sup>2</sup>	205	
52.	Замена деревянного дверного блока на новый 1.3х2.1м	шт	1	
53.	Устройство навесных петель	шт	4	
54.	Врезка замка ручки	шт	1	
55.	Устройство обналочки	п/м	5.5	
56.	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью	м <sup>2</sup>	217	
57.	Грунтовка стен за 3раза	м <sup>2</sup>	217	
58.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	217	
59.	Водоэмульсионная окраска стен за 2раза с	м <sup>2</sup>	217	

	расчисткой в/д краски<35%			
60.	Ремонт дверных откосов (выравнивание, грунтовка, шпаклевка, водоземulsionная покраска за 2раза)	м <sup>2</sup>	0.85	
61.	Масляная покраска стальных труб за 2раза с расчисткой масляной краски <35%	м <sup>2</sup>	5	
62.	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза с расчисткой масляной краски <35%	м <sup>2</sup>	7	
63.	Разборка деревянного плинтуса	п/м	57.3	
64.	Замена линолеума	м <sup>2</sup>	205	
65.	Выравнивание наливным полом	м <sup>2</sup>	205	
66.	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	57.3	
67.	Монтаж щита навесного типа ЩРН	шт	1	
68.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 10 А	шт	1	
69.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 16 А	шт	13	
70.	Монтаж автоматических выключателей трехфаз. 100 А	шт	1	
71.	Монтаж кабеля, сечение мм <sup>2</sup> , 35 с установкой распаячной коробки типа КМ41241	м	2	
72.	Монтаж светодиодных светильников типа Алтайр-офис 17ХТЕ	шт	21	
73.	Монтаж выключателей	шт	3	
74.	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм <sup>2</sup> , до 1,5	м.п.	75	
75.	Демонтаж осветительного щита	шт	1	
76.	Демонтаж выключателей	шт	2	
77.	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп в светильнике до 2	шт	19	
78.	Демонтаж кабеля до 1,5 мм <sup>2</sup>	м.п.	45	
	Кааб.604			
79.	Устройство подвесного потолка «Армстронг»	м <sup>2</sup>	38.3	
80.	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью	м <sup>2</sup>	60.6	
81.	Грунтовка стен за 3раза	м <sup>2</sup>	60.6	
82.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	60.6	
83.	Водоземulsionная окраска стен за 2раза с расчисткой в/д краски<35%	м <sup>2</sup>	60.6	
84.	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза с расчисткой от краски <35%	м <sup>2</sup>	2	
85.	Масляная покраска металлических труб за 2раза с расчисткой от краски <35%	м <sup>2</sup>	2.1	
86.	Разборка деревянного плинтуса	п/м	22.2	
87.	Замена линолеума	м <sup>2</sup>	38.3	
88.	Выравнивание наливным полом	м <sup>2</sup>	38.3	
89.	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	22.2	
90.	Монтаж щита навесного типа ЩРН	шт	1	
91.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 10 А	шт	1	
92.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 16 А	шт	14	
93.	Монтаж автоматических выключателей трехфаз. 100 А	шт	1	
94.	Монтаж кабеля, сечение мм <sup>2</sup> , 35 с установкой распаячной коробки типа КМ41241	м	2	
95.	Монтаж светодиодных светильников в подвесных	шт	12	

	потолках			
96.	Монтаж выключателей	шт	2	
97.	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм <sup>2</sup> , до 1,5	м.п.	65	
98.	Демонтаж осветительного щита	шт	1	
99.	Демонтаж выключателей	шт	1	
100.	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп в светильнике до 2	шт	12	
101.	Демонтаж кабеля до 1,5 мм <sup>2</sup>	м.п.	40	
	511 каб.			
102.	Устройство подвесного потолка «Армстронг»	м <sup>2</sup>	37.6	
103.	Разборка встроенного шкафа h=3м, L=6.13м, b=0.64м	шт	1	
104.	Разборка дверного блока 1.3x2.1м	шт	1	
105.	Защитить проем ГКЛ на металлическом каркасе	м <sup>2</sup>	2.73	
106.	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью	м <sup>2</sup>	66.8	
107.	Грунтовка стен за 3раза	м <sup>2</sup>	66.8	
108.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	66.8	
109.	Водоэмульсионная окраска стен за 2раза с расисткой в/д краски <35%	м <sup>2</sup>	66.8	
110.	Ремонт дверных откосов (выравнивание, грунтовка, шпаклевка, водоэмульсионная покраска за 2раза)	м <sup>2</sup>	0.44	
111.	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза с расчисткой от краски <35%	м <sup>2</sup>	2	
112.	Масляная покраска металлических труб за 2раза с расчисткой от краски <35%	м <sup>2</sup>	3.3	
113.	Разборка деревянного плинтуса	п/м	22	
114.	Замена линолеума	м <sup>2</sup>	37.6	
115.	Выравнивание наливным полом	м <sup>2</sup>	37.6	
116.	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	22	
117.	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	12	
118.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 10 А	шт	1	
119.	Монтаж выключателей	шт	2	
120.	Монтаж розеток штепсельных	шт	2	
121.	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм <sup>2</sup> , до 1,5	м.п.	75	
122.	Монтаж кабеля в кабель-канале, сечение кабеля, мм <sup>2</sup> , до 2,5	м.п.	30	
123.	Демонтаж выключателей	шт	1	
124.	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп в светильнике до 2	шт	12	
125.	Демонтаж кабеля до 1,5 мм <sup>2</sup>	м.п.	50	
	Кааб.504			
126.	Устройство подвесного потолка «Армстронг»	м <sup>2</sup>	37.8	
127.	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью	м <sup>2</sup>	60	
128.	Грунтовка стен за 3раза	м <sup>2</sup>	60	
129.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	60	
130.	Водоэмульсионная окраска стен за 2раза с расчисткой в/д краски <35%	м <sup>2</sup>	60	
131.	Ремонт дверных откосов (выравнивание, грунтовка, шпаклевка, водоэмульсионная покраска за 2раза)	м <sup>2</sup>	0.44	
132.	Разборка деревянного плинтуса	п/м	22	
133.	Замена линолеума	м <sup>2</sup>	37.8	

134.	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	22	
135.	Замена деревянного дверного блока 1.3x2.1м	шт	1	
136.	Устройство навесных петель	шт	4	
137.	Врезка замка ручки	шт	1	
138.	Устройство обналички	п/м	5.5	
139.	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза с расчисткой от краски <35%	м <sup>2</sup>	2	
140.	Масляная покраска металлических труб за 2раза с расчисткой от краски <35%	м <sup>2</sup>	2.1	
141.	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	12	
142.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 10 А	шт	1	
143.	Монтаж выключателей	шт	2	
144.	Монтаж розеток штепсельных	шт	1	
145.	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм2, до 1,5	м.п.	75	
146.	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм2, до 2,5	м.п.	55	
147.	Демонтаж выключателей	шт	1	
148.	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп в светильнике до 2	шт	12	
149.	Демонтаж кабеля до 1,5 мм2	м.п.	40	
	Кааб.505			
150.	Устройство подвесного потолка «Армстронг»	м <sup>2</sup>	205	
151.	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью	м <sup>2</sup>	217	
152.	Грунтовка стен за 3раза	м <sup>2</sup>	217	
153.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	217	
154.	Водоэмульсионная покраска стен за 2раза с расчисткой водоэмульсионной краски <35%	м <sup>2</sup>	217	
155.	Ремонт дверных откосов (выравнивание, грунтовка, шпаклевка, водоэмульсионная покраска за 2раза)	м <sup>2</sup>	1	
156.	Масляная покраска металлических труб за 2раза с расчисткой масляной краски <35%	м <sup>2</sup>	5	
157.	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза с расчисткой масляной краски <35%	м <sup>2</sup>	7	
158.	Разборка деревянных плинтусов	п/м	57.5	
159.	Замена линолеума	м <sup>2</sup>	205	
160.	Выравнивание наливным полом	м <sup>2</sup>	205	
161.	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	57.5	
162.	Монтаж щита навесного типа ЦРн	шт	1	
163.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 10 А	шт	3	
164.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 16 А	шт	11	
165.	Монтаж автоматических выключателей трехфаз. 100 А	шт	1	
166.	Монтаж кабеля, сечение мм2, 35 с установкой распаячной коробки типа КМ41241	м	2	
167.	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	87	
168.	Монтаж выключателей	шт	12	
169.	Монтаж розеток штепсельных	шт	2	
170.	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм2, до 1,5	м.п.	495	

171.	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм2, до 2,5	м.п.	35	
172.	Демонтаж осветительного щита	шт	1	
173.	Демонтаж выключателей	шт	6	
174.	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп в светильнике до 2	шт	61	
175.	Демонтаж кабеля до 1,5 мм2	м.п.	270	
	Кааб.506			
176.	Устройство подвесного потолка «Армстронг»	м <sup>2</sup>	149.2	
177.	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью	м <sup>2</sup>	141	
178.	Грунтовка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	141	
179.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	141	
180.	Водоземulsionная покраска стен за 2раза с расчисткой водоземulsionной краски <35%	м <sup>2</sup>	141	
181.	Ремонт дверных откосов (выравнивание, грунтовка, шпаклевка, водоземulsionная покраска за 2раза)	м <sup>2</sup>	1.02	
182.	Масляная покраска металлических труб за 2раза с расчисткой масляной краски <35%	м <sup>2</sup>	7.65	
183.	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза с расчисткой масляной краски <35%	м <sup>2</sup>	3.84	
184.	Разборка деревянных плинтусов	п/м	62.7	
185.	Замена линолеума	м <sup>2</sup>	149.2	
186.	Выравнивание наливным полом	м <sup>2</sup>	149.2	
187.	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	62.7	
188.	Монтаж щита навесного типа ЩРн	шт	1	
189.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 10 А	шт	7	
190.	Монтаж автоматических выключателей однофаз. 16 А	шт	7	
191.	Монтаж автоматических выключателей трехфаз. 100 А	шт	1	
192.	Монтаж кабеля, сечение мм2, 35 с установкой распаячной коробки типа КМ41241	м	2	
193.	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	52	
194.	Монтаж выключателей	шт	8	
195.	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм2, до 1,5	м.п.	315	
196.	Демонтаж осветительного щита	шт	1	
197.	Демонтаж выключателей	шт	4	
198.	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп в светильнике до 2	шт	54	
199.	Демонтаж кабеля до 1,5 мм2	м.п.	200	
	Коридор			
200.	Заделка проема ГКЛ на металлическом каркасе	м <sup>2</sup>	1	
201.	Водоземulsionная покраска с подгонной колера за 2раза с подготовкой основания по ГКЛ	м <sup>2</sup>	1	

Заказчик \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

