

Техническое задание

На ремонт помещений корп.№8а(203а,203 б,203, 204, 204а, коридор,304,306)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
306				
1	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,276	
2	Облицовка потолков ГКЛ на металлическом каркасе	100 м2	0,085	
3	Шпаклевка потолков	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,085	
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,085	
5	Оклейка обоями потолков	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,085	
6	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085	
7	Облицовка стен ГКЛ с изоляцией.	100 м2	0,55	
8	Установка пароизоляционного слоя(в 2 слоя)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,21	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,55	
10	Шпаклевка стен	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,55	
11	Оклейка стен обоями	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,55	
12	Водоземulsionная окраска стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,55	
13	Установка решеток радиаторных и дверец ревизионных	1 решетка	4	
14	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
15	Установка дверных блоков	100 м2 проемов	0,02	

1	2	3	4	5
16	Установка дверных приборов петли	100 шт. приборов	0,02	
17	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт. приборов	0,01	
18	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,036	
19	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,036	
20	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,026	
21	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2 облицовки	0,065	
22	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,16	
23	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,026	
24	Разборка плинтусов деревянных	100 М ПЛИНТУСА	0,233	
25	Разборка покрытий полов из линолеума на клею	100 м2 покрытия	0,337	
26	Ремонт деревянного пола	100 м2	0,24	
27	Устройство оснований под покрытие пола из плиты OSB	100 м2 основания	0,337	
28	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2 покрытия	0,337	
29	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,18	
30	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 М ПЛИНТУСА	0,233	
31	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,12	
32	Выключатель	100 шт.	0,02	
33	Розетка	100 шт.	0,11	
34	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2	100 М ТРУБОК	0,9	
35	Сверление отверстий в ГКЛ диаметром 70 мм.	100 отверстий	0,13	
36	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм2	100 М ТРУБОК	1,56	
37	Демонтаж эл щитка	1 ШТ.	1	
38	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 ШТ.	1	
39	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	21	
40	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 ШТ.	1	

1	2	3	4	5
41	Разборка шкафных и антресольных стенок	100 м2 деталей	0,28	
42	Разборка шкафных и антресольных полок	100 м2 деталей	0,26	
43	Разборка дверных блоков шкафных	10 шт. блоков	1	
44	Разборка дверных блоков антресольных	10 шт. блоков	1,4	
304				
45	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,123	
46	Облицовка потолков ГКЛ	100 м2	0,04	
47	Шпаклевка потолков	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,04	
48	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,04	
49	Оклейка обоями потолков	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,04	
50	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
51	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,415	
52	Облицовка стен ГКЛ с изоляцией.	100 м2	0,415	
53	Установка пароизоляционного слоя(в 2 слоя)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,105	
54	Шпаклевка стен	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,415	
55	Оклейка стен обоями	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,415	
56	Водоземulsionная окраска стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,415	
57	Установка решеток радиаторных	1 решетка	1	
58	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
59	Установка дверных блоков	100 м2 проемов	0,02	
60	Установка дверных приборов петли	100 шт. приборов	0,02	
61	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт. приборов	0,01	
62	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,012	

1	2	3	4	5
63	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,012	
64	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,01	
65	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2 облицовки	0,02	
66	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,085	
67	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,01	
68	Разборка плинтусов деревянных	100 М ПЛИНТУСА	0,172	
69	Разборка покрытий полов из линолеума на клею	100 м2 покрытия	0,15	
70	Ремонт деревянного пола	100 м2	0,15	
71	Устройство оснований под покрытие пола из плиты OSB	100 м2 основания	0,15	
72	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2 покрытия	0,15	
73	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 М ПЛИНТУСА	0,172	
74	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,06	
75	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,03	
76	Розетка	100 шт.	0,01	
77	Выключатель	100 шт.	0,01	
78	Сверление отверстий в ГКЛ диаметром 70 мм.	100 отверстий	0,01	
79	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2	100 М ТРУБОК	0,45	
80	Разборка шкафных и антресольных стенок	100 м2 деталей	0,14	
81	Разборка шкафных и антресольных полок	100 м2 деталей	0,13	
82	Разборка дверных блоков шкафных	10 шт. блоков	0,5	
83	Разборка дверных блоков антресольных	10 шт. блоков	0,7	
коридор				
84	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,81	
85	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 150	100 М3 РАСТВОРА	0,019	
86	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,39	
87	Установка маячных реек	100 м2	0,39	
88	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,39	

1	2	3	4	5
89	Приготовление отделочных растворов	100 М3 РАСТВОРА	0,006	
90	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,25	
91	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	1,25	
92	Шпаклевка стен	100 м2 ошпаклеванной поверхности	1,25	
93	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,25	
94	Оклейка стен обоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,25	
95	Водозмульсионная окраска стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,25	
96	Разборка кирпичных стен	1 м3	0,408	
97	Защитить проем и канализационную трубу ГКЛ на металлическом каркасе	100 м2	0,05	
98	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности	0,25	
99	Приготовление отделочных растворов	100 М3 РАСТВОРА	0,0055	
100	Облицовка потолков ГВЛВ	100 м2 потолка	0,463	
101	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2 поверхности	0,13	
102	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,463	
103	Шпаклевка потолков	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,463	
104	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,13	
105	Оклейка обоями потолков	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,463	

1	2	3	4	5
106	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,463	
107	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытия	0,4	
108	Разборка плинтусов цементных	100 М ПЛИНТУСА	0,33	
109	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2	0,463	
110	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0,448	
111	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,09	
112	Демонтаж металлических дверных блоков	1 м2 проема	3,6	
113	Установка дверного блока	100 м2 проемов	0,033	
114	Установка дверных приборов петли	100 шт. приборов	0,04	
115	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт. приборов	0,01	
116	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы(бу)	1 м2 проема	3,6	
117	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2 облицовки	0,05	
118	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,242	
119	Установка решеток ревизионных	1 решетка	2	
120	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,04	
121	Сверление отверстий	100 отверстий	0,04	
122	Выключатель	100 шт.	0,01	
123	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,16	
124	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,07	
125	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	11	
126	Устройство пластиковых коробов под электрическую проводку шириной до 120 мм	100 м	0,1	
127	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	1,1	
128	Устройство пластиковых коробов под электрическую проводку шириной до 40 мм	100 м	0,24	
129	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0,24	
203а				
130	Облицовка потолков ГВЛВ	100 м2 потолка	0,188	

1	2	3	4	5
131	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2 поверхности	0,078	
132	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,06	
133	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и балки	100 м2 покрытия	0,206	
134	Шпаклевка потолков и балки	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,206	
135	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза балки	100 м2 покрытия	0,018	
136	Оклейка обоями потолков и балки	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,206	
137	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, и балки подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,206	
138	Установка штукатурных уголков	100 п. м	0,11	
139	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,024	
140	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,024	
141	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,02	
142	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2 облицовки	0,033	
143	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,12	
144	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,02	
145	Установка решеток	1 т конструкций	0,03	
146	Установка жалюзи	1 ШТ	2	
147	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,132	
148	Установка маячных реек	100 м2	0,132	
149	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,132	
150	Приготовление отделочных растворов	100 М3 РАСТВОРА	0,002	

1	2	3	4	5
151	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,476	
152	Установка маячных реек	100 м2	0,476	
153	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,476	
154	Шпаклевка стен	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,476	
155	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,476	
156	Оклейка стен обоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,476	
157	Водоземulsionная окраска стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,476	
158	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытия	0,2	
159	Разборка плинтусов цементных	100 М ПЛИНТУСА	0,1135	
160	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2	0,2	
161	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконстру кций перемычек	0,009	
162	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0,2	
163	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2	
164	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	
165	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024	
166	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,08	
167	Выключатель	100 шт.	0,01	
138	Сверление отверстий	100 отверстий	0,12	
169	Розетка	100 шт.	0,05	
170	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,25	
171	Устройство пластиковых коробов под электрическую проводку шириной до 40 мм	100 м	0,1	
172	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0,1	

1	2	3	4	5
173	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,75	
203 б				
174	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м ² поверхности	0,05	
175	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	0,05	
176	Облицовка потолков ГВЛВ	100 м ² потолка	0,157	
177	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	0,157	
178	Шпаклевка потолков	100 м ² ошпаклеванной поверхности	0,157	
179	Оклейка обоями потолков	100 м ² оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,157	
180	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,157	
181	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м ²	0,024	
182	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых	100 м ² проемов	0,0282	
183	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,03	
184	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м ² облицовки	0,033	
185	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,12	
186	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,02	
187	Установка решеток	1 т конструкций	0,03	
188	Установка жалюзи	1 ШТ	2	
189	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	0,3	
190	Установка маячных реек	100 м ²	0,3	

1	2	3	4	5
191	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3	
192	Приготовление отделочных растворов	100 М3 РАСТВОРА	0,0045	
193	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,38	
194	Установка маячных реек	100 м2	0,38	
195	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,38	
196	Шпаклевка стен	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,38	
197	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,38	
198	Оклейка стен обоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,38	
199	Водоземлюсионная окраска стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38	
200	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытия	0,157	
201	Разборка плинтусов цементных	100 М ПЛИНТУСА	0,0393	
202	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2	0,157	
203	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,0166	
204	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0,15	
205	Установка дверного блока	100 м2 проемов	0,02	
206	Установка дверных приборов петли	100 шт. приборов	0,02	
207	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт. приборов	0,01	
208	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	
209	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,04	
210	Сверление отверстий	100 отверстий	0,04	
211	Выключатель	100 шт.	0,01	
212	Розетка	100 шт.	0,01	

1	2	3	4	5
213	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м борозд	0,05	
214	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	100 м	0,08	
215	Устройство пластиковых коробов под электрическую проводку шириной до 40 мм	100 м	0,08	
216	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,15	
203				
217	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м ² поверхности	0,03	
218	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	0,03	
219	Облицовка потолков ГВЛВ	100 м ² потолка	0,077	
220	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и балки	100 м ² покрытия	0,119	
221	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями балки	100 м ² поверхности	0,042	
222	Шпаклевка потолков и балки	100 м ² ошпаклеванной поверхности	0,119	
223	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза балки	100 м ² покрытия	0,042	
224	Оклейка обоями потолков и балки.	100 м ² оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,119	
225	Установка штукатурных уголков	100 п. м	0,16	
226	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков и балки подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,119	
227	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых	100 м ² проемов	0,011	
228	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,02	

1	2	3	4	5
229	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2 облицовки	0,02	
230	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,05	
231	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,27	
232	Установка маячных реек	100 м2	0,27	
233	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,27	
234	Приготовление отделочных растворов	100 М3 РАСТВОРА	0,004	
235	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,335	
236	Установка маячных реек	100 м2	0,335	
237	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,335	
238	Шпаклевка стен	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,335	
239	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,335	
240	Оклейка стен обоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,335	
241	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,335	
242	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытия	0,094	
243	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2	0,094	
244	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0,12	
245	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,0241	
246	Установка дверного блока	100 м2 проемов	0,02	
247	Установка дверных приборов петли	100 шт. приборов	0,02	
248	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт. приборов	0,01	
249	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02	
250	Выключатель	100 шт.	0,01	
251	Сверление отверстий	100 отверстий	0,03	

1	2	3	4	5
252	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м борозд	0,06	
253	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,08	
254	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	100 м	0,04	
255	Устройство пластиковых коробов под электрическую проводку шириной до 40 мм	100 м	0,04	
204				
256	Облицовка потолков ГВЛВ	100 м ² потолка	0,64	
257	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	0,2	
258	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м ² поверхности	0,2	
259	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и балки	100 м ² покрытия	0,77	
260	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями балки	100 м ² поверхности	0,13	
261	Шпаклевка потолков и балки	100 м ² ошпаклеванной поверхности	0,77	
262	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза балки	100 м ² покрытия	0,13	
263	Оклейка обоями потолков и балки.	100 м ² оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,77	
264	Установка штукатурных уголков	100 п. м	0,35	
265	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков и балки, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,77	
266	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м ²	0,06	
267	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых	100 м ² проемов	0,06	

1	2	3	4	5
268	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,07	
269	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2 облицовки	0,073	
270	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,24	
271	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,05	
272	Установка решеток	1 т конструкций	0,075	
273	Установка жалюзи	1 ШТ	5	
274	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,43	
275	Установка маячных реек	100 м2	0,43	
276	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,43	
277	Приготовление отделочных растворов	100 М3 РАСТВОРА	0,0065	
278	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,9	
279	Установка маячных реек	100 м2	0,9	
280	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,9	
281	Шпаклевка стен	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,9	
282	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,9	
283	Оклейка стен обоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,9	
284	Водоземulsionная окраска стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9	
285	Разборка плитусов цементных	100 М ПЛИНТУСА	0,167	
286	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2	0,69	
287	Устройство плитусов поливинилхлоридных	100 м	0,35	
288	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,0091	
289	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2	

1	2	3	4	5
290	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
291	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024	
292	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,23	
293	Сверление отверстий	100 отверстий	0,14	
294	Выключатель	100 шт.	0,02	
295	Розетка	100 шт.	0,05	
296	Устройство пластиковых коробов под электрическую проводку шириной до 40 мм	100 м	0,2	
297	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0,2	
298	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,65	
299	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	1,49	
204а				
300	Облицовка потолков ГВЛВ	100 м2 потолка	0,128	
301	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2 поверхности	0,04	
302	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,04	
303	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,128	
304	Шпаклевка потолков	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,128	
305	Оклейка обоями потолков	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,128	
306	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,128	
307	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,036	

1	2	3	4	5
308	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,036	
309	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,03	
310	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2 облицовки	0,043	
311	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,16	
312	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,03	
313	Установка решеток	1 т конструкций	0,045	
314	Установка жалюзи	1 ШТ	3	
315	Очистка стен от побелки	100 м2 расчищенной поверхности	0,136	
316	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,24	
317	Приготовление отделочных растворов	100 М3 РАСТВОРА	0,0053	
318	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,376	
319	Установка маячных реек	100 м2	0,376	
320	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,376	
321	Шпаклевка стен	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,376	
322	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,376	
323	Оклейка стен обоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,376	
324	Водоземulsionная окраска стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,376	
325	Разборка плинтусов цементных	100 М ПЛИНТУСА	0,15	
326	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,128	
327	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,128	

1	2	3	4	5
328	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм	100 м2 стяжки	0,128	
329	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	100 м2 стяжки	0,128	
330	Грунтование полов за 2 раза	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,128	
331	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2	0,128	
332	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0,15	
333	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
334	Установка дверных блоков	100 м2 проемов	0,02	
335	Установка дверных приборов петли	100 шт. приборов	0,02	
336	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт. приборов	0,01	
337	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0173	
338	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	
339	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,04	
340	Сверление отверстий	100 отверстий	0,07	
341	Выключатель	100 шт.	0,01	
342	Розетка	100 шт.	0,03	
343	Устройство пластиковых коробов под электрическую проводку шириной до 40 мм	100 м	0,1	
344	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0,1	
345	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,15	
346	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,9	

Заказчик

Исполнитель

В
Смирнов