

Приложение №1  
к договору №  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

**Техническое задание на ремонт внутренних помещений,  
кровли, отмостки, цоколя административной части корпуса 12.**

| № п.п.             | Наименование работ  | Ед. Изм.                              | Объем работ | Примечание |
|--------------------|---|---------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Кабинет 201</b> |   |                                       |             |            |
| 1.                 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки    | 0,78        |            |
| 2.                 | Облицовка стен и колонн ГКЛ   | 100 м2                                | 1,038       |            |
| 3.                 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен  | 100 м2<br>покрытия                    | 1,038       |            |
| 4.                 | Оклейка стен и колонн обоями  | 100 м2<br>оклеиваемой<br>поверхности  | 1,038       |            |
| 5.                 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску                                  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 1,038       |            |
| 6.                 | Установка решеток радиаторных и дверей ревизионных  | 1 решетка                             | 5           |            |
| 7.                 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,0975      |            |
| 8.                 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных  | 100 м2                                | 0,04        |            |
| 9.                 | Установка дверных блоков  | 100 м2<br>проемов                     | 0,02        |            |
| 10.                | Установка дверных приборов петли  | 100 шт.<br>приборов                   | 0,02        |            |
| 11.                | Установка дверных приборов замки врезные  | 100 шт.<br>приборов                   | 0,01        |            |
| 12.                | Установка в жилых и общественных зданиях блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2  | 100 м2<br>проемов                     | 0,02        |            |
| 13.                | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  | 100 м2                                | 0,105       |            |
| 14.                | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2<br>проемов                     | 0,105       |            |

|                    |   |                                 |       |  |
|--------------------|---|---------------------------------|-------|--|
| 15.                | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м                         | 100 п. м                        | 0,06  |  |
| 16.                | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м  | 100 м                           | 0,06  |  |
| 17.                | Облицовка откосов сэндвич-панелями  | 100 м2 облицовки                | 0,15  |  |
| 18.                | Установка уголков ПВХ на клею   | 100 п. м                        | 0,2   |  |
| 19.                | Разборка плинтусов деревянных   | 100 М ПЛИНТУСА                  | 0,36  |  |
| 20.                | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных  | 100 м2 покрытия                 | 0,79  |  |
| 21.                | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков  | 100 м2 основания                | 0,79  |  |
| 22.                | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%  | 100 м2                          | 0,79  |  |
| 23.                | Укладка лаг   | 100 м2 пола                     | 0,79  |  |
| 24.                | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2           | 100 м2 основания                | 0,78  |  |
| 25.                | Устройство покрытий из линолеума насухо   | 100 м2 покрытия                 | 0,78  |  |
| 26.                | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих                                  | 100 М ПЛИНТУСА                  | 0,36  |  |
| 27.                | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп   | 100 шт.                         | 0,48  |  |
| 28.                | Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4                               | 100 шт.                         | 0,16  |  |
| 29.                | Выключатель   | 100 шт.                         | 0,02  |  |
| 30.                | Розетка   | 100 шт.                         | 0,08  |  |
| 31.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2  | 100 М ТРУБОК                    | 0,95  |  |
| 32.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм2   | 100 М ТРУБОК                    | 0,84  |  |
| 33.                | Разборка деревянных подвесных потолков из ДВП на деревянном каркасе                               | 100 м2                          | 0,79  |  |
| 34.                | Подшивка потолков плитами OSB   | 100 м2 потолка                  | 0,79  |  |
| 35.                | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07  |  |
| 36.                | Переноска мусора с погрузкой  | 100 т мусора                    | 3     |  |
| <b>Кабинет 202</b> |   |                                 |       |  |
| 1.                 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля                | 100 м2 поверхности облицовки    | 0,12  |  |
| 2.                 | Облицовка стен ГКЛ  | 100 м2                          | 0,352 |  |
| 3.                 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен                            | 100 м2 покрытия                 | 0,352 |  |

|     |   |                                       |       |  |
|-----|---|---------------------------------------|-------|--|
| 4.  | Оклейка стен и колонн обоями  | 100 м2<br>оклеиваемой<br>поверхности  | 0,352 |  |
| 5.  | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску                                   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,352 |  |
| 6.  | Установка решеток радиаторных и дверец ревизионных  | 1 решетка                             | 2     |  |
| 7.  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,02  |  |
| 8.  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных  | 100 м2                                | 0,02  |  |
| 9.  | Установка дверных блоков  | 100 м2<br>проемов                     | 0,02  |  |
| 10. | Установка дверных приборов петли  | 100 шт.<br>приборов                   | 0,02  |  |
| 11. | Установка дверных приборов замки врезные  | 100 шт.<br>приборов                   | 0,01  |  |
| 12. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  | 100 м2                                | 0,026 |  |
| 13. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2<br>проемов                     | 0,026 |  |
| 14. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м   | 100 п. м                              | 0,015 |  |
| 15. | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м  | 100 м                                 | 0,015 |  |
| 16. | Облицовка откосов сэндвич-панелями  | 100 м2<br>облицовки                   | 0,035 |  |
| 17. | Установка уголков ПВХ на клею   | 100 п. м                              | 0,05  |  |
| 18. | Разборка плинтусов деревянных   | 100 М<br>ПЛИНТУСА                     | 0,126 |  |
| 19. | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных  | 100 м2<br>покрытия                    | 0,12  |  |
| 20. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков  | 100 м2<br>основания                   | 0,12  |  |
| 21. | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%  | 100 м2                                | 0,12  |  |
| 22. | Укладка лаг   | 100 м2 пола                           | 0,12  |  |
| 23. | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2  | 100 м2<br>основания                   | 0,127 |  |
| 24. | Устройство покрытий из линолеума насухо   | 100 м2<br>покрытия                    | 0,127 |  |
| 25. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  | 100 М<br>ПЛИНТУСА                     | 0,126 |  |

|                    |   |   |       |  |
|--------------------|---|---|-------|--|
| 26.                | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп   | 100 шт.   | 0,04  |  |
| 27.                | Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4   | 100 шт.   | 0,02  |  |
| 28.                | Выключатель   | 100 шт.   | 0,01  |  |
| 29.                | Розетка   | 100 шт.   | 0,03  |  |
| 30.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм <sup>2</sup>  | 100 М<br>ТРУБОК                                   | 0,2   |  |
| 31.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм <sup>2</sup>   | 100 М<br>ТРУБОК                                   | 0,3   |  |
| 32.                | Разборка деревянных подвесных потолков из ДВП на деревянном каркасе   | 100 м <sup>2</sup>                                | 0,12  |  |
| 33.                | Подшивка потолков плитами OSB   | 100 м <sup>2</sup><br>потолка                     | 0,12  |  |
| 34.                | Демонтаж облицовки стен из реек   | 100 м <sup>2</sup><br>облицовки<br>стен           | 0,223 |  |
| 35.                | Переноска мусора с погрузкой  | 100 т мусора                                      | 1     |  |
| <b>Кабинет 203</b> |   |   |       |  |
| 1.                 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  | 100 м <sup>2</sup><br>поверхности<br>облицовки    | 0,25  |  |
| 2.                 | Облицовка стен ГКЛ  | 100 м <sup>2</sup>                                | 0,534 |  |
| 3.                 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен  | 100 м <sup>2</sup><br>покрытия                    | 0,534 |  |
| 4.                 | Оклейка стен и колонн обоями  | 100 м <sup>2</sup><br>оклеиваемой<br>поверхности  | 0,534 |  |
| 5.                 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м <sup>2</sup><br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,534 |  |
| 6.                 | Установка решеток радиаторных   | 1 решетка   | 2     |  |
| 7.                 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза                   | 100 м <sup>2</sup><br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,04  |  |
| 8.                 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных  | 100 м <sup>2</sup>                                | 0,02  |  |
| 9.                 | Установка дверных блоков  | 100 м <sup>2</sup><br>проемов                     | 0,02  |  |
| 10.                | Установка дверных приборов петли  | 100 шт.<br>приборов                               | 0,02  |  |
| 11.                | Установка дверных приборов замки врезные  | 100 шт.<br>приборов                               | 0,01  |  |
| 12.                | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  | 100 м <sup>2</sup>                                | 0,052 |  |
| 13.                | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных  | 100 м <sup>2</sup><br>проемов                     | 0,052 |  |

|                    |   |                  |       |  |
|--------------------|---|------------------|-------|--|
|                    | (откидных, поворотных-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых             |                  |       |  |
| 14.                | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м               | 100 п. м         | 0,03  |  |
| 15.                | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м                                | 100 м            | 0,03  |  |
| 16.                | Облицовка откосов сэндвич-панелями  | 100 м2 облицовки | 0,13  |  |
| 17.                | Установка уголков ПВХ на клею   | 100 п. м         | 0,1   |  |
| 18.                | Разборка плинтусов деревянных   | 100 М ПЛИНТУСА   | 0,202 |  |
| 19.                | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных                                    | 100 м2 покрытия  | 0,25  |  |
| 20.                | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусьев                                | 100 м2 основания | 0,25  |  |
| 21.                | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%                                    | 100 м2           | 0,25  |  |
| 22.                | Укладка лаг   | 100 м2 пола      | 0,25  |  |
| 23.                | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 100 м2 основания | 0,25  |  |
| 24.                | Устройство покрытий из линолеума насухо   | 100 м2 покрытия  | 0,25  |  |
| 25.                | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих                        | 100 М ПЛИНТУСА   | 0,202 |  |
| 26.                | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп   | 100 шт.          | 0,08  |  |
| 27.                | Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4                     | 100 шт.          | 0,06  |  |
| 28.                | Выключатель   | 100 шт.          | 0,01  |  |
| 29.                | Розетка   | 100 шт.          | 0,04  |  |
| 30.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2  | 100 М ТРУБОК     | 0,65  |  |
| 31.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм2   | 100 М ТРУБОК     | 0,56  |  |
| 32.                | Разборка деревянных подвесных потолков из ДВП на деревянном каркасе                     | 100 м2           | 0,25  |  |
| 33.                | Подшивка потолков плитами OSB   | 100 м2 потолка   | 0,25  |  |
| 34.                | Разборка шкафных и антресольных стенок  | 100 м2 деталей   | 0,3   |  |
| 35.                | Разборка шкафных и антресольных полок   | 100 м2 деталей   | 0,16  |  |
| 36.                | Разборка дверных блоков шкафных   | 10 шт. блоков    | 1     |  |
| 37.                | Разборка дверных блоков антресольных  | 10 шт. блоков    | 1,2   |  |
| 38.                | Переноска мусора с погрузкой  | 100 т мусора     | 2     |  |
| <b>Кабинет 204</b> |   |                  |       |  |
| 1.                 | Устройство подвесных потолков типа  | 100 м2           | 0,24  |  |

|     |   |                                       |       |  |
|-----|---|---------------------------------------|-------|--|
|     | <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля   | поверхности облицовки                 |       |  |
| 2.  | Облицовка стен ГКЛ  | 100 м2                                | 0,525 |  |
| 3.  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен  | 100 м2<br>покрытия                    | 0,525 |  |
| 4.  | Оклейка стен обоями   | 100 м2<br>оклеиваемой<br>поверхности  | 0,525 |  |
| 5.  | Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску                                   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,525 |  |
| 6.  | Установка решеток радиаторных   | 1 решетка                             | 2     |  |
| 7.  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,04  |  |
| 8.  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных  | 100 м2                                | 0,02  |  |
| 9.  | Установка дверных блоков  | 100 м2<br>проемов                     | 0,02  |  |
| 10. | Установка дверных приборов петли  | 100 шт.<br>приборов                   | 0,02  |  |
| 11. | Установка дверных приборов замки врезные  | 100 шт.<br>приборов                   | 0,01  |  |
| 12. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  | 100 м2                                | 0,052 |  |
| 13. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2<br>проемов                     | 0,052 |  |
| 14. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м   | 100 п. м                              | 0,03  |  |
| 15. | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м  | 100 м                                 | 0,03  |  |
| 16. | Облицовка откосов сэндвич-панелями  | 100 м2<br>облицовки                   | 0,13  |  |
| 17. | Установка уголков ПВХ на клею   | 100 п. м                              | 0,1   |  |
| 18. | Разборка плинтусов деревянных   | 100 М<br>ПЛИНТУСА                     | 0,2   |  |
| 19. | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных  | 100 м2<br>покрытия                    | 0,24  |  |
| 20. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков  | 100 м2<br>основания                   | 0,24  |  |
| 21. | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%  | 100 м2                                | 0,24  |  |
| 22. | Укладка лаг   | 100 м2 пола                           | 0,24  |  |
| 23. | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20  | 100 м2<br>основания                   | 0,24  |  |

|                    |  |                                       |       |  |
|--------------------|--|---------------------------------------|-------|--|
|                    | м2   |                                       |       |  |
| 24.                | Устройство покрытий из линолеума насухо  | 100 м2<br>покрытия                    | 0,24  |  |
| 25.                | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих   | 100 М<br>ПЛИНТУСА                     | 0,2   |  |
| 26.                | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  | 100 шт.                               | 0,08  |  |
| 27.                | Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4  | 100 шт.                               | 0,06  |  |
| 28.                | Выключатель  | 100 шт.                               | 0,01  |  |
| 29.                | Розетка  | 100 шт.                               | 0,04  |  |
| 30.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2   | 100 М<br>ТРУБОК                       | 0,7   |  |
| 31.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм2  | 100 М<br>ТРУБОК                       | 0,63  |  |
| 32.                | Разборка деревянных подвесных потолков из ДВП на деревянном каркасе  | 100 м2                                | 0,25  |  |
| 33.                | Подшивка потолков плитами OSB  | 100 м2<br>потолка                     | 0,25  |  |
| 34.                | Демонтаж облицовки стен из ДСП   | 100 м2<br>облицовки<br>стен           | 0,323 |  |
| 35.                | Переноска мусора с погрузкой   | 100 т мусора                          | 2     |  |
| <b>Кабинет 205</b> |  |                                       |       |  |
| 1.                 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля   | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки    | 0,162 |  |
| 2.                 | Облицовка стен ГКЛ   | 100 м2                                | 0,47  |  |
| 3.                 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен   | 100 м2<br>покрытия                    | 0,47  |  |
| 4.                 | Оклейка стен и колонн обоями   | 100 м2<br>оклеиваемой<br>поверхности  | 0,47  |  |
| 5.                 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,47  |  |
| 6.                 | Установка решеток радиаторных  | 1 решетка                             | 2     |  |
| 7.                 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза                    | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,05  |  |
| 8.                 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных   | 100 м2                                | 0,02  |  |
| 9.                 | Установка дверных блоков   | 100 м2<br>проемов                     | 0,02  |  |
| 10.                | Установка дверных приборов петли   | 100 шт.<br>приборов                   | 0,02  |  |
| 11.                | Установка дверных приборов замки врезные   | 100 шт.                               | 0,01  |  |

|     |   |                       |       |  |
|-----|---|-----------------------|-------|--|
|     |   | приборов              |       |  |
| 12. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  | 100 м2                | 0,026 |  |
| 13. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов        | 0,026 |  |
| 14. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м   | 100 п. м              | 0,015 |  |
| 15. | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м  | 100 м                 | 0,015 |  |
| 16. | Облицовка откосов сэндвич-панелями  | 100 м2 облицовки      | 0,07  |  |
| 17. | Установка уголков ПВХ на клее   | 100 п. м              | 0,05  |  |
| 18. | Разборка плинтусов деревянных   | 100 М ПЛИНТУСА        | 0,172 |  |
| 19. | Разборка покрытий полов из линолеума  | 100 м2 покрытия       | 0,162 |  |
| 20. | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой  | 100 м2 покрытия       | 0,162 |  |
| 21. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков  | 100 м2 основания      | 0,162 |  |
| 22. | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%  | 100 м2                | 0,162 |  |
| 23. | Укладка лаг   | 100 м2 пола           | 0,162 |  |
| 24. | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2  | 100 м2 основания      | 0,162 |  |
| 25. | Устройство покрытий из линолеума насухо   | 100 м2 покрытия       | 0,162 |  |
| 26. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  | 100 М ПЛИНТУСА        | 0,172 |  |
| 27. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп   | 100 шт.               | 0,06  |  |
| 28. | Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4   | 100 шт.               | 0,03  |  |
| 29. | Выключатель   | 100 шт.               | 0,01  |  |
| 30. | Розетка   | 100 шт.               | 0,04  |  |
| 31. | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2  | 100 М ТРУБОК          | 0,52  |  |
| 32. | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм2   | 100 М ТРУБОК          | 0,7   |  |
| 33. | Разборка деревянных подвесных потолков из ДВП на деревянном каркасе   | 100 м2                | 0,172 |  |
| 34. | Подшивка потолков плитами OSB   | 100 м2 потолка        | 0,172 |  |
| 35. | Демонтаж облицовки стен из деревянных реек/искусственной кожи   | 100 м2 облицовки стен | 0,47  |  |



|                       |   |                                       |       |  |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-------|--|
| 36.                   | Разборка шкафных и антресольных стенок  | 100 м2<br>деталей                     | 0,15  |  |
| 37.                   | Разборка шкафных и антресольных полок   | 100 м2<br>деталей                     | 0,08  |  |
| 38.                   | Разборка дверных блоков шкафных   | 10 шт. блоков                         | 0,5   |  |
| 39.                   | Разборка дверных блоков антресольных  | 10 шт. блоков                         | 0,6   |  |
| 40.                   | Переноска мусора с погрузкой  | 100 т мусора                          | 2     |  |
| <b>Коридор 2 этаж</b> |   |                                       |       |  |
| 1.                    | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки    | 0,263 |  |
| 2.                    | Облицовка стен ГКЛ  | 100 м2                                | 0,885 |  |
| 3.                    | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен  | 100 м2<br>покрытия                    | 0,885 |  |
| 4.                    | Оклейка стен и колонн обоями  | 100 м2<br>оклеиваемой<br>поверхности  | 0,885 |  |
| 5.                    | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску                                  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,885 |  |
| 6.                    | Разборка деревянных заполнений проемов дверных  | 100 м2                                | 0,06  |  |
| 7.                    | Установка дверных блоков  | 100 м2<br>проемов                     | 0,03  |  |
| 8.                    | Установка дверных приборов петли  | 100 шт.<br>приборов                   | 0,04  |  |
| 9.                    | Установка дверных приборов замки врезные  | 100 шт.<br>приборов                   | 0,01  |  |
| 10.                   | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  | 100 м2                                | 0,015 |  |
| 11.                   | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2<br>проемов                     | 0,015 |  |
| 12.                   | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м   | 100 п. м                              | 0,01  |  |
| 13.                   | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м  | 100 м                                 | 0,01  |  |
| 14.                   | Облицовка откосов сэндвич-панелями  | 100 м2<br>облицовки                   | 0,026 |  |
| 15.                   | Установка уголков ПВХ на клею   | 100 п. м                              | 0,04  |  |
| 16.                   | Разборка плинтусов деревянных   | 100 М<br>ПЛИНТУСА                     | 0,356 |  |
| 17.                   | Разборка покрытий полов из линолеума  | 100 м2<br>покрытия                    | 0,275 |  |
| 18.                   | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных  | 100 м2<br>покрытия                    | 0,275 |  |

|                    |  |                                    |       |  |
|--------------------|--|------------------------------------|-------|--|
| 19.                | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков   | 100 м2<br>основания                | 0,275 |  |
| 20.                | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%   | 100 м2                             | 0,275 |  |
| 21.                | Укладка лаг  | 100 м2 пола                        | 0,275 |  |
| 22.                | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2                     | 100 м2<br>основания                | 0,275 |  |
| 23.                | Устройство покрытий из линолеума насухо  | 100 м2<br>покрытия                 | 0,275 |  |
| 24.                | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих   | 100 М<br>ПЛИНТУСА                  | 0,356 |  |
| 25.                | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  | 100 шт.                            | 0,1   |  |
| 26.                | Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4                                      | 100 шт.                            | 0,06  |  |
| 27.                | Выключатель  | 100 шт.                            | 0,02  |  |
| 28.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2   | 100 М<br>ТРУБОК                    | 1,02  |  |
| 29.                | Провод в коробах, сечением до 35 мм2   | 100 м                              | 0,85  |  |
| 30.                | Устройство пластиковых коробов под электрическую проводку шириной до 40 мм                               | 100 м                              | 0,85  |  |
| 31.                | Демонтаж эл щитка  | 1 ШТ.                              | 2     |  |
| 32.                | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг                  | 1 ШТ.                              | 2     |  |
| 33.                | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  | 1 ШТ.                              | 30    |  |
| 34.                | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 ШТ.                              | 2     |  |
| 35.                | Подшивка потолков плитами OSB  | 100 м2<br>потолка                  | 0,263 |  |
| 36.                | Разборка шкафных и антресольных стенок   | 100 м2<br>деталей                  | 0,87  |  |
| 37.                | Разборка шкафных и антресольных полок  | 100 м2<br>деталей                  | 0,55  |  |
| 38.                | Разборка дверных блоков шкафных  | 10 шт. блоков                      | 0,19  |  |
| 39.                | Разборка дверных блоков антресольных   | 10 шт. блоков                      | 0,19  |  |
| 40.                | Переноска мусора с погрузкой   | 100 т мусора                       | 2     |  |
| <b>Кабинет 109</b> |  |                                    |       |  |
| 1.                 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля                       | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки | 0,444 |  |
| 2.                 | Облицовка стен ГКЛ   | 100 м2                             | 0,68  |  |
| 3.                 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен                                   | 100 м2<br>покрытия                 | 0,68  |  |
| 4.                 | Оклейка стен обоями  | 100 м2                             | 0,68  |  |

|     |   |                                 |       |  |
|-----|---|---------------------------------|-------|--|
|     |   | оклеиваемой поверхности         |       |  |
| 5.  | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску                                  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,68  |  |
| 6.  | Установка решеток радиаторных и дверец ревизионных  | 1 решетка                       | 6     |  |
| 7.  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза   | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,075 |  |
| 8.  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных  | 100 м2                          | 0,02  |  |
| 9.  | Установка дверных блоков  | 100 м2 проемов                  | 0,02  |  |
| 10. | Установка дверных приборов петли  | 100 шт. приборов                | 0,02  |  |
| 11. | Установка дверных приборов замки врезные  | 100 шт. приборов                | 0,01  |  |
| 12. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  | 100 м2                          | 0,105 |  |
| 13. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов                  | 0,105 |  |
| 14. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м   | 100 п. м                        | 0,06  |  |
| 15. | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м  | 100 м                           | 0,06  |  |
| 16. | Облицовка откосов сэндвич-панелями  | 100 м2 облицовки                | 0,13  |  |
| 17. | Установка уголков ПВХ на клею   | 100 п. м                        | 0,2   |  |
| 18. | Разборка плинтусов деревянных   | 100 М ПЛИНТУСА                  | 0,268 |  |
| 19. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков  | 100 м2 основания                | 0,444 |  |
| 20. | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%  | 100 м2                          | 0,444 |  |
| 21. | Укладка лаг   | 100 м2 пола                     | 0,444 |  |
| 22. | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2  | 100 м2 основания                | 0,444 |  |
| 23. | Устройство покрытий из линолеума насухо   | 100 м2 покрытия                 | 0,444 |  |
| 24. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  | 100 М ПЛИНТУСА                  | 0,268 |  |
| 25. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп   | 100 шт.                         | 0,1   |  |
| 26. | Светильник в подвесных потолках, количество   | 100 шт.                         | 0,08  |  |

|                    |   |   |       |  |
|--------------------|---|---|-------|--|
|                    | ламп в светильнике до 4   |   |       |  |
| 27.                | Выключатель   | 100 шт.   | 0,01  |  |
| 28.                | Розетка   | 100 шт.   | 0,04  |  |
| 29.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм <sup>2</sup>  | 100 М<br>ТРУБОК                                   | 0,9   |  |
| 30.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм <sup>2</sup>   | 100 М<br>ТРУБОК                                   | 0,8   |  |
| 31.                | Подшивка потолков плитами OSB   | 100 м <sup>2</sup><br>потолка                     | 0,444 |  |
| 32.                | Переноска мусора с погрузкой  | 100 т мусора                                      | 2     |  |
| <b>Кабинет 110</b> |   |   |       |  |
| 1.                 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  | 100 м <sup>2</sup><br>поверхности<br>облицовки    | 0,253 |  |
| 2.                 | Облицовка стен ГКЛ  | 100 м <sup>2</sup>                                | 0,541 |  |
| 3.                 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен  | 100 м <sup>2</sup><br>покрытия                    | 0,541 |  |
| 4.                 | Оклейка стен обоями   | 100 м <sup>2</sup><br>оклеиваемой<br>поверхности  | 0,541 |  |
| 5.                 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску   | 100 м <sup>2</sup><br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,541 |  |
| 6.                 | Установка решеток радиаторных и дверец ревизионных  | 1 решетка   | 4     |  |
| 7.                 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза   | 100 м <sup>2</sup><br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,05  |  |
| 8.                 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных  | 100 м <sup>2</sup>                                | 0,02  |  |
| 9.                 | Установка дверных блоков  | 100 м <sup>2</sup><br>проемов                     | 0,02  |  |
| 10.                | Установка дверных приборов петли  | 100 шт.<br>приборов                               | 0,02  |  |
| 11.                | Установка дверных приборов замки врезные  | 100 шт.<br>приборов                               | 0,01  |  |
| 12.                | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  | 100 м <sup>2</sup>                                | 0,052 |  |
| 13.                | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> одностворчатых | 100 м <sup>2</sup><br>проемов                     | 0,052 |  |
| 14.                | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м   | 100 п. м  | 0,03  |  |
| 15.                | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м  | 100 м   | 0,03  |  |
| 16.                | Облицовка откосов сэндвич-панелями  | 100 м <sup>2</sup>                                | 0,075 |  |

|                    |  |                                       |       |  |
|--------------------|--|---------------------------------------|-------|--|
|                    |  | облицовки                             |       |  |
| 17.                | Установка уголков ПВХ на клею  | 100 п. м                              | 0,1   |  |
| 18.                | Разборка плинтусов деревянных  | 100 М<br>ПЛИНТУСА                     | 0,205 |  |
| 19.                | Разборка покрытий полов из линолеума и<br>релина   | 100 м2<br>покрытия                    | 0,253 |  |
| 20.                | Разборка оснований покрытия полов лаг из<br>досок и брусков  | 100 м2<br>основания                   | 0,253 |  |
| 21.                | Смена дощатых полов с добавлением новых<br>досок до 50%  | 100 м2                                | 0,253 |  |
| 22.                | Укладка лаг  | 100 м2 пола                           | 0,253 |  |
| 23.                | Устройство оснований под покрытие пола из<br>древесно-стружечных плит площадью до 20 м2  | 100 м2<br>основания                   | 0,253 |  |
| 24.                | Устройство покрытий из линолеума насухо  | 100 м2<br>покрытия                    | 0,253 |  |
| 25.                | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на<br>винтах самонарезающих  | 100 М<br>ПЛИНТУСА                     | 0,205 |  |
| 26.                | Демонтаж светильников для люминесцентных<br>ламп   | 100 шт.                               | 0,1   |  |
| 27.                | Светильник в подвесных потолках, количество<br>ламп в светильнике до 4   | 100 шт.                               | 0,06  |  |
| 28.                | Выключатель  | 100 шт.                               | 0,02  |  |
| 29.                | Розетка  | 100 шт.                               | 0,02  |  |
| 30.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2   | 100 М<br>ТРУБОК                       | 0,7   |  |
| 31.                | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм2  | 100 М<br>ТРУБОК                       | 0,6   |  |
| 32.                | Разборка деревянных подвесных потолков из<br>ДВП на деревянном каркасе   | 100 м2                                | 0,253 |  |
| 33.                | Подшивка потолков плитами OSB  | 100 м2<br>потолка                     | 0,253 |  |
| 34.                | Переноска мусора с погрузкой   | 100 т мусора                          | 2     |  |
| <b>Кабинет 111</b> |  |                                       |       |  |
| 1.                 | Устройство подвесных потолков типа<br><Армстронг> по каркасу из оцинкованного<br>профиля   | 100 м2<br>поверхности<br>облицовки    | 0,162 |  |
| 2.                 | Облицовка стен ГКЛ   | 100 м2                                | 0,47  |  |
| 3.                 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого<br>проникновения за 1 раз стен  | 100 м2<br>покрытия                    | 0,47  |  |
| 4.                 | Оклейка стен обоями  | 100 м2<br>оклеиваемой<br>поверхности  | 0,47  |  |
| 5.                 | Окраска поливинилацетатными<br>водоэмульсионными составами улучшенная по<br>сборным конструкциям стен, подготовленным<br>под окраску | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,47  |  |
| 6.                 | Установка решеток радиаторных  | 1 решетка                             | 2     |  |
| 7.                 | Окраска масляными составами ранее  | 100 м2                                | 0,05  |  |

|     | окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза   | окрашиваемой поверхности |       |  |
|-----|---|--------------------------|-------|--|
| 8.  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных  | 100 м2                   | 0,02  |  |
| 9.  | Установка дверных блоков  | 100 м2 проемов           | 0,02  |  |
| 10. | Установка дверных приборов петли  | 100 шт. приборов         | 0,02  |  |
| 11. | Установка дверных приборов замки врезные  | 100 шт. приборов         | 0,01  |  |
| 12. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  | 100 м2                   | 0,026 |  |
| 13. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов           | 0,026 |  |
| 14. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м   | 100 п. м                 | 0,015 |  |
| 15. | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м  | 100 м                    | 0,015 |  |
| 16. | Облицовка откосов сэндвич-панелями  | 100 м2 облицовки         | 0,07  |  |
| 17. | Установка уголков ПВХ на клею   | 100 п. м                 | 0,05  |  |
| 18. | Разборка плинтусов деревянных   | 100 М ПЛИНТУСА           | 0,172 |  |
| 19. | Разборка покрытий полов из линолеума  | 100 м2 покрытия          | 0,162 |  |
| 20. | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой  | 100 м2 покрытия          | 0,162 |  |
| 21. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков  | 100 м2 основания         | 0,162 |  |
| 22. | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%  | 100 м2                   | 0,162 |  |
| 23. | Укладка лаг   | 100 м2 пола              | 0,162 |  |
| 24. | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2  | 100 м2 основания         | 0,162 |  |
| 25. | Устройство покрытий из линолеума насухо   | 100 м2 покрытия          | 0,162 |  |
| 26. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  | 100 М ПЛИНТУСА           | 0,172 |  |
| 27. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп   | 100 шт.                  | 0,06  |  |
| 28. | Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4   | 100 шт.                  | 0,03  |  |
| 29. | Выключатель   | 100 шт.                  | 0,01  |  |
| 30. | Розетка   | 100 шт.                  | 0,04  |  |
| 31. | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2  | 100 М ТРУБОК             | 0,52  |  |

|            |   |   |        |  |
|------------|---|---|--------|--|
| 32.        | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм <sup>2</sup>   | 100 М<br>ТРУБОК                                   | 0,7    |  |
| 33.        | Разборка деревянных подвесных потолков из ДВП на деревянном каркасе   | 100 м <sup>2</sup>                                | 0,172  |  |
| 34.        | Подшивка потолков плитами OSB   | 100 м <sup>2</sup><br>потолка                     | 0,172  |  |
| 35.        | Демонтаж облицовки стен из деревянных реек/искусственной кожи   | 100 м <sup>2</sup><br>облицовки<br>стен           | 0,47   |  |
| 36.        | Разборка шкафных и антресольных стенок  | 100 м <sup>2</sup><br>деталей                     | 0,15   |  |
| 37.        | Разборка шкафных и антресольных полок   | 100 м <sup>2</sup><br>деталей                     | 0,08   |  |
| 38.        | Разборка дверных блоков шкафных   | 10 шт. блоков                                     | 0,5    |  |
| 39.        | Разборка дверных блоков антресольных  | 10 шт. блоков                                     | 0,6    |  |
| 40.        | Переноска мусора с погрузкой  | 100 т мусора                                      | 2      |  |
| <b>СБП</b> |   |   |        |  |
| 1.         | Устройство потолков из вагонки ПВХ  | 100 м <sup>2</sup><br>поверхности<br>облицовки    | 0,4732 |  |
| 2.         | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток  | 100 м <sup>2</sup><br>поверхности<br>облицовки    | 0,53   |  |
| 3.         | Облицовка стен ГВЛВ   | 100 м <sup>2</sup>                                | 1,807  |  |
| 4.         | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен  | 100 м <sup>2</sup><br>покрытия                    | 1,807  |  |
| 5.         | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м <sup>2</sup><br>поверхности<br>облицовки    | 1,807  |  |
| 6.         | Установка решеток радиаторных   | 1 решетка   | 7      |  |
| 7.         | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза   | 100 м <sup>2</sup><br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,05   |  |
| 8.         | Разборка деревянных заполнений проемов дверных  | 100 м <sup>2</sup>                                | 0,06   |  |
| 9.         | Установка дверных блоков  | 100 м <sup>2</sup><br>проемов                     | 0,08   |  |
| 10.        | Установка дверных приборов петли  | 100 шт.<br>приборов                               | 0,08   |  |
| 11.        | Установка дверных приборов замки врезные  | 100 шт.<br>приборов                               | 0,04   |  |
| 12.        | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  | 100 м <sup>2</sup>                                | 0,105  |  |
| 13.        | Установка в жилых и общественных зданиях блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м <sup>2</sup>  | 100 м <sup>2</sup><br>проемов                     | 0,014  |  |

|     |   |                               |        |  |
|-----|---|-------------------------------|--------|--|
| 14. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов                | 0,105  |  |
| 15. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м   | 100 п. м                      | 0,06   |  |
| 16. | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м  | 100 м                         | 0,06   |  |
| 17. | Облицовка откосов сэндвич-панелями  | 100 м2 облицовки              | 0,155  |  |
| 18. | Установка углов ПВХ на клею   | 100 п. м                      | 0,2    |  |
| 19. | Устройство перегородок в санузлах и душевых   | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,275  |  |
| 20. | Разборка постамента   | 1 м3                          | 1,85   |  |
| 21. | Разборка плинтусов цементных  | 100 М ПЛИНТУСА                | 0,552  |  |
| 22. | Разборка покрытий полов из керамических плиток  | 100 м2 покрытия               | 0,244  |  |
| 23. | Разборка покрытий полов цементных   | 100 м2 покрытия               | 0,244  |  |
| 24. | Разборка плинтусов деревянных   | 100 М ПЛИНТУСА                | 0,207  |  |
| 25. | Разборка покрытий полов из линолеума  | 100 м2 покрытия               | 0,26   |  |
| 26. | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2   | 100 м борозд                  | 0,24   |  |
| 27. | Устройство засыпки  | 1 м3 изоляции                 | 15,6   |  |
| 28. | Установка маячных реек  | 100 м2                        | 0,4732 |  |
| 29. | Устройство стяжек цементных   | 100 м2 стяжки                 | 0,216  |  |
| 30. | Армирование стяжки  | 1 т металлических изделий     | 0,1    |  |
| 31. | Устройство стяжек бетонных толщиной 155 мм  | 100 м2 стяжки                 | 0,258  |  |
| 32. | Устройство гидроизоляции  | 100 м2 стяжки                 | 0,132  |  |
| 33. | Устройство наливного пола   | 100 м2 стяжки                 | 0,4732 |  |
| 34. | Устройство полов из плиток  | 100 м2 пола                   | 0,4732 |  |
| 35. | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 150   | 100 М3 РАСТВОРА               | 0,013  |  |
| 36. | Демонтаж унитазов и писсуаров   | 100 приборов                  | 0,04   |  |
| 37. | Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене   | 100 приборов                  | 0,02   |  |
| 38. | Демонтаж смывных труб   | 100 приборов                  | 0,02   |  |
| 39. | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным  | 10 компл.                     | 0,7    |  |
| 40. | Демонтаж умывальников и раковин   | 100 приборов                  | 0,04   |  |
| 41. | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды  | 10 компл.                     | 0,8    |  |



|     |   |   |      |  |
|-----|---|---|------|--|
| 42. | Установка смесителей  | 10 шт.                                      | 0,8  |  |
| 43. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм  | 100 м трубопровода с фасонными частями      | 0,1  |  |
| 44. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм   | 100 м трубопровода с фасонными частями      | 0,12 |  |
| 45. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм                                 | 100 м трубопровода                          | 0,12 |  |
| 46. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм                                  | 100 м трубопровода                          | 0,3  |  |
| 47. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  | 100 м трубопровода                          | 1,12 |  |
| 48. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода                          | 0,36 |  |
| 49. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода                          | 0,84 |  |
| 50. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм                                  | 1 врезка                                    | 1    |  |
| 51. | Установка туалетных зеркал  | 10 шт.                                      | 0,5  |  |
| 52. | Установка смесителей с душевой сеткой   | 100 шт.                                     | 0,04 |  |
| 53. | Установка трапов диаметром до 100 мм  | 100 приборов                                | 0,02 |  |
| 54. | Прокладка воздуховодов диаметром до 200 мм  | 100 м <sup>2</sup> поверхности воздуховодов | 0,15 |  |
| 55. | Установка вентиляторов  | 1 вентилятор                                | 3    |  |
| 56. | Сверление установками алмазного бурения в кирпичных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм    | 100 отверстий                               | 0,02 |  |
| 57. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп   | 100 шт.                                     | 0,12 |  |
| 58. | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2                     | 100 шт.                                     | 0,12 |  |
| 59. | Выключатель   | 100 шт.                                     | 0,05 |  |
| 60. | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм <sup>2</sup>  | 100 М ТРУБОК                                | 0,83 |  |
| 61. | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм <sup>2</sup>   | 100 М ТРУБОК                                | 0,47 |  |

|     |   |                   |        |  |
|-----|---|-------------------|--------|--|
| 62. | Разборка кирпичных стен   | 1 м3              | 2,5    |  |
| 63. | Подшивка потолков плитами OSB   | 100 м2<br>потолка | 0,4732 |  |
| 64. | Переноска мусора с погрузкой  | 100 т мусора      | 12     |  |
| 65. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 Т ГРУЗА         | 30     |  |
|     | Кровля ( 2-х этажная часть)   |                   |        |  |
| 1   | Смена негодных листов кровли (свесы)  | м2                | 26,0   |  |
| 2   | Разборка слуховых окон  | шт                | 2      |  |
| 3   | Устройство кровли из оцинкованной стали с обрешёткой.   | м2                | 16     |  |
| 4   | Смена примыканий кровли к каменным стенам   | мп                | 2,3    |  |
| 5   | Пробить в стене проём под слуховое окно   | м3                | 1      |  |
| 6   | Пробивка в кирпичных стенах борозд  | м                 | 8      |  |
| 7   | Установка каркаса из брусьев  | м3                | 0,05   |  |
| 8   | Установить решётки на слуховые окна   | шт                | 2      |  |
| 9   | Смена металлических сливов над окнами шириной-0,25 м  | пм                | 26,0   |  |
| 10  | Покраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 2 раза.  | м2                | 165,0  |  |
| 11  | Ремонт кирпичной кладки парапета  | м3                | 2,0    |  |
| 12  | Устройство мелких покрытий над парапетом из листовой оцинкованной стали.  | м2                | 46,0   |  |
|     | Цоколь  |                   |        |  |
| 1   | Ремонт штукатурки цоколя  | м2                | 10,0   |  |
| 2   | Масляная окраска цоколя с расчисткой старой масляной краски > 35%   | м2                | 12,5   |  |
| 3   | Масляная окраска вновь по штукатурке  | м2                | 10,0   |  |
|     | Отмостка  |                   |        |  |
| 1   | Разработка грунта вручную на глубину-0,1 м и ширину 0,7 м   | м3                | 3,15   |  |
| 2   | Устройство подстилающих слоёв песчаных толщиной 0,1 м и шириной 0,7 м   | м3                | 3,15   |  |
| 3   | Устройство бетонных покрытий толщиной-0,15 и шириной 0,7 м  | м3                | 4,73   |  |

Заказчик

Исполнитель