

С М Е Т А
Ремонт помещений корп. 21

| № п/п | Шифр норм | Наименование видов работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | Трудозатра ты рабочих, чел.-ч | Трудозатра ты машинистов, чел.-ч |
|-------|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|--|-------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | На единицу | Всего | На единицу | Общая | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | Основная зарплата | Эксплуатация машин | Зарплата машинистов | Материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Локальная смета 1 этаж | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------|----------|----------|-------|-----|
| 1 | 53-21-15 | Ремонт рустов панелей перекрытий | 100 м | - | 0,728 | 10 795,14 | 7 858,87 | 6 143,56 | - | - | 1 715,31 | 41,6 | - |
| | | Накладные расходы | 73,1 % | | | | 4 490,94 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | 3 440,39 | | | | | | |
| | 1-1044 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 4,4 к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 57,1435 | 41,600468 | 147,68 | 6 143,56 | 6 143,56 | | | | | |
| | | <i>Штукатурка</i> | т | 0,096153846 | 0,07 | 10 118,64 | 708,30 | | | 708,30 | | | |
| | | <i>Пена монтажная</i> | шт. | 5,21978022 | 3,8 | 265,00 | 1 007,00 | | | 1 007,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 15 790,20 | | | | | | |
| 2 | 61-2-7 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | - | 0,238 | 40 677,52 | 9 681,25 | 8 014,30 | 45,25 | - | 1 621,70 | 62,5 | 0,2 |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | | | 5 385,61 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 3 205,72 | | | | | | |
| | 1-1033 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,3 к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 262,6025 | 62,499395 | 128,23 | 8 014,30 | 8 014,30 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | чел. час | 0,67 | 0,15946 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15</i> | маш.-ч | 0,7705 | 0,183379 | 246,77 | 45,25 | | 45,25 | 0,00 | | | |
| | 402-0083 | <i>Раствор</i> | м3 | 2,18487395 | 0,52 | 3 118,65 | 1 621,70 | | | | 1 621,70 | | |
| | 509-9900 | <i>Строительный мусор</i> | т | 3,38 | 0,80444 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 18 272,58 | | | | | | |
| 3 | 62-41-1 | Очистка вручную поверхностей потолков и стен. | 100 м2 расчищенной поверхности | - | 6,58 | 2 701,52 | 17 776,00 | 17 776,00 | - | - | - | 157,4 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 12 087,68 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 7 110,40 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|--|--|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-------|------|----------|----|----|
| | 1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 23,92 | 157,3936 | 112,94 | 17 776,03 | 17 776,03 | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 36 974,08 | | | | | | |
| 4 | 62-27-1 | Шпаклевка потолков | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 10 693,68 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 6 290,40 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 127,501075 | 123,34 | 15 725,98 | 15 725,98 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,039045553 | 0,18 | 15 600,00 | 2 808,00 | | | | 2 808,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 35 518,08 | | | | | | |
| 5 | 15-04-006-1 | Грунтовка потолков за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 6 477,65 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 3 016,99 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 12,57525 | 57,9719025 | 139,15 | 8 066,79 | 8 066,79 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,057625 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,07779375 | 246,77 | 19,20 | | 19,20 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,09978308 | 0,46 | 35,59 | 16,37 | | | | 16,37 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013015184 | 0,06 | 38 983,05 | 2 338,98 | | | | 2 338,98 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 19 935,97 | | | | | | |
| 6 | 15-04-001-1 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 4 556,88 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 2 122,38 | | | | | | |
| | 1-1032-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 9,734175 | 44,87454675 | 126,46 | 5 674,84 | 5 674,84 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,01 | 0,0461 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,07779375 | 246,77 | 19,20 | | 19,20 | 0,00 | | | |
| | 101-1840 | Мел природный молотый | кг | 24,8 | 114,328 | 13,00 | 1 486,26 | | | | 1 486,26 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 13 859,52 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|--|--|-------------|-------------|-----------|------------------|----------|-------|------|----------|------|-----|
| 7 | 62-27-1 | Шпаклевка стен | 100 м2 ошпаклеван ной поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,97 | 4 042,41 | 7 963,55 | 6 720,22 | - | - | 1 243,33 | 54,5 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 4 569,75 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 2 688,09 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 54,485275 | 123,34 | 6 720,21 | 6 720,21 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,040456853 | 0,0797 | 15 600,00 | 1 243,32 | | | | 1 243,32 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 15 221,39 | | | | | | |
| 8 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,97 | 1 937,27 | 3 816,43 | 2 787,55 | 8,20 | - | 1 020,68 | 20,0 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 2 238,40 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 1 042,54 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 20,03268375 | 139,15 | 2 787,55 | 2 787,55 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35 | чел.час | 0,016875 | 0,03324375 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,03324375 | 246,77 | 8,20 | | 8,20 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,101522843 | 0,2 | 35,59 | 7,12 | | | | 7,12 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,01319797 | 0,026 | 38 983,05 | 1 013,56 | | | | 1 013,56 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 7 097,37 | | | | | | |
| 9 | 15-04-001-1 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая стен | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,97 | 1 557,54 | 3 068,36 | 2 425,03 | 8,20 | - | 635,13 | 19,2 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 1 947,30 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 906,96 | | | | | | |
| | 1-1032-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 9,734175 | 19,17632475 | 126,46 | 2 425,04 | 2 425,04 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,01 | 0,0197 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,03324375 | 246,77 | 8,20 | | 8,20 | 0,00 | | | |
| | 101-1840 | Мел природный молотый | кг | 24,8 | 48,856 | 13,00 | 635,13 | | | | 635,13 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 5 922,62 | | | | | | |
| 10 | 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,25 | 11 533,74 | 14 417,18 | 9 190,85 | 35,48 | - | 5 190,85 | 73,6 | 0,1 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 6 249,78 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 3 676,34 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-------------|---|---|-------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-----------|------|----------|----------|------|-----|
| | 1-1031-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 58,8685 | 73,585625 | 124,90 | 9 190,84 | 9 190,84 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,125 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,115 | 0,14375 | 246,77 | 35,47 | | 35,47 | 0,00 | | | | |
| | 101-0456 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0272 | 0,034 | 114 406,78 | 3 889,83 | | | | 3 889,83 | | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,12 | 1,4 | 355,93 | 498,30 | | | | 498,30 | | | |
| | 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0408 | 0,051 | 15 600,00 | 795,60 | | | | 795,60 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,2 | 35,59 | 7,12 | | | | 7,12 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 24 343,30 | | | | | | | |
| 11 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | 1,25 | 1 937,27 | 2 421,59 | 1 768,75 | 5,20 | - | 647,64 | 12,7 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | | 1 420,31 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | | 661,51 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 12,71109375 | 139,15 | 1 768,75 | 1 768,75 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35 | чел.час | 0,016875 | 0,02109375 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,02109375 | 246,77 | 5,21 | | 5,21 | 0,00 | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,101522843 | 0,126903553 | 35,59 | 4,52 | | | | 4,52 | | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,01319797 | 0,016497462 | 38 983,05 | 643,12 | | | | 643,12 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 4 503,41 | | | | | | |
| 12 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | | 0,228 | 12 503,06 | 2 850,70 | 2 186,43 | - | - | 664,27 | 17,3 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 1 486,77 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 874,57 | | | | | | |
| | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 75,831 | 17,289468 | 126,46 | 2 186,43 | 2 186,43 | | | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,087719298 | 0,02 | 35,59 | 0,71 | | | | 0,71 | | | |
| | 101-9840 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,025438596 | 0,0058 | 114 406,78 | 663,56 | | | | 663,56 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 5 212,04 | | | | | | |
| 13 | 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, стоек щитов за 2 раза | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | | 1,007 | 13 710,95 | 13 806,92 | 10 920,64 | - | - | 2 886,28 | 93,3 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 7 426,04 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 4 368,26 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-------------|--|-------------------|-------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|-----|
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1024 | к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 92,69 | 93,33883 | 117,00 | 10 920,64 | 10 920,64 | | | | | | |
| | 101-0426 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,025 | 0,025175 | 114 406,78 | 2 880,19 | | | | 2 880,19 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,17 | 0,17119 | 35,59 | 6,09 | | | | 6,09 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 25 601,22 | | | | | | | |
| 14 | 57-15-1 | Ремонт облицовки пола из кислотоупорных плиток. | 100 плиток | - | | 6,41 | 10 228,62 | 65 565,45 | 11 183,14 | 90,96 | - | 54 291,35 | 90,7 | 0,3 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 7 604,54 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | | 6 083,63 | | | | | | |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1030-12 | к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 14,145 | 90,66945 | 123,34 | 11 183,17 | 11 183,17 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,05 | 0,3205 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | | | | | | | | | | | | |
| | 030954 | к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,0575 | 0,368575 | 246,77 | 90,95 | | | 90,95 | 0,00 | | | |
| | 101-0287 | Плитки кислотоупорные | м2 | 9,001560062 | 57,7 | 937,46 | 54 091,44 | | | | 54 091,44 | | | |
| | 402-0004 | Раствор | м3 | 0,01 | 0,0641 | 3 118,65 | 199,91 | | | | 199,91 | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,1 | 0,641 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 79 253,62 | | | | | | | |
| 15 | 57-15-1 | Ремонт облицовки фундамента из кислотоупорных плиток. | 100 плиток | - | | 0,98 | 10 236,72 | 10 031,99 | 1 709,75 | 13,91 | - | 8 308,33 | 13,9 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 1 162,63 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | | 930,10 | | | | | | |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1030-12 | к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 14,145 | 13,8621 | 123,34 | 1 709,75 | 1 709,75 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,05 | 0,049 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | | | | | | | | | | | | |
| | 030954 | к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,0575 | 0,05635 | 246,77 | 13,91 | | | 13,91 | 0,00 | | | |
| | 101-0287 | Плитки кислотоупорные | м2 | 9,010204082 | 8,83 | 937,46 | 8 277,77 | | | | 8 277,77 | | | |
| | 402-0004 | Раствор | м3 | 0,01 | 0,0098 | 3 118,65 | 30,56 | | | | 30,56 | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,1 | 0,098 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 12 124,72 | | | | | | | |
| 16 | 11-01-039-4 | Ремонт облицовки "сапожка" из кислотоупорной плитки | 100 М ПЛИНТУСА | - | | 0,973 | 15 072,44 | 14 665,49 | 4 905,05 | - | - | 9 760,44 | 35,6 | - |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | | | 4 615,65 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | | 2 501,58 | | | | | | |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1039-12 | к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 36,639 | 35,649747 | 137,59 | 4 905,05 | 4 905,05 | | | | | | |
| | 101-1947 | Плитки кислотоупорные плинтусные прямые | м2 | 10,07194245 | 9,8 | 937,41 | 9 186,62 | | | | 9 186,62 | | | |
| | 402-0005 | клей плиточный | т | 0,057040082 | 0,0555 | 10 338,98 | 573,81 | | | | 573,81 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 21 782,72 | | | | | | | |
| 17 | 52-2-1 | Ремонт ж/б фундаментов | 100 м3 фундамента | - | | 0,015 | 100 353,06 | 1 505,30 | 1 214,14 | - | - | 291,16 | 8,7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-------------|---|-----------------------------------|-------------|------------|----------|-------------------|-----------|-----------|----|----------|----------|-------|---|
| | | Накладные расходы | 79,1 % | | | | 960,38 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 60 % | | | | 728,48 | | | | | | | |
| | 1-1040-12 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 581,693 | 8,725395 | 139,15 | 1 214,14 | 1 214,14 | | | | | | |
| | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0,224 | 0,00336 | 3 118,65 | 10,48 | | | | 10,48 | | | |
| | 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 6 | 0,09 | 3 118,65 | 280,68 | | | | 280,68 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 3 194,16 | | | | | | | |
| 18 | 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 Т | - | | 1,5 | 496,19 | 744,29 | 184,79 | - | - | 559,50 | 1,8 | - |
| | | Накладные расходы | 66,3 % | | | | | 122,52 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 73,92 | | | | | | |
| | 1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 1,1845 | 1,77675 | 104,00 | 184,78 | 184,78 | | | | | | |
| | 101-5983 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | шт. | 20 | 30 | 18,65 | 559,50 | | | | 559,50 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 940,73 | | | | | | | |
| 19 | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | - | | 2,884 | 15 242,41 | 43 959,11 | 39 257,84 | - | - | 4 701,27 | 314,3 | - |
| | | Накладные расходы | 93,3 % | | | | | 36 627,56 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | | 21 356,26 | | | | | | |
| | 1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 108,9855 | 314,314182 | 124,90 | 39 257,84 | 39 257,84 | | | | | | |
| | 203-0514 | Щиты настила | м2 | 5,495839112 | 15,85 | 296,61 | 4 701,27 | | | | 4 701,27 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 101 942,93 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-----------------|-------------|
| Итого по локальной смете 1 этаж | 256 288,07 | 155 855,67 | 245,56 | - | 100 186,84 | 1 247,50 | 0,70 |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-----------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин | 246 | | | | | | |
| Основная ЗП рабочих | 155 856 | | | | | | |
| Накладные расходы | 120 124 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 71 079 | | | | | | |
| Итого | 347 305 | | | | | | |
| Стоимость материальных ресурсов | 100 187 | | | | | | |
| Автотранспорт 7% | 7 013 | | | | | | |
| Итого по разделу | 454 505 | | | | | | |

| Локальная смета 2 этаж | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---|--------|-------------|-----------|-----------|------------------|----------|---|---|----------|------|---|
| 1 | 53-21-15 | Ремонт рустов панелей перекрытий | 100 м | - | 0,546 | 10 748,63 | 5 868,76 | 4 607,67 | - | - | 1 261,09 | 31,2 | - |
| | | Накладные расходы | 73,1 % | | | | 3 368,21 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | 2 580,30 | | | | | | |
| | 1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 57,1435 | 31,200351 | 147,68 | 4 607,67 | 4 607,67 | | | | | |
| | | Штукатурка | т | 0,093956044 | 0,0513 | 10 118,64 | 519,09 | | | | 519,09 | | |
| | | Пена монтажная | шт. | 5,128205128 | 2,8 | 265,00 | 742,00 | | | | 742,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 11 817,27 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|--|--|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-------|------|----------|-------|-----|
| 2 | 61-2-7 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | 0,3374 | 40 620,74 | 13 705,44 | 11 361,45 | 64,15 | - | 2 279,84 | 88,6 | 0,2 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 7 634,89 | | | | | | |
| | | | | | | | 4 544,58 | | | | | | |
| | 1-1033 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,3 к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 262,6025 | 88,6020835 | 128,23 | 11 361,45 | 11 361,45 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | чел.час | 0,67 | 0,226058 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15</i> | маш.-ч | 0,7705 | 0,2599667 | 246,77 | 64,15 | | 64,15 | 0,00 | | | |
| | 402-0083 | <i>Раствор</i> | м3 | 2,166666667 | 0,731033333 | 3 118,65 | 2 279,84 | | | | 2 279,84 | | |
| | 509-9900 | <i>Строительный мусор</i> | т | 3,38 | 1,140412 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 25 884,91 | | | | | | |
| 3 | 62-41-1 | Очистка вручную поверхностей потолков и стен. | 100 м2 расчищенн ой поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | 6,78 | 2 701,52 | 18 316,31 | 18 316,31 | - | - | - | 162,2 | - |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 12 455,09 | | | | | | |
| | | | | | | | 7 326,52 | | | | | | |
| | 1-1020 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 23,92 | 162,1776 | 112,94 | 18 316,34 | 18 316,34 | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 38 097,92 | | | | | | |
| 4 | 15-04-006-1 | Грунтовка потолков за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | 5 | 2 264,35 | 11 321,75 | 8 749,25 | 20,80 | - | 2 551,70 | 62,9 | 0,1 |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 7 025,65 | | | | | | |
| | | | | | | | 3 272,22 | | | | | | |
| | 1-1040 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 12,57525 | 62,87625 | 139,15 | 8 749,23 | 8 749,23 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35</i> | чел.час | 0,016875 | 0,084375 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35</i> | маш.-ч | 0,016875 | 0,084375 | 246,77 | 20,82 | | 20,82 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | <i>Ветошь</i> | кг | 0,1 | 0,5 | 35,59 | 17,80 | | | | 17,80 | | |
| | 101-9732 | <i>Грунт ВДАК 0110</i> | т | 0,013 | 0,065 | 38 983,05 | 2 533,90 | | | | 2 533,90 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 21 619,62 | | | | | | |
| 5 | 62-27-1 | Шпаклевка потолков | 100 м2 ошпаклева нной поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | 5 | 4 041,94 | 20 209,70 | 17 056,40 | - | - | 3 153,30 | 138,3 | - |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 11 598,35 | | | | | | |
| | | | | | | | 6 822,56 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-------|------|----------|----|----|
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 138,2875 | 123,34 | 17 056,38 | 17 056,38 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,040427155 | 0,202135774 | 15 600,00 | 3 153,32 | | | | 3 153,32 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 38 630,61 | | | | | | |
| 6 | 15-04-001-1 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 4 942,38 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 2 301,93 | | | | | | |
| | 1-1032-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 9,734175 | 48,670875 | 126,46 | 6 154,92 | 6 154,92 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,084375 | 246,77 | 20,82 | | 20,82 | 0,00 | | | |
| | 101-1840 | Мел природный молотый | кг | 24,8 | 124 | 13,00 | 1 612,00 | | | | 1 612,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 15 032,01 | | | | | | |
| 7 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 2 022,52 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 941,99 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 18,1005975 | 139,15 | 2 518,70 | 2 518,70 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35 | чел.час | 0,016875 | 0,0300375 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,0300375 | 246,77 | 7,41 | | 7,41 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,096339114 | 0,171483622 | 35,59 | 6,10 | | | | 6,10 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013 | 0,02314 | 38 983,05 | 902,07 | | | | 902,07 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 6 398,78 | | | | | | |
| 8 | 15-04-001-1 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 1 759,49 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 819,49 | | | | | | |
| | 1-1032-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 9,734175 | 17,3268315 | 126,46 | 2 191,15 | 2 191,15 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,01 | 0,0178 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,0300375 | 246,77 | 7,41 | | 7,41 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|---|-----------|-------------|-----------|------------------|----------|--------|------|----------|----|----|
| | 101-1840 | Мел природный молотый | кг | 24,8 | 44,144 | 13,00 | 573,87 | | | | 573,87 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 5 351,39 | | | | | | |
| 9 | 62-27-1 | Шпаклевка стен | 100 м2 ошпаклеван ной поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 4 129,01 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 2 428,83 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1030 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 27,6575 | 49,23035 | 123,34 | 6 072,07 | 6 072,07 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,0404 | 0,071912 | 15 600,00 | 1 121,83 | | | | 1 121,83 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 13 751,75 | | | | | | |
| 10 | 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхност и облицовки | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 65,5 % | | | | 3 661,58 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 2 236,08 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 2,1</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1021-12 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 85,445 | 49,04543 | 113,98 | 5 590,20 | 5 590,20 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | чел. час | 1,99 | 1,14226 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м</i> | | | | | | | | | | | |
| | 030954 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | маш.-ч | 0,4025 | 0,231035 | 246,77 | 57,01 | | 57,01 | 0,00 | | | |
| | | <i>Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин</i> | | | | | | | | | | | |
| | 050101 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | маш.-ч | 1,886 | 1,082564 | 536,87 | 581,20 | | 581,20 | 0,00 | | | |
| | | <i>Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические</i> | | | | | | | | | | | |
| | 330804 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | маш.-ч | 3,772 | 2,165128 | 76,96 | 166,63 | | 166,63 | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 12 292,69 | | | | | | |
| 11 | 15-02-016-3 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатури ваемой поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 1 675,40 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 780,32 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,8</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1038 | <i>к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 133,2666 | 15,325659 | 136,14 | 2 086,44 | 2 086,44 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | чел. час | 10,614375 | 1,220653125 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|---|-------------|-------------|------------|------------------|----------|--------|------|----------|------|-----|
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 1,4175 | 0,1630125 | 246,77 | 40,23 | | 40,23 | 0,00 | | | |
| | 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 9,196875 | 1,057640625 | 146,80 | 155,26 | | 155,26 | 0,00 | | | |
| | 402-0083 | Раствор | м3 | 1,87 | 0,21505 | 3 118,65 | 670,67 | | | | 670,67 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 5 408,31 | | | | | | |
| 12 | 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | 0,9124 | 11 481,55 | 10 475,77 | 6 708,59 | 25,89 | - | 3 741,29 | 53,7 | 0,1 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 4 561,84 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 2 683,44 | | | | | | |
| | 1-1031-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 58,8685 | 53,7116194 | 124,90 | 6 708,58 | 6 708,58 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,09124 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,115 | 0,104926 | 246,77 | 25,89 | | 25,89 | 0,00 | | | |
| | 101-0456 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0268 | 0,02445232 | 114 406,78 | 2 797,51 | | | | 2 797,51 | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,096010522 | 1 | 355,93 | 355,93 | | | | 355,93 | | |
| | 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0409 | 0,03731716 | 15 600,00 | 582,15 | | | | 582,15 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,175361683 | 0,16 | 35,59 | 5,69 | | | | 5,69 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 17 721,05 | | | | | | |
| 13 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | 0,9124 | 1 929,37 | 1 760,37 | 1 291,05 | 3,80 | - | 465,52 | 9,3 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 1 036,71 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 482,85 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 9,27808155 | 139,15 | 1 291,05 | 1 291,05 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35 | чел.час | 0,016875 | 0,01539675 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,01539675 | 246,77 | 3,80 | | 3,80 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,096339114 | 0,087899807 | 35,59 | 3,13 | | | | 3,13 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013 | 0,0118612 | 38 983,05 | 462,39 | | | | 462,39 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 3 279,93 | | | | | | |
| 14 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | 0,0625 | 12 519,69 | 782,48 | 599,35 | - | - | 183,13 | 4,7 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 407,56 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 239,74 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|----------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 75,831 | 4,7394375 | 126,46 | 599,35 | 599,35 | | | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,096 | 0,006 | 35,59 | 0,21 | | | | 0,21 | | | |
| | 101-9840 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,025581395 | 0,001598837 | 114 406,78 | 182,92 | | | | 182,92 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 429,78 | | | | | | | |
| 15 | 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, стоек металлоконструкций стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | 4,32 | 13 710,83 | 59 230,78 | 46 849,23 | - | - | 12 381,55 | 400,4 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 31 857,48 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 18 739,69 | | | | | | |
| | 1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 92,69 | 400,4208 | 117,00 | 46 849,23 | 46 849,23 | | | | | | |
| | 101-0426 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,025 | 0,108 | 114 406,78 | 12 355,93 | | | | 12 355,93 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,166666667 | 0,72 | 35,59 | 25,62 | | | | 25,62 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 109 827,95 | | | | | | | |
| 16 | 62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений лестницы без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | 0,101 | 13 155,11 | 1 328,67 | 1 171,16 | - | - | 157,51 | 9,4 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 796,39 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 468,46 | | | | | | |
| | 1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 92,8395 | 9,3767895 | 124,90 | 1 171,16 | 1 171,16 | | | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,099009901 | 0,01 | 35,59 | 0,36 | | | | 0,36 | | | |
| | 101-9841 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0136 | 0,0013736 | 114 406,78 | 157,15 | | | | 157,15 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 593,52 | | | | | | | |
| 17 | 62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической лестницы за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | 0,27 | 13 155,11 | 3 551,88 | 3 130,83 | - | - | 421,05 | 25,1 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 2 128,96 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 1 252,33 | | | | | | |
| | 1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 92,8395 | 25,066665 | 124,90 | 3 130,83 | 3 130,83 | | | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,099009901 | 0,026732673 | 35,59 | 0,95 | | | | 0,95 | | | |
| | 101-9841 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0136 | 0,003672 | 114 406,78 | 420,10 | | | | 420,10 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 6 933,17 | | | | | | | |
| 18 | 57-15-1 | Ремонт облицовки пола из керамических плиток | 100 плиток | - | | 2,41 | 1 864,38 | 4 493,16 | 4 204,58 | 34,20 | - | 254,38 | 34,1 | 0,1 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 2 859,11 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | | 2 287,29 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 14,145 | 34,08945 | 123,34 | 4 204,59 | 4 204,59 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,05 | 0,1205 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-------------|---|--------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|----------|----------|-------|---|
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,0575 | 0,138575 | 246,77 | 34,20 | | 34,20 | 0,00 | | | | |
| | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 0,25 | 0,6025 | 297,46 | 179,22 | | | | 179,22 | | | |
| | 402-9050 | Раствор | м3 | 0,01 | 0,0241 | 3 118,65 | 75,16 | | | | 75,16 | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,1 | 0,241 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 9 639,56 | | | | | | | |
| 19 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | - | | 0,574 | 8 636,18 | 4 957,17 | 2 893,63 | - | - | 2 063,54 | 21,0 | - |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | | | 2 722,91 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | | 1 475,75 | | | | | | |
| | 1-1039-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 36,639 | 21,030786 | 137,59 | 2 893,63 | 2 893,63 | | | | | | |
| | 101-1947 | Плитки кислотоупорные плитусные прямые | м2 | 10,10452962 | 5,8 | 297,46 | 1 725,27 | | | | 1 725,27 | | | |
| | 402-0005 | клей плиточный | т | 0,057 | 0,032718 | 10 338,98 | 338,27 | | | | 338,27 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 9 155,83 | | | | | | | |
| 20 | 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 Т | - | | 1,4 | 496,19 | 694,67 | 172,47 | - | - | 522,20 | 1,7 | - |
| | | Накладные расходы | 66,3 % | | | | | 114,35 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 68,99 | | | | | | |
| | 1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 1,1845 | 1,6583 | 104,00 | 172,46 | 172,46 | | | | | | |
| | 101-5983 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | шт. | 20 | 28 | 18,65 | 522,20 | | | | 522,20 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 878,01 | | | | | | | |
| 21 | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | - | | 2,184 | 15 243,65 | 33 292,13 | 29 729,24 | - | - | 3 562,89 | 238,0 | - |
| | | Накладные расходы | 93,3 % | | | | | 27 737,38 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | | 16 172,71 | | | | | | |
| | 1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 108,9855 | 238,024332 | 124,90 | 29 729,24 | 29 729,24 | | | | | | |
| | 203-0514 | Щиты настила | м2 | 5,5 | 12,012 | 296,61 | 3 562,88 | | | | 3 562,88 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 77 202,22 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|-------------|
| Итого по локальной смете 2 этаж | 220 524,95 | 181 454,66 | 1 184,76 | - | 37 885,53 | 1 478,20 | 2,90 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин | 1 185 | | | | | | |
| Основная ЗП рабочих | 181 455 | | | | | | |
| Накладные расходы | 134 495 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 77 926 | | | | | | |
| Итого | 395 061 | | | | | | |
| Стоимость материальных ресурсов | 37 886 | | | | | | |
| Автотранспорт 7% | 2 652 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по разделу | | | | | | | 435 599 | | | | | | |

Локальная смета Комната персонала

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|----------|------|------|----------|------|-----|
| 1 | 53-21-15 | Ремонт рустов панелей перекрытий | 100 м | - | 0,24 | 10 715,85 | 2 571,81 | 2 025,35 | - | - | 546,46 | 13,7 | - |
| | | Накладные расходы | 73,1 % | | | | 1 480,53 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | 1 134,20 | | | | | | |
| | 1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 57,1435 | 13,71444 | 147,68 | 2 025,35 | 2 025,35 | | | | | |
| | | Штукатурка | т | 0,094074074 | 0,022577778 | 10 118,64 | 228,46 | | | | 228,46 | | |
| | | Пена монтажная | шт. | 5 | 1,2 | 265,00 | 318,00 | | | | 318,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 5 186,54 | | | | | | |
| 2 | 62-41-1 | Очистка вручную поверхностей потолков и стен. | 100 м2 расчищенной поверхностью | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | 2,4125 | 2 701,52 | 6 517,42 | 6 517,42 | - | - | - | 57,7 | - |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 2 606,97 | | | | | | |
| | 1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 23,92 | 57,707 | 112,94 | 6 517,43 | 6 517,43 | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 13 556,24 | | | | | | |
| 3 | 15-04-006-1 | Грунтовка потолков за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | 1,707 | 2 264,33 | 3 865,21 | 2 986,99 | 7,10 | - | 871,12 | 21,5 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 2 398,55 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 1 117,13 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 12,57525 | 21,46595175 | 139,15 | 2 986,99 | 2 986,99 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35 | чел.час | 0,016875 | 0,028805625 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,028805625 | 246,77 | 7,11 | | 7,11 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,099589924 | 0,17 | 35,59 | 6,05 | | | | 6,05 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013 | 0,022191 | 38 983,05 | 865,07 | | | | 865,07 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 7 380,89 | | | | | | |
| 4 | 62-27-1 | Шпаклевка потолков | 100 м2 ошпаклеванной поверхностью | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | 1,707 | 4 041,94 | 6 899,59 | 5 823,05 | - | - | 1 076,54 | 47,2 | - |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 2 329,22 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 47,2113525 | 123,34 | 5 823,05 | 5 823,05 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,040427155 | 0,069009153 | 15 600,00 | 1 076,54 | | | | 1 076,54 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 13 188,48 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|----------|------|------|----------|------|-----|
| 5 | 15-04-005-2 | Простая водоэмульсионная окраска потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,707 | 6 644,45 | 11 342,08 | 5 826,66 | 7,10 | - | 5 508,32 | 44,9 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 4 678,81 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 2 179,17 | | | | | | |
| | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 26,29935 | 44,89299045 | 129,79 | 5 826,66 | 5 826,66 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35 | чел.час | 0,016875 | 0,028805625 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,028805625 | 246,77 | 7,11 | | 7,11 | 0,00 | | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,292911541 | 0,5 | 355,93 | 177,97 | | | | 177,97 | | |
| | 101-1712 | Шпаклевка гипсовая | т | 0,0055 | 0,0093885 | 15 600,00 | 146,46 | | | | 146,46 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,111306385 | 0,19 | 35,59 | 6,76 | | | | 6,76 | | |
| | 101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | 0,057 | 0,097299 | 53 208,45 | 5 177,13 | | | | 5 177,13 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 18 200,06 | | | | | | |
| 6 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | 0,7055 | 1 934,70 | 1 364,92 | 998,28 | 2,93 | - | 363,71 | 7,2 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 801,62 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 373,36 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 7,174141313 | 139,15 | 998,28 | 998,28 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35 | чел.час | 0,016875 | 0,011905313 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,011905313 | 246,77 | 2,94 | | 2,94 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,099220411 | 0,07 | 35,59 | 2,49 | | | | 2,49 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013134132 | 0,00926613 | 38 983,05 | 361,22 | | | | 361,22 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 539,90 | | | | | | |
| 7 | 62-27-1 | Шпаклевка стен | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | - | 0,7055 | 4 051,57 | 2 858,38 | 2 406,66 | - | - | 451,72 | 19,5 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 1 636,53 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 962,66 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 19,51236625 | 123,34 | 2 406,66 | 2 406,66 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,041044164 | 0,028956657 | 15 600,00 | 451,72 | | | | 451,72 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 5 457,57 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|----------|-------|------|----------|------|-----|
| 8 | 15-04-005-1 | Простая водоэмульсионная окраска стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,7055 | 6 017,23 | 4 245,15 | 2 157,95 | 2,93 | - | 2 084,27 | 16,6 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 1 732,83 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 807,07 | | | | | | |
| | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 23,56695 | 16,62648323 | 129,79 | 2 157,95 | 2 157,95 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35 | чел.час | 0,016875 | 0,011905313 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,011905313 | 246,77 | 2,94 | | 2,94 | 0,00 | | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,297661233 | 0,21 | 355,93 | 74,75 | | | | 74,75 | | |
| | 101-1712 | Шпаклевка гипсовая | т | 0,005 | 0,0035275 | 15 600,00 | 55,03 | | | | 55,03 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,099220411 | 0,07 | 35,59 | 2,49 | | | | 2,49 | | |
| | 101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | 0,052 | 0,036686 | 53 208,45 | 1 952,01 | | | | 1 952,01 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 6 785,05 | | | | | | |
| 9 | 61-2-7 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,026 | 40 620,74 | 1 056,13 | 875,51 | 4,94 | - | 175,68 | 6,8 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | | | 588,34 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 350,20 | | | | | | |
| | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 262,6025 | 6,827665 | 128,23 | 875,51 | 875,51 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,67 | 0,01742 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,7705 | 0,020033 | 246,77 | 4,94 | | 4,94 | 0,00 | | | |
| | 402-0083 | Раствор | м3 | 2,166666667 | 0,056333333 | 3 118,65 | 175,68 | | | | 175,68 | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 0,08788 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 994,67 | | | | | | |
| 10 | 61-4-7 | Ремонт штукатурки потолков | 100 м2 отремонтированной поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,2189 | 50 733,67 | 11 105,60 | 9 483,90 | 44,73 | - | 1 576,97 | 73,1 | 0,2 |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | | | 6 373,18 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 3 793,56 | | | | | | |
| | 1-1034-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 333,8105 | 73,07111845 | 129,79 | 9 483,90 | 9 483,90 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,72 | 0,157608 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|-----|
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,828 | 0,1812492 | 246,77 | 44,73 | | 44,73 | 0,00 | | | | |
| | 402-0083 | Раствор | м3 | 2,31 | 0,505659 | 3 118,65 | 1 576,97 | | | | 1 576,97 | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 0,739882 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 21 272,34 | | | | | | | |
| 11 | 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | 0,49 | 11 481,96 | 5 626,16 | 3 602,81 | 13,91 | - | 2 009,44 | 28,8 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 2 449,91 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 1 441,12 | | | | | | | |
| | 1-1031-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 58,8685 | 28,845565 | 124,90 | 3 602,81 | 3 602,81 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,049 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,115 | 0,05635 | 246,77 | 13,91 | | 13,91 | 0,00 | | | | |
| | 101-0456 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0268 | 0,013132 | 114 406,78 | 1 502,39 | | | | 1 502,39 | | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 0,539 | 355,93 | 191,85 | | | | 191,85 | | | |
| | 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,040816327 | 0,02 | 15 600,00 | 312,00 | | | | 312,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,183673469 | 0,09 | 35,59 | 3,20 | | | | 3,20 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 9 517,19 | | | | | | | |
| 12 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | 0,49 | 1 934,70 | 948,00 | 693,35 | 2,04 | - | 252,61 | 5,0 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 556,76 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 259,31 | | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 4,98274875 | 139,15 | 693,35 | 693,35 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35 | чел.час | 0,016875 | 0,00826875 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,00826875 | 246,77 | 2,04 | | 2,04 | 0,00 | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,099220411 | 0,048618001 | 35,59 | 1,73 | | | | 1,73 | | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013134132 | 0,006435725 | 38 983,05 | 250,88 | | | | 250,88 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 764,07 | | | | | | | |
| 13 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | 0,195 | 12 453,41 | 2 428,41 | 1 869,97 | - | - | 558,44 | 14,8 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 1 271,58 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 747,99 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-----------|---|---------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|------|--------|--------|------|-----|
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,2</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1032 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | <i>чел.-ч</i> | 75,831 | 14,787045 | 126,46 | 1 869,97 | 1 869,97 | | | | | | |
| | 101-1757 | <i>Ветошь</i> | <i>кг</i> | 0,102564103 | 0,02 | 35,59 | 0,71 | | | | 0,71 | | | |
| | 101-9840 | <i>Эмаль ПФ-115</i> | <i>т</i> | 0,025 | 0,004875 | 114 406,78 | 557,73 | | | | 557,73 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 4 447,98 | | | | | | | |
| 14 | 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | 0,2014 | 13 710,20 | 2 761,24 | 2 184,13 | - | - | 577,11 | 18,7 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 1 485,21 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 873,65 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 2,4</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1024 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | <i>чел.-ч</i> | 92,69 | 18,667766 | 117,00 | 2 184,13 | 2 184,13 | | | | | | |
| | 101-0426 | <i>Эмаль ПФ-115</i> | <i>т</i> | 0,025 | 0,005035 | 114 406,78 | 576,04 | | | | 576,04 | | | |
| | 101-1757 | <i>Ветошь</i> | <i>кг</i> | 0,148957299 | 0,03 | 35,59 | 1,07 | | | | 1,07 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 5 120,10 | | | | | | | |
| 15 | 62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | 0,0432 | 13 634,97 | 589,03 | 411,70 | 1,23 | - | 176,10 | 3,3 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 279,96 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 164,68 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,1</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1031-12 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | <i>чел.-ч</i> | 76,3025 | 3,296268 | 124,90 | 411,70 | 411,70 | | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | <i>чел.час</i> | 0,1 | 0,00432 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 030954 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | <i>маш.-ч</i> | 0,115 | 0,004968 | 246,77 | 1,23 | | 1,23 | 0,00 | | | | |
| | 101-0426 | <i>Эмаль ПФ-115</i> | <i>т</i> | 0,0266 | 0,00114912 | 114 406,78 | 131,47 | | | | 131,47 | | | |
| | | <i>Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25</i> | <i>м2</i> | 1,157407407 | 0,05 | 355,93 | 17,80 | | | | 17,80 | | | |
| | 101-1712 | <i>Шпатлевка гипсовая</i> | <i>т</i> | 0,0394 | 0,00170208 | 15 600,00 | 26,55 | | | | 26,55 | | | |
| | 101-1757 | <i>Ветошь</i> | <i>кг</i> | 0,185185185 | 0,008 | 35,59 | 0,28 | | | | 0,28 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 033,67 | | | | | | | |
| 16 | 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 Т | - | | 1 | 496,19 | 496,19 | 123,19 | - | - | 373,00 | 1,2 | - |
| | | Накладные расходы | 66,3 % | | | | | 81,67 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 49,28 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 1</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1010 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | <i>чел.-ч</i> | 1,1845 | 1,1845 | 104,00 | 123,19 | 123,19 | | | | | | |
| | 101-5983 | <i>Мешки полипропиленовые (50 кг)</i> | <i>шт.</i> | 20 | 20 | 18,65 | 373,00 | | | | 373,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 627,14 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---------------|---|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|----------|------|------|----------|------|----|
| 17 | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 93,3 % | | 0,7296 | 15 116,48 | 11 028,99 | 9 931,53 | - | - | 1 097,46 | 79,5 | - |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 9 266,12 | 5 402,75 | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,1</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1031 | <i>к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 108,9855 | 79,5158208 | 124,90 | 9 931,53 | 9 931,53 | | | | | |
| | 203-0514 | <i>Циты настила</i> | м2 | 5,07127193 | 3,7 | 296,61 | 1 097,46 | | | | 1 097,46 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 25 697,86 | | | | | | |
| 18 | м08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,8 % | | 0,12 | 73 361,19 | 8 803,34 | 2 213,42 | - | - | 6 589,92 | 15,4 | - |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 1 788,44 | 1 150,98 | | | | | |
| | | <i>Рабочий монтажник среднего разряда 4,2</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-2042 | <i>к норм. расх. *1,35</i> | чел.-ч | 128,52 | 15,4224 | 143,52 | 2 213,42 | 2 213,42 | | | | | |
| | | <i>Светильник ЛСП 2*36</i> | ШТ | 100 | 12 | 488,14 | 5 857,68 | | | | 5 857,68 | | |
| | | <i>Лампа 36 Вт</i> | ШТ | 200 | 24 | 30,51 | 732,24 | | | | 732,24 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 11 742,76 | | | | | | |
| 19 | м08-03-591-1 | Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке | 100 шт. | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,8 % | | 0,03 | 11 871,79 | 356,16 | 229,60 | 1,62 | - | 124,94 | 1,6 | - |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 185,52 | 119,39 | | | | | |
| | | <i>Рабочий монтажник среднего разряда 4,2</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-2042 | <i>к норм. расх. *1,35</i> | чел.-ч | 53,325 | 1,59975 | 143,52 | 229,60 | 229,60 | | | | | |
| | 330206 | <i>Дрели электрические</i> | маш.-ч | 8,64 | 0,2592 | 6,25 | 1,62 | | 1,62 | 0,00 | | | |
| | | <i>Выключатель 1-кл. откр. установки</i> | шт. | 100 | 3 | 33,90 | 101,70 | | | | 101,70 | | |
| | | <i>Пластина ПИ-1</i> | шт. | 100 | 3 | 5,22 | 15,66 | | | | 15,66 | | |
| | 101-2493 | <i>Лента липкая изоляционная</i> | кг | 0,11 | 0,0033 | 145,00 | 0,48 | | | | 0,48 | | |
| | 101-3914 | <i>Дюбели</i> | 100 шт. | 1,02 | 0,0306 | 232,00 | 7,10 | | | | 7,10 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 661,07 | | | | | | |
| 20 | м08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке | 100 шт. | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,8 % | | 0,08 | 14 878,68 | 1 190,30 | 669,61 | 4,32 | - | 516,37 | 4,7 | - |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 541,04 | 348,20 | | | | | |
| | | <i>Рабочий монтажник среднего разряда 4,2</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-2042 | <i>к норм. расх. *1,35</i> | чел.-ч | 58,32 | 4,6656 | 143,52 | 669,61 | 669,61 | | | | | |
| | 330206 | <i>Дрели электрические</i> | маш.-ч | 8,64 | 0,6912 | 6,25 | 4,32 | | 4,32 | 0,00 | | | |
| | | <i>Розетка откр. установки</i> | шт. | 100 | 8 | 56,80 | 454,40 | | | | 454,40 | | |
| | | <i>Пластина ПИ-1</i> | шт. | 100 | 8 | 5,22 | 41,76 | | | | 41,76 | | |
| | 101-2493 | <i>Лента липкая изоляционная</i> | кг | 0,11 | 0,0088 | 145,00 | 1,28 | | | | 1,28 | | |
| | 101-3914 | <i>Дюбели</i> | 100 шт. | 1,02 | 0,0816 | 232,00 | 18,93 | | | | 18,93 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 079,54 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--------------|---|----------|---------|----------|----------|------------------|----------|------|------|----------|------|-----|
| 21 | м08-02-413-1 | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ² | 100 м | - | 0,8 | 6 122,63 | 4 898,10 | 2 376,02 | - | - | 2 522,08 | 17,5 | - |
| | | Накладные расходы | 80,8 % | | | | 1 919,82 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 1 235,53 | | | | | | |
| | 1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,35 | чел.-ч | 21,816 | 17,4528 | 136,14 | 2 376,02 | 2 376,02 | | | | | |
| | | Гофротруба диам. 16 мм | м | 100 | 80 | 5,51 | 440,80 | | | | 440,80 | | |
| | | Кабель ВВГ 3*1,5 | м | 102 | 81,6 | 23,73 | 1 936,37 | | | | 1 936,37 | | |
| | | Клипса для гофротрубы | шт. | 30 | 24 | 0,85 | 20,40 | | | | 20,40 | | |
| | | Коробка распределительная | шт. | 6,25 | 5 | 21,19 | 105,95 | | | | 105,95 | | |
| | | Лента липкая изоляционная | кг | 0,16 | 0,128 | 145,00 | 18,56 | | | | 18,56 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 8 053,45 | | | | | | |
| 22 | м08-02-413-2 | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм ² | 100 м | - | 1 | 8 571,66 | 8 571,66 | 4 131,58 | - | - | 4 440,08 | 30,3 | - |
| | | Накладные расходы | 80,8 % | | | | 3 338,32 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 2 148,42 | | | | | | |
| | 1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,35 | чел.-ч | 30,348 | 30,348 | 136,14 | 4 131,58 | 4 131,58 | | | | | |
| | | Гофротруба диам. 16 мм | м | 100 | 100 | 5,51 | 551,00 | | | | 551,00 | | |
| | | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 102 | 102 | 35,59 | 3 630,18 | | | | 3 630,18 | | |
| | | Клипса для гофротрубы | шт. | 28 | 28 | 0,85 | 23,80 | | | | 23,80 | | |
| | | Коробка распределительная | шт. | 10 | 10 | 21,19 | 211,90 | | | | 211,90 | | |
| | | Лента липкая изоляционная | кг | 0,16 | 0,16 | 145,00 | 23,20 | | | | 23,20 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 14 058,40 | | | | | | |
| 23 | 67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | - | 0,1 | 758,51 | 75,85 | 75,85 | - | - | - | 0,7 | - |
| | | Накладные расходы | 72,3 % | | | | 54,84 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 39,44 | | | | | | |
| | 1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 6,716 | 0,6716 | 112,94 | 75,85 | 75,85 | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 170,13 | | | | | | |
| 24 | 67-4-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | - | 0,07 | 2 410,46 | 168,73 | 167,14 | 1,59 | - | - | 1,4 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 72,3 % | | | | 120,84 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 86,91 | | | | | | |
| | 1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 20,5735 | 1,440145 | 116,06 | 167,14 | 167,14 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел. час | 0,08 | 0,0056 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,092 | 0,00644 | 246,77 | 1,59 | | 1,59 | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 376,48 | | | | | | |
| 25 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | - | 0,95 | 1 252,05 | 1 189,45 | 1 189,45 | - | - | - | 10,5 | - |
| | | Накладные расходы | 72,3 % | | | | 859,97 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 618,51 | | | | | | |
| | 1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 11,086 | 10,5317 | 112,94 | 1 189,45 | 1 189,45 | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 667,93 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|--------------|----------|------------------|---------------|-------------|
| Итого по локальной смете Комната персонала | | | | | | | 100 957,90 | 68 971,12 | 94,44 | - | 31 892,34 | 541,60 | 0,20 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | 94 | | | | | | |
| | | Основная ЗП рабочих | | | | | 68 971 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | 52 282 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | 30 340 | | | | | | |
| | | Итого | | | | | 151 687 | | | | | | |
| | | Стоимость материальных ресурсов | | | | | 31 892 | | | | | | |
| | | Автотранспорт 7% | | | | | 2 232 | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | | 185 811 | | | | | | |

| Локальная смета Подвал | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|--|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|--------|------|----------|-------|-----|
| 1 | 61-2-7 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,584 | 40 620,74 | 23 722,51 | 19 665,34 | 111,04 | - | 3 946,13 | 153,4 | 0,4 |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | | | 13 215,11 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 7 866,14 | | | | | | |
| | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 262,6025 | 153,35986 | 128,23 | 19 665,33 | 19 665,33 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,67 | 0,39128 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,7705 | 0,449972 | 246,77 | 111,04 | | 111,04 | 0,00 | | | |
| | 402-0083 | Раствор | м3 | 2,166666667 | 1,265333333 | 3 118,65 | 3 946,13 | | | | 3 946,13 | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,97392 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 44 803,76 | | | | | | |
| 2 | 62-41-1 | Очистка вручную поверхностей потолков и стен. | 100 м2 расчищенн ой поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,013 | 2 701,52 | 2 736,64 | 2 736,64 | - | - | - | 24,2 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 1 860,92 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 1 094,66 | | | | | | |
| | 1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 23,92 | 24,23096 | 112,94 | 2 736,64 | 2 736,64 | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 5 692,22 | | | | | | |
| 3 | 15-04-006-1 | Грунтовка потолков за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,43 | 2 264,10 | 973,57 | 752,44 | 1,79 | - | 219,34 | 5,4 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 604,21 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 281,41 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 12,57525 | 5,4073575 | 139,15 | 752,43 | 752,43 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35 | чел.час | 0,016875 | 0,00725625 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------------|------|--------|--------|------|
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,00725625 | 246,77 | 1,79 | | 1,79 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,093023256 | 0,04 | 35,59 | 1,42 | | | | 1,42 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013 | 0,00559 | 38 983,05 | 217,92 | | | | 217,92 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | | 1 859,19 | | | | |
| 4 | 62-27-1 | Шпаклевка потолков | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | 0,43 | 4 041,94 | 1 738,03 | 1 466,85 | - | - | 271,18 | 11,9 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 11,892725 | 123,34 | 1 466,85 | 1 466,85 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,040427155 | 0,017383677 | 15 600,00 | 271,19 | | | | 271,19 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | | 3 322,23 | | | | |
| 5 | 15-04-001-1 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | 0,43 | 1 557,54 | 669,74 | 529,32 | 1,79 | - | 138,63 | 4,2 |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1-1032-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 9,734175 | 4,18569525 | 126,46 | 529,32 | 529,32 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,01 | 0,0043 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,00725625 | 246,77 | 1,79 | | 1,79 | 0,00 | | | |
| | 101-1840 | Мел природный молотый | кг | 24,8 | 10,664 | 13,00 | 138,63 | | | | 138,63 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | | 1 292,75 | | | | |
| 6 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | 0,584 | 1 934,67 | 1 129,85 | 826,36 | 2,43 | - | 301,06 | 5,9 |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 5,938623 | 139,15 | 826,36 | 826,36 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,0073 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,009855 | 246,77 | 2,43 | | 2,43 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,098275862 | 0,057393103 | 35,59 | 2,04 | | | | 2,04 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013134132 | 0,007670333 | 38 983,05 | 299,01 | | | | 299,01 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | | 2 102,48 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|--|--|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------|------|--------|------|-----|
| 7 | 62-27-1 | Шпаклевка стен | 100 м2 ошпаклеван ной поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | 0,584 | 4 051,57 | 2 366,12 | 1 992,19 | - | - | 373,93 | 16,2 | - |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 1 354,69 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1030 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 27,6575 | 16,15198 | 123,34 | 1 992,19 | 1 992,19 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,041044164 | 0,023969791 | 15 600,00 | 373,93 | | | | 373,93 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 4 517,69 | | | | | | |
| 8 | 15-04-001-1 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая стен | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | 0,584 | 1 557,54 | 909,60 | 718,89 | 2,43 | - | 188,28 | 5,7 | 0,0 |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 577,27 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,2</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1032-12 | <i>к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 9,734175 | 5,6847582 | 126,46 | 718,89 | 718,89 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | чел.час | 0,01 | 0,00584 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м</i> | | | | | | | | | | | |
| | 030954 | <i>к норм. расх. *1,25*1,35</i> | маш.-ч | 0,016875 | 0,009855 | 246,77 | 2,43 | | 2,43 | 0,00 | | | |
| | 101-1840 | <i>Мел природный молотый</i> | кг | 24,8 | 14,4832 | 13,00 | 188,28 | | | | 188,28 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 755,73 | | | | | | |
| 9 | 62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных труб стоек, щитов за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | 0,2081 | 5 947,78 | 1 237,74 | 620,23 | 0,14 | - | 617,37 | 5,0 | - |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 421,76 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,1</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1031-12 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 23,8625 | 4,96578625 | 124,90 | 620,23 | 620,23 | | | | | |
| | | <i>Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)</i> | | | | | | | | | | | |
| | 030401 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | маш.-ч | 0,115 | 0,0239315 | 5,76 | 0,14 | | 0,14 | 0,00 | | | |
| | | <i>Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)</i> | т | 0,0259 | 0,00538979 | 114 406,78 | 616,63 | | | | 616,63 | | |
| | 101-0471 | <i>Ветошь</i> | кг | 0,1 | 0,02081 | 35,59 | 0,74 | | | | 0,74 | | |
| | 101-1757 | Итого с НР и СП | | | | | 1 907,59 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------|------|--------|------|-----|
| 10 | 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,2011 | 13 710,98 | 2 757,28 | 2 180,88 | - | - | 576,40 | 18,6 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 1 483,00 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 872,35 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 2,4</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1024 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 92,69 | 18,639959 | 117,00 | 2 180,88 | 2 180,88 | | | | | |
| | 101-0426 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,025 | 0,0050275 | 114 406,78 | 575,18 | | | | 575,18 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,170731707 | 0,034334146 | 35,59 | 1,22 | | | | 1,22 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 5 112,63 | | | | | | |
| 11 | 62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,0432 | 13 634,97 | 589,03 | 411,70 | 1,23 | - | 176,10 | 3,3 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 279,96 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 164,68 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,1</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1031-12 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 76,3025 | 3,296268 | 124,90 | 411,70 | 411,70 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | чел. час | 0,1 | 0,00432 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м</i> | | | | | | | | | | | |
| | 030954 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | маш.-ч | 0,115 | 0,004968 | 246,77 | 1,23 | | 1,23 | 0,00 | | | |
| | 101-0426 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0266 | 0,00114912 | 114 406,78 | 131,47 | | | | 131,47 | | |
| | | <i>Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25</i> | м2 | 1,157407407 | 0,05 | 355,93 | 17,80 | | | | 17,80 | | |
| | 101-1712 | <i>Шпатлевка гипсовая</i> | т | 0,0394 | 0,00170208 | 15 600,00 | 26,55 | | | | 26,55 | | |
| | 101-1757 | <i>Ветошь</i> | кг | 0,185185185 | 0,008 | 35,59 | 0,28 | | | | 0,28 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 033,67 | | | | | | |
| 12 | 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 Т | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 496,19 | 992,38 | 246,38 | - | - | 746,00 | 2,4 | - |
| | | Накладные расходы | 66,3 % | | | | 163,35 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 98,55 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 1</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1010 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 1,1845 | 2,369 | 104,00 | 246,38 | 246,38 | | | | | |
| | 101-5983 | <i>Мешки полипропиленовые (50 кг)</i> | шт. | 20 | 40 | 18,65 | 746,00 | | | | 746,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 254,28 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|---------------|-------------|
| Итого по локальной смете Подвал | | | | | | | 39 822,49 | 32 147,22 | 120,85 | - | 7 554,42 | 256,20 | 0,40 |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|---------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин | | | | | | | 121 | | | | | | |
| Основная ЗП рабочих | | | | | | | 32 147 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 22 046 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 12 785 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 67 099 | | | | | | |
| Стоимость материальных ресурсов | | | | | | | 7 554 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|----|----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Автотранспорт 7% | | | | | | | 529 | | | | | | | |
| Итого по разделу | | | | | | | 75 182 | | | | | | | |

Локальная смета Тамбур

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--|-------------|-------------|-----------|----------|-----------------|--------|------|-------|--------|-----|-----|
| 1 | 62-41-1 | Очистка вручную поверхностей потолков и стен. | 100 м2 расчищен ой поверхност и | - | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | 0,23 | 2 701,52 | 621,35 | 621,35 | - | - | - | 5,5 | - |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 422,52 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 2</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1020 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 23,92 | 5,5016 | 112,94 | 621,35 | 621,35 | | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 1 292,41 | | | | | | |
| 2 | 15-04-006-1 | Грунтовка потолков за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | 0,036 | 2 264,35 | 81,51 | 62,99 | 0,15 | - | 18,37 | 0,5 | 0,0 |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | | 50,58 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 4</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1040 | <i>к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 12,57525 | 0,452709 | 139,15 | 62,99 | 62,99 | | | | | | |
| | | <i>Затраты труда машинистов</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | <i>к норм. расх. *1,25</i> | чел.час | 0,0125 | 0,00045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 030954 | <i>к норм. расх. *1,25*1,35</i> | маш.-ч | 0,016875 | 0,0006075 | 246,77 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | | | | | |
| | 101-1757 | <i>Ветошь</i> | кг | 0,1 | 0,0036 | 35,59 | 0,13 | | | | 0,13 | | | |
| | 101-9732 | <i>Грунт ВДАК 0110</i> | т | 0,013 | 0,000468 | 38 983,05 | 18,24 | | | | 18,24 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 155,65 | | | | | | |
| 3 | 62-27-1 | Шпаклевка потолков | 100 м2 ошпаклева нной поверхност и | - | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | 0,036 | 4 041,94 | 145,51 | 122,81 | - | - | 22,70 | 1,0 | - |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 83,51 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1030 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 27,6575 | 0,99567 | 123,34 | 122,81 | 122,81 | | | | | | |
| | | <i>Шпаклевка</i> | т | 0,040427155 | 0,001455378 | 15 600,00 | 22,70 | | | | 22,70 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 278,14 | | | | | | |
| 4 | 15-04-005-2 | Простая водоэмульсионная окраска потолков | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | 0,036 | 6 646,57 | 239,27 | 122,88 | 0,15 | - | 116,24 | 0,9 | 0,0 |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | | 98,67 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,4</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1034 | <i>к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 26,29935 | 0,9467766 | 129,79 | 122,88 | 122,88 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------|------|------|--------|-----|-----|
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,00045 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,0006075 | 246,77 | 0,15 | | 0,15 | 0,00 | | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,3 | 0,0108 | 355,93 | 3,84 | | | | 3,84 | | |
| | 101-1712 | Шпаклевка гипсовая | т | 0,0055 | 0,000198 | 15 600,00 | 3,09 | | | | 3,09 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,0036 | 35,59 | 0,13 | | | | 0,13 | | |
| | 101-9844 | Краска водоземлюсионная | т | 0,057 | 0,002052 | 53 208,45 | 109,18 | | | | 109,18 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 383,90 | | | | | | |
| 5 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | 0,191 | 1 929,69 | 368,57 | 270,27 | 0,79 | - | 97,51 | 1,9 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 217,03 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 101,08 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 1,942255125 | 139,15 | 270,26 | 270,26 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,0023875 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,003223125 | 246,77 | 0,80 | | 0,80 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,105263158 | 0,020105263 | 35,59 | 0,72 | | | | 0,72 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013 | 0,002483 | 38 983,05 | 96,79 | | | | 96,79 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 686,68 | | | | | | |
| 6 | 62-27-1 | Шпаклевка стен | 100 м2 ошпаклеван ной поверхност и | - | 0,191 | 4 041,52 | 771,93 | 651,55 | - | - | 120,38 | 5,3 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 443,05 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 260,62 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 5,2825825 | 123,34 | 651,55 | 651,55 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,0404 | 0,0077164 | 15 600,00 | 120,38 | | | | 120,38 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 475,60 | | | | | | |
| 7 | 15-04-005-1 | Простая водоземлюсионная окраска стен | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | 0,191 | 6 018,27 | 1 149,48 | 584,22 | 0,79 | - | 564,47 | 4,5 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 469,13 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 218,50 | | | | | | |
| | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 23,56695 | 4,50128745 | 129,79 | 584,22 | 584,22 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,0023875 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|--|--|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------|------|--------|-----|-----|
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,003223125 | 246,77 | 0,80 | | 0,80 | 0,00 | | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,3 | 0,0573 | 355,93 | 20,39 | | | | 20,39 | | |
| | 101-1712 | Шпаклевка гипсовая | т | 0,005 | 0,000955 | 15 600,00 | 14,90 | | | | 14,90 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,105263158 | 0,020105263 | 35,59 | 0,72 | | | | 0,72 | | |
| | 101-9844 | Краска вододисперсионная | т | 0,052 | 0,009932 | 53 208,45 | 528,47 | | | | 528,47 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 837,11 | | | | | | |
| 8 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов | 100 м2 отремонтированной поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | | | 1 091,17 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 649,51 | | | | | | |
| | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 440,519 | 12,5107396 | 129,79 | 1 623,77 | 1 623,77 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,16 | 0,032944 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 1,334 | 0,0378856 | 246,77 | 9,35 | | 9,35 | 0,00 | | | |
| | 402-0083 | Раствор | м3 | 4,4 | 0,12496 | 3 118,65 | 389,71 | | | | 389,71 | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 8,1 | 0,23004 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 3 763,51 | | | | | | |
| 9 | 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 471,48 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 277,34 | | | | | | |
| | 1-1031-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 58,8685 | 5,55129955 | 124,90 | 693,36 | 693,36 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,00943 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,115 | 0,0108445 | 246,77 | 2,68 | | 2,68 | 0,00 | | | |
| | 101-0456 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0268 | 0,00252724 | 114 406,78 | 289,13 | | | | 289,13 | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,060445387 | 0,1 | 355,93 | 35,59 | | | | 35,59 | | |
| | 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0409 | 0,00385687 | 15 600,00 | 60,17 | | | | 60,17 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,180275716 | 0,017 | 35,59 | 0,61 | | | | 0,61 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 830,36 | | | | | | |
| 10 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | 1 929,69 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | 181,96 | | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 133,43 | | 0,39 | - | 48,14 | 1,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-------------|---|--|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------|--------|--------|--------|-----|-----|
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 107,14 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 49,90 | | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 0,958924913 | 139,15 | 133,43 | 133,43 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,00117875 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,001591313 | 246,77 | 0,39 | | 0,39 | 0,00 | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,105263158 | 0,009926316 | 35,59 | 0,35 | | | | 0,35 | | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013 | 0,0012259 | 38 983,05 | 47,79 | | | | 47,79 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 339,00 | | | | | | | |
| 11 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности и | - | | 0,006 | 12 453,32 | 74,72 | 57,54 | - | - | 17,18 | 0,5 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 39,13 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 23,02 | | | | | | |
| | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 75,831 | 0,454986 | 126,46 | 57,54 | 57,54 | | | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,0006 | 35,59 | 0,02 | | | | 0,02 | | | |
| | 101-9840 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,025 | 0,00015 | 114 406,78 | 17,16 | | | | 17,16 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 136,87 | | | | | | |
| 12 | 57-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 М ПЛИНТУСА | - | | 0,0544 | 1 854,70 | 100,90 | 100,90 | - | - | - | 0,9 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 68,61 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | | 54,89 | | | | | | |
| | 1-1020-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 16,422 | 0,8933568 | 112,94 | 100,90 | 100,90 | | | | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,62 | 0,033728 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 224,40 | | | | | | |
| 13 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | - | | 0,0544 | 8 637,89 | 469,90 | 274,24 | - | - | 195,66 | 2,0 | - |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | | | 258,06 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | | 139,86 | | | | | | |
| | 1-1039-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 36,639 | 1,9931616 | 137,59 | 274,24 | 274,24 | | | | | | |
| | 101-1947 | Плитки кислотоупорные плинтусные прямые | м2 | 10,11029412 | 0,55 | 297,46 | 163,60 | | | | 163,60 | | | |
| | 402-0005 | клей плиточный | т | 0,057 | 0,0031008 | 10 338,98 | 32,06 | | | | 32,06 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 867,82 | | | | | | |
| 14 | 46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | - | | 0,072 | 16 177,59 | 1 164,79 | 1 006,64 | 158,15 | - | - | 8,6 | 0,6 |
| | | Накладные расходы | 93,5 % | | | | | 941,21 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | | 563,72 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|------------------|-------------|----------|------------|------------------|----------|--------|------|-----------|-----|----|
| | 1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 119,4965 | 8,603748 | 117,00 | 1 006,64 | 1 006,64 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15 | чел.час | 8,901 | 0,640872 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 8,901 | 0,640872 | 246,77 | 158,15 | | 158,15 | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 669,72 | | | | | | |
| 15 | 10-01-039-3 | Установка дверных блоков | 100 м2 проемов | - | 0,036 | 458 825,16 | 16 517,71 | 834,21 | - | - | 15 683,50 | 6,4 | - |
| | | Накладные расходы | 90,3 % | | | | 753,29 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 42,8 % | | | | 357,04 | | | | | | |
| | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 178,5375 | 6,42735 | 129,79 | 834,21 | 834,21 | | | | | |
| | | Пена монтажная | ШТ | 50 | 1,8 | 265,00 | 477,00 | | | | 477,00 | | |
| | | АНкерный болт | 10ШТ | 36,11111111 | 1,3 | 103,40 | 134,42 | | | | 134,42 | | |
| | | Брус коробочный | ШТ | 222,2222222 | 8 | 258,47 | 2 067,76 | | | | 2 067,76 | | |
| | | Наличник | ШТ | 416,6666667 | 15 | 161,02 | 2 415,30 | | | | 2 415,30 | | |
| | | Дверное полотно | ШТ | 27,77777778 | 1 | 10 589,02 | 10 589,02 | | | | 10 589,02 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 17 628,04 | | | | | | |
| 16 | 56-12-1 | Смена дверных приборов петли | 100 шт. приборов | - | 0,04 | 20 059,36 | 802,37 | 565,09 | - | - | 237,28 | 4,6 | - |
| | | Накладные расходы | 69,7 % | | | | 393,87 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 49,6 % | | | | 280,28 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 114,54 | 4,5816 | 123,34 | 565,09 | 565,09 | | | | | |
| | | Петля универсальная | ШТ | 100 | 4 | 59,32 | 237,28 | | | | 237,28 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 476,52 | | | | | | |
| 17 | 56-12-5 | Установка дверных приборов замки врезные | 100 шт. приборов | - | 0,01 | 139 196,76 | 1 391,97 | 103,83 | - | - | 1 288,14 | 0,8 | - |
| | | Накладные расходы | 69,7 % | | | | 72,37 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 49,6 % | | | | 51,50 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 84,18 | 0,8418 | 123,34 | 103,83 | 103,83 | | | | | |
| | | Замок врезной с ручкой | компл. | 100 | 1 | 1 288,14 | 1 288,14 | | | | 1 288,14 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 515,84 | | | | | | |
| 18 | 56-12-2 | Смена дверных приборов шпингалеты | 100 шт. приборов | - | 0,02 | 24 935,73 | 498,71 | 418,71 | - | - | 80,00 | 3,4 | - |
| | | Накладные расходы | 69,7 % | | | | 291,84 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 49,6 % | | | | 207,68 | | | | | | |
| | 1-1030-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 169,74 | 3,3948 | 123,34 | 418,71 | 418,71 | | | | | |
| | 101-2001 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные | компл. | 100 | 2 | 40,00 | 80,00 | | | | 80,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 998,23 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|--|--|-------------|------------|-----------|------------------|----------|--------|------|-----------|------|-----|
| 19 | 09-04-013-2 | Установка металлической двери | 1 м2 проема | - | 3,6 | 10 089,60 | 36 322,56 | 2 262,24 | 202,03 | - | 33 858,29 | 15,5 | - |
| | | Накладные расходы | 68,9 % | | | | 1 558,68 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 57,8 % | | | | 1 307,57 | | | | | | |
| | 1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 4,31595 | 15,53742 | 145,60 | 2 262,25 | 2 262,25 | | | | | |
| | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) к норм. расх. *1,25 | маш.-ч | 0,9125 | 3,285 | 33,39 | 109,69 | | 109,69 | 0,00 | | | |
| | 134041 | Шуруповерт к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 1,299375 | 4,67775 | 11,91 | 55,71 | | 55,71 | 0,00 | | | |
| | 331451 | Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 1,231875 | 4,43475 | 8,26 | 36,63 | | 36,63 | 0,00 | | | |
| | 101-1513 | Электроды | т | 0,00008 | 0,000288 | 72 000,00 | 20,74 | | | | 20,74 | | |
| | 101-1929 | Болты анкерные | т | 0,003 | 0,0108 | 10 068,00 | 108,73 | | | | 108,73 | | |
| | 203-9009 | Блоки металлические | шт. | 0,27777778 | 1 | 33 728,81 | 33 728,81 | | | | 33 728,81 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 39 188,81 | | | | | | |
| 20 | 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 Т | - | 1,5 | 496,19 | 744,29 | 184,79 | - | - | 559,50 | 1,8 | - |
| | | Накладные расходы | 66,3 % | | | | 122,52 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 73,92 | | | | | | |
| | 1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 1,1845 | 1,77675 | 104,00 | 184,78 | 184,78 | | | | | |
| | 101-5983 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | шт. | 20 | 30 | 18,65 | 559,50 | | | | 559,50 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 940,73 | | | | | | |
| 21 | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтал ьной проекции | - | 0,036 | 15 260,12 | 549,36 | 490,04 | - | - | 59,32 | 3,9 | - |
| | | Накладные расходы | 93,3 % | | | | 457,21 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 266,58 | | | | | | |
| | 1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 108,9855 | 3,923478 | 124,90 | 490,04 | 490,04 | | | | | |
| | 203-0514 | Щиты настила | м2 | 5,555555556 | 0,2 | 296,61 | 59,32 | | | | 59,32 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 273,15 | | | | | | |
| 22 | 15-04-006-3 | Грунтовка откосов за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | 0,0284 | 1 929,50 | 54,80 | 40,19 | 0,12 | - | 14,49 | 0,3 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 32,27 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 15,03 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 0,28879605 | 139,15 | 40,19 | 40,19 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел. час | 0,0125 | 0,000355 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,00047925 | 246,77 | 0,12 | | 0,12 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,00284 | 35,59 | 0,10 | | | | 0,10 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013 | 0,0003692 | 38 983,05 | 14,39 | | | | 14,39 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|--|--|-------------|-------------|------------|---------------|--------|------|------|-------|-----|-----|
| | | Итого с НР и СП | | | | | 102,10 | | | | | | |
| 23 | 15-04-024-8 | Простая масляная окраска откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,0284 | 7 319,24 | 207,87 | 117,76 | 0,12 | - | 89,99 | 0,9 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 94,56 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 44,04 | | | | | | |
| | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 32,7888 | 0,93120192 | 126,46 | 117,76 | 117,76 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,000355 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,00047925 | 246,77 | 0,12 | | 0,12 | 0,00 | | | |
| | 101-0456 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0267 | 0,00075828 | 114 406,78 | 86,75 | | | | 86,75 | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,08 | 0,002272 | 355,93 | 0,81 | | | | 0,81 | | |
| | 101-1667 | Шпаклевка | т | 0,005 | 0,000142 | 15 600,00 | 2,22 | | | | 2,22 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,005964 | 35,59 | 0,21 | | | | 0,21 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 346,47 | | | | | | |
| 24 | 62-27-1 | Шпаклевка откосов | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,0284 | 4 041,28 | 114,77 | 96,88 | - | - | 17,89 | 0,8 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 65,88 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 38,75 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 0,785473 | 123,34 | 96,88 | 96,88 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,040384615 | 0,001146923 | 15 600,00 | 17,89 | | | | 17,89 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 219,40 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------|-------------|
| Итого по локальной смете Тамбур | 65 678,67 | 11 439,69 | 374,72 | - | 53 864,26 | 89,10 | 0,60 |
|--|------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин | 375 | | | | | | |
| Основная ЗП рабочих | 11 440 | | | | | | |
| Накладные расходы | 8 604 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 5 348 | | | | | | |
| Итого | 25 767 | | | | | | |
| Стоимость материальных ресурсов | 53 864 | | | | | | |
| Автотранспорт 7% | 3 770 | | | | | | |
| Итого по разделу | 83 401 | | | | | | |

| Локальная смета Комната 124 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|---|-------|-----------|--------|--------|---|---|--------|-----|---|
| 1 | 53-21-15 | Ремонт рустов панелей перекрытий | 100 м | - | 0,056 | 10 809,75 | 605,34 | 472,58 | - | - | 132,76 | 3,2 | - |
| | | Накладные расходы | 73,1 % | | | | 345,46 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | 264,64 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|------|
| | 1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 57,1435 | 3,200036 | 147,68 | 472,58 | 472,58 | | | | | |
| | | Штукатурка | т | 0,094 | 0,005264 | 10 118,64 | 53,26 | | | | 53,26 | | |
| | | Пена монтажная | шт. | 5,357142857 | 0,3 | 265,00 | 79,50 | | | | 79,50 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 215,44 | | | | | | |
| 2 | 61-2-7 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | | 0,07 | 40 724,69 | 2 850,73 | 2 357,15 | 13,31 | - | 480,27 | 18,4 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 1 584,00 | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | 942,86 | | | | | |
| | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 262,6025 | 18,382175 | 128,23 | 2 357,15 | 2 357,15 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,67 | 0,0469 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,7705 | 0,053935 | 246,77 | 13,31 | | 13,31 | 0,00 | | | |
| | 402-0083 | Раствор | м3 | 2,2 | 0,154 | 3 118,65 | 480,27 | | | | 480,27 | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 0,2366 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 5 377,59 | | | | | |
| 3 | 62-41-1 | Очистка вручную поверхностей потолков и стен. | 100 м2 расчищен ой поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | 0,35 | 2 701,52 | 945,53 | 945,53 | - | - | - | 8,4 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 642,96 | | | | | - |
| | | | | | | | | 378,21 | | | | | |
| | 1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 23,92 | 8,372 | 112,94 | 945,53 | 945,53 | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 1 966,70 | | | | | |
| 4 | 15-04-006-1 | Грунтовка потолков за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | 0,08 | 2 258,27 | 180,66 | 139,99 | 0,33 | - | 40,34 | 1,0 |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | | 112,41 | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | 52,36 | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 12,57525 | 1,00602 | 139,15 | 139,99 | 139,99 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,00135 | 246,77 | 0,33 | | 0,33 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,008 | 35,59 | 0,28 | | | | 0,28 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,012844037 | 0,001027523 | 38 983,05 | 40,06 | | | | 40,06 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 345,43 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------|------|------|--------|----|----|
| 5 | 62-27-1 | Шпаклевка потолков | 100 м2 ошпаклеван ной поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 2,2126 | 123,34 | 272,90 | 272,90 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,040366972 | 0,003229358 | 15 600,00 | 50,38 | | | | 50,38 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 618,01 | | | | | | |
| 6 | 15-04-005-2 | Простая водоэмульсионная окраска потолков | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | | | | | | | |
| | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 26,29935 | 2,103948 | 129,79 | 273,07 | 273,07 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел. час | 0,0125 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,00135 | 246,77 | 0,33 | | 0,33 | 0,00 | | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,325 | 0,026 | 355,93 | 9,25 | | | | 9,25 | | |
| | 101-1712 | Шпаклевка гипсовая | т | 0,0055 | 0,00044 | 15 600,00 | 6,86 | | | | 6,86 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1125 | 0,009 | 35,59 | 0,32 | | | | 0,32 | | |
| | 101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | 0,057 | 0,00456 | 53 208,45 | 242,63 | | | | 242,63 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 853,88 | | | | | | |
| 7 | 62-27-1 | Шпаклевка стен | 100 м2 ошпаклеван ной поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 7,44263325 | 123,34 | 917,97 | 917,97 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,04 | 0,010764 | 15 600,00 | 167,92 | | | | 167,92 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 077,32 | | | | | | |
| 8 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------|------|--------|------|-----|
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 2,736444263 | 139,15 | 380,78 | 380,78 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,00336375 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,004541063 | 246,77 | 1,12 | | 1,12 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,100524476 | 0,027051136 | 35,59 | 0,96 | | | | 0,96 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013333333 | 0,003588 | 38 983,05 | 139,87 | | | | 139,87 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | | | | | | |
| 9 | 15-04-005-1 | Простая водоэмульсионная окраска стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,2691 | 6 017,13 | 1 619,21 | 823,11 | 1,12 | - | 794,98 | 6,3 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 660,96 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 307,84 | | | | | | |
| | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 23,56695 | 6,341866245 | 129,79 | 823,11 | 823,11 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,00336375 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,004541063 | 246,77 | 1,12 | | 1,12 | 0,00 | | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,297287254 | 0,08 | 355,93 | 28,47 | | | | 28,47 | | |
| | 101-1712 | Шпаклевка гипсовая | т | 0,005 | 0,0013455 | 15 600,00 | 20,99 | | | | 20,99 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,100334448 | 0,027 | 35,59 | 0,96 | | | | 0,96 | | |
| | 101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | 0,052 | 0,0139932 | 53 208,45 | 744,56 | | | | 744,56 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 588,01 | | | | | | |
| 10 | 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,1885 | 11 486,33 | 2 165,17 | 1 385,98 | 5,35 | - | 773,84 | 11,1 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 942,47 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 554,39 | | | | | | |
| | 1-1031-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 58,8685 | 11,09671225 | 124,90 | 1 385,98 | 1 385,98 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,01885 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,115 | 0,0216775 | 246,77 | 5,35 | | 5,35 | 0,00 | | | |
| | 101-0456 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0268 | 0,0050518 | 114 406,78 | 577,96 | | | | 577,96 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|--------|-------|------|--------|-----|-----|
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,11111111 | 0,20944444 | 355,93 | 74,55 | | | | 74,55 | | |
| | 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0409 | 0,00770965 | 15 600,00 | 120,27 | | | | 120,27 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,158730159 | 0,029920635 | 35,59 | 1,06 | | | | 1,06 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 3 662,03 | | | | | | |
| 11 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | 0,1885 | 1 942,51 | 366,16 | 266,73 | 0,78 | - | 98,65 | 1,9 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 214,18 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 99,76 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 1,916832938 | 139,15 | 266,73 | 266,73 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,00235625 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,003180938 | 246,77 | 0,78 | | 0,78 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,100524476 | 0,018948864 | 35,59 | 0,67 | | | | 0,67 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013333333 | 0,002513333 | 38 983,05 | 97,98 | | | | 97,98 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 680,10 | | | | | | |
| 12 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | 0,0276 | 12 337,93 | 340,52 | 264,67 | - | - | 75,85 | 2,1 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 179,98 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 105,87 | | | | | | |
| | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 75,831 | 2,0929356 | 126,46 | 264,67 | 264,67 | | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,072463768 | 0,002 | 35,59 | 0,07 | | | | 0,07 | | |
| | 101-9840 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,024 | 0,0006624 | 114 406,78 | 75,78 | | | | 75,78 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 626,37 | | | | | | |
| 13 | 57-3-2 | Разборка плитусов цементных и из керамической плитки | 100 М ПЛИНТУСА | - | 0,116 | 1 854,70 | 215,15 | 215,15 | - | - | - | 1,9 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 146,30 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 117,04 | | | | | | |
| | 1-1020-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 16,422 | 1,904952 | 112,94 | 215,15 | 215,15 | | | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,62 | 0,07192 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 478,49 | | | | | | |
| 14 | 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | - | 0,082 | 10 319,08 | 846,17 | 812,66 | 33,51 | - | - | 6,6 | 0,1 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 552,61 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 442,09 | | | | | | |
| | 1-1030-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 80,3505 | 6,588741 | 123,34 | 812,66 | 812,66 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,44 | 0,11808 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|----------|----------|------|----------|------|-----|
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 1,656 | 0,135792 | 246,77 | 33,51 | | 33,51 | 0,00 | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 5,2 | 0,4264 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 840,87 | | | | | | |
| 15 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | - | 0,082 | 31 536,18 | 2 585,96 | 1 293,36 | 1 292,60 | - | - | 10,5 | 1,7 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 879,48 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 703,59 | | | | | | |
| | 1-1030-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 127,88 | 10,48616 | 123,34 | 1 293,36 | 1 293,36 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 21 | 1,722 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 2,07 | 0,16974 | 246,77 | 41,89 | | 41,89 | 0,00 | | | |
| | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 22,08 | 1,81056 | 536,87 | 972,04 | | 972,04 | 0,00 | | | |
| | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 44,16 | 3,62112 | 76,96 | 278,68 | | 278,68 | 0,00 | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,6 | 0,5412 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 4 169,03 | | | | | | |
| 16 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | - | 0,082 | 13 979,97 | 1 146,36 | 578,53 | 46,14 | - | 521,69 | 5,0 | 0,1 |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | | 544,40 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | 295,05 | | | | | | |
| | 1-1022-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 61,339275 | 5,02982055 | 115,02 | 578,53 | 578,53 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 1,5875 | 0,130175 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 2,143125 | 0,17573625 | 246,77 | 43,37 | | 43,37 | 0,00 | | | |
| | 111301 | Вибратор поверхностный к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 15,305625 | 1,25506125 | 2,21 | 2,77 | | 2,77 | 0,00 | | | |
| | 402-9071 | Раствор | м3 | 2,04 | 0,16728 | 3 118,65 | 521,69 | | | | 521,69 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 985,81 | | | | | | |
| 17 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | - | 0,082 | 14 207,17 | 1 164,99 | 58,57 | 63,04 | - | 1 043,38 | 0,5 | 0,2 |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | | 55,11 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|--|----------------|-------------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | 29,87 | | | | | | |
| | 1-1022-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 к норм. расх. *1,15*8*1,35 | чел.-ч | 6,21 | 0,50922 | 115,02 | 58,57 | 58,57 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*8 | чел. час | 2,1 | 0,1722 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*8*1,35 | маш.-ч | 2,835 | 0,23247 | 246,77 | 57,37 | | 57,37 | 0,00 | | | |
| | 111301 | Вибратор поверхностный к норм. расх. *1,25*8*1,35 | маш.-ч | 31,32 | 2,56824 | 2,21 | 5,68 | | 5,68 | 0,00 | | | |
| | 402-9071 | Раствор к норм. расх. *8 | м3 | 4,08 | 0,33456 | 3 118,65 | 1 043,38 | | | | 1 043,38 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 249,97 | | | | | | |
| 18 | 11-01-051-1 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40x40 см | 100 м2 | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | 0,082 | 88 800,21 | 7 281,62 | 3 955,59 | 92,23 | - | 3 233,80 | 30,5 |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | | 2 017,35 | | | | | |
| | 1-3.4 | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 371,6685 | 30,476817 | 129,79 | 3 955,59 | 3 955,59 | | | | | |
| | | Подъемник к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 1,9575 | 0,160515 | 219,61 | 35,25 | | 35,25 | 0,00 | | | |
| | | Автопогрузчик 5 т. к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 1,4175 | 0,116235 | 490,20 | 56,98 | | 56,98 | 0,00 | | | |
| | | Затирка | т | 0,02 | 0,00164 | 43 220,00 | 70,88 | | | | 70,88 | | |
| | | Крестики для плитки | шт. | 24,3902439 | 2 | 17,21 | 34,42 | | | | 34,42 | | |
| | 101-9057 | Плитки керамогранитные | м2 | 101,5 | 8,323 | 297,46 | 2 475,76 | | | | 2 475,76 | | |
| | 113-9054 | Клей плиточный. | кг | 770 | 63,14 | 10,34 | 652,74 | | | | 652,74 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 13 021,18 | | | | | | |
| 19 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | 0,116 | 8 629,66 | 1 001,04 | 584,77 | - | - | 416,27 | 4,3 |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | | 298,23 | | | | | |
| | 1-1039-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 36,639 | 4,250124 | 137,59 | 584,77 | 584,77 | | | | | |
| | 101-1947 | Плитки кислотоупорные плинтусные прямые | м2 | 10,0862069 | 1,17 | 297,46 | 348,03 | | | | 348,03 | | |
| | 402-0005 | клей плиточный | т | 0,056896552 | 0,0066 | 10 338,98 | 68,24 | | | | 68,24 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 849,54 | | | | | | |
| 20 | 46-04-012-2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 93,5 % | | | 0,019 | 25 441,36 | 483,38 | 441,65 | 41,73 | - | - | 3,8 |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | | 247,32 | | | | | |
| | 1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 198,674 | 3,774806 | 117,00 | 441,65 | 441,65 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|-------------------|-------------|-------------|------------|------------------|--------|-------|------|----------|-----|-----|
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15 | чел.час | 8,901 | 0,169119 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 8,901 | 0,169119 | 246,77 | 41,73 | | 41,73 | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 143,64 | | | | | | |
| 21 | 10-01-034-4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 90,3 % | | 0,019 | 493 882,70 | 9 383,77 | 601,80 | 17,28 | - | 8 764,69 | 4,8 | 0,0 |
| | | Сметная прибыль | 42,8 % | | | | 543,43 | | | | | | |
| | 1-1032-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 250,464825 | 4,758831675 | 126,46 | 601,80 | 601,80 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,825 | 0,015675 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 1,11375 | 0,02116125 | 246,77 | 5,22 | | 5,22 | 0,00 | | | |
| | 134041 | Шуруповерт к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 25,75125 | 0,48927375 | 11,91 | 5,83 | | 5,83 | 0,00 | | | |
| | 331451 | Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 39,673125 | 0,753789375 | 8,26 | 6,23 | | 6,23 | 0,00 | | | |
| | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 73,68421053 | 1,4 | 224,58 | 314,41 | | | | 314,41 | | |
| | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 47,36842105 | 0,9 | 86,00 | 77,40 | | | | 77,40 | | |
| | 203-9096 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100 | 1,9 | 4 406,78 | 8 372,88 | | | | 8 372,88 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 10 184,77 | | | | | | |
| 22 | 10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 90,3 % | | 0,019 | 53 274,96 | 1 012,22 | 77,09 | 0,32 | 0,01 | 934,81 | 0,6 | 0,0 |
| | | Сметная прибыль | 42,8 % | | | | 69,62 | | | | | | |
| | 1-1030-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 32,897475 | 0,625052025 | 123,34 | 77,09 | 77,09 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,05 | 0,00095 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,0675 | 0,0012825 | 246,77 | 0,32 | | 0,32 | 0,01 | | | |
| | 101-1689 | Доски подоконные ПВХ | м | 102,1052632 | 1,94 | 366,10 | 710,23 | | | | 710,23 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|--|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------|-------|------|--------|-----|-----|
| | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 52,63157895 | 1 | 224,58 | 224,58 | | | | 224,58 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 114,84 | | | | | | |
| 23 | 15-01-050-4 | Облицовка откосов сэндвич-панелями | 100 м2 облицовки | - | 0,0105 | 89 180,78 | 936,40 | 360,40 | 0,35 | - | 575,65 | 2,7 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 289,40 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 134,79 | | | | | | |
| | 1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 258,444675 | 2,713669088 | 132,81 | 360,40 | 360,40 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,00105 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,135 | 0,0014175 | 246,77 | 0,35 | | 0,35 | 0,00 | | | |
| | | Пена монтажная | ШТ | 47,61904762 | 0,5 | 265,00 | 132,50 | | | | 132,50 | | |
| | | Сэндвич-панель | м2 | 102,8571429 | 1,08 | 316,95 | 342,31 | | | | 342,31 | | |
| | | Профиль ПВХ стартовый | шт. | 190,4761905 | 2 | 25,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | |
| | | Угол F-образный | шт. | 190,4761905 | 2 | 25,42 | 50,84 | | | | 50,84 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 360,59 | | | | | | |
| 24 | 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м | 100 м | - | 0,015 | 13 516,68 | 202,75 | 88,10 | 0,34 | - | 114,31 | 0,7 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 70,6 % | | | | 62,20 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 45,81 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 47,6215 | 0,7143225 | 123,34 | 88,10 | 88,10 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,08 | 0,0012 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,092 | 0,00138 | 246,77 | 0,34 | | 0,34 | 0,00 | | | |
| | | Гвозди | т | 0,004 | 0,00006 | 33 898,00 | 2,03 | | | | 2,03 | | |
| | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,184 | 0,00276 | 40 678,00 | 112,27 | | | | 112,27 | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,224 | 0,00336 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 310,76 | | | | | | |
| 25 | 46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | - | 0,014 | 16 177,59 | 226,49 | 195,74 | 30,75 | - | - | 1,7 | 0,1 |
| | | Накладные расходы | 93,5 % | | | | 183,02 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | 109,61 | | | | | | |
| | 1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 119,4965 | 1,672951 | 117,00 | 195,74 | 195,74 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 7,74 | 0,10836 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 8,901 | 0,124614 | 246,77 | 30,75 | | 30,75 | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 519,12 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|-----------------------------------|-------------|----------|------------|-----------------|----------|----|----|----------|-----|----|
| 26 | 10-01-039-3 | Установка дверных блоков | 100 м2 проемов | - | 0,014 | 501 610,67 | 7 022,55 | 324,41 | - | - | 6 698,14 | 2,5 | - |
| | | Накладные расходы | 90,3 % | | | | 292,94 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 42,8 % | | | | 138,85 | | | | | | |
| | 1-1034 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 178,5375 | 2,499525 | 129,79 | 324,41 | 324,41 | | | | | |
| | | Пена монтажная | ШТ | 50 | 0,7 | 265,00 | 185,50 | | | | 185,50 | | |
| | | АНкерный болт | 10ШТ | 35 | 0,49 | 103,40 | 50,67 | | | | 50,67 | | |
| | | Брус коробочный | ШТ | 214,2857143 | 3 | 258,47 | 775,41 | | | | 775,41 | | |
| | | Наличник | ШТ | 357,1428571 | 5 | 161,02 | 805,10 | | | | 805,10 | | |
| | | Дверное полотно | ШТ | 71,42857143 | 1 | 4 881,46 | 4 881,46 | | | | 4 881,46 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 7 454,34 | | | | | | |
| 27 | 56-12-1 | Установка дверных приборов петли | 100 шт. приборов | - | 0,02 | 20 059,36 | 401,19 | 282,55 | - | - | 118,64 | 2,3 | - |
| | | Накладные расходы | 69,7 % | | | | 196,94 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 49,6 % | | | | 140,14 | | | | | | |
| | 1-1030 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 114,54 | 2,2908 | 123,34 | 282,55 | 282,55 | | | | | |
| | | Петля универсальная | ШТ | 100 | 2 | 59,32 | 118,64 | | | | 118,64 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 738,27 | | | | | | |
| 28 | 56-12-5 | Установка дверных приборов замки врезные | 100 шт. приборов | - | 0,01 | 139 196,76 | 1 391,97 | 103,83 | - | - | 1 288,14 | 0,8 | - |
| | | Накладные расходы | 69,7 % | | | | 72,37 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 49,6 % | | | | 51,50 | | | | | | |
| | 1-1030 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 84,18 | 0,8418 | 123,34 | 103,83 | 103,83 | | | | | |
| | | Замок врезной с ручкой | компл. | 100 | 1 | 1 288,14 | 1 288,14 | | | | 1 288,14 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 515,84 | | | | | | |
| 29 | 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 Т | - | 1,5 | 496,19 | 744,29 | 184,79 | - | - | 559,50 | 1,8 | - |
| | | Накладные расходы | 66,3 % | | | | 122,52 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 73,92 | | | | | | |
| | 1-1010 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 1 к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 1,1845 | 1,77675 | 104,00 | 184,78 | 184,78 | | | | | |
| | 101-5983 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | шт. | 20 | 30 | 18,65 | 559,50 | | | | 559,50 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 940,73 | | | | | | |
| 30 | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | - | 0,082 | 15 782,61 | 1 294,18 | 1 116,21 | - | - | 177,97 | 8,9 | - |
| | | Накладные расходы | 93,3 % | | | | 1 041,42 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 607,22 | | | | | | |
| | 1-1031 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 108,9855 | 8,936811 | 124,90 | 1 116,21 | 1 116,21 | | | | | |
| | 203-0514 | Щиты настила | м2 | 7,317073171 | 0,6 | 296,61 | 177,97 | | | | 177,97 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 942,82 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---------------|---|---------|-------------|---------|-----------|---------------|----------|------|------|----------|-----|----|
| 31 | м08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,01 | 73 361,19 | 733,61 | 184,45 | - | - | 549,16 | 1,3 | - |
| | | Накладные расходы | 80,8 % | | | | 149,04 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 95,91 | | | | | | |
| | 1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,35 | чел.-ч | 128,52 | 1,2852 | 143,52 | 184,45 | 184,45 | | | | | |
| | | Светильник ЛСП 2*36 | ШТ | 100 | 1 | 488,14 | 488,14 | | | | 488,14 | | |
| | | Лампа 36 Вт | ШТ | 200 | 2 | 30,51 | 61,02 | | | | 61,02 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 978,56 | | | | | | |
| 32 | м08-03-591-1 | Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке | 100 шт. | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,01 | 11 871,79 | 118,72 | 76,53 | 0,54 | - | 41,65 | 0,5 | - |
| | | Накладные расходы | 80,8 % | | | | 61,84 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 39,80 | | | | | | |
| | 1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,35 | чел.-ч | 53,325 | 0,53325 | 143,52 | 76,53 | 76,53 | | | | | |
| | 330206 | Дрели электрические к норм. расх. *1,35 | маш.-ч | 8,64 | 0,0864 | 6,25 | 0,54 | | 0,54 | 0,00 | | | |
| | | Выключатель 1-кл. откр. установки | шт. | 100 | 1 | 33,90 | 33,90 | | | | 33,90 | | |
| | | Пластина ПИ-1 | шт. | 100 | 1 | 5,22 | 5,22 | | | | 5,22 | | |
| | 101-2493 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,11 | 0,0011 | 145,00 | 0,16 | | | | 0,16 | | |
| | 101-3914 | Дюбели | 100 шт. | 1,02 | 0,0102 | 232,00 | 2,37 | | | | 2,37 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 220,36 | | | | | | |
| 33 | м08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке | 100 шт. | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,02 | 14 878,68 | 297,57 | 167,40 | 1,08 | - | 129,09 | 1,2 | - |
| | | Накладные расходы | 80,8 % | | | | 135,26 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 87,05 | | | | | | |
| | 1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,35 | чел.-ч | 58,32 | 1,1664 | 143,52 | 167,40 | 167,40 | | | | | |
| | 330206 | Дрели электрические к норм. расх. *1,35 | маш.-ч | 8,64 | 0,1728 | 6,25 | 1,08 | | 1,08 | 0,00 | | | |
| | | Розетка откр. установки | шт. | 100 | 2 | 56,80 | 113,60 | | | | 113,60 | | |
| | | Пластина ПИ-1 | шт. | 100 | 2 | 5,22 | 10,44 | | | | 10,44 | | |
| | 101-2493 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,11 | 0,0022 | 145,00 | 0,32 | | | | 0,32 | | |
| | 101-3914 | Дюбели | 100 шт. | 1,02 | 0,0204 | 232,00 | 4,73 | | | | 4,73 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 519,88 | | | | | | |
| 34 | м08-02-413-2 | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм2 | 100 м | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,3 | 8 570,53 | 2 571,16 | 1 239,47 | - | - | 1 331,69 | 9,1 | - |
| | | Накладные расходы | 80,8 % | | | | 1 001,49 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 644,52 | | | | | | |
| | 1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,35 | чел.-ч | 30,348 | 9,1044 | 136,14 | 1 239,47 | 1 239,47 | | | | | |
| | | Гофротруба диам.16 мм | м | 100 | 30 | 5,51 | 165,30 | | | | 165,30 | | |
| | | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 102 | 30,6 | 35,59 | 1 089,05 | | | | 1 089,05 | | |
| | | Клипса для гофротрубы | шт. | 26,66666667 | 8 | 0,85 | 6,80 | | | | 6,80 | | |
| | | Коробка распределительная | шт. | 10 | 3 | 21,19 | 63,57 | | | | 63,57 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--------|--|----------|---------|---------|----------|-----------------|--------|------|------|------|-----|-----|
| | | Лента липкая изоляционная | кг | 0,16 | 0,048 | 145,00 | 6,96 | | | | 6,96 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 4 217,17 | | | | | | |
| 35 | 67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | - | 0,02 | 758,51 | 15,17 | 15,17 | - | - | - | 0,1 | - |
| | | Накладные расходы | 72,3 % | | | | 10,97 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 7,89 | | | | | | |
| | 1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 6,716 | 0,13432 | 112,94 | 15,17 | 15,17 | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 34,03 | | | | | | |
| 36 | 67-4-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | - | 0,02 | 2 410,46 | 48,21 | 47,76 | 0,45 | - | - | 0,4 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 72,3 % | | | | 34,53 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 24,84 | | | | | | |
| | 1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 20,5735 | 0,41147 | 116,06 | 47,76 | 47,76 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел. час | 0,08 | 0,0016 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,092 | 0,00184 | 246,77 | 0,45 | | 0,45 | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 107,58 | | | | | | |
| 37 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | - | 0,15 | 1 252,05 | 187,81 | 187,81 | - | - | - | 1,7 | - |
| | | Накладные расходы | 72,3 % | | | | 135,79 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 97,66 | | | | | | |
| | 1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 11,086 | 1,6629 | 112,94 | 187,81 | 187,81 | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 421,26 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| Итого по локальной смете Комната 124 | | | | | | | 52 850,43 | 21 694,26 | 1 642,70 | 0,01 | 29 513,47 | 171,00 | 2,40 |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин | | | | | | | 1 643 | | | | | | |
| Основная ЗП рабочих | | | | | | | 21 694 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 17 283 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 10 167 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 50 787 | | | | | | |
| Стоимость материальных ресурсов | | | | | | | 29 513 | | | | | | |
| Автотранспорт 7% | | | | | | | 2 066 | | | | | | |
| Итого по разделу | | | | | | | 82 366 | | | | | | |

| Локальная смета Комната 127 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|--------|------------|-----------|-----------|------------------|----------|---|---|----------|------|---|
| 1 | 53-21-15 | Ремонт рустов панелей перекрытий | 100 м | - | 0,476 | 10 781,91 | 5 132,19 | 4 016,94 | - | - | 1 115,25 | 27,2 | - |
| | | Накладные расходы | 73,1 % | | | | 2 936,38 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | 2 249,49 | | | | | | |
| | 1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 57,1435 | 27,200306 | 147,68 | 4 016,94 | 4 016,94 | | | | | |
| | | Штукатурка | м | 0,094 | 0,044744 | 10 118,64 | 452,75 | | | | 452,75 | | |
| | | Пена монтажная | шт. | 5,25210084 | 2,5 | 265,00 | 662,50 | | | | 662,50 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 10 318,06 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------------|----------|------|------|--------|------|-----|
| 2 | 62-41-1 | Очистка вручную поверхностей потолков и стен. | 100 м2 расчищен ой поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,4455 | 2 701,52 | 3 905,05 | 3 905,05 | - | - | - | 34,6 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 2 655,43 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 1 562,02 | | | | | | |
| | 1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 23,92 | 34,57636 | 112,94 | 3 905,05 | 3 905,05 | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 8 122,50 | | | | | | |
| 3 | 15-04-006-1 | Грунтовка потолков за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,137 | 2 247,81 | 2 555,76 | 1 989,58 | 4,73 | - | 561,45 | 14,3 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 1 597,63 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 744,10 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 12,57525 | 14,29805925 | 139,15 | 1 989,57 | 1 989,57 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,0142125 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,019186875 | 246,77 | 4,73 | | 4,73 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,096745822 | 0,11 | 35,59 | 3,91 | | | | 3,91 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,012578616 | 0,014301887 | 38 983,05 | 557,53 | | | | 557,53 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 4 897,49 | | | | | | |
| 4 | 62-27-1 | Шпаклевка потолков | 100 м2 ошпаклева нной поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,137 | 4 049,02 | 4 603,74 | 3 878,63 | - | - | 725,11 | 31,4 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 2 637,47 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 1 551,45 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 31,4465775 | 123,34 | 3 878,62 | 3 878,62 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,040880503 | 0,046481132 | 15 600,00 | 725,11 | | | | 725,11 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 8 792,66 | | | | | | |
| 5 | 15-04-001-1 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая потолков | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,137 | 1 557,54 | 1 770,92 | 1 399,62 | 4,73 | - | 366,57 | 11,1 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 1 123,89 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 523,46 | | | | | | |
| | 1-1032-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 9,734175 | 11,06775698 | 126,46 | 1 399,63 | 1 399,63 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,01 | 0,01137 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|-------------|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------------|----------|----------|------|--------|--------|-----|-----|
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,019186875 | 246,77 | 4,73 | | 4,73 | 0,00 | | | | |
| | 101-1840 | Мел природный молотый | кг | 24,8 | 28,1976 | 13,00 | 366,57 | | | | 366,57 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 3 418,27 | | | | | | | |
| 6 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | 0,309 | 1 935,11 | 597,96 | 437,24 | 1,29 | - | 159,43 | 3,1 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 351,10 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 163,53 | | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 3,142182375 | 139,15 | 437,23 | 437,23 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,0038625 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,005214375 | 246,77 | 1,29 | | 1,29 | 0,00 | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,098901099 | 0,03056044 | 35,59 | 1,09 | | | | 1,09 | | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013144923 | 0,004061781 | 38 983,05 | 158,34 | | | | 158,34 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 112,59 | | | | | | | |
| 7 | 62-27-1 | Шпаклевка стен | 100 м2 ошпаклеван ной поверхност и | - | | 0,309 | 4 026,46 | 1 244,18 | 1 054,09 | - | - | 190,09 | 8,5 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 716,78 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 421,64 | | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 8,5461675 | 123,34 | 1 054,08 | 1 054,08 | | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,039434768 | 0,012185343 | 15 600,00 | 190,09 | | | | 190,09 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 382,60 | | | | | | | |
| 9 | 15-04-001-1 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая стен | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | | 0,309 | 1 557,54 | 481,28 | 380,37 | 1,29 | - | 99,62 | 3,0 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 305,44 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 142,26 | | | | | | | |
| | 1-1032-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 9,734175 | 3,007860075 | 126,46 | 380,37 | 380,37 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,01 | 0,00309 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,005214375 | 246,77 | 1,29 | | 1,29 | 0,00 | | | | |
| | 101-1840 | Мел природный молотый | кг | 24,8 | 7,6632 | 13,00 | 99,62 | | | | 99,62 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 928,98 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----------|--|--|----------|-------------|------------|------------------|----------|-------|------|----------|------|-----|
| 10 | 61-2-7 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | 0,141 | 40 724,69 | 5 742,19 | 4 747,97 | 26,81 | - | 967,41 | 37,0 | 0,1 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 3 190,64 | | | | | | |
| | | | | | | | 1 899,19 | | | | | | |
| | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 262,6025 | 37,0269525 | 128,23 | 4 747,97 | 4 747,97 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,67 | 0,09447 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,7705 | 0,1086405 | 246,77 | 26,81 | | 26,81 | 0,00 | | | |
| | 402-0083 | Раствор | м3 | 2,2 | 0,3102 | 3 118,65 | 967,41 | | | | 967,41 | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 0,47658 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 10 832,02 | | | | | | |
| 11 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | 0,008 | 71 226,21 | 569,81 | 457,40 | 2,63 | - | 109,78 | 3,5 | 0,0 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 307,37 | | | | | | |
| | | | | | | | 182,96 | | | | | | |
| | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 440,519 | 3,524152 | 129,79 | 457,40 | 457,40 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,16 | 0,00928 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 1,334 | 0,010672 | 246,77 | 2,63 | | 2,63 | 0,00 | | | |
| | 402-0083 | Раствор | м3 | 4,4 | 0,0352 | 3 118,65 | 109,78 | | | | 109,78 | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 8,1 | 0,0648 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 060,14 | | | | | | |
| 12 | 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен .откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | 0,6105 | 11 482,23 | 7 009,90 | 4 488,81 | 17,33 | - | 2 503,76 | 35,9 | 0,1 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 3 052,39 | | | | | | |
| | | | | | | | 1 795,52 | | | | | | |
| | 1-1031-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 58,8685 | 35,93921925 | 124,90 | 4 488,81 | 4 488,81 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,06105 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,115 | 0,0702075 | 246,77 | 17,33 | | 17,33 | 0,00 | | | |
| | 101-0456 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0268 | 0,0163614 | 114 406,78 | 1 871,86 | | | | 1 871,86 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|-----------|-------|------|----------|-------|-----|
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,097461097 | 0,67 | 355,93 | 238,47 | | | | 238,47 | | |
| | 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0409 | 0,02496945 | 15 600,00 | 389,52 | | | | 389,52 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18018018 | 0,11 | 35,59 | 3,91 | | | | 3,91 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 11 857,81 | | | | | | |
| 13 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | 0,6105 | 1 935,11 | 1 181,39 | 863,86 | 2,54 | - | 314,99 | 6,2 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 693,68 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 323,08 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 6,208098188 | 139,15 | 863,86 | 863,86 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,00763125 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,010302188 | 246,77 | 2,54 | | 2,54 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,098901099 | 0,060379121 | 35,59 | 2,15 | | | | 2,15 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013144923 | 0,008024975 | 38 983,05 | 312,84 | | | | 312,84 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 198,15 | | | | | | |
| 14 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | 0,0475 | 11 881,47 | 564,37 | 455,51 | - | - | 108,86 | 3,6 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 309,75 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 182,20 | | | | | | |
| | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 75,831 | 3,6019725 | 126,46 | 455,51 | 455,51 | | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,105263158 | 0,005 | 35,59 | 0,18 | | | | 0,18 | | |
| | 101-9840 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,02 | 0,00095 | 114 406,78 | 108,69 | | | | 108,69 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 056,32 | | | | | | |
| 15 | 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | 1,082 | 13 546,30 | 14 657,10 | 11 734,00 | - | - | 2 923,10 | 100,3 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 7 979,12 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 4 693,60 | | | | | | |
| | 1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 92,69 | 100,29058 | 117,00 | 11 734,00 | 11 734,00 | | | | | |
| | 101-0426 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,023584906 | 0,025518868 | 114 406,78 | 2 919,53 | | | | 2 919,53 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,092592593 | 0,100185185 | 35,59 | 3,57 | | | | 3,57 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 27 329,82 | | | | | | |
| 16 | 57-15-1 | Ремонт облицовки пола из керамических плиток. | 100 плиток | - | 1,58 | 1 865,32 | 2 947,20 | 2 756,53 | 22,42 | - | 168,25 | 22,3 | 0,1 |
| | | Накладные расходы | 48,5 % | | | | 1 336,92 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 1 499,55 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|---------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------|----------|-------|------|----------|------|-----|
| | 1-1030-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 14,145 | 22,3491 | 123,34 | 2 756,54 | 2 756,54 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,05 | 0,079 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,0575 | 0,09085 | 246,77 | 22,42 | | 22,42 | 0,00 | | | |
| | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 0,253164557 | 0,4 | 297,46 | 118,98 | | | | 118,98 | | |
| | 402-0004 | Раствор | м3 | 0,01 | 0,0158 | 3 118,65 | 49,27 | | | | 49,27 | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,1 | 0,158 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 5 783,67 | | | | | | |
| 17 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,3372 | 8 629,78 | 2 909,96 | 1 699,88 | - | - | 1 210,08 | 12,4 | - |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | | 1 599,59 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | 866,94 | | | | | | |
| | 1-1039-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 36,639 | 12,3546708 | 137,59 | 1 699,88 | 1 699,88 | | | | | |
| | 101-1947 | Плитки кислотоупорные плитусные прямые | м2 | 10,08303677 | 3,4 | 297,46 | 1 011,36 | | | | 1 011,36 | | |
| | 402-0005 | клей плиточный | т | 0,057 | 0,0192204 | 10 338,98 | 198,72 | | | | 198,72 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 5 376,49 | | | | | | |
| 18 | 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 Т | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 496,19 | 496,19 | 123,19 | - | - | 373,00 | 1,2 | - |
| | | Накладные расходы | 66,3 % | | | | 81,67 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 49,28 | | | | | | |
| | 1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 1,1845 | 1,1845 | 104,00 | 123,19 | 123,19 | | | | | |
| | 101-5983 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | шт. | 20 | 20 | 18,65 | 373,00 | | | | 373,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 627,14 | | | | | | |
| 19 | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,71 | 15 116,23 | 10 732,53 | 9 664,73 | - | - | 1 067,80 | 77,4 | - |
| | | Накладные расходы | 93,3 % | | | | 9 017,19 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 5 257,61 | | | | | | |
| | 1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 108,9855 | 77,379705 | 124,90 | 9 664,73 | 9 664,73 | | | | | |
| | 203-0514 | Щиты настила | м2 | 5,070422535 | 3,6 | 296,61 | 1 067,80 | | | | 1 067,80 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 25 007,33 | | | | | | |
| 20 | 15-04-024-8 | Простая масляная окраска откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,008 | 7 319,24 | 58,55 | 33,17 | 0,03 | - | 25,35 | 0,3 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 26,64 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|--|--|-------------|-------------|------------|--------------|-------|-------|------|-------|------|-----|
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 12,41 | | | | | | |
| | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 32,7888 | 0,2623104 | 126,46 | 33,17 | 33,17 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел. час | 0,0125 | 0,0001 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,000135 | 246,77 | 0,03 | | 0,03 | 0,00 | | | |
| | 101-0456 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0267 | 0,0002136 | 114 406,78 | 24,44 | | | | 24,44 | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,08 | 0,00064 | 355,93 | 0,23 | | | | 0,23 | | |
| | 101-1667 | Шпаклевка | т | 0,005 | 0,00004 | 15 600,00 | 0,62 | | | | 0,62 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,00168 | 35,59 | 0,06 | | | | 0,06 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 97,60 | | | | | | |
| 21 | 15-04-006-3 | Грунтовка откосов за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | 0,008 | 1 929,50 | 15,43 | 11,32 | 0,03 | - | 4,08 | 0,1 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | | 9,09 | | | | | 0,0 |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | | 4,23 | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 0,081351 | 139,15 | 11,32 | 11,32 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел. час | 0,0125 | 0,0001 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,000135 | 246,77 | 0,03 | | 0,03 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,0008 | 35,59 | 0,03 | | | | 0,03 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013 | 0,000104 | 38 983,05 | 4,05 | | | | 4,05 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 28,75 | | | | | | |
| 22 | 62-27-1 | Шпаклевка откосов | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | - | | 0,008 | 4 041,28 | 32,33 | 27,29 | - | - | 5,04 | 0,2 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 18,56 | | | | | - |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 10,92 | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 27,6575 | 0,22126 | 123,34 | 27,29 | 27,29 | | | | | |
| | | Шпаклевка | т | 0,040384615 | 0,000323077 | 15 600,00 | 5,04 | | | | 5,04 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 61,81 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|----------|------------------|---------------|-------------|
| Итого по локальной смете Комната 127 | 67 208,03 | 54 125,18 | 83,83 | - | 12 999,02 | 433,60 | 0,30 |
|---|------------------|------------------|--------------|----------|------------------|---------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин | 84 | | | | | | |
| Основная ЗП рабочих | 54 125 | | | | | | |
| Накладные расходы | 39 947 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 24 135 | | | | | | |
| Итого | 118 291 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|----|----|
| Стоимость материальных ресурсов | | | | | | | 12 999 | | | | | | |
| Автотранспорт 7% | | | | | | | 910 | | | | | | |
| Итого по разделу | | | | | | | 132 200 | | | | | | |

| Локальная смета СПб | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|--|-------------|------------|--------|-----------------|----------|----------|--------|------|----------|------|-----|
| 1 | 15-01-047-16 | Устройство потолков из вагонки ПВХ. | 100 м2 поверхност и облицовки | - | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | 0,055 | 56 012,35 | 3 080,68 | 1 259,65 | 37,28 | - | 1 783,75 | 9,3 | 0,0 |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | | 1 011,50 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 168,2289 | 9,2525895 | 136,14 | 1 259,65 | 1 259,65 | | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25</i> | чел.час | 0,3125 | 0,0171875 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 030404 | <i>Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) к норм. расх. *1,25*1,35</i> | маш.-ч | 27,3375 | 1,5035625 | 23,43 | 35,23 | | | 35,23 | 0,00 | | | |
| | 330206 | <i>Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,35</i> | маш.-ч | 5,97375 | 0,32855625 | 6,25 | 2,05 | | | 2,05 | 0,00 | | | |
| | | <i>Дюбель-гвоздь</i> | шт. | 636,3636364 | 35 | 1,20 | 42,00 | | | | | 42,00 | | |
| | | <i>Молдинг соединительный переходной</i> | шт. | 36,36363636 | 2 | 25,00 | 50,00 | | | | | 50,00 | | |
| | | <i>Профиль ПС 60/27</i> | шт. | 90,90909091 | 5 | 75,00 | 375,00 | | | | | 375,00 | | |
| | 206-1336 | <i>Панель ПВХ</i> | шт. | 145,4545455 | 8 | 136,00 | 1 088,00 | | | | | 1 088,00 | | |
| | 206-1337 | <i>Профиль ПВХ стартовый</i> | шт. | 36,36363636 | 2 | 25,00 | 50,00 | | | | | 50,00 | | |
| | 206-1338 | <i>Шуруп 4,2*13</i> | шт. | 13000 | 715 | 0,25 | 178,75 | | | | | 178,75 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 4 563,29 | | | | | | | |
| 2 | 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхност и облицовки | - | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 65,5 % | | | 0,13 | 11 141,17 | 1 448,35 | 1 266,07 | 182,28 | - | - | 11,1 | 0,3 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 829,28 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 2,1 к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 85,445 | 11,10785 | 113,98 | 1 266,07 | 1 266,07 | | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | чел.час | 1,99 | 0,2587 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15</i> | маш.-ч | 0,4025 | 0,052325 | 246,77 | 12,91 | | | 12,91 | 0,00 | | | |
| | 050101 | <i>Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин к норм. расх. *1,15</i> | маш.-ч | 1,886 | 0,24518 | 536,87 | 131,63 | | | 131,63 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|--|----------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------|----------|-------|------|----------|------|-----|
| | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 3,772 | 0,49036 | 76,96 | 37,74 | | 37,74 | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 784,06 | | | | | | |
| 3 | 10-06-038-1 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,33 | 43 079,29 | 14 216,16 | 4 841,47 | 36,78 | - | 9 337,91 | 36,9 | - |
| | | Накладные расходы | 90,3 % | | | | 4 371,85 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 42,8 % | | | | 2 072,15 | | | | | | |
| | 1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 111,78 | 36,8874 | 131,25 | 4 841,47 | 4 841,47 | | | | | |
| | 134041 | Шуруповерт к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 2,615625 | 0,86315625 | 11,91 | 10,28 | | 10,28 | 0,00 | | | |
| | 330901 | Ножницы электрические к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,64125 | 0,2116125 | 114,15 | 24,16 | | 24,16 | 0,00 | | | |
| | 331451 | Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,860625 | 0,28400625 | 8,26 | 2,35 | | 2,35 | 0,00 | | | |
| | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 11 | 3,63 | 46,00 | 166,98 | | | | 166,98 | | |
| | 101-2435 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | кг | 60 | 19,8 | 15,80 | 312,84 | | | | 312,84 | | |
| | 101-2439 | Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ | кг | 45 | 14,85 | 15,60 | 231,66 | | | | 231,66 | | |
| | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | шт. | 1,45 | 0,4785 | 0,17 | 0,08 | | | | 0,08 | | |
| | 101-2513 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм | м2 | 107 | 35,31 | 155,00 | 5 473,05 | | | | 5 473,05 | | |
| | 101-2587 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 1854,545455 | 612 | 0,25 | 153,00 | | | | 153,00 | | |
| | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 151,5151515 | 50 | 1,20 | 60,00 | | | | 60,00 | | |
| | 201-9003 | Профиль направляющий ПН 28/27 | шт. | 90 | 29,7 | 49,00 | 1 455,30 | | | | 1 455,30 | | |
| | 201-9004 | Профиль стоечный ПС 60/27 | шт. | 60 | 19,8 | 75,00 | 1 485,00 | | | | 1 485,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 20 660,16 | | | | | | |
| 4 | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,33 | 1 929,18 | 636,63 | 466,95 | 1,37 | - | 168,31 | 3,4 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 374,96 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 174,64 | | | | | | |
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 3,35572875 | 139,15 | 466,95 | 466,95 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел. час | 0,0125 | 0,004125 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,00556875 | 246,77 | 1,37 | | 1,37 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,090909091 | 0,03 | 35,59 | 1,07 | | | | 1,07 | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013 | 0,00429 | 38 983,05 | 167,24 | | | | 167,24 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|---|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|----------|------|-----------|------|-----|
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 186,23 | | | | | | |
| 5 | 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,33 | 73 273,60 | 24 180,29 | 10 864,25 | 37,91 | - | 13 278,13 | 81,8 | 0,7 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 8 723,99 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 4 063,23 | | | | | | |
| | | <i>Затраты труда рабочих, разряд работ 3.6</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-3.6 | <i>к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 247,887675 | 81,80293275 | 132,81 | 10 864,25 | 10 864,25 | | | | | |
| | | <i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25</i> | чел.час | 2,0625 | 0,680625 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | <i>Подъемники мачтовые строительные 0,5 т к норм. расх. *1,25*1,35</i> | маш.ч | 0,455625 | 0,15035625 | 252,17 | 37,92 | | 37,92 | 0,00 | | | |
| | 031121 | | | | | | | | | | | | |
| | 101-9049 | <i>Плитки рядовые</i> | м2 | 102 | 33,66 | 315,00 | 10 602,90 | | | | 10 602,90 | | |
| | 101-9168 | <i>Клей для облицовочных работ.</i> | кг | 375 | 123,75 | 10,34 | 1 279,33 | | | | 1 279,33 | | |
| | 402-9111 | <i>Затирка плиточная</i> | т | 0,05 | 0,0165 | 65 000,00 | 1 072,50 | | | | 1 072,50 | | |
| | 411-0001 | <i>Уголок под плитку.</i> | шт. | 20 | 6,6 | 49,00 | 323,40 | | | | 323,40 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 36 967,51 | | | | | | |
| 6 | 20-02-003-1 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150x490 мм | 1 решетка | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 461,21 | 1 383,63 | 707,25 | 8,55 | - | 667,83 | 5,4 | - |
| | | Накладные расходы | 97,9 % | | | | 692,40 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56,4 % | | | | 398,89 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,4</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1034-12 | <i>к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 1,816425 | 5,449275 | 129,79 | 707,26 | 707,26 | | | | | |
| | | <i>Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,35</i> | маш.-ч | 0,455625 | 1,366875 | 6,25 | 8,54 | | 8,54 | 0,00 | | | |
| | 330206 | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Саморезы</i> | шт. | 4 | 12 | 2,32 | 27,84 | | | | 27,84 | | |
| | | <i>Решётка вентиляционная жалюзийная</i> | шт. | 0,666666667 | 2 | 234,00 | 468,00 | | | | 468,00 | | |
| | 101-1714 | | | | | | | | | | | | |
| | 204-0004 | <i>Дверца ревизионная</i> | шт. | 0,333333333 | 1 | 172,00 | 172,00 | | | | 172,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 474,92 | | | | | | |
| 7 | 46-04-003-2 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 | 1 м3 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,2 | 10 849,56 | 2 169,91 | 610,20 | 1 559,71 | - | - | 4,9 | 2,4 |
| | | Накладные расходы | 93,5 % | | | | 570,54 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | 341,71 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1030-12 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 24,7365 | 4,9473 | 123,34 | 610,20 | 610,20 | | | | | |
| | | <i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15</i> | чел.час | 11,9255 | 2,3851 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|--|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------------|--------|----------|------|----------|-----|-----|
| | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 11,9255 | 2,3851 | 500,02 | 1 192,60 | | 1 192,60 | 0,00 | | | |
| | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 23,851 | 4,7702 | 76,96 | 367,11 | | 367,11 | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 3 082,16 | | | | | | |
| 8 | 08-02-001-9 | Кирпичная кладка постамента | 1 м3 кладки | - | 0,2 | 6 952,13 | 1 390,42 | 230,02 | - | - | 1 160,40 | 1,9 | 0,1 |
| | | Накладные расходы | 103,7 % | | | | 238,53 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 64 % | | | | 147,21 | | | | | | |
| | 1-1027-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 к норм. расх. *1,35 | чел.-ч | 9,558 | 1,9116 | 120,33 | 230,02 | 230,02 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел. час | 0,36 | 0,072 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 402-0002 | Раствор | м3 | 0,221 | 0,0442 | 3 118,65 | 137,84 | | | | 137,84 | | |
| | 404-0005 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0,4 | 0,08 | 12 782,00 | 1 022,56 | | | | 1 022,56 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 776,16 | | | | | | |
| 9 | 57-3-2 | Разборка плитусов цементных и из керамической плитки | 100 М ПЛИНТУСА | - | 0,15 | 1 854,70 | 278,21 | 278,21 | - | - | - | 2,5 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 189,18 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 151,35 | | | | | | |
| | 1-1020-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 16,422 | 2,4633 | 112,94 | 278,21 | 278,21 | | | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,62 | 0,093 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 618,74 | | | | | | |
| 10 | 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | - | 0,055 | 10 319,08 | 567,55 | 545,07 | 22,48 | - | - | 4,4 | 0,1 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 370,65 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 296,52 | | | | | | |
| | 1-1030-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 80,3505 | 4,4192775 | 123,34 | 545,07 | 545,07 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел. час | 1,44 | 0,0792 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 1,656 | 0,09108 | 246,77 | 22,48 | | 22,48 | 0,00 | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 5,2 | 0,286 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 234,72 | | | | | | |
| 11 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | - | 0,055 | 31 536,18 | 1 734,49 | 867,50 | 866,99 | - | - | 7,0 | 1,2 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 589,90 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 471,92 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|---------------|----------|------------|-----------|-----------------|--------|--------|------|--------|-----|-----|
| | 1-1030-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 127,88 | 7,0334 | 123,34 | 867,50 | 867,50 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 21 | 1,155 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 2,07 | 0,11385 | 246,77 | 28,09 | | 28,09 | 0,00 | | | |
| | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 22,08 | 1,2144 | 536,87 | 651,97 | | 651,97 | 0,00 | | | |
| | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 44,16 | 2,4288 | 76,96 | 186,92 | | 186,92 | 0,00 | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,6 | 0,363 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 796,31 | | | | | | |
| 12 | 46-03-012-1 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | - | 0,03 | 9 890,45 | 296,71 | 131,79 | 164,92 | - | - | 1,0 | 0,2 |
| | | Накладные расходы | 93,5 % | | | | 123,22 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | 73,80 | | | | | | |
| | 1-1038-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 32,269 | 0,96807 | 136,14 | 131,79 | 131,79 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 7,31 | 0,2193 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 8,4065 | 0,252195 | 500,02 | 126,10 | | 126,10 | 0,00 | | | |
| | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 16,813 | 0,50439 | 76,96 | 38,82 | | 38,82 | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 493,73 | | | | | | |
| 13 | 10-02-025-1 | Прибивка по стенам маячных реек | 100 м2 | - | 0,055 | 6 123,67 | 336,80 | 204,80 | - | - | 132,00 | 1,8 | - |
| | | Накладные расходы | 90,3 % | | | | 184,93 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 42,8 % | | | | 87,65 | | | | | | |
| | 1-1024-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 31,82625 | 1,75044375 | 117,00 | 204,80 | 204,80 | | | | | |
| | 101-1805 | Профиль перфорированный маячковый | ШТ | 100 | 5,5 | 24,00 | 132,00 | | | | 132,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 609,38 | | | | | | |
| 14 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | - | 0,055 | 13 979,97 | 768,90 | 388,04 | 30,95 | - | 349,91 | 3,4 | 0,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|------------------|-----------|-------------|----------|-----------------|----------|--------|-------|--------|--------|-----|
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | | 365,15 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | 197,90 | | | | | | |
| | 1-1022-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 61,339275 | 3,373660125 | 115,02 | 388,04 | 388,04 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 1,5875 | 0,0873125 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 2,143125 | 0,117871875 | 246,77 | 29,09 | | 29,09 | 0,00 | | | |
| | 111301 | Вибратор поверхностный к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 15,305625 | 0,841809375 | 2,21 | 1,86 | | 1,86 | 0,00 | | | |
| | 402-9071 | Раствор | м3 | 2,04 | 0,1122 | 3 118,65 | 349,91 | | | | 349,91 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 331,95 | | | | | | |
| 15 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | 0,055 | 14 207,17 | 781,38 | 39,28 | 42,28 | - | 699,82 | 0,3 |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | | | | | | | 0,1 |
| | 1-1022-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 к норм. расх. *1,15*8*1,35 | чел.-ч | 6,21 | 0,34155 | 115,02 | 39,29 | 39,29 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*8 | чел.час | 2,1 | 0,1155 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*8*1,35 | маш.-ч | 2,835 | 0,155925 | 246,77 | 38,48 | | 38,48 | 0,00 | | | |
| | 111301 | Вибратор поверхностный к норм. расх. *1,25*8*1,35 | маш.-ч | 31,32 | 1,7226 | 2,21 | 3,81 | | 3,81 | 0,00 | | | |
| | 402-9071 | Раствор к норм. расх. *8 | м3 | 4,08 | 0,2244 | 3 118,65 | 699,83 | | | | 699,83 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 838,37 | | | | | | |
| 16 | 11-01-011-9 | Устройство гидроизоляции. | 100 м2 стяжки | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | 0,055 | 19 288,28 | 1 060,86 | 323,64 | 4,62 | - | 732,60 | 2,6 |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 47,708325 | 2,623957875 | 123,34 | 323,64 | 323,64 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0875 | 0,0048125 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,118125 | 0,006496875 | 217,71 | 1,41 | | 1,41 | 0,00 | | | |
| | 330206 | Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 2,413125 | 0,132721875 | 6,25 | 0,83 | | 0,83 | 0,00 | | | |
| | 331305 | Пылесосы промышленные к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 4,725 | 0,259875 | 9,13 | 2,37 | | 2,37 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--------------|---|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|-------|------|----------|------|-----|
| | 402-3674 | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000 | т | 0,45 | 0,02475 | 29 600,00 | 732,60 | | | | 732,60 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 530,47 | | | | | | |
| 17 | 11-01-011-11 | Устройство гидроизоляции на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 | 100 м2 стяжки | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,055 | 24 489,43 | 1 346,91 | 122,69 | 3,22 | - | 1 221,00 | 1,0 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | | 115,45 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | 62,57 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*5*1,35 | чел.-ч | 18,086625 | 0,994764375 | 123,34 | 122,69 | 122,69 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*5 | чел.час | 0,125 | 0,006875 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м к норм. расх. *1,25*5*1,35 | маш.-ч | 0,1603125 | 0,008817188 | 217,71 | 1,92 | | 1,92 | 0,00 | | | |
| | 330206 | Дрели электрические к норм. расх. *1,25*5*1,35 | маш.-ч | 3,796875 | 0,208828125 | 6,25 | 1,31 | | 1,31 | 0,00 | | | |
| | 402-3674 | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000 к норм. расх. *5 | т | 0,75 | 0,04125 | 29 600,00 | 1 221,00 | | | | 1 221,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 524,93 | | | | | | |
| 18 | 11-01-051-1 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см | 100 м2 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,055 | 87 520,72 | 4 813,64 | 2 653,14 | 56,91 | - | 2 103,59 | 20,4 | - |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | | 2 496,60 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | 1 353,10 | | | | | | |
| | 1-3.4 | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 371,6685 | 20,4417675 | 129,79 | 2 653,14 | 2 653,14 | | | | | |
| | | Подъемник к норм. расх. *1,15*1,35 | маш.-ч | 1,8009 | 0,0990495 | 219,61 | 21,75 | | 21,75 | 0,00 | | | |
| | | Автопогрузчик 5 т. к норм. расх. *1,15*1,35 | маш.-ч | 1,3041 | 0,0717255 | 490,20 | 35,16 | | 35,16 | 0,00 | | | |
| | 101-9057 | Плитки керамогранитные | м2 | 101,8181818 | 5,6 | 297,46 | 1 665,78 | | | | 1 665,78 | | |
| | 113-9054 | Клей плиточный. | кг | 770 | 42,35 | 10,34 | 437,81 | | | | 437,81 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 8 663,34 | | | | | | |
| 19 | 06-01-082-19 | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 150 | 100 М3 РАСТВОРА | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,0034 | 258 193,43 | 877,85 | 118,78 | 26,03 | - | 733,04 | 1,1 | 0,2 |
| | | Накладные расходы | 56,1 % | | | | 66,64 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 48 % | | | | 57,01 | | | | | | |
| | 1-1020-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,35 | чел.-ч | 309,339 | 1,0517526 | 112,94 | 118,78 | 118,78 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 51,86 | 0,176324 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 110902 | Растворосмесители передвижные 250 л к норм. расх. *1,35 | маш.-ч | 48,546 | 0,1650564 | 157,72 | 26,03 | | 26,03 | 0,00 | | | |
| | 101-1324 | Цемент марки 400 | т | 41,6 | 0,14144 | 4 625,00 | 654,16 | | | | 654,16 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|------------------|-------------|---------|------------|-----------------|--------|-------|------|----------|-----|-----|
| | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 116 | 0,3944 | 200,00 | 78,88 | | | | 78,88 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 001,50 | | | | | | |
| 20 | 46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | - | 0,02 | 16 177,59 | 323,55 | 279,62 | 43,93 | - | - | 2,4 | 0,2 |
| | | Накладные расходы | 93,5 % | | | | 261,44 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | 156,59 | | | | | | |
| | 1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 119,4965 | 2,38993 | 117,00 | 279,62 | 279,62 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15 | чел. час | 8,901 | 0,17802 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 8,901 | 0,17802 | 246,77 | 43,93 | | 43,93 | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 741,58 | | | | | | |
| 21 | 10-01-039-3 | Установка дверных блоков | 100 м2 проемов | - | 0,012 | 529 990,71 | 6 359,89 | 278,07 | - | - | 6 081,82 | 2,1 | - |
| | | Накладные расходы | 90,3 % | | | | 251,10 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 42,8 % | | | | 119,01 | | | | | | |
| | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 178,5375 | 2,14245 | 129,79 | 278,07 | 278,07 | | | | | |
| | | Пена монтажная | ШТ | 50 | 0,6 | 265,00 | 159,00 | | | | 159,00 | | |
| | | АНкерный болт | 10ШТ | 33,33333333 | 0,4 | 103,40 | 41,36 | | | | 41,36 | | |
| | | Брус коробочный | ШТ | 166,6666667 | 2 | 258,47 | 516,94 | | | | 516,94 | | |
| | | Наличник | ШТ | 250 | 3 | 161,02 | 483,06 | | | | 483,06 | | |
| | | Дверное полотно | ШТ | 83,33333333 | 1 | 4 881,46 | 4 881,46 | | | | 4 881,46 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 6 730,00 | | | | | | |
| 22 | 56-12-1 | Установка дверных приборов петли | 100 шт. приборов | - | 0,02 | 20 059,36 | 401,19 | 282,55 | - | - | 118,64 | 2,3 | - |
| | | Накладные расходы | 69,7 % | | | | 196,94 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 49,6 % | | | | 140,14 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 114,54 | 2,2908 | 123,34 | 282,55 | 282,55 | | | | | |
| | | Петля универсальная | ШТ | 100 | 2 | 59,32 | 118,64 | | | | 118,64 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 738,27 | | | | | | |
| 23 | 56-12-5 | Установка дверных приборов замки врезные | 100 шт. приборов | - | 0,01 | 139 196,76 | 1 391,97 | 103,83 | - | - | 1 288,14 | 0,8 | - |
| | | Накладные расходы | 69,7 % | | | | 72,37 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 49,6 % | | | | 51,50 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 84,18 | 0,8418 | 123,34 | 103,83 | 103,83 | | | | | |
| | | Замок врезной с ручкой | компл. | 100 | 1 | 1 288,14 | 1 288,14 | | | | 1 288,14 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 515,84 | | | | | | |
| 24 | 10-01-047-1 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | - | 0,014 | 495 248,95 | 6 933,48 | 560,20 | 18,29 | - | 6 354,99 | 4,4 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|--|------------------|------------|------------|-----------|-----------------|--------|------|------|----------|-----|-----|
| | | Накладные расходы | 118 % | | | | 661,04 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 63 % | | | | 352,93 | | | | | | |
| | 1-1033-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 312,0525 | 4,368735 | 128,23 | 560,20 | 560,20 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел. час | 1,3125 | 0,018375 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 1,771875 | 0,02480625 | 246,77 | 6,12 | | 6,12 | 0,00 | | | |
| | 134041 | Шуруповерт к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 35,285625 | 0,49399875 | 11,91 | 5,88 | | 5,88 | 0,00 | | | |
| | 331451 | Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 54,354375 | 0,76096125 | 8,26 | 6,29 | | 6,29 | 0,00 | | | |
| | 101-2388 | Пена монтажная | шт. | 50 | 0,7 | 265,00 | 185,50 | | | | 185,50 | | |
| | 101-4173 | Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм | 10 шт. | 0 | 0 | 86,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | 203-9065 | Блоки дверные входные пластиковые | м2 | 100 | 1,4 | 4 406,78 | 6 169,49 | | | | 6 169,49 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 7 947,45 | | | | | | |
| 25 | 15-01-050-4 | Облицовка откосов сэндвич-панелями | 100 м2 облицовки | - | 0,02 | 79 302,35 | 1 586,05 | 686,48 | 0,67 | - | 898,90 | 5,2 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 551,24 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 256,74 | | | | | | |
| | 1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 258,444675 | 5,1688935 | 132,81 | 686,48 | 686,48 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел. час | 0,1 | 0,002 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,135 | 0,0027 | 246,77 | 0,67 | | 0,67 | 0,00 | | | |
| | | Пена монтажная | ШТ | 50 | 1 | 265,00 | 265,00 | | | | 265,00 | | |
| | | Сэндвич-панель | м2 | 100 | 2 | 316,95 | 633,90 | | | | 633,90 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 394,03 | | | | | | |
| 26 | 65-4-2 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | - | 0,01 | 9 055,13 | 90,55 | 90,55 | - | - | - | 0,7 | - |
| | | Накладные расходы | 62,9 % | | | | 56,96 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 36,22 | | | | | | |
| | 1-1030-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 73,416 | 0,73416 | 123,34 | 90,55 | 90,55 | | | | | |
| | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2,65 | 0,0265 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 183,73 | | | | | | |
| 27 | 65-4-8 | Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | - | 0,01 | 6 144,55 | 61,45 | 61,45 | - | - | - | 0,5 | - |
| | | Накладные расходы | 62,9 % | | | | 38,65 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 24,58 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|--|--------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------|-------|------|----------|-----|-----|
| | 1-1030-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 49,818 | 0,49818 | 123,34 | 61,45 | 61,45 | | | | | |
| | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2,15 | 0,0215 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 124,68 | | | | | |
| 28 | 65-4-5 | Демонтаж смывных труб | 100 приборов | - | 0,01 | 7 926,08 | 79,26 | 79,20 | 0,06 | - | - | 0,6 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 62,9 % | | | | 49,82 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 31,68 | | | | | | |
| | 1-1030-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 64,216 | 0,64216 | 123,34 | 79,20 | 79,20 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,02 | 0,0002 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,023 | 0,00023 | 246,77 | 0,06 | | 0,06 | 0,00 | | | |
| | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,48 | 0,0048 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 160,76 | | | | | |
| 29 | 17-01-003-1 | Установка унитазов типа "Компакт" | 10 компл. | - | 0,1 | 46 978,68 | 4 697,87 | 526,33 | 13,54 | - | 4 158,00 | 3,8 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 97,9 % | | | | 515,28 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56,4 % | | | | 296,85 | | | | | | |
| | 1-1039-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 38,2536 | 3,82536 | 137,59 | 526,33 | 526,33 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,32 | 0,032 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,54 | 0,054 | 246,77 | 13,33 | | 13,33 | 0,00 | | | |
| | 330206 | Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,3375 | 0,03375 | 6,25 | 0,21 | | 0,21 | 0,00 | | | |
| | 101-0311 | Унитаз компакт | ШТ | 10 | 1 | 3 760,00 | 3 760,00 | | | | 3 760,00 | | |
| | 101-0388 | Гофра для унитаза | ШТ | 10 | 1 | 140,00 | 140,00 | | | | 140,00 | | |
| | 101-2184 | Подводка гибкая | ШТ | 10 | 1 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | |
| | 101-2203 | Крепёж для унитаза | ШТ | 10 | 1 | 23,00 | 23,00 | | | | 23,00 | | |
| | 113-0074 | Кран шаровый | ШТ | 10 | 1 | 160,00 | 160,00 | | | | 160,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 5 510,00 | | | | | |
| 30 | 17-01-004-1 | Установка писсуаров настенных | 10 компл. | - | 0,1 | 21 244,96 | 2 124,50 | 218,12 | 4,38 | - | 1 902,00 | 1,6 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 97,9 % | | | | 213,54 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56,4 % | | | | 123,02 | | | | | | |
| | 1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 16,0218 | 1,60218 | 136,14 | 218,12 | 218,12 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,125 | 0,0125 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,16875 | 0,016875 | 246,77 | 4,16 | | 4,16 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|------|------|----------|-----|-----|
| | 330206 | Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,3375 | 0,03375 | 6,25 | 0,21 | | 0,21 | 0,00 | | | |
| | | Писсуар | шт. | 10 | 1 | 1 080,00 | 1 080,00 | | | | 1 080,00 | | |
| | | Кран для писсуара | шт. | 10 | 1 | 672,00 | 672,00 | | | | 672,00 | | |
| | | Подводка гибкая | шт. | 10 | 1 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | |
| | | Сифон ВИР Мини элит | шт. | 10 | 1 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 461,06 | | | | | | |
| 31 | 65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | - | 0,01 | 7 350,22 | 73,50 | 72,76 | 0,74 | - | - | 0,6 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 62,9 % | | | | 45,77 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 29,10 | | | | | | |
| | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 58,995 | 0,58995 | 123,34 | 72,76 | 72,76 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,26 | 0,0026 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,299 | 0,00299 | 246,77 | 0,74 | | 0,74 | 0,00 | | | |
| | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,82 | 0,0182 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 148,37 | | | | | | |
| 32 | 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | - | 0,1 | 36 523,30 | 3 652,33 | 467,71 | 5,62 | - | 3 179,00 | 3,4 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 97,9 % | | | | 457,89 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56,4 % | | | | 263,79 | | | | | | |
| | 1-1040-12 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 33,611625 | 3,3611625 | 139,15 | 467,71 | 467,71 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,1625 | 0,01625 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,219375 | 0,0219375 | 246,77 | 5,41 | | 5,41 | 0,00 | | | |
| | 330206 | Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,3375 | 0,03375 | 6,25 | 0,21 | | 0,21 | 0,00 | | | |
| | 101-1669 | Кран шаровой | ШТ | 20 | 2 | 240,00 | 480,00 | | | | 480,00 | | |
| | 101-1847 | Подводка гибкая | ШТ | 20 | 2 | 75,00 | 150,00 | | | | 150,00 | | |
| | 101-2186 | Сифон | ШТ | 10 | 1 | 645,00 | 645,00 | | | | 645,00 | | |
| | 101-2204 | Крепление для раковины | ШТ | 20 | 2 | 42,00 | 84,00 | | | | 84,00 | | |
| | 301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм | компл. | 10 | 1 | 1 820,00 | 1 820,00 | | | | 1 820,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 4 374,01 | | | | | | |
| 33 | 17-01-002-3 | Установка смесителей | 10 шт. | - | 0,1 | 9 713,26 | 971,33 | 151,22 | 0,11 | - | 820,00 | 1,1 | - |
| | | Накладные расходы | 97,9 % | | | | 148,04 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56,4 % | | | | 85,29 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|--|---------|----------|-----------|-----------------|----------|------|------|--------|-----|----|
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,8675 | 1,08675 | 139,15 | 151,22 | 151,22 | | | | | |
| | 330206 | Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,16875 | 0,016875 | 6,25 | 0,11 | | 0,11 | 0,00 | | | |
| | 301-9450 | Смесители | шт. | 10 | 1 | 820,00 | 820,00 | | | | 820,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 204,66 | | | | | | |
| 34 | 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | - | 0,01 | 12 007,81 | 120,08 | 120,08 | - | - | - | 1,0 | - |
| | | Накладные расходы | 62,9 % | | | | 75,53 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 48,03 | | | | | | |
| | 1-1029-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 98,095 | 0,98095 | 122,41 | 120,08 | 120,08 | | | | | |
| | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,34 | 0,0134 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 243,64 | | | | | | |
| 35 | 65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | - | 0,02 | 9 685,08 | 193,70 | 193,70 | - | - | - | 1,6 | - |
| | | Накладные расходы | 62,9 % | | | | 121,84 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 77,48 | | | | | | |
| | 1-1029-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 79,12 | 1,5824 | 122,41 | 193,70 | 193,70 | | | | | |
| | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,59 | 0,0118 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 393,02 | | | | | | |
| 36 | 16-04-001-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | - | 0,02 | 50 850,39 | 1 017,01 | 274,51 | - | - | 742,50 | 1,9 | - |
| | | Накладные расходы | 97,9 % | | | | 268,75 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56,4 % | | | | 154,82 | | | | | | |
| | 1-1042-12 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 95,634 | 1,91268 | 143,52 | 274,51 | 274,51 | | | | | |
| | | Труба ПП 110/3,0 | шт. | 25 | 0,5 | 385,00 | 192,50 | | | | 192,50 | | |
| | | Труба ПП 110/0,5 | шт. | 50 | 1 | 105,00 | 105,00 | | | | 105,00 | | |
| | | Клапан воздушный 110 | шт. | 100 | 2 | 146,00 | 292,00 | | | | 292,00 | | |
| | | Отвод | шт. | 50 | 1 | 40,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | |
| | | Переход | шт. | 50 | 1 | 28,00 | 28,00 | | | | 28,00 | | |
| | | Тройник | шт. | 50 | 1 | 85,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 440,58 | | | | | | |
| 37 | 16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | - | 0,075 | 26 393,62 | 1 979,52 | 1 073,52 | - | - | 906,00 | 7,5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-------------|---|--------------------|-------------|------------|--------|-----------------|------------------|-----------|----------|--------|----------|-------|-----|
| | | Накладные расходы | 97,9 % | | | | 1 050,98 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56,4 % | | | | 605,47 | | | | | | | |
| | 1-1042-12 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 99,7326 | 7,479945 | 143,52 | 1 073,52 | 1 073,52 | | | | | | |
| | | Труба ПНД 50/1,0 | шт. | 53,33333333 | 4 | 60,00 | 240,00 | | | | 240,00 | | | |
| | | Труба ПНД 50/2,0 | шт. | 13,33333333 | 1 | 105,00 | 105,00 | | | | 105,00 | | | |
| | | Труба ПНД 50/0,75 | шт. | 26,66666667 | 2 | 50,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| | | Отвод 90*50 | шт. | 106,6666667 | 8 | 14,00 | 112,00 | | | | 112,00 | | | |
| | | Держатель ПП50 | шт. | 226,6666667 | 17 | 9,00 | 153,00 | | | | 153,00 | | | |
| | 301-9240 | Отвод 45*50 | ШТ | 53,33333333 | 4 | 14,00 | 56,00 | | | | 56,00 | | | |
| | 302-3339 | Тройник 90*50*50 | ШТ | 66,66666667 | 5 | 28,00 | 140,00 | | | | 140,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 3 635,97 | | | | | | | |
| 38 | 65-1-3 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | - | | 0,58 | 10 687,91 | 6 198,99 | 6 130,27 | 68,72 | - | - | 50,9 | 0,2 |
| | | Накладные расходы | 62,9 % | | | | | 3 855,94 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 2 452,11 | | | | | | |
| | 1-1027-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 87,837 | 50,94546 | 120,33 | 6 130,27 | 6 130,27 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,26 | 0,1508 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,299 | 0,17342 | 246,77 | 42,79 | | | 42,79 | 0,00 | | | |
| | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 7,475 | 4,3355 | 5,98 | 25,93 | | | 25,93 | 0,00 | | | |
| | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,43 | 0,2494 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 12 507,04 | | | | | | |
| 39 | 16-04-002-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | - | | 0,48 | 56 980,81 | 27 350,79 | 16 004,16 | 3 977,63 | - | 7 369,00 | 111,5 | 4,9 |
| | | Накладные расходы | 97,9 % | | | | | 15 668,07 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56,4 % | | | | | 9 026,35 | | | | | | |
| | 1-1042-12 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 232,3161 | 111,511728 | 143,52 | 16 004,16 | 16 004,16 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 10,25 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 13,7025 | 6,5772 | 604,76 | 3 977,63 | | | 3 977,63 | 0,00 | | | |
| | | Труба PN 20/25*4.2 | м | 100 | 48 | 54,00 | 2 592,00 | | | | | 2 592,00 | | |
| | | Кран шаровой диам. 25 мм | шт. | 14,58333333 | 7 | 152,00 | 1 064,00 | | | | | 1 064,00 | | |
| | | Фильтр сетчатый | шт. | 4,166666667 | 2 | 130,00 | 260,00 | | | | | 260,00 | | |
| | | Муфта комб. вр 25*1/2 | шт. | 4,166666667 | 2 | 45,00 | 90,00 | | | | | 90,00 | | |
| | | Муфта комб. нр 25*1/2 | шт. | 12,5 | 6 | 55,00 | 330,00 | | | | | 330,00 | | |
| | | Угольник 90*25 | шт. | 52,08333333 | 25 | 8,00 | 200,00 | | | | | 200,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|--------------|--|-----------------------------------|-------------|-----------|----------|------------------|----------|--------|------|----------|----------|-----|-----|
| | | Муфта амер. вр 25*3/4 | шт. | 4,166666667 | 2 | 144,00 | 288,00 | | | | 288,00 | | | |
| | | Угольник комб. нр 25*1/2 | шт. | 14,58333333 | 7 | 65,00 | 455,00 | | | | 455,00 | | | |
| | | Муфта 25 | шт. | 4,166666667 | 2 | 7,00 | 14,00 | | | | 14,00 | | | |
| | | Муфта перех 25*20 | шт. | 12,5 | 6 | 8,00 | 48,00 | | | | 48,00 | | | |
| | 507-0588 | Трубы РР-20/25*4,2 | м | 100 | 48 | 42,25 | 2 028,00 | | | | 2 028,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 52 045,21 | | | | | | | |
| 40 | 65-5-6 | Установка арматуры смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | - | | 0,01 | 480 355,03 | 4 803,55 | 402,55 | - | - | 4 401,00 | 3,1 | - |
| | | Накладные расходы | 62,9 % | | | | | 253,20 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 161,02 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,5</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1035-12 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 306,705 | 3,06705 | 131,25 | 402,55 | 402,55 | | | | | | |
| | 301-0619 | Смеситель для душа | ШТ | 100 | 1 | 4 321,00 | 4 321,00 | | | | 4 321,00 | | | |
| | 509-9899 | Бочонок переходной нар/нар | ШТ | 200 | 2 | 40,00 | 80,00 | | | | 80,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 5 217,77 | | | | | | | |
| 41 | 17-01-001-22 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 компл. | - | | 0,1 | 3 305,60 | 330,56 | 109,31 | 1,25 | - | 220,00 | 0,8 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 97,9 % | | | | | 107,01 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56,4 % | | | | | 61,65 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 4</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1040-12 | <i>к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 7,85565 | 0,785565 | 139,15 | 109,31 | 109,31 | | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>к норм. расх. *1,25</i> | чел.час | 0,0375 | 0,00375 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 030954 | <i>к норм. расх. *1,25*1,35</i> | маш.-ч | 0,050625 | 0,0050625 | 246,77 | 1,25 | | 1,25 | 0,00 | | | | |
| | 301-0635 | Трапы Т-50 | компл. | 10 | 1 | 220,00 | 220,00 | | | | 220,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 499,22 | | | | | | | |
| 42 | 17-01-002-5 | Установка гарнитуры туалетной зеркал | 10 шт. | - | | 0,1 | 8 466,04 | 846,61 | 136,10 | 0,11 | - | 710,40 | 1,0 | - |
| | | Накладные расходы | 97,9 % | | | | | 133,24 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56,4 % | | | | | 76,76 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 4</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1040-12 | <i>к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 9,78075 | 0,978075 | 139,15 | 136,10 | 136,10 | | | | | | |
| | | <i>Дрели электрические</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 330206 | <i>к норм. расх. *1,25*1,35</i> | маш.-ч | 0,16875 | 0,016875 | 6,25 | 0,11 | | 0,11 | 0,00 | | | | |
| | 101-2182 | Зеркало | шт. | 10 | 1 | 710,40 | 710,40 | | | | 710,40 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 056,61 | | | | | | | |
| 43 | 20-01-001-1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхность и воздуховодов | - | | 0,02 | 51 105,81 | 1 022,12 | 659,12 | - | - | 363,00 | 5,2 | - |
| | | Накладные расходы | 97,9 % | | | | | 645,28 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56,4 % | | | | | 371,74 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,2</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-1032-12 | <i>к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 260,60265 | 5,212053 | 126,46 | 659,12 | 659,12 | | | | | | |
| | 301-9240 | Канал вентиляционный круглый 100 мм -2м. | ШТ | 50 | 1 | 270,00 | 270,00 | | | | 270,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---------------|---|--------------|----------|----------|-----------|-----------------|----------|--------|------|----------|----------|-----|
| | 301-9520 | Колено горизонтальное 90*100 | шт. | 50 | 1 | 66,00 | 66,00 | | | | 66,00 | | |
| | 301-9640 | Соединитель ВЕНТС каналов 100 мм | шт. | 50 | 1 | 27,00 | 27,00 | | | | 27,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 2 039,14 | | | | | | |
| 44 | 20-03-002-1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | 1 | 3 209,80 | 3 209,80 | 859,80 | - | - | 2 350,00 | 6,2 | 0,0 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 841,74 | | | | | | |
| | | | | | | | 484,93 | | | | | | |
| | 1-1040-12 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 6,17895 | 6,17895 | 139,15 | 859,80 | 859,80 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,0125 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 301-9005 | Вентиляторы ВЕНТС ВКО-150 | компл. | 1 | 1 | 2 350,00 | 2 350,00 | | | | 2 350,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 4 536,47 | | | | | | |
| 45 | 20-02-003-1 | Установка диффузоров | шт. | - | 1 | 368,60 | 368,60 | 235,75 | 2,85 | - | 130,00 | 1,8 | - |
| | | Накладные расходы | | | | | 230,80 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | 132,96 | | | | | | |
| | 1-1034-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 1,816425 | 1,816425 | 129,79 | 235,75 | 235,75 | | | | | |
| | 330206 | Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,455625 | 0,455625 | 6,25 | 2,85 | | 2,85 | 0,00 | | | |
| | 301-0595 | Анемостат потолочный | ШТ | 1 | 1 | 130,00 | 130,00 | | | | 130,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 732,36 | | | | | | |
| 46 | 67-4-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | - | | 0,03 | 2 410,46 | 72,31 | 71,63 | 0,68 | - | - | 0,6 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 51,79 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 37,25 | | | | | |
| | 1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 20,5735 | 0,617205 | 116,06 | 71,63 | 71,63 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,08 | 0,0024 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,092 | 0,00276 | 246,77 | 0,68 | | | 0,68 | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 161,35 | | | | | | |
| 47 | м08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | - | | 0,03 | 86 956,49 | 2 608,69 | 691,69 | - | - | 1 917,00 | 4,8 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 558,89 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 359,68 | | | | | |
| | 1-2042-12 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,35 | чел.-ч | 160,65 | 4,8195 | 143,52 | 691,69 | 691,69 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 43,41 | 1,3023 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 509-0070 | Светильник ЛСП 2*36 | ШТ | 100 | 3 | 567,00 | 1 701,00 | | | | 1 701,00 | | |
| | 999-9950 | Лампа 36 вт | ШТ | 200 | 6 | 36,00 | 216,00 | | | | 216,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 3 527,26 | | | | | | |
| 48 | м08-03-591-4 | Выключатель | 100 шт. | - | 0,02 | 12 179,10 | 243,58 | 136,13 | 0,69 | - | 106,76 | 0,9 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--------------|---|--------------|---------|---------|----------|-----------------|----------|----------|------|----------|------|-----|
| | | Накладные расходы | 80,8 % | | | | 109,99 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 70,79 | | | | | | |
| | 1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,35 | чел.-ч | 47,4255 | 0,94851 | 143,52 | 136,13 | 136,13 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,03 | 0,0006 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 330206 | Дрели электрические к норм. расх. *1,35 | маш.-ч | 5,535 | 0,1107 | 6,25 | 0,69 | | 0,69 | 0,00 | | | |
| | | Выключатель | ШТ | 100 | 2 | 42,37 | 84,74 | | | | 84,74 | | |
| | | Пластина изоляционная | ШТ | 100 | 2 | 5,08 | 10,16 | | | | 10,16 | | |
| | | Коробка установочная | ШТ | 100 | 2 | 5,93 | 11,86 | | | | 11,86 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 424,36 | | | | | | |
| 49 | 67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | - | 0,02 | 758,51 | 15,17 | 15,17 | - | - | - | 0,1 | - |
| | | Накладные расходы | 72,3 % | | | | 10,97 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 7,89 | | | | | | |
| | 1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 6,716 | 0,13432 | 112,94 | 15,17 | 15,17 | | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 34,03 | | | | | | |
| 50 | м08-02-413-1 | Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2 | 100 М ТРУБОК | - | 0,4 | 6 231,87 | 2 492,75 | 1 188,01 | - | - | 1 304,74 | 8,7 | 0,1 |
| | | Накладные расходы | 80,8 % | | | | 959,91 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 52 % | | | | 617,77 | | | | | | |
| | 1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,35 | чел.-ч | 21,816 | 8,7264 | 136,14 | 1 188,01 | 1 188,01 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,18 | 0,072 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | Гофротруба с протяжкой д16 | м | 100 | 40 | 5,51 | 220,40 | | | | 220,40 | | |
| | | Кабель ВВГ 3*1,5 | м | 102 | 40,8 | 23,73 | 968,18 | | | | 968,18 | | |
| | | Клипса для гофротрубы | ШТ | 30 | 12 | 0,85 | 10,20 | | | | 10,20 | | |
| | | Коробка распределительная | ШТ | 12,5 | 5 | 21,19 | 105,95 | | | | 105,95 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 4 070,43 | | | | | | |
| 51 | 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 Т | - | 1 | 496,19 | 496,19 | 123,19 | - | - | 373,00 | 1,2 | - |
| | | Накладные расходы | 66,3 % | | | | 81,67 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 49,28 | | | | | | |
| | 1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 1,1845 | 1,1845 | 104,00 | 123,19 | 123,19 | | | | | |
| | 101-5983 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | шт. | 20 | 20 | 18,65 | 373,00 | | | | 373,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 627,14 | | | | | | |
| 52 | 46-04-001-4 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | - | 1,7 | 2 079,95 | 3 535,92 | 2 065,69 | 1 470,23 | - | - | 16,1 | 2,2 |
| | | Накладные расходы | 93,5 % | | | | 1 931,42 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | 1 156,79 | | | | | | |
| | 1-1033-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 9,476 | 16,1092 | 128,23 | 2 065,68 | 2 065,68 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15 | чел.час | 1,3225 | 2,24825 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--------|--|--------|--------|---------|--------|-----------------|---|----------|------|----|----|----|
| | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 1,3225 | 2,24825 | 500,02 | 1 124,17 | | 1 124,17 | 0,00 | | | |
| | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 2,645 | 4,4965 | 76,96 | 346,05 | | 346,05 | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 6 624,13 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|---------------|--------------|
| Итого по локальной смете СПБ | 147 022,23 | 60 267,27 | 8 691,78 | - | 78 063,18 | 454,60 | 14,30 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|---------------|--------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин | 8 692 | | | | | | |
| Основная ЗП рабочих | 60 267 | | | | | | |
| Накладные расходы | 52 133 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 29 032 | | | | | | |
| Итого | 150 124 | | | | | | |
| Стоимость материальных ресурсов | 78 063 | | | | | | |
| Автотранспорт 7% | 5 464 | | | | | | |
| Всего по разделу | 233 651 | | | | | | |

Локальная смета Вентиляционная камера

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|----------|----------|-----------|---------------|--------|------|------|--------|-----|-----|
| 1 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов | 100 м2 отремонтированной поверхности и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | 0,005 | 71 226,21 | 356,13 | 285,87 | 1,65 | - | 68,61 | 2,2 | 0,0 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 192,10 | | | | | | |
| | | | | | | | 114,35 | | | | | | |
| | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 440,519 | 2,202595 | 129,79 | 285,87 | 285,87 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел. час | 1,16 | 0,0058 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 1,334 | 0,00667 | 246,77 | 1,65 | | 1,65 | 0,00 | | | |
| | 402-0083 | Раствор | м3 | 4,4 | 0,022 | 3 118,65 | 68,61 | | | | 68,61 | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 8,1 | 0,0405 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 662,58 | | | | | | |
| 2 | 61-2-7 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 отремонтированной поверхности и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | 0,022 | 40 724,69 | 895,94 | 740,82 | 4,18 | - | 150,94 | 5,8 | 0,0 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 497,83 | | | | | | |
| | | | | | | | 296,33 | | | | | | |
| | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 262,6025 | 5,777255 | 128,23 | 740,82 | 740,82 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|---|---|-------------|-------------|------------|----------|----------|------------------|------|----------|----|----|
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | <i>чел. час</i> | 0,67 | 0,01474 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15</i> | <i>маш.-ч</i> | 0,7705 | 0,016951 | 246,77 | 4,18 | | 4,18 | 0,00 | | | |
| | 402-0083 | <i>Раствор</i> | <i>м3</i> | 2,2 | 0,0484 | 3 118,65 | 150,94 | | | | 150,94 | | |
| | 509-9900 | <i>Строительный мусор</i> | <i>т</i> | 3,38 | 0,07436 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | | 1 690,10 | | | | |
| 3 | 62-1-2 | Побелка потолка ребристого и ферм за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности и (без вычета проемов) | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 1 840,81 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 1 082,83 | | | | | | |
| | 1-1028-12 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 2,8 к норм. расх. *1,15</i> | <i>чел.-ч</i> | 24,265 | 22,304388 | 121,37 | 2 707,08 | 2 707,08 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | <i>чел. час</i> | 0,1 | 0,09192 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25</i> | <i>маш.-ч</i> | 0,125 | 0,1149 | 246,77 | 28,35 | | 28,35 | 0,00 | | | |
| | 101-0620 | <i>Мел природный молотый</i> | <i>т</i> | 0,03031 | 0,027860952 | 13 000,00 | 362,19 | | | | 362,19 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | | 6 021,27 | | | | |
| 4 | 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен и откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности и | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 2 589,91 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 1 523,48 | | | | | | |
| | 1-1031-12 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15</i> | <i>чел.-ч</i> | 58,8685 | 30,493883 | 124,90 | 3 808,69 | 3 808,69 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | <i>чел. час</i> | 0,1 | 0,0518 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15</i> | <i>маш.-ч</i> | 0,115 | 0,05957 | 246,77 | 14,70 | | 14,70 | 0,00 | | | |
| | 101-0456 | <i>Эмаль ПФ-115</i> | <i>т</i> | 0,0268 | 0,0138824 | 114 406,78 | 1 588,24 | | | | 1 588,24 | | |
| | 101-1596 | <i>Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25</i> | <i>м2</i> | 1,097461097 | 0,568484848 | 355,93 | 202,34 | | | | 202,34 | | |
| | 101-1712 | <i>Шпатлевка</i> | <i>т</i> | 0,0409 | 0,0211862 | 15 600,00 | 330,50 | | | | 330,50 | | |
| | 101-1757 | <i>Ветошь</i> | <i>кг</i> | 0,18018018 | 0,093333333 | 35,59 | 3,32 | | | | 3,32 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | | 10 061,19 | | | | |
| 5 | 15-04-006-3 | Грунтовка стен за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 588,57 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 274,13 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
|---|-----------|--|---|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------|----------|--------|----|--------|------|-----|
| | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 10,168875 | 5,26747725 | 139,15 | 732,97 | 732,97 | | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25 | чел.час | 0,0125 | 0,006475 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,00874125 | 246,77 | 2,16 | | 2,16 | 0,00 | | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,098901099 | 0,051230769 | 35,59 | 1,82 | | | | 1,82 | | | | |
| | 101-9732 | Грунт ВДАК 0110 | т | 0,013144923 | 0,00680907 | 38 983,05 | 265,44 | | | | 265,44 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 865,08 | | | | | | | | |
| 6 | 62-1-2 | Побелка стен за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности и (без вычета проемов) | - | | | 0,7538 | 3 369,92 | 2 540,24 | 2 219,97 | 23,25 | - | 297,02 | 18,3 | 0,1 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | | 1 509,58 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | | 887,99 | | | | | | |
| | 1-1028-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 24,265 | 18,290957 | 121,37 | 2 219,97 | 2 219,97 | | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,07538 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25 | маш.-ч | 0,125 | 0,094225 | 246,77 | 23,25 | | 23,25 | 0,00 | | | | | |
| | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,03031 | 0,022847678 | 13 000,00 | 297,02 | | | | 297,02 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 4 937,81 | | | | | | | | |
| 7 | 62-29-2 | Окраска масляными составами металлических дверей за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности и | - | | | 0,073 | 5 597,60 | 408,63 | 198,74 | - | - | 209,89 | 1,6 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | | 135,14 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | | 79,50 | | | | | | |
| | 1-1032-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 21,528 | 1,571544 | 126,46 | 198,74 | 198,74 | | | | | | | |
| | 101-0430 | Эмаль ПФ 115 | т | 0,0251 | 0,0018323 | 114 406,78 | 209,63 | | | | 209,63 | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,0073 | 35,59 | 0,26 | | | | 0,26 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 623,27 | | | | | | | | |
| 8 | 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности и | - | | | 0,2194 | 13 546,30 | 2 972,05 | 2 379,33 | - | - | 592,72 | 20,3 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | | 1 617,94 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | | 951,73 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|--------|------|--------|----|----|
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 2,4</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1024 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | <i>чел.-ч</i> | 92,69 | 20,336186 | 117,00 | 2 379,33 | 2 379,33 | | | | | |
| | 101-0426 | <i>Эмаль ПФ-115</i> | <i>т</i> | 0,023584906 | 0,005174528 | 114 406,78 | 592,00 | | | | 592,00 | | |
| | 101-1757 | <i>Ветошь</i> | <i>кг</i> | 0,092592593 | 0,020314815 | 35,59 | 0,72 | | | | 0,72 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 5 541,72 | | | | | | |
| 9 | 57-10-2 | <i>Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2</i> | 100 мест | - | | | | | | | | | |
| | | <i>Накладные расходы</i> | 68 % | | | | 1 886,28 | | | | | | |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | 54,4 % | | | | 1 509,02 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1030-12 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | <i>чел.-ч</i> | 79,7525 | 22,490205 | 123,34 | 2 773,94 | 2 773,94 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | <i>чел. час</i> | 0,68 | 0,19176 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | <i>Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин</i> | <i>маш.-ч</i> | 0,782 | 0,220524 | 536,87 | 118,39 | | 118,39 | 0,00 | | | |
| | | <i>Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические</i> | <i>маш.-ч</i> | 0,782 | 0,220524 | 76,96 | 16,97 | | 16,97 | 0,00 | | | |
| | 330804 | <i>к норм. расх. *1,15</i> | <i>маш.-ч</i> | 0,782 | 0,220524 | 76,96 | 16,97 | | 16,97 | 0,00 | | | |
| | 101-1305 | <i>Цемент</i> | <i>т</i> | 0,02 | 0,00564 | 4 200,00 | 23,69 | | | | 23,69 | | |
| | | <i>Раствор готовый кладочный цементный марки 100</i> | <i>м3</i> | 1 | 0,282 | 3 118,65 | 879,46 | | | | 879,46 | | |
| | 402-0004 | <i>Строительный мусор</i> | <i>т</i> | 0,7 | 0,1974 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | 509-9900 | Итого с НР и СП | | | | | 7 207,76 | | | | | | |
| 10 | 15-07-003-2 | <i>Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)</i> | 100 м2 обработываемой поверхности и | - | | | | | | | | | |
| | | <i>Накладные расходы</i> | 80,3 % | | | | 172,28 | | | | | | |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | 37,4 % | | | | 80,24 | | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,6</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1036-12 | <i>к норм. расх. *1,15*1,35</i> | <i>чел.-ч</i> | 5,728725 | 1,61550045 | 132,81 | 214,55 | 214,55 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | <i>чел. час</i> | 0,01 | 0,00282 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м</i> | <i>маш.-ч</i> | 0,016875 | 0,00475875 | 217,71 | 1,04 | | 1,04 | 0,00 | | | |
| | 030952 | <i>к норм. расх. *1,25*1,35</i> | <i>маш.-ч</i> | 0,016875 | 0,00475875 | 217,71 | 1,04 | | 1,04 | 0,00 | | | |
| | | <i>Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт</i> | <i>маш.-ч</i> | 4,75875 | 1,3419675 | 27,66 | 37,12 | | 37,12 | 0,00 | | | |
| | 340101 | <i>к норм. расх. *1,25*1,35</i> | <i>маш.-ч</i> | 4,75875 | 1,3419675 | 27,66 | 37,12 | | 37,12 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | <i>Ветошь</i> | <i>кг</i> | 1 | 0,282 | 35,59 | 10,04 | | | | 10,04 | | |
| | 101-4163 | <i>Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ</i> | <i>кг</i> | 13,8 | 3,8916 | 36,44 | 141,81 | | | | 141,81 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------|------|----------|------|-----|
| | 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,00282 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 657,07 | | | | | | |
| 11 | 62-11-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,282 | 12 678,66 | 3 575,38 | 2 248,84 | 8,00 | - | 1 318,54 | 18,0 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 1 529,21 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 899,54 | | | | | | |
| | 1-1031-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 63,848 | 18,005136 | 124,90 | 2 248,84 | 2 248,84 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,0282 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,115 | 0,03243 | 246,77 | 8,00 | | 8,00 | 0,00 | | | |
| | 101-0459 | Эмаль ПФ 115 | т | 0,0315 | 0,008883 | 114 406,78 | 1 016,28 | | | | 1 016,28 | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 0,3102 | 355,93 | 110,41 | | | | 110,41 | | |
| | 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0432 | 0,0121824 | 15 600,00 | 190,05 | | | | 190,05 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,05076 | 35,59 | 1,81 | | | | 1,81 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 6 004,13 | | | | | | |
| 12 | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,282 | 15 116,23 | 4 262,78 | 3 838,67 | - | - | 424,11 | 30,7 | - |
| | | Накладные расходы | 93,3 % | | | | 3 581,48 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 2 088,24 | | | | | | |
| | 1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 108,9855 | 30,733911 | 124,90 | 3 838,67 | 3 838,67 | | | | | |
| | 203-0514 | Циты настила | м2 | 5,070422535 | 1,429859155 | 296,61 | 424,11 | | | | 424,11 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 9 932,50 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|---------------|-------------|
| Итого по локальной смете Вентиляционная камера | 29 275,97 | 22 149,47 | 255,81 | - | 6 870,69 | 179,10 | 0,50 |
|---|------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|---------------|-------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин | 256 | | | | | | |
| Основная З.П. рабочих | 22 149 | | | | | | |
| Накладные расходы | 16 141 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 9 787 | | | | | | |
| Итого | 48 333 | | | | | | |
| Стоимость материальных ресурсов | 6 871 | | | | | | |
| Автотранспорт 7% | 481 | | | | | | |
| Итого по разделу | 55 685 | | | | | | |
| Итого по помещениям цеха 6 | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | 12 696 | | | | | | |
| Основная З.П. рабочих | 608 104 | | | | | | |
| Накладные расходы | 463 055 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 270 599 | | | | | | |
| Итого | 1 354 454 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|----|----|----|----|----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Стоимость материальных ресурсов | | | | | | | 358 832 | | | | | | | |
| Автотранспорт 7% | | | | | | | 25 118 | | | | | | | |
| Итого по цеху 6 | | | | | | | 1 738 404 | | | | | | | |

| Локальная смета Пристрой | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|-------|------|----------|------|-----|
| 1 | 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | - | | 1,1 | 10 716,12 | 11 787,74 | 5 195,82 | 71,80 | - | 6 520,12 | 44,8 | 0,5 |
| | | Накладные расходы | 73,1 % | | | | | 3 798,14 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 56 % | | | | | 2 909,66 | | | | | | |
| | 1-1023-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 40,6985 | 44,76835 | 116,06 | 5 195,81 | 5 195,81 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,43 | 0,473 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,2645 | 0,29095 | 246,77 | 71,80 | | | 71,80 | 0,00 | | | |
| | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0,253 | 0,2783 | 3 118,65 | 867,92 | | | | | 867,92 | | |
| | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,402 | 0,4422 | 12 782,00 | 5 652,20 | | | | | 5 652,20 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 18 495,54 | | | | | | | |
| 2 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов | 100 м2 отремонтрованной поверхности | - | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | | 0,0668 | 71 226,21 | 4 757,91 | 3 819,29 | 21,99 | - | 916,63 | 29,4 | 0,1 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 1 527,72 | | | | | | |
| | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 440,519 | 29,426692 | 129,79 | 3 819,29 | 3 819,29 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,16 | 0,077488 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 1,334 | 0,0891112 | 246,77 | 21,99 | | | 21,99 | 0,00 | | | |
| | 402-0083 | Раствор | м3 | 4,4 | 0,29392 | 3 118,65 | 916,63 | | | | | 916,63 | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 8,1 | 0,54108 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 8 852,19 | | | | | | | |
| 3 | 56-12-3 | Смена дверных приборов ручки-скобы | 100 шт. приборов | - | | 0,04 | 74 866,71 | 2 994,67 | 185,87 | - | - | 2 808,80 | 1,5 | - |
| | | Накладные расходы | 69,7 % | | | | | 129,55 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 49,6 % | | | | | 92,19 | | | | | | |
| | 1-1030-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 37,674 | 1,50696 | 123,34 | 185,87 | 185,87 | | | | | | |
| | 101-0953 | Ручка | шт. | 100 | 4 | 700,00 | 2 800,00 | | | | | 2 800,00 | | |
| | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 0,004 | 0,00016 | 55 000,00 | 8,80 | | | | | 8,80 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 3 216,41 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|--|---|-------------|-------------|-----------|---------------|----------|------|------|--------|------|-----|
| 4 | 15-04-006-3 | Грунтовка откосов за 1 раз | 100 м2 покрытия | - | 0,0668 | 1 929,50 | 128,89 | 94,52 | 0,28 | - | 34,09 | 0,7 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 75,90 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 35,35 | | | | | | |
| | 1-1040 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 10,168875 | 0,67928085 | 139,15 | 94,52 | 94,52 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25</i> | чел.час | 0,0125 | 0,000835 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35</i> | маш.-ч | 0,016875 | 0,00112725 | 246,77 | 0,28 | | 0,28 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | <i>Ветошь</i> | кг | 0,1 | 0,00668 | 35,59 | 0,24 | | | | 0,24 | | |
| | 101-9732 | <i>Грунт ВДАК 0110</i> | т | 0,013 | 0,0008684 | 38 983,05 | 33,85 | | | | 33,85 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 240,14 | | | | | | |
| 5 | 62-27-1 | Шпаклевка откосов | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | - | 0,0668 | 4 041,28 | 269,95 | 227,87 | - | - | 42,08 | 1,8 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 154,95 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 91,15 | | | | | | |
| | 1-1030 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 27,6575 | 1,847521 | 123,34 | 227,87 | 227,87 | | | | | |
| | | <i>Шпаклевка</i> | т | 0,040384615 | 0,002697692 | 15 600,00 | 42,08 | | | | 42,08 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 516,05 | | | | | | |
| 6 | 62-1-2 | Побелка оконных и дверных откосов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | - | 0,0668 | 3 369,92 | 225,11 | 196,73 | 2,06 | - | 26,32 | 1,6 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 133,78 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 78,69 | | | | | | |
| | 1-1028-12 | <i>Рабочий строитель среднего разряда 2,8 к норм. расх. *1,15</i> | чел.-ч | 24,265 | 1,620902 | 121,37 | 196,73 | 196,73 | | | | | |
| | 2 | <i>Затраты труда машинистов</i> | чел.час | 0,1 | 0,00668 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | <i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25</i> | маш.-ч | 0,125 | 0,00835 | 246,77 | 2,06 | | 2,06 | 0,00 | | | |
| | 101-0620 | <i>Мел природный молотый</i> | т | 0,03031 | 0,002024708 | 13 000,00 | 26,32 | | | | 26,32 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 437,58 | | | | | | |
| 7 | 62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | 0,1512 | 13 397,14 | 2 025,64 | 1 440,96 | 4,29 | - | 580,39 | 11,5 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 979,85 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|----------|-------|--------|----------|------|-----|
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 576,38 | | | | | | | |
| | 1-1031-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 76,3025 | 11,536938 | 124,90 | 1 440,96 | 1 440,96 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,01512 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,115 | 0,017388 | 246,77 | 4,29 | | 4,29 | 0,00 | | | | |
| | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | т | 0,0266 | 0,00402192 | 114 406,78 | 460,13 | | | | 460,13 | | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 0,16632 | 158,47 | 26,36 | | | | 26,36 | | | |
| | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0394 | 0,00595728 | 15 600,00 | 92,93 | | | | 92,93 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,027216 | 35,59 | 0,97 | | | | 0,97 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 3 581,87 | | | | | | | |
| 8 | 62-32-2 | Масляная окраска металлоконструкций, колонн, венткороба за 2 раза с расчисткой старой краски. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | 0,182 | 13 546,30 | 2 465,43 | 1 973,74 | - | - | 491,69 | 16,9 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 1 342,14 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 789,50 | | | | | | |
| | 1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 92,69 | 16,86958 | 117,00 | 1 973,74 | 1 973,74 | | | | | | |
| | 101-0426 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,023584906 | 0,004292453 | 114 406,78 | 491,09 | | | | 491,09 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,092592593 | 0,016851852 | 35,59 | 0,60 | | | | 0,60 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 4 597,07 | | | | | | |
| 9 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | - | | 0,127 | 13 979,97 | 1 775,46 | 896,02 | 71,46 | - | 807,98 | 7,8 | 0,2 |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | | | 843,15 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | | 456,97 | | | | | | |
| | 1-1022-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 61,339275 | 7,790087925 | 115,02 | 896,02 | 896,02 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,5875 | 0,2016125 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 2,143125 | 0,272176875 | 246,77 | 67,17 | | 67,17 | 0,00 | | | | |
| | 111301 | Вибратор поверхностный к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 15,305625 | 1,943814375 | 2,21 | 4,30 | | 4,30 | 0,00 | | | | |
| | 402-9071 | Раствор | м3 | 2,04 | 0,25908 | 3 118,65 | 807,98 | | | | 807,98 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | | 3 075,58 | | | | | | |
| 10 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | - | | 0,127 | 14 207,17 | 1 804,31 | 90,71 | 97,64 | - | 1 615,96 | 0,8 | 0,3 |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | | | 85,36 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|--------------|--|---------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------|----------|--------|-------|----------|-------|-----|-----|
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | 46,26 | | | | | | | |
| | 1-1022-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 к норм. расх. *1,15*8*1,35 | чел.-ч | 6,21 | 0,78867 | 115,02 | 90,71 | 90,71 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*8 | чел. час | 2,1 | 0,2667 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*8*1,35 | маш.-ч | 2,835 | 0,360045 | 246,77 | 88,85 | | 88,85 | 0,00 | | | | |
| | 111301 | Вибратор поверхностный к норм. расх. *1,25*8*1,35 | маш.-ч | 31,32 | 3,97764 | 2,21 | 8,79 | | 8,79 | 0,00 | | | | |
| | 402-9071 | Раствор к норм. расх. *8 | м3 | 4,08 | 0,51816 | 3 118,65 | 1 615,96 | | | | 1 615,96 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 935,93 | | | | | | | |
| 11 | 57-2-7 прим. | Разборка пола из металлических листов | 100 м2 покрытия | - | | 0,127 | 1 477,40 | 187,63 | 182,93 | 4,70 | - | - | 1,6 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 124,39 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 654,4 % | | | | | 1 197,09 | | | | | | |
| | 1-1020-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 12,7535 | 1,6196945 | 112,94 | 182,93 | 182,93 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел. час | 0,12 | 0,01524 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25 | маш.-ч | 0,15 | 0,01905 | 246,77 | 4,70 | | 4,70 | 0,00 | | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,55 | 0,06985 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 509,11 | | | | | | | |
| 12 | 62-34-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных блоков за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | 0,0178 | 14 016,30 | 249,49 | 196,28 | - | - | 53,21 | 1,6 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | | 133,47 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 78,51 | | | | | | |
| | 1-1030-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 89,401 | 1,5913378 | 123,34 | 196,28 | 196,28 | | | | | | |
| | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | т | 0,0261 | 0,00046458 | 114 406,78 | 53,15 | | | | 53,15 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,00178 | 35,59 | 0,06 | | | | 0,06 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 461,47 | | | | | | | |
| 13 | 11-01-037-5 | Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату | 100 м2 покрытия | - | | 0,127 | 3 522,61 | 447,37 | 428,86 | 18,51 | - | - | 3,4 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 94,1 % | | | | | 403,56 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 51 % | | | | | 218,72 | | | | | | |
| | 1-1032-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 26,703 | 3,391281 | 126,46 | 428,86 | 428,86 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел. час | 0,35 | 0,04445 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----------|---|---------------------------------|----------|-------------|------------|-----------------|--------|--------|------|-------|-------|-----|
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,590625 | 0,075009375 | 246,77 | 18,51 | | 18,51 | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 069,65 | | | | | | |
| 14 | 62-18-3 | Окраска масляными составами деревянной лестницы. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | 0,0244 | 8 496,09 | 207,30 | 144,42 | 0,69 | - | 62,19 | 1,1 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 98,21 | | | | | 0,0 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | | | | | | | | | | | |
| | 1-1032-12 | к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 46,805 | 1,142042 | 126,46 | 144,42 | 144,42 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,00244 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,115 | 0,002806 | 246,77 | 0,69 | | 0,69 | 0,00 | | | |
| | 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая | т | 0,0178 | 0,00043432 | 114 406,78 | 49,69 | | | | 49,69 | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,84 | 0,020496 | 158,47 | 3,25 | | | | 3,25 | | |
| | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0236 | 0,00057584 | 15 600,00 | 8,98 | | | | 8,98 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,007564 | 35,59 | 0,27 | | | | 0,27 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 363,28 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------|-------------|
| Итого по локальной смете Пристрой | 29 326,90 | 15 074,02 | 293,42 | - | 13 959,46 | 124,50 | 1,10 |
|--|------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин | 293 | | | | | | |
| Основная З.П.рабочих | 15 074 | | | | | | |
| Накладные расходы | 10 869 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 8 156 | | | | | | |
| Итого | 34 392 | | | | | | |
| Стоимость материальных ресурсов | 13 959 | | | | | | |
| Автотранспорт 7% | 977 | | | | | | |
| Итого по разделу | 49 328 | | | | | | |

Локальная смета Вентиляционная камера №1, 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--------|--|--------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|----|--------|-----|
| 1 | 61-2-7 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | | 0,024 | 40 724,69 | 977,38 | 808,16 | 4,56 | - | 164,66 | 6,3 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 543,08 | | | | | 0,0 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | | | | | | | | | | | |
| | 1-1033 | к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 262,6025 | 6,30246 | 128,23 | 808,16 | 808,16 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,67 | 0,01608 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|-----------|--|--|---------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|-----------|
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,7705 | 0,018492 | 246,77 | 4,56 | | 4,56 | 0,00 | | | | |
| | 402-0083 | Раствор | м3 | 2,2 | 0,0528 | 3 118,65 | 164,66 | | | | 164,66 | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 0,08112 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 843,72 | | | | | | | |
| 2 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов | 100 м2 отремонтированной поверхности и | - | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 67,2 % | | | 0,01 | 71 226,21 | 712,26 | 571,75 | 3,29 | - | 137,22 | 4,4 | 0,0 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 384,22 | | | | | | 228,70 |
| | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 440,519 | 4,40519 | 129,79 | 571,75 | 571,75 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,16 | 0,0116 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 1,334 | 0,01334 | 246,77 | 3,29 | | 3,29 | 0,00 | | | | |
| | 402-0083 | Раствор | м3 | 4,4 | 0,044 | 3 118,65 | 137,22 | | | | 137,22 | | | |
| | 509-9900 | Строительный мусор | т | 8,1 | 0,081 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 1 325,18 | | | | | | | |
| 3 | 62-1-2 | Побелка потолков, ферм, стен и дверных откосов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности и (без вычета проемов) | - | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | 9,206 | 3 369,92 | 31 023,49 | 27 112,04 | 284,01 | - | 3 627,44 | 223,4 | 0,9 |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 18 436,19 | | | | | | 10 844,82 |
| | 1-1028-12 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 24,265 | 223,38359 | 121,37 | 27 112,07 | 27 112,07 | | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,9206 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25 | маш.-ч | 0,125 | 1,15075 | 246,77 | 283,97 | | 283,97 | 0,00 | | | | |
| | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,03031 | 0,27903386 | 13 000,00 | 3 627,44 | | | | 3 627,44 | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 60 304,50 | | | | | | | |
| 4 | 62-29-2 | Окраска масляными составами за два раза металлических дверных блоков. | 100 м2 окрашиваемой поверхности и | - | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | 0,108 | 5 597,60 | 604,54 | 294,02 | - | - | 310,52 | 2,3 | - |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | | 199,93 | | | | | | 117,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------|------|----------|------|-----|
| | 1-1032-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 21,528 | 2,325024 | 126,46 | 294,02 | 294,02 | | | | | |
| | 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению | т | 0,0251 | 0,0027108 | 114 406,78 | 310,13 | | | | 310,13 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,0108 | 35,59 | 0,38 | | | | 0,38 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 922,08 | | | | | | |
| 5 | 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,01 | 11 265,53 | 112,65 | 73,53 | 0,28 | - | 38,84 | 0,6 | 0,0 |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 50,00 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 29,41 | | | | | | |
| | 1-1031-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 58,8685 | 0,588685 | 124,90 | 73,53 | 73,53 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,115 | 0,00115 | 246,77 | 0,28 | | 0,28 | 0,00 | | | |
| | 101-0456 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0268 | 0,000268 | 114 406,78 | 30,66 | | | | 30,66 | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,097461097 | 0,010974611 | 158,47 | 1,74 | | | | 1,74 | | |
| | 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0409 | 0,000409 | 15 600,00 | 6,38 | | | | 6,38 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18018018 | 0,001801802 | 35,59 | 0,06 | | | | 0,06 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 192,06 | | | | | | |
| 6 | 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлоконструкций за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,4369 | 13 546,30 | 5 918,38 | 4 738,06 | - | - | 1 180,32 | 40,5 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 3 221,88 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 1 895,22 | | | | | | |
| | 1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 92,69 | 40,496261 | 117,00 | 4 738,06 | 4 738,06 | | | | | |
| | 101-0426 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,023584906 | 0,010304245 | 114 406,78 | 1 178,88 | | | | 1 178,88 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,092592593 | 0,040453704 | 35,59 | 1,44 | | | | 1,44 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 11 035,48 | | | | | | |
| 7 | 62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических колонн за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,033 | 5 597,60 | 184,72 | 89,84 | - | - | 94,88 | 0,7 | - |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 61,09 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 35,94 | | | | | | |
| | 1-1032-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 21,528 | 0,710424 | 126,46 | 89,84 | 89,84 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|-------------|------------|------------------|-----------|--------|------|----------|----|----|
| | 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14 | т | 0,0251 | 0,0008283 | 114 406,78 | 94,76 | | | | 94,76 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,0033 | 35,59 | 0,12 | | | | 0,12 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 281,75 | | | | | | |
| 8 | 15-07-003-2 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 80,3 % | | | | 1 306,20 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 37,4 % | | | | 608,37 | | | | | | |
| | 1-1036-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 к норм. расх. *1,15*1,35 | чел.-ч | 5,728725 | 12,24801405 | 132,81 | 1 626,66 | 1 626,66 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,01 | 0,02138 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м к норм. расх. *1,25*1,35 | маш.-ч | 0,016875 | 0,03607875 | 217,71 | 7,85 | | 7,85 | 0,00 | | | |
| | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 2,82 | 6,02916 | 27,66 | 166,77 | | 166,77 | 0,00 | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 1 | 2,138 | 35,59 | 76,09 | | | | 76,09 | | |
| | 101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 13,8 | 29,5044 | 36,44 | 1 075,14 | | | | 1 075,14 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 4 867,08 | | | | | | |
| 9 | 62-11-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 68 % | | | | 11 593,82 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | 40 % | | | | 6 819,90 | | | | | | |
| | 1-1031-12 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15 | чел.-ч | 63,848 | 136,507024 | 124,90 | 17 049,73 | 17 049,73 | | | | | |
| | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,2138 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 0,115 | 0,24587 | 246,77 | 60,67 | | 60,67 | 0,00 | | | |
| | 101-0459 | Краски масляные | т | 0,0315 | 0,067347 | 114 406,78 | 7 704,95 | | | | 7 704,95 | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 2,3518 | 158,47 | 372,69 | | | | 372,69 | | |
| | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0432 | 0,0923616 | 15 600,00 | 1 440,84 | | | | 1 440,84 | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,38484 | 35,59 | 13,70 | | | | 13,70 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 45 056,33 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|----|----|----------|-------|----|
| 10 | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | - | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | 93,3 % | | 2,07 | 15 116,23 | 31 290,60 | 28 177,44 | - | - | 3 113,16 | 225,6 | - |
| | | Сметная прибыль | 54,4 % | | | | 26 289,55 | 15 328,53 | | | | | |
| | | <i>Рабочий строитель среднего разряда 3,1</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1-1031 | <i>к норм. расх. *1,15*1,35</i> | чел.-ч | 108,9855 | 225,599985 | 124,90 | 28 177,44 | 28 177,44 | | | | | |
| | 203-0514 | <i>Циты настила</i> | м2 | 5,070422535 | 10,49577465 | 296,61 | 3 113,15 | | | | 3 113,15 | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | | 72 908,68 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------|-------------|
| Итого по локальной смете Вентиляционная камера №1, 2 | 100 419,14 | 80 541,23 | 527,45 | - | 19 350,46 | 652,50 | 1,10 |
|---|-------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин | 527 | | | | | | |
| Основная З.П. плата | 80 541 | | | | | | |
| Накладные расходы | 62 086 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 36 232 | | | | | | |
| Итого | 179 386 | | | | | | |
| Стоимость материальных ресурсов | 19 350 | | | | | | |
| Автотранспорт 7% | 1 355 | | | | | | |
| Итого по разделу | 200 091 | | | | | | |

Итого по цеху 5

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин | 820,00 | | | | | | |
| Основная З.П. плата | 95 615,00 | | | | | | |
| Накладные расходы | 72 955,00 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 44 388,00 | | | | | | |
| Итого | 213 778,00 | | | | | | |
| Стоимость материальных ресурсов | 33 310,00 | | | | | | |
| Автотранспорт 7% | 2 332,00 | | | | | | |
| Итого по цеху 5 | 249 420,00 | | | | | | |

Итого по смете: Ремонт помещений корп. 21

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Эксплуатация машин | 13 515 | | | | | | |
| Основная ЗП рабочих | 703 720 | | | | | | |
| Накладные расходы | 536 011 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 314 988 | | | | | | |
| Итого | 1 568 234 | | | | | | |
| Стоимость материальных ресурсов | 392 140 | | | | | | |
| Автотранспорт 7% | 27 450 | | | | | | |
| Итого | 1 987 824 | | | | | | |
| НДС 18% | 357 808 | | | | | | |
| Всего по смете | 2 345 632 | | | | | | |

Заказчик

Исполнитель