

**Техническое задание**  
На ремонт помещений корпуса №7а

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Объем работ	Исполнитель
1	2	3	4	5
<b>Локальная смета: Производственная часть 2 этаж(антресоль)</b>				
1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,3542	
2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	0,3542	
3	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м	100 м2	0,3542	
4	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,154	
5	Установка штукатурных уголков	100 п. м	0,06	
6	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,03	
7	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	1 м2 проема	3	
8	Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов	100 м2	0,17	
9	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,17	
10	Шпаклевка откосов	100 м2	0,17	
11	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,17	
12	Устройство рустов панелей перекрытий	100 м	1,35	
13	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	7,32	
14	Грунтовка потолков за 1 раз	100 м2	5,97	
15	Шпаклевка потолков	100 м2	5,97	
16	Простая вододисперсионная окраска потолков	100 м2	5,97	
17	Грунтовка стен за 1 раз	100 м2	3,83	
18	Шпаклевка стен	100 м2	3,83	
19	Простая вододисперсионная окраска стен	100 м2	1,35	
20	Простая масляная окраска стен вновь	100 м2	2,48	
21	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	2,38	
22	Ремонт штукатурки стен	100 м2	3,84	
23	Антисептирование стен за 1 раз	100 м2	0,5	
24	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей ферм, связей, болков, вентиляционного короба, металлоконструкции	100 м2	2,36	

1	2	3	4	5
25	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,469	
26	Водоэмульсионная покраска подвесного потолка по звукоизоляционным плиткам за 2 раза с подготовкой основания	100 м2	0,521	
27	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,5321	
28	Демонтаж ПВХ панелей со стен	100 м2	0,8332	
29	Ремонт потолков из шумопоглощающих плит	100 м2	0,106	
30	Заделка выбоин в полах бетонных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,03	
31	Простая масляная окраска металлической перегородки и эвакуационного выхода	100 м2	0,3886	
32	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	3,73	
<b>Локальная смета: производственная часть 1 этаж</b>				
1	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	16,224	
2	Грунтовка потолков за 1 раз	100 м2	13,11	
3	Шпаклевка потолков	100 м2	13,11	
4	Простая водоэмульсионная окраска потолков	100 м2	13,11	
5	Грунтовка стен за 1 раз	100 м2	0,614	
6	Шпаклевка стен	100 м2	0,614	
7	Простая водоэмульсионная окраска стен	100 м2	0,614	
8	Простая масляная окраска стен	100 м2	2,5	
9	Простая масляная окраска стен и колонн, сапожка (в т. ч. по плиткам)	100 м2	4,068	
10	Ремонт штукатурки стен	100 м2	1,72	
11	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,6	
12	Установка штукатурных уголков	100 п. м	0,25	
13	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей ферм, связей, балок, вентиляционного короба, металлоконструкции	100 м2	13,63	
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,43	
15	Простая масляная окраска металлических ворот	100 м2	0,23	
16	Обеспыливание поверхности антресоли	1 м2	205	
17	Разборка деревянных фонарных рам с защитной сеткой	100 м2	1,26	
18	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	10,155	
19	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-01	100 м2	4,74	
<b>Локальная смета: Комната 115</b>				

1	2	3	4	5
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,021	
2	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	
3	Смена дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
4	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
5	Облицовка стен ГКЛ	100 м2	0,007	
6	Ремонт штукатурки дверных откосов	100 м2	0,02	
7	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,02	
8	Шпаклевка откосов	100 м2	0,02	
9	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,02	
10	Масляная окраска металлического потолка, количество окрасок 2	100 м2	0,1965	
11	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,6091	
12	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,3	
13	Шпаклевка стен	100 м2	0,6091	
14	Простая масляная окраска стен	100 м2	0,6091	
15	Установка штукатурных уголков	100 п. м	0,118	
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,06	
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0374	
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,006	
19	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,1965	

**Локальная смета: Комната 116**

1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0322	
2	Установка дверных блоков	100 м2	0,028	
3	Смена дверных приборов петли	100 шт.	0,04	
4	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
5	Облицовка стен ГКЛ	100 м2	0,01	
6	Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов	100 м2	0,013	
7	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,013	
8	Шпаклевка откосов	100 м2	0,013	
9	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,013	
10	Масляная окраска металлического потолка, количество окрасок 2	100 м2	0,886	
11	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,26	
12	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,308	
13	Шпаклевка стен	100 м2	0,26	
14	Простая масляная окраска стен	100 м2	1,538	
15	Простая водоэмульсионная окраска стен	100 м2	0,26	
16	Установка штукатурных уголков	100 п. м	0,054	

1	2	3	4	5
17	Антисептирование стен за 1 раз	100 м2	0,308	
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,16	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0374	
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,2254	
21	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,02	
22	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,886	

**Локальная смета: Комната 117**

1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0322	
2	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	
3	Смена дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
4	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
5	Ремонт штукатурки дверных откосов	100 м2	0,006	
6	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,006	
7	Шпаклевка откосов	100 м2	0,006	
8	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,006	
9	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,109	
10	Шпаклевка потолков	100 м2	0,109	
11	Простая водоэмульсионная окраска потолков	100 м2	0,109	
12	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	100 м2	0,086	
13	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	100 м2	0,779	
14	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,037	
15	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,025	
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,0324	
17	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,131	
18	Разборка покрытий полов из линолеума на клею	100 м2	0,131	
19	Ремонт деревянного пола	100 м2	0,131	
20	Устройство оснований под покрытие пола из плиты OSB	100 м2	0,131	
21	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2	0,131	
22	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 М	0,1524	

**Локальная смета: Комната 118**

1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,037	
2	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	

1	2	3	4	5
3	Смена дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
4	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
5	Ремонт штукатурки дверных откосов	100 м2	0,006	
6	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,006	
7	Шпаклевка откосов	100 м2	0,006	
8	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,006	
9	Очистка вручную поверхности от перхлорв. и масл. красок с земли и лесов	100 м2	0,623	
10	Устройство рустов панелей перекрытий	100 м	0,159	
11	Ремонт штукатурки потолков	100 м2	0,03	
12	Шпаклевка потолков	100 м2	0,318	
13	Простая водоземлюсионная окраска потолков	100 м2	0,318	
14	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,064	
15	Шпаклевка стен	100 м2	0,3043	
16	Простая водоземлюсионная окраска стен	100 м2	0,3043	
17	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен и тамбура	100 м2	0,3643	
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,05	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,0212	
20	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,199	
21	Разборка покрытий полов из линолеума на клею	100 м2	0,199	
22	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2	0,199	
23	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 М	0,179	
<b>Локальная смета: Комната 114</b>				
1	Разборка дерев. заполнений проемов дверных	100 м2	0,042	
2	Установка дверных блоков	100 м2	0,04	
3	Смена дверных приборов петли	100 шт.	0,04	
4	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
5	Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов	100 м2	0,012	
6	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,012	
7	Шпаклевка откосов	100 м2	0,012	
8	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,012	
<b>Локальная смета: Комната 109</b>				
1	Разборка дерев. заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
2	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	
3	Смена дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
4	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
5	Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов	100 м2	0,006	
6	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,006	
7	Шпаклевка откосов	100 м2	0,006	
8	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,006	
9	Масляная окраска металлического потолка, количество окрасок 2	100 м2	0,1764	
10	Простая масляная окраска стен	100 м2	0,6166	
11	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,03	

1	2	3	4	5
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,09	
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,071	
14	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,1764	
<b>Локальная смета: Тамбур</b>				
1	Ремонт штукатурки откосов ворот	100 м2	0,095	
2	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,095	
3	Шпаклевка откосов	100 м2	0,095	
4	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,095	
5	Масляная окраска металлического потолка, ворот количество окрасок 2	100 м2	0,348	
7	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,387	
9	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,18	
10	Шпаклевка стен	100 м2	0,387	
11	Простая водоэмульсионная окраска стен	100 м2	0,387	
12	Заделка выбоин в полах бетонных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,014	
<b>Локальная смета: Комната 119</b>				
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
2	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	
3	Установка дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
4	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
5	Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов	100 м2	0,0064	
6	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,0064	
7	Шпаклевка откосов	100 м2	0,0064	
8	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,0064	
9	Масляная окраска металлического потолка количество окрасок 2	100 м2	0,165	
10	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,425	
11	Простая масляная окраска стен	100 м2	0,425	
12	Шпаклевка стен	100 м2	0,425	
13	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,22	
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,027	
<b>Локальная смета: Комната 110</b>				
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
2	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	
3	Установка дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
4	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
5	Ремонт штукатурки дверных откосов	100 м2	0,003	
6	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,003	

1	2	3	4	5
7	Шпаклевка откосов	100 м2	0,003	
8	Установка штукатурных уголков	100 п. м	0,05	
9	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,003	
10	Масляная окраска металлического шкафа количество окрасок 2	100 м2	0,215	
11	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,786	
12	Шпаклевка стен	100 м2	0,616	
13	Простая водоземлюсионная окраска стен	100 м2	0,616	
14	Шпаклевка потолков	100 м2	0,17	
15	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,35	
16	Простая водоземлюсионная окраска потолков	100 м2	0,17	
17	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	100 м2	0,234	
<b>Локальная смета: Комната 107</b>				
1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,032	
2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами отдельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	0,032	
3	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,014	
4	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
5	Установка дверного блока	100 м2	0,02	
6	Смена дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
7	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
8	Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов	100 м2	0,0165	
9	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,0165	
10	Шпаклевка откосов	100 м2	0,0165	
11	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,0165	
12	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	1,585	
13	Шпаклевка потолков	100 м2	1,349	
14	Простая водоземлюсионная окраска потолков	100 м2	1,349	
15	Шпаклевка стен	100 м2	0,2361	
16	Простая водоземлюсионная окраска стен	100 м2	0,2361	
17	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,65	
18	Антисептирование стен за 1 раз	100 м2	0,2	
19	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	100 м2	1,74	
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,033	
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,417	
22	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,82	
<b>Локальная смета: Коридор</b>				

1	2	3	4	5
1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,032	
2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами отдельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	0,032	
3	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м	100 м2	0,032	
4	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,014	
5	Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов	100 м2	0,044	
6	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,044	
7	Шпаклевка откосов	100 м2	0,044	
8	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,044	
9	Установка штукатурных уголков	100 п. м	0,042	
10	Установка дверного блока	100 м2	0,02	
11	Установка дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
12	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
13	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	3,118	
14	Шпаклевка потолков	100 м2	1,013	
15	Простая водоэмульсионная окраска потолков	100 м2	1,013	
16	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,208	
17	Грунтовка стен за 1 раз бетон-контактом	100 м2	1,897	
18	Шпаклевка стен	100 м2	2,502	
19	Простая водоэмульсионная окраска стен	100 м2	1,897	
20	Устройство перегородок	100 м2	0,0662	
21	Грунтовка перегородки за 1 раз	100 м2	0,132	
22	Простая водоэмульсионная окраска перегородки	100 м2	0,132	
23	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,03	
24	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,92	
25	Антисептирование стен за 1 раз	100 м2	0,068	
26	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2	0,865	
27	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,136	
28	Заделка выбоин в полах бетонных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,156	
29	Простая окраска масляными составами полов	100 м2	0,156	
30	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей колонн	100 м2	0,051	
31	Демонтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкции	0,048	



1	2	3	4	5
32	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий без изоляции	100 м2	0,0278	
33	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м	0,07	
34	Устройство металлического сапожка	100 м	0,132	
35	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,817	
<b>Локальная смета: Помещение механизированного склада</b>				
1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,193	
2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами отдельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	0,193	
3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,084	
4	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,084	
5	Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов	100 м2	0,12	
6	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,12	
7	Шпаклевка откосов	100 м2	0,12	
8	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,12	
9	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	3,566	
10	Шпаклевка потолков	100 м2	3,29	
11	Простая водоэмульсионная окраска потолков	100 м2	3,29	
12	Шпаклевка стен	100 м2	0,275	
13	Простая водоэмульсионная окраска стен	100 м2	0,275	
14	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,56	
15	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	100 м2	2,97	
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,327	
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,114	
18	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	2,057	
<b>Локальная смета: Комната 112 (склад)</b>				
1	Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов	100 м2	0,01	
2	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,01	
3	Шпаклевка откосов	100 м2	0,01	
4	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,01	
5	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,39	
6	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,17	
7	Шпаклевка стен	100 м2	0,39	
8	Простая водоэмульсионная окраска стен	100 м2	0,39	

1	2	3	4	5
9	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	100 м2	0,2694	
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,005	
11	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
12	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	
13	Смена дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
14	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
15	Масляная окраска металлического потолка, количество окрасок 2	100 м2	0,168	
16	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,165	
<b>Локальная смета: Комната 111 (склад)</b>				
1	Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов	100 м2	0,01	
2	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,01	
3	Шпаклевка откосов	100 м2	0,01	
4	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,01	
5	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	1,08	
6	Шпаклевка потолков	100 м2	0,357	
7	Простая водоэмульсионная окраска потолков	100 м2	0,357	
8	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,5	
9	Шпаклевка стен	100 м2	0,724	
10	Простая водоэмульсионная окраска стен	100 м2	0,724	
11	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	100 м2	0,329	
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,082	
13	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,02	
14	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
15	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	
16	Смена дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
17	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
18	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,2183	
<b>Локальная смета: Комната 108 (склад)</b>				
1	Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов	100 м2	0,005	
2	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,005	
3	Шпаклевка откосов	100 м2	0,005	
4	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,005	
5	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,446	

1	2	3	4	5
6	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,12	
7	Шпаклевка стен	100 м2	0,446	
8	Простая водоэмульсионная окраска стен	100 м2	0,446	
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,0122	
10	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,02	
11	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
12	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	
13	Смена дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
14	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
15	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,16	
16	Масляная окраска металлического потолка, количество окрасок 2	100 м2	0,295	
17	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,295	
<b>Локальная смета: Комната 106</b>				
1	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,01	
2	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,239	
4	Грунтовка потолков за 1 раз	100 м2	0,162	
5	Шпаклевка потолков	100 м2	0,162	
6	Простая водоэмульсионная окраска потолков	100 м2	0,162	
8	Грунтовка стен за 1 раз	100 м2	0,077	
9	Шпаклевка стен	100 м2	0,077	
10	Простая водоэмульсионная окраска стен	100 м2	0,077	
11	Простая масляная окраска стен	100 м2	0,512	
12	Масляная окраска металлического шкафа и дверного блока, количество окрасок 2	100 м2	0,222	
13	Заделка выбоин в полах бетонных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,101	
14	Простая окраска масляными составами полов	100 м2	0,101	
15	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,1	
<b>Локальная смета: Прочие ремонтно-строительные работы</b>				
1	Приготовление отделочных растворов	100 МЗ	0,293	
2	Переноска мусора с погрузкой	1 т мусора	31	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км	1 Т ГРУЗА	31	
<b>Локальная смета: Пристрой (верхняя часть стены)</b>				
1	Ремонт штукатурки дверных откосов	100 м2	0,024	
2	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,024	
3	Шпаклевка откосов	100 м2	0,024	

1	2	3	4	5
4	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,04	
5	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	1,29	
6	Устройство рустов панелей перекрытий	100 м	0,272	
8	Шпаклевка потолков	100 м2	0,662	
9	Простая водоэмульсионная окраска потолков	100 м2	0,662	
11	Шпаклевка стен	100 м2	0,63	
12	Простая водоэмульсионная окраска стен и ворот	100 м2	0,63	
13	Простая водоэмульсионная окраска откосов ворот	100 м2	0,037	
14	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,3	
15	Простая масляная окраска металлических ворот	100 м2	0,17	
16	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,124	
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,09	
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий металлоконструкций других мелких покрытий за два раза с земли и лесов	100 м2	0,182	
19	Заделка выбоин в полах бетонных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,015	
20	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,662	

**Локальная смета: Компрессорная**

1	Ремонт штукатурки дверных откосов	100 м2	0,003	
2	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2	0,003	
3	Шпаклевка откосов	100 м2	0,003	
4	Простая масляная окраска откосов	100 м2	0,0163	
5	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,02	
6	Защитить оконный проем ГКЛ на металлическом каркасе	100 м2	0,02	
7	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,429	
8	Устройство рустов панелей перекрытий	100 м	0,067	
9	Простая водоэмульсионная окраска потолков	100 м2	0,1573	
10	Шпаклевка потолков	100 м2	0,1573	
11	Антисептирование стен за 1 раз	100 м2	0,1	
12	Шпаклевка стен	100 м2	0,272	
13	Простая водоэмульсионная окраска стен	100 м2	0,272	
14	Простая масляная окраска стен	100 м2	0,262	
15	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,15	
16	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,062	

1	2	3	4	5
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,098	
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,0192	
19	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,1573	
<b>Локальная смета: Комната 301</b>				
1	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>	100 м2	0,366	
2	Разборка остекленной перегородки на металлическом каркасе	100 м2	0,211	
3	Облицовка стен ГКЛ с теплоизоляцией	100 м2	0,412	
4	Устройство перегородок	100 м2	0,211	
5	Установка пароизоляционного слоя(в 2 слоя)	100 м2	0,824	
6	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,209	
7	Антисептирование стен за 1 раз	100 м2	0,0483	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов	100 м2	0,624	
9	Шпаклевка стен	100 м2	0,624	
10	Оклейка стен обоями	100 м2	0,624	
11	Водоземлюсионная окраска стен за 2 раза	100 м2	0,624	
12	Установка решеток радиаторных	1 решетка	3	
13	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
14	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	
15	Установка дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
16	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
17	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0252	
18	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами отдельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	0,0252	
19	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,07	
20	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2	0,066	
21	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,15	
22	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,015	
23	Разборка плинтусов деревянных	100 М	0,246	
24	Разборка покрытий полов из линолеума на клею	100 м2	0,366	
25	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,366	
26	Ремонт деревянного пола	100 м2	0,18	
27	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры	100 м2	0,366	
28	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2	0,366	
29	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 М	0,246	

1	2	3	4	5
30	Демонтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	1 т констр.	0,044	
31	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,075	
32	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0113	
33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,0324	
34	Разборка подвесного потолка из звукоизоляционных плит на металлическом каркасе	100 м2	0,366	
35	Затаривание строительного мусора в мешки	1 Т	1	
36	Переноска мусора с погрузкой	1 т мусора	1	

**Локальная смета: Комната 302**

1	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>	100 м2	0,093	
2	Разборка остекленной перегородки на металлическом каркасе	100 м2	0,0486	
3	Облицовка стен ГКЛ с теплоизоляцией	100 м2	0,03	
4	Устройство перегородок	100 м2	0,0486	
5	Установка пароизоляционного слоя(в 2 слоя)	100 м2	0,06	
6	Ремонт штукатурки стен	100 м2	0,005	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	0,338	
8	Шпаклевка стен	100 м2	0,338	
9	Оклейка стен обоями	100 м2	0,338	
10	Водоземлюсионная окраска стен за 2 раза	100 м2	0,338	
11	Установка решеток радиаторных	1 решетка	1	
12	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
13	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	
14	Установка дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
15	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
16	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,03	
17	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	0,03	
18	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,014	
19	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2	0,014	
20	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,057	
21	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,014	
22	Разборка плинтусов деревянных	100 М	0,128	
23	Разборка покрытий полов из линолеума на клею	100 м2	0,0934	

1	2	3	4	5
24	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,0934	
25	Ремонт деревянного пола	100 м2	0,04	
26	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры	100 м2	0,0934	
27	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2	0,0934	
28	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 М	0,1284	
29	Демонтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	1 т констр.	0,044	
30	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,0175	
31	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2	0,008	
32	Разборка подвесного потолка из пластика на деревянном каркасе	100 м2	0,0934	
33	Демонтаж облицовки стен из пластика на деревянном каркасе	100 м2	0,338	
34	Разборка шкафных и антресольных стенок	100 м2	0,12	
35	Разборка шкафных и антресольных полок	100 м2	0,03	
36	Разборка дверных блоков шкафных	10 шт. бл.	0,2	
37	Разборка дверных блоков антресольных	10 шт. блоков	0,3	
38	Затаривание строительного мусора в мешки	1 Т	1	
39	Переноска мусора с погрузкой	1 т мусора	1	
<b>Локальная смета: Комната 303</b>				
1	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>	100 м2	0,1685	
2	Разборка остекленной перегородки на металлическом каркасе	100 м2	0,2415	
3	Облицовка стен ГКЛ с теплоизоляцией	100 м2	0,2343	
4	Устройство перегородок	100 м2	0,2415	
5	Установка пароизоляционного слоя(в 2 слоя)	100 м2	0,06	
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	0,4758	
7	Шпаклевка стен	100 м2	0,4758	
8	Оклейка стен обоями	100 м2	0,4758	
9	Водоземлюсионная окраска стен за 2 раза	100 м2	0,4758	
10	Установка решеток радиаторных	1 решетка	1	
11	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
12	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	
13	Установка дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
14	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
15	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,03	

1	2	3	4	5
16	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,03	
17	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,014	
18	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м <sup>2</sup>	0,0224	
19	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,05	
20	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,014	
21	Разборка плинтусов деревянных	100 М	0,165	
22	Разборка покрытий полов из линолеума на клею	100 м <sup>2</sup>	0,1685	
23	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	100 м <sup>2</sup>	0,1685	
24	Ремонт деревянного пола	100 м <sup>2</sup>	0,08	
25	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры	100 м <sup>2</sup>	0,1685	
26	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м <sup>2</sup>	0,1685	
27	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 М	0,1658	
28	Демонтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	1 т констр.	0,044	
29	Разборка подвесного потолка из пластика на деревянном каркасе	100 м <sup>2</sup>	0,15	
30	Демонтаж облицовки стен из пластика на деревянном каркасе	100 м <sup>2</sup>	0,4758	
31	Разборка шкафных и антресольных стенок	100 м <sup>2</sup>	0,25	
32	Разборка шкафных и антресольных полок	100 м <sup>2</sup>	0,13	
33	Разборка дверных блоков шкафных	10 шт. бл.	0,6	
34	Разборка дверных блоков антресольных	10 шт. бл.	0,6	
35	Затаривание строительного мусора в мешки	1 Т	1	
36	Переноска мусора с погрузкой	1 т мусора	1	

**Локальная смета: Тамбур**

1	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>	100 м <sup>2</sup> п	0,063	
2	Облицовка стен ГКЛ	100 м <sup>2</sup>	0,1016	
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м <sup>2</sup>	0,178	
4	Шпаклевка стен	100 м <sup>2</sup>	0,178	
5	Оклейка стен обоями	100 м <sup>2</sup>	0,178	
6	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	0,178	
7	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м <sup>2</sup>	0,02	
8	Разборка плинтусов деревянных	100 М	0,089	
9	Разборка покрытий полов из линолеума на клею	100 м <sup>2</sup>	0,063	
10	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	100 м <sup>2</sup>	0,063	
11	Ремонт деревянного пола	100 м <sup>2</sup>	0,3	
12	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры	100 м <sup>2</sup>	0,063	
13	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м <sup>2</sup>	0,063	



1	2	3	4	5
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 М	0,089	
15	Разборка подвесного потолка из пластика на деревянном каркасе	100 м2	0,063	
16	Демонтаж облицовки стен из пластика на деревянном каркасе	100 м2	0,044	
17	Разборка шкафных и антресольных стенок	100 м2	0,12	
18	Разборка шкафных и антресольных полок	100 м2	0,03	
19	Разборка дверных блоков шкафных	10 шт. бл.	0,2	
20	Разборка дверных блоков антресольных	10 шт. бл.	0,3	
21	Масляная окраска металлического дверного блока, количество окрасок 2	100 м2	0,049	
22	Затаривание строительного мусора в мешки	1 Т	1	
23	Переноска мусора с погрузкой	1 т мусора	1	
<b>Локальная смета: Комната 304</b>				
1	Грунтовка потолков за 1 раз	100 м2	0,19	
2	Простая водоэмульсионная окраска потолков	100 м2	0,19	
3	Простая масляная окраска стен	100 м2	0,1462	
4	Простая масляная окраска стен вновь	100 м2	0,087	
5	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,02	
6	Установка дверных блоков	100 м2	0,02	
7	Установка дверных приборов петли	100 шт.	0,02	
8	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт.	0,01	
9	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных	100 м2	0,054	
10	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,054	
11	Разборка покрытий полов из линолеума на клею	100 м2	0,06	
12	Ремонт деревянного пола	100 м2	0,054	
13	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры	100 м2	0,054	
14	Устройство покрытий из линолеума насухо	100 м2	0,054	
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 М	0,0952	
16	Простая окраска масляными составами деревянной лестницы	100 м2	0,0137	
17	Масляная окраска метал.пола,количество окрасок2	100 м2	0,074	
18	Затаривание строительного мусора в мешки	1 Т	1	
19	Переноска мусора с погрузкой	1 т мусора	1	
<b>Локальная смета: тамбур, коридор, и л/клетка</b>				
1	Разборка плинтусов	100 м	0,95	
2	Разборка облицовки пола из цемент. Плит	100 м2	0,42	
3	Разборка цементной стяжки	100 м2	0,42	
4	Устройство стяжек цементных	100 м2	0,42	
5	Устройство наливного пола	100 м2	0,42	
6	Устройство керамогранит. покрытий с сапожком	100 м2	0,42	
7	Разборка проёмов дверных деревянных	100 м2	0,038	
8	Установка дверного блока из ПВХ	100 м2	0,038	
9	Облицовка откосов сэндвич- панелями	100 м2	0,039	
10	Простая водоэмуль. покраска стен	100 м2	0,045	

1	2	3	4	5
11	Разборка оконного блока 1360*2640 мм	шт.	1	
12	Установка оконного блока 1360*2640 мм	шт.	1	
13	Установка оконного отлива	п.м.	2,64	
14	Разборка обшивки стен из ГКЛ с изоляцией	м2	4	
15	Обшивка стен ГКЛ с изоляцией	м2	4	
16	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов Н=4м, дл. =2,07 м			
17	Водоземлюсионная окраска стен по ГКЛ с подбором колера за 2 раза с подготовкой основания	м2	4,5	
18	Масляная окраска оконного блока за 1 раз 1360*2640 мм	шт.	1	

Заказчик \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

