

**Техническое задание
На ремонт помещений корпуса 7а**

объемы электромонтажных работ.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Комната 301				
1	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,08	
2	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,06	
3	Выключатель	100 шт.	0,01	
4	Розетка	100 шт.	0,03	
5	Сверление отверстий в ГКЛ диаметром до 70 мм	100 отверстий	0,04	
6	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	100 М ТРУБОК	0,6	
7	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм ²	100 М ТРУБОК	0,8	
8	Коробка ответвительная на стене	1 ШТ.	10	
Комната 302				
1	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02	
2	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,02	
3	Выключатель	100 шт.	0,01	
4	Розетка	100 шт.	0,02	
5	Сверление отверстий в ГКЛ диаметром до 70 мм	100 отверстий	0,03	
6	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	100 М ТРУБОК	0,2	
7	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм ²	100 М ТРУБОК	0,35	
8	Коробка ответвительная на стене	1 ШТ.	3	
Комната 303				
1	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,06	
2	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,03	
3	Выключатель	100 шт.	0,01	
4	Розетка	100 шт.	0,03	
5	Сверление отверстий в ГКЛ диаметром до 70 мм	100 отверстий	0,04	
6	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	100 М ТРУБОК	0,5	
7	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм ²	100 М ТРУБОК	0,68	
8	Коробка ответвительная на стене	1 ШТ.	7	

1	2	3	4	5
Тамбур				
1	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,01	
2	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,01	
3	Выключатель	100 шт.	0,01	
4	Сверление отверстий в ГКЛ диаметром до 70 мм	100 отверстий	0,01	
5	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	100 М ТРУБОК	0,15	
6	Демонтаж эл щитка	1 ШТ.	1	
7	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 ШТ.	1	
8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	8	
9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 ШТ.	1	
Кабинет №304				
1	Светильник в подвесных потолках количество ламп в светильнике до 2	100шт	0,01	
2	Выключатель	100 шт.	0,01	

Заказчик

Исполнитель

