

Договор подряда № \_\_\_\_\_  
на устройство фундаментов под вибростенды (3шт) в корпусе 20

г. Йошкар-Ола

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

**АО «Марийский машиностроительный завод»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ООО «Промтехвуз-М»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Логушина Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. По заданию Заказчика Исполнитель обязуется выполнить работы по устройству фундаментов под вибростенды (3 шт) в корпусе 20 (далее - Работы) по адресу: 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 (далее - Объект), в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Исполнителю на давальческой основе материалы: эластомер виброизолирующий п/у (12,5\*0\*0) в количестве 10 пог.м, эластомер виброизолирующий п/у (25\*0\*0) в количестве 10 пог.м по накладным.

### 2. Обязанности сторон

#### 2.1. Обязанности Исполнителя:

а) выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Договора, своими силами и из своих материалов (кроме предоставленных в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Договора), в объеме и в сроки, предусмотренные Договором;

б) обеспечить выполнение работ в полном соответствии с Техническим заданием, действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства (с учетом индивидуальных особенностей Объекта). В случае выявления Заказчиком отклонений от условий Договора и требований Технического задания, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, Исполнитель обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в согласованный с Заказчиком срок;

в) гарантировать, что материалы, используемые в ходе выполнения работ, соответствуют требованиям государственных стандартов РФ и ТУ, материалы и (или) оборудование, подлежащее сертификации - сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства РФ, являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных Договором;

г) по требованию Заказчика предоставлять полную достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе отчет об использовании предоставленных на давальческой основе материалов;

д) немедленно извещать Заказчика при обнаружении независимых от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в установленный Договором срок;

е) выполнять на объекте все необходимые мероприятия по обеспечению требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности, правил дорожного движения и нести полную ответственность за их нарушение. До начала выполнения работ персонал Исполнителя должен пройти в подразделениях Заказчика вводный инструктаж по охране труда, по электробезопасности, по экологической и пожарной безопасности, а также целевой инструктаж при подготовке работ на объекте. Персонал Исполнителя, обслуживающий электроустановки и работающий с электроинструментом, должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной комиссией;



ж) обеспечить свой персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты;

з) нести полную ответственность за соблюдение пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предусматривающего порядок допуска на территорию и в подразделения Заказчика, порядок вноса (ввоза), выноса (вывоза) готовой продукции, сырья, материалов по пропускному и внутриобъектовому режиму. Пропускной и внутриобъектовый режим закрепляется в соответствующих инструкциях и приказах Заказчика, с которыми работники Исполнителя должны быть ознакомлены под роспись;

и) при выполнении работ обеспечить раздельный сбор отходов, образующихся в ходе выполнения работ по Договору, в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы объекта принадлежащие Исполнителю строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор;

к) в период выполнения работ по настоящему договору обеспечить за счет собственных средств сохранность имущества Заказчика в зоне выполнения работ и безопасность сотрудников Заказчика (в случае выполнения работ на действующем производстве Заказчика);

л) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и (или) действующим законодательством РФ;

м) для исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за исполнение своих обязательств по Договору лично;

н) не привлекать для выполнения работ по настоящему Договору иностранных граждан;

## **2.2. Обязанности Заказчика:**

а) обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Договора;

б) принять результаты выполненных работ и произвести оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

в) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Исполнителем работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в производственную деятельность Исполнителя, за исключением действий Исполнителя, создающих угрозу жизнедеятельности предприятия и работников Заказчика;

г) приостанавливать выполнение работ при выявленных нарушениях требований строительных норм и правил, правил охраны труда, экологической и промышленной безопасности;

д) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и (или) действующим законодательством РФ.

## **3. Сроки выполнения работ**

3.1. Срок выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора:

Начало работ: с момента заключения договора, окончание – 19 февраля 2016 года.


3.2. Исполнитель имеет право досрочно завершить и сдать работы.

3.3. Сроки выполнения работ по Договору могут быть изменены по соглашению сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

## **4. Договорная цена и порядок расчетов**

4.1. Цена настоящего Договора составляет: **508 584,00** (Пятьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС- 18%, и включает в себя все без исключения расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением работ по Договору. Стоимость работ и материалов и подтверждается Локальным сметным расчетом (Приложение № 2) к настоящему Договору.

4.2. При составлении локального сметного расчета применен коэффициент 1,2, учитывающий условия производства работ, согласно п.2 Приложения № 1 (таблица 1) МДС 81-35.2004.



4.3. Цена Договора по соглашению сторон может корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону:

- в результате изменения по инициативе Заказчика объема работ, предусмотренного Техническим заданием;

- в связи с утвержденным Министерством строительства и ЖКХ РМЭ изменением стоимости тарифных ставок, стоимости материалов, стоимости эксплуатации машин и механизмов.

Изменение цены Договора оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

4.4. Авансовый платеж в размере 60 % от общей цены Договора производится на основании счета Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

4.5. Окончательный расчет производится Заказчиком по факту выполненных работ на основании счета Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком без замечаний акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

4.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации – рублях. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.7. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ и (или) иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, расчет производится за вычетом во внесудебном порядке неустойки (пени, штрафов), рассчитанной в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.8. Положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются.

## **5. Порядок приемки выполненных работ**

5.1. Исполнитель не позднее, чем за 5 (пять) дней обязан письменно известить Заказчика о готовности объекта к приемке выполненных работ и предоставить Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах, необходимую для приемки выполненных работ (акты на скрытые работы, товарные накладные и счета-фактуры на материал, акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и др.)

5.2. Заказчик своим распорядительным документом формирует комиссию по приемке выполненных работ с участием надлежащим образом уполномоченного представителя Исполнителя.


5.3. Комиссия в день приемки проверяет фактическое выполнение Исполнителем обязательств, установленных настоящим Договором, а также соответствие материалов, видов и объемов работ, указанных в акте сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), техническому заданию.

5.4. В случае, если материалы, виды и объемы выполненных работ, указанные в акте сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), не соответствуют материалам, видам и объемам работ, содержащимся в Техническом задании, Комиссия фиксирует указанные недостатки, устанавливает новые сроки сдачи-приемки выполненных работ и проводит повторную приемку выполненных работ.

5.5. В случае, если материалы, виды и объемы фактически выполненных работ, содержащиеся в акте сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), соответствуют материалам, видам и объемам работ, содержащимся в Техническом задании, Комиссия принимает выполненные работы, после чего Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

5.6. Дата подписания Заказчиком без замечаний акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) является датой выполнения обязательств Исполнителем.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.



## **6. Гарантийные обязательства**

6.1. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям СНиП и иной нормативно-технической документации. Качество материалов, предоставляемых Исполнителем, используемых для выполнения работы, должно соответствовать ГОСТам, ТУ, сертификатам качества и подтверждаться техническими паспортами, сертификатами, иными документами изготовителя.

6.2. Гарантийный срок на результаты выполненной работы (в том числе материалы, использованные для выполнения работы, предоставленные Исполнителем) составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

6.3. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки выполненной работы, Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента их обнаружения обязан письменно уведомить об этом Исполнителя, который должен в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления явиться для совместного активирования выявленных недостатков выполненной работы. При неявке Исполнителя в указанный срок Заказчик составляет акт о недостатках в одностороннем порядке, который является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Исполнителю.

6.4. Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки выполненной работы, обнаруженные в течение гарантийного срока, в согласованные сторонами сроки, но не позднее 10 (десяти) дней с момента составления акта о выявленных недостатках, если иной срок устранения недостатков не согласован сторонами. В противном случае Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных расходов на устранение недостатков, а также иных убытков, возникших в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем работы.

## **7. Ответственность сторон**


7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 0,05 % от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной стоимости работ за каждый день просрочки платежа.

7.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. В этом случае Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения мотивированной претензии.

7.5. Исполнитель несет ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика, находящемуся на объекте. В этом случае Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения мотивированной претензии обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки в объеме цен, существующих на момент возмещения. Исполнитель также отвечает за ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.



7.6. Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения мотивированной претензии обязан возместить Заказчику убытки (включая наложенные штрафные, административные санкции) в случае привлечения последнего к ответственности в результате нарушения Исполнителем требований законодательства при проведении работ, в том числе, но не ограничиваясь: по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли и других обязательных к соблюдению требований.

7.7. За нарушение сотрудниками Исполнителя режимных требований на территории Заказчика, а также требований пропускного и внутриобъектового режима, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей (Одна тысяча рублей) за каждый установленный факт нарушения.

7.8. Уплата штрафа, пени не освобождает стороны от исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

## **8. Форс-мажор**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, диверсий, ограничений перевозок, запретительных мер государств и других обстоятельств, не зависящих от воли сторон и оказавших непосредственное влияние на исполнение сторонами обязательств по Договору. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и предполагаемый срок исполнения обязательств. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

8.3. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую (своевременно не известившую) сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на причину неисполнения своих обязательств по Договору.

8.4. О прекращении указанных выше обстоятельств стороны должны без промедления известить об этом друг друга в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.


8.5. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются последовательно более 3 (трех) месяцев, стороны проведут переговоры с целью выявления приемлемых вариантов исполнения сторонами своих обязательств.

8.7. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев и стороны не могут принять решение о дальнейших согласованных действиях по исполнению обязательств, любая из сторон вправе инициировать расторжение Договора.

## **9. Конфиденциальность и неразглашение информации**

9.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сохранности конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, собственниками которой являются договаривающиеся стороны, в соответствии Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».



## **10. Особые условия**

10.1 Заказчик принимает на себя обязательство по проведению специальной работы с целью определения возможности доступа работников Исполнителя на режимную территорию предприятия и оформления личных и транспортных пропусков.

10.2. Специальная работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованными сторонами режимными и другими требованиями.

10.3. При проведении специальной работы Исполнитель обязан предоставить все материалы, документы и информацию, необходимые для выполнения специальных работ. За недостоверность предоставленной информации Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

## **11. Уведомления и контакты**

11.1. Все извещения, уведомления и другие сообщения, которые осуществляются между сторонами в связи с Договором, должны осуществляться в письменном виде.

11.2. Технические документы и сообщения в процессе исполнения Договора могут быть вручены лично под расписку, направлены по электронной почте или заказным письмом. Направление документа с использованием электронной почты не освобождает отправляющую сторону от направления другой стороне оригинала документа. Направление оригинала документа должно осуществляться в течение 3 (трех) дней со дня направления электронного документа. Нарушение установленных настоящим пунктом Договора правил о сроках и порядке направления оригинала документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на обстоятельства, указанные в таком документе.

11.3. Во всех случаях обмена документами датой получения документа является дата уведомления о получении (вручении) либо дата протокола (уведомления) о получении электронного письма.

## **12. Срок действия Договора**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств, включая выплату неустойки и возмещение убытков, если такие требования были предъявлены заинтересованной стороной.

12.2. Основаниями для изменения и расторжения Договора являются обстоятельства, установленные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.


12.3. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

12.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков и, при неисполнении в назначенный срок этого требования, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещение убытков.

12.5. При неоднократном нарушении или ненадлежащем исполнении одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору, другая сторона вправе инициировать расторжение Договора путем направления стороне, не исполнившей обязательства, письменного уведомления заказным письмом с изложением обоснования расторжения договора в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты расторжения Договора.

## **13. Разрешение споров**

13.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются сторонами путем переговоров и направления друг другу письменных претензий, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству РФ дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.



13.2. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

13.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

13.4. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течение 5 (пяти) дней с момента, когда стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой стороной исполнения своих обязательств по Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом. Срок претензионного урегулирования споров – 10 (десять) дней с момента получения претензии стороной.

#### 14. Заключительные положения

14.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемыми частями.

14.2. В случае изменения названия, юридического адреса или банковских реквизитов, стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) дней.

14.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены только при взаимном письменном согласии сторон. Внесение изменений в условия осуществляется путем заключения сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору.

14.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

14.5. Настоящий Договор и все дополнения к нему заключаются в форме единого документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон и скрепленного печатями.

14.6. Настоящий Договор подписан в двух, имеющих равную юридическую силу экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон.

#### Приложение:

1. Техническое задание (Приложение № 1);
2. Локальный сметный расчет (Приложение № 2).

#### 15. Реквизиты и подписи сторон

##### Исполнитель:

ООО «Промтехвуз-М»  
424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15  
ИНН/КПП 1215081481/121501001  
р/с 40702810900000002697  
Банк «Йошкар-Ола» (ОАО)  
г. Йошкар-Ола  
к/с 30101810300000000889  
БИК 048860889

Директор

\_\_\_\_\_  
/ И. Ю. Логушин

##### Заказчик:

АО «Марийский машиностроительный завод»  
424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15  
ИНН/КПП 1200001885/121550001  
р/с 40702810637180008107  
Отделение № 8614 Сбербанка России  
г. Йошкар-Ола  
к/с 30101810300000000630  
БИК 048860630

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
/ Б. И. Ефремов



«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

\_\_\_\_\_/Логушин И.Ю./

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

\_\_\_\_\_/Ефремов Б. И./

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Устройство фундаментов под вибростенды (3 шт) в корпусе 20

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Разборка бетонных полов толщиной 300 мм	1 м3	1,4
2	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	м3	3,6
3	Нарезка швов в бетоне	м	15
4	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм	1 м3	0,7
5	Устройство 2-х слойной виброизоляции	м2	16,5
6	Установка гидроизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой в 2 слоя	м2	15
7	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	3
8	Изготовление арматурной сетки	1 т	0,131
9	Установка арматурной сетки и металлической торированной плиты	1 т	1,45
10	Устройство перегородок из ГВЛВ с изоляцией	м2	110
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	м2	220
12	Шпаклевка стен	м2	220
13	Водоземлюсионная окраска стен	м2	220
14	Установка блоков дверных	м2	4
15	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	9
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	т	9

Составил



"Согласовано"

Директор ООО "Промтехвуз-М"  
/ Логущин И.Ю. /  
" " " 2016 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор АО "ММЗ"  
/ Ефремов Б.И. /  
" " " 2016 г.

**Локальный сметный расчет**  
Устройство фундаментов под вибростенды (3 шт.) в корпусе 20

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		На единицу	Общая	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Трудовые затраты рабочих, чел.-ч	Трудовые затраты машинистов, чел.-ч
				На единицу	Всего			Основная заработная плата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	46-04-009-1	Разборка бетонных полов толщиной 300 мм. К=СММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЭМ)*1,2; НР=93,5; СП=56	1 м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы	94 %		1,4	3 179,97	4 452	1 969	2 483	-	-	15,0024	3,7968
		Сметная прибыль	56 %				1 851						
							1 103						
	1-1035-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	10,716	15,0024	131,25	1 969	1 969					
	2	Зарплаты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел. час	2,712	3,7968	0,00	0		1 898	0			
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин к норм. расх. *1,2	маш.-ч	2,712	3,7968	500,02	1 898		1 898	0			
	330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	5,424	7,5936	76,96	584		584	0			
		Итого с НР и СП					7 406						
2	51-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м <sup>2</sup> К=СММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЭМ)*1,2; НР=63,75; СП=36	100 м <sup>3</sup> грунта	-	0,036	110 862,79	3 991	3 254	3	-	734	28,8144	-
		Накладные расходы	64 %				2 083						
		Сметная прибыль	36 %				1 171						
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	800,4	28,8144	112,94	3 254	3 254					
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,12	0,00432	691,30	3		3	0			
	101-1805	Товари спиртовые	т	0,0068	0,0002448	65 000,00	16				16		
	102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м <sup>3</sup>	1,33	0,04788	5 508,47	264				264		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, ПУ сорта	м3	2,29	0,08244	5 508,47	454						
3	11-01-044-2	Итого с НР и СП Нарезка швов в бетоне К=НР=94,09; СП=51	100 м	-	0,15	8 780,34	1 317	242	1 075	-	454		
		Накладные расходы	94 %				227					2,00997	0,63
		Сметная прибыль	51 %				123						
	1-1027-12	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	13,3998	2,00997	120,33	242	242					
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15*1,2	чел.час	4,2	0,63	0,00	0			0			
		Машинисты бетоноукладочного комплекса на рельс-формах нарезающие швы в свежесложенном цементно-бетоне к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	7,0875	1,063125	1 011,35	1 075		1 075	0			
4	11-01-002-1	Итого с НР и СП Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм. К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,83*0,9; СП*0,8*0,85	1 м3 подстилающ его слоя	-			1 667						
		Накладные расходы	94 %		0,7	1 036,50	726	411	158	-	157	3,29406	0,315
		Сметная прибыль	51 %				386						
	1-1031-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	4,7058	3,29406	124,90	411	411					
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,45	0,315	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,12	0,084	490,20	41		41	0			
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,33	0,231	500,02	116		116	0			
	331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,66	0,462	1,80	1		1	0			
	408-0122	Тесок природный для строительных работ средний	м3	1,2	0,84	186,44	157				157		
5	11-01-009-1	Итого с НР и СП Устройство 2-х слойной виброизоляции К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2*2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2*2; НР*0,83*0,9; СП*0,8*0,85	100 м2 изолируемой поверхности	-			1 322						
		Накладные расходы	94 %		0,165	1 401 854,39	231 305	1 677	357	-	229 271	12,924252	0,0891
		Сметная прибыль	51 %				1 576						
	1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	78,3288	12,924252	129,79	1 677	1 677					
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2*2	чел.час	0,54	0,0891	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2*2	маш.-ч	0,54	0,0891	246,77	22		22	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2*2	маш.-ч	2,94	0,4851	691,30	335		335	0			
	материал заказчика	Эластомер виброизолирующий П/У (12,5*0*0)	м	60,60606061	10	8 527,12	85 271			85 271			
	материал заказчика	Эластомер виброизолирующий П/У (25*0*0)	м	60,60606061	10	14 400,00	144 000			144 000			
		Итого с НР и СП					233 736						
6	26-01-055-2	Установка гидроизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой в 2 слоя К-МАТ*2; (ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2*2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2*2; НР*0,83*0,9; СП*0,8*0,85	100 м2 поверхности покрытия изоляции	-	0,15	17 403,63	2 611	752	78	-	1 781	5,94504	-
		Накладные расходы	77 %				579						
		Сметная прибыль	48 %				361						
	1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,2*2	чел.-ч	39,6336	5,94504	126,46	752	752					
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2*2	маш.-ч	0,75	0,1125	691,30	78		78	0			
	101-3594	Лента полиэтиленовая с лиским слоем А50 к норм. расх. *2	ШТ	14,846	2,2269	117,00	261				261		
	113-9462	Пленка полиэтиленовая к норм. расх. *2	м2	230	34,5	44,07	1 520				1 520		
		Итого с НР и СП					3 551						
7	06-01-005-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 К-ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2; НР*0,83*0,9; СП*0,8*0,85	100 м3 бетона и железобетона в деле	-	0,03	627 425,19	18 822	2 236	932	-	15 654	18,268992	1,5561
		Накладные расходы	80 %				1 789						
		Сметная прибыль	44 %				984						
	1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	608,9664	18,268992	122,41	2 236	2 236					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	51,87	1,5561	0,00	0			0			
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,575	0,04725	632,60	30		30	0			
	021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	49,89	1,4967	561,52	840		840	0			
	030101	Автогрузовики 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,405	0,01215	490,20	6		6	0			
	111100	Вибратор гудибный к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	33,28	1,0584	7,11	8		8	0			
	331532	Пила цепная электрическая к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,65	0,0495	14,18	1		1	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,295	0,06885	691,30	48		48	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,04	0,0012	59 322,03	71						
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,037	0,00111	65 000,00	72				71		
	102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,69	0,0207	5 508,47	114						
	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,08	0,0024	5 508,47	13						
	102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,2	0,006	5 508,47	33						
	102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,69	0,0207	5 508,47	114						
	203-0511	Штаты из досок толщиной 25 мм	м2	49,5	1,485	830,51	1 233						
	401-9021	Бетон М 300	м3	102	3,06	4 576,37	14 003						
8	м38-01-006-2	<b>Итого с НР в СП</b> Изготовление арматурной сетки К-(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЭМ)*1,2; НР*0,85; СП*0,8	1 т конструкций	-	0,131	64 254,58	8 417	2 354	1 287	-	4 776	17,292	0,29868
		Накладные расходы	56 %				1 318						
		Сметная прибыль	32 %				753						
	1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расч. *1,2	чел.-ч	132	17,292	136,14	2 354						
	2	Затраты труда машиностроителей к норм. расч. *1,2	чел. час	2,28	0,29868	0,00	0			0			
	021102	Кран на автомобильном ходу к норм. расч. *1,2	маш.-ч	1,518	0,198858	716,85	143		143	0			
	040300	Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А к норм. расч. *1,2	маш.-ч	51,6	6,7596	165,55	1 119		1 119	0			
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки к норм. расч. *1,2	маш.-ч	1,08	0,14148	5,98	1		1	0			
	330206	Дрели электрические к норм. расч. *1,2	маш.-ч	0,36	0,04716	6,25	0		0	0			
	330301	Машины шлифовальные электрические к норм. расч. *1,2	маш.-ч	0,48	0,06288	20,44	1		1	0			
	331002	Станок сверлильный к норм. расч. *1,2	маш.-ч	2,88	0,37728	9,50	4		4	0			
	350481	Пресс-ножницы комбинированные к норм. расч. *1,2	маш.-ч	0,96	0,12576	155,13	20		20	0			
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,6	0,0786	40,00	3						
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,019	0,002489	73 728,81	184						
	101-9400	Арматура	т	1,06	0,13886	33 050,84	4 589						
9	08-02-007-1	<b>Итого с НР в СП</b> Установка арматурной сетки и металлической торированной плиты К-(ЭММ, ЗПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85	1 т металлических изделий	-	1,45	41 832,95	60 658	14 668	-	-	45 990	127,52373	0,50025
		Накладные расходы	93 %				13 641						
		Сметная прибыль	54 %				7 921						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	87,9474	127,52373	115,02	14 668	14 668					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,345	0,50025	0,00	0	0		0			
		Лист эк 30 мм	т	0,906206897	1,314	35 000,00	45 990	45 990					
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>82 220</b>						
10	10-06-031-2	Устройство перегородок из ГВЛБ с изоляцией	100 м2	-	1,1	99 746,86	109 722	15 593	150	-	93 979	118,80	-
		Накладные расходы	118 %				18 400						
		Сметная прибыль	63 %				9 824						
	1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	108	118,8	131,25	15 593	15 593					
	134041	Шуруповерт	маш.-ч	3,2	3,52	11,91	42	42	42	0			
	330901	Ножницы электрические	маш.-ч	0,81	0,891	114,51	102	102	102	0			
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,9	0,99	6,25	6	6	6	0			
		Дюбель для изоляционных материалов	ШТ	177,2727273	195	5,60	1 092	1 092			1 092		
	101-2430	Грунтовка «Тифенаринд», КНАУФ	кг	22	24,2	35,59	861	861			861		
	101-2439	Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ	кг	91	100,1	15,60	1 562	1 562			1 562		
	101-2474	Лента серпянка	ШТ	2,49	2,739	118,53	325	325			325		
		Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛБ											
	101-2514	12,5 мм	м2	226	248,6	150,00	37 290	37 290			37 290		
	101-2587	Шуруп для ГВЛ 4,2*13	шт.	3788	4166,8	0,25	1 042	1 042			1 042		
	101-2589	Дюбель-гвоздь 6*80мм	шт.	70	77	1,40	108	108			108		
	101-2590	Дюбель с шпунтом 6/35 мм	шт.	163	179,3	0,08	14	14			14		
	101-9040	Лента уплотнительная типа Дакунгсбанд	м	117	128,7	0,00	0	0			0		
	104-9016	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м3	10,3	11,33	2 796,61	31 686	31 686			31 686		
	201-9003	Профиль направляющий 100/40	м	158	173,8	40,00	6 952	6 952			6 952		
	201-9004	Профиль стоечный 100/50	м	254	279,4	46,70	13 048	13 048			13 048		
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>137 946</b>						
11	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85	100 м2 покрытия	-	2,2	1 739,80	3 827	2 767	31	-	1 029	19,8858	0,033
		Накладные расходы	80 %				2 214						
		Сметная прибыль	37 %				1 024						
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	9,039	19,8858	139,15	2 767	2 767					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,033	0,00	0	0		0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,033	246,77	8	8	8	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,033	691,30	23	23	23	0			
	101-1757	Ветовшь	кг	0,1	0,22	52,32	12	12			12		
	101-9732	Грунтовка	т	0,013	0,0286	35 593,32	1 018	1 018			1 018		
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>7 065</b>						
12	15-02-019-3	Шпаклевка стен К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85	100 м2	-	2,2	25 091,35	55 201	20 923	988	63	33 290	157,53804	6,171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы	80 %				16 789						
		Сметная прибыль	37 %				7 765						
1-1036		Рабочий строитель среднего разряда 3,6 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	71,6082	157,53804	132,81	20 923	20 923					
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	2,805	6,171	0,00	0	0		0			
030101		Автомоторычки 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,06	0,132	490,20	65	65		1			
030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,24	0,528	246,77	130	130		6			
110901		Растворосмесители передвижные 65 л к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,505	5,511	143,88	793	793		55			
402-9110		Шпательная гипсовая	т	0,97	2,134	15 600,00	33 290	33 290			33 290		
		<b>Итого с НР и СП</b>					79 755						
13	15-04-005-5	Воземзультсионная окраска стен К=(ЭММ, ЗПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЭП, ТЭ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85	100 м2	-	2,2	8 567,36	18 848	10 013	236	-	8 599	77,14476	0,033
		Накладные расходы	80 %				8 010						
		Сметная прибыль	37 %				3 705						
1-1034		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	35,0658	77,14476	129,79	10 013	10 013					
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,033	0,00	0	0		0			
030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,033	246,77	8	8		0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,15	0,33	691,30	228	228		0			
400001		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	1,848	409,78	757	757			757		
101-1596		Шпательная гипсовая	т	0,005	0,011	15 600,00	172	172			172		
101-1757		Ветонь	кг	0,31	0,682	52,32	36	36			36		
101-9844		Краска водоэмульсионная	т	0,063	0,1366	55 084,75	7 635	7 635			7 635		
		<b>Итого с НР и СП</b>					30 563						
14	10-01-039-3	Установка блоков дверных К=(ЭММ, ЗПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЭП, ТЭ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85	100 м2 просеив	-	0,04	425 463,43	17 019	824	162	-	16 033	6,348	-
		Накладные расходы	90 %				742						
		Сметная прибыль	43 %				354						
1-1034		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	158,7	6,348	129,79	824	824					
400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	5,85	0,234	691,30	162	162		0			
		Пена монтажная	ШТ	50	2	242,37	485	485			485		
		Анкерный болт	10ШТ	35	1,4	103,39	145	145			145		
		Брус коробочный	ШТ	150	6	217,78	1 307	1 307			1 307		
		Напичник	ШТ	250	10	160,45	1 605	1 605			1 605		
		Дверное полотно	ШТ	50	2	4 881,46	9 763	9 763			9 763		
		Петля универсальная	ШТ	100	4	59,32	237	237			237		
		Замок врезной с ручкой	ШТ	50	2	1 246,00	2 492	2 492			2 492		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НР и СП											
15	ФСЦП 310-3021-1	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1 К-СММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЭМД*1,2; НР*0,85; СП*0,8 автомобиль-самосвал-10 т к норм. расх. *1,2	т	-			18 115						
			маш.-ч	1,8216	16,3944	211,76	1 906	-	1 906				
16	311-01-148-1	Итого с НР и СП Погрузка: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 К-НР*0,85; СП*0,8	т	-			1 906		1 906	0			
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	0,024	9	16,90	152	-	152	-			0,216
	060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш. ч	0,024	0,216	704,35	152		152	0			
		Итого с НР и СП					152						
<b>Итого по смете</b>							<b>538 974,00</b>	<b>77 683,00</b>	<b>9 998,00</b>	<b>63,00</b>	<b>451 293,00</b>	<b>610,79</b>	<b>13,64</b>
		ФОТ					77 683						
		Эксплуатация машин					9 998						
		Накладные расходы					69 605						
		Сметная прибыль					36 153						
		Итого					193 439						
		Стоимость материальных ресурсов всего					451 293						
		Стоимость материалов Заказчика					229 271						
		Стоимость материалов Подрядчика					222 022						
		Автотранспорт 7 %					15 542						
		Итого					660 274						
		НДС 18%					118 849						
		Всего					779 123						

Составил

Проверил