

С М Е Т А

Ремонт помещений в корп.15 (лаборатория электролитов ЦПБ-78, коридор, цех 6)

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе					
								Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Лаборатория электролитов ЦПБ-78													
1	57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	-	0,495	8 973,12	4 442	4 266	176	-	-	34,6	0,7
		Накладные расходы	68 %				2 901						
		Сметная прибыль	54,4 %				2 321						
	1-1030-12	<i>Рабочий строитель среднего разряда 3</i>	чел.-ч	69,87	34,58565	123,34	4 266	4 266					
	2	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.час	1,44	0,7128	0,00	0			0			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м</i>	маш.-ч	1,44	0,7128	246,77	176		176	0			
	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	т	5,2	2,574	0,00	0				0		
		Итого с НР и СП					9 664						
2	57-2-4	Разборка цементной стяжки	100 м2 покрытия	-	0,495	27 422,76	13 574	6 789	6 785	-	-	55,0	10,4
		Накладные расходы	68 %				4 617						
		Сметная прибыль	54,4 %				3 693						
	1-1030	<i>Рабочий строитель среднего разряда 3</i>	чел.-ч	111,2	55,044	123,34	6 789	6 789					
	2	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.час	21	10,395	0,00	0			0			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м</i>	маш.-ч	1,8	0,891	246,77	220		220	0			
	050101	<i>Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин</i>	маш.-ч	19,2	9,504	536,87	5 102		5 102	0			
	330804	<i>Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические</i>	маш.-ч	38,4	19,008	76,96	1 463		1 463	0			
	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	т	6,6	3,267	0,00	0				0		
		Итого с НР и СП					21 884						
3	10-02-025-1	Прибивка маячных реек	100 м2	-	0,495	5 851,93	2 896	1 638	-	-	1 258	14,0	-
		Накладные расходы	90,27 %				1 479						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль	42,84 %				702						
	1-1024-12	Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	28,29	14,00355	117,00	1 638	1 638					
	101-1805	Профиль перфорированный маячковый	шт.	100	49,5	25,42	1 258				1 258		
		Итого с НР и СП					5 077						
4	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	-	0,495	13 911,49	6 886	3 104	248	-	3 534	27,0	0,9
		Накладные расходы	94,1 %				2 921						
		Сметная прибыль	51 %				1 583						
	1-1022-12	Рабочий строитель среднего разряда 2,2 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	54,5238	26,989281	115,02	3 104	3 104					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	1,905	0,942975	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,905	0,942975	246,77	233		233	0			
	111301	Вибратор поверхностный к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	13,605	6,734475	2,21	15		15	0			
	402-9071	Раствор	м3	2,04	1,0098	3 500,00	3 534				3 534		
		Итого с НР и СП					11 390						
5	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	-	0,495	31 196,59	15 443	629	677	-	14 137	5,5	2,5
		Накладные расходы	94,1 %				592						
		Сметная прибыль	51 %				321						
	1-1022-12	Рабочий строитель среднего разряда 2,2 к норм. расх. *1,15*16*1,2	чел.-ч	11,04	5,4648	115,02	629	629					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*16*1,2	чел.час	5,04	2,4948	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*16*1,2	маш.-ч	5,04	2,4948	246,77	616		616	0			
	111301	Вибратор поверхностный к норм. расх. *1,25*16*1,2	маш.-ч	55,68	27,5616	2,21	61		61	0			
	402-9071	Раствор к норм. расх. *16	м3	8,16	4,0392	3 500,00	14 137				14 137		
		Итого с НР и СП					16 356						
6	11-01-011-9	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм	100 м2 стяжки	-	0,495	12 749,03	6 311	2 589	37	-	3 685	21,0	0,1
		Накладные расходы	94,1 %				2 436						
		Сметная прибыль	51 %				1 320						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	42,4074	20,991663	123,34	2 589	2 589						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,105	0,051975	0,00	0			0				
	030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,105	0,051975	217,71	11		11	0				
	330206	Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,145	1,061775	6,25	7		7	0				
	331305	Пылесосы промышленные к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	4,2	2,079	9,13	19		19	0				
	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	30	14,85	51,46	764				764			
	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000	т	0,45	0,22275	13 111,31	2 921				2 921			
		Итого с НР и СП					10 067							
7	11-01-011-11	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	100 м2 стяжки	-		0,495	16 615,95	8 225	1 374	36	-	6 815	11,1	0,1
		Накладные расходы	94,1 %					1 293						
		Сметная прибыль	51 %					701						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,2*7	чел.-ч	22,5078	11,141361	123,34	1 374	1 374						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2*7	чел.час	0,21	0,10395	0,00	0			0				
	030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м к норм. расх. *1,25*1,2*7	маш.-ч	0,1995	0,0987525	217,71	21		21	0				
	330206	Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,2*7	маш.-ч	4,725	2,338875	6,25	15		15	0				
	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000 к норм. расх. *7	т	1,05	0,51975	13 111,31	6 815				6 815			
		Итого с НР и СП					10 219							
8	11-01-051-1	Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см	100 м2	-		0,495	84 093,84	41 626	21 225	518	-	19 883	163,5	-
		Накладные расходы	94,1 %					19 973						
		Сметная прибыль	51 %					10 825						
	1-3.4	Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	330,372	163,53414	129,79	21 225	21 225						
	030101	Автопогрузчик 5 т. к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,26	0,6237	490,20	306		306	0				
	030954	Подъемник к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,74	0,8613	246,77	213		213	0				
	0	Затирка	т	0,02	0,0099	55 084,75	545				545			
	0	Крестики для плитки	шт.	24.3902439024	12,0731707317	30,51	368				368			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-9057	Плитки керамогранитные	м2	101,5	50,2425	311,86	15 669				15 669		
	113-9054	Клей плиточный.	кг	770	381,15	8,66	3 301				3 301		
		Итого с НР и СП					72 424						
9	09-03-046-3	Демонтаж перегородки из профнастила	100 м2	-	1,513	5 977,03	9 043	8 794	249	-	-	66,2	0,4
		Накладные расходы	76,5 %				6 727						
		Сметная прибыль	68 %				5 980						
	1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6 к норм. расх. *0,7*1,2	чел.-ч	43,764	66,214932	132,81	8 794	8 794					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *0,7*1,2	чел.час	0,2604	0,3939852	0,00	0			0			
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *0,7*1,2	маш.-ч	0,2604	0,3939852	632,60	249		249	0			
		Итого с НР и СП					21 750						
10	12-01-022-1	Устройство металлического каркаса из оцинкованного профиля для перегородки	100 м2 обрешетки	-	1,513	148 234,01	224 278	21 100	292	-	202 886	155,0	0,7
		Накладные расходы	91,8 %				19 370						
		Сметная прибыль	44,2 %				9 326						
	1-1038-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	102,4374	154,9877862	136,14	21 100	21 100					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,435	0,658155	0,00	0			0			
	134041	Шуруповерт	маш.-ч	16,2	24,5106	11,91	292		292	0			
	0	Шурупы	шт.	1800,3965631196	2724	0,60	1 634				1 634		
	101-1767	Профиль ПГС 100 С	м	662,2604097819	1002	200,85	201 252				201 252		
		Итого с НР и СП					252 974						
11	15-01-051-2	Облицовка перегородки ГВЛВ с теплоизоляцией	100 м2	-	3,03	44 441,34	134 657	81 381	402	-	52 874	597,8	-
		Накладные расходы	80,33 %				65 373						
		Сметная прибыль	37,4 %				30 436						
	1-1050	Рабочий строитель среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,15*0,8*1,2	чел.-ч	197,2848	597,772944	136,14	81 381	81 381					
	134041	Шуруповерт к норм. расх. *1,25*0,8*1,2	маш.-ч	5,064	15,34392	11,91	183		183	0			
	331451	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*0,8*1,2	маш.-ч	8,76	26,5428	8,26	219		219	0			
	0	Листы гипсокартонные ГВЛВ	м2	105	318,15	150,00	47 723				47 723		
	0	Грунтовка ВДАК 0110	кг	8,75	26,5125	33,05	876				876		
	0	Бумага шлифовальная	м2	0,8	2,424	255,07	618				618		
	0	Лента серпянка	шт.	0,7575	2,295225	85,59	196				196		
	0	Шпаклевка гипсовая	т	0,0271	0,082113	14 813,56	1 216				1 216		
	0	Дюбели для крепления профилей	10 шт.	50,6930693069	153,6	6,00	922				922		
	101-9680-01	Шуруп самонарезающие	шт.	1617,1617161716	4900	0,27	1 323				1 323		
		Итого с НР и СП					230 466						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхност и облицовки	-									
					0,325	9 687,98	3 148	2 752	396	-	-	24,1	0,6
		Накладные расходы	65,45 %				1 801						
		Сметная прибыль	40 %				1 101						
	1-1021	<i>Рабочий строитель среднего разряда 2,1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>74,3</i>	<i>24,1475</i>	<i>113,98</i>	<i>2 752</i>	<i>2 752</i>					
	2	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.час</i>	<i>1,99</i>	<i>0,64675</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м</i>	<i>маш.-ч</i>	<i>0,35</i>	<i>0,11375</i>	<i>246,77</i>	<i>28</i>		<i>28</i>	<i>0</i>			
	050101	<i>Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин</i>	<i>маш.-ч</i>	<i>1,64</i>	<i>0,533</i>	<i>536,87</i>	<i>286</i>		<i>286</i>	<i>0</i>			
	330804	<i>Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические</i>	<i>маш.-ч</i>	<i>3,28</i>	<i>1,066</i>	<i>76,96</i>	<i>82</i>		<i>82</i>	<i>0</i>			
		Итого с НР и СП					6 050						
13	62-41-1	Очистка вручную поверхностей потолков и стен.	100 м2 расчищен ой поверхност и	-									
					1,917	2 349,15	4 503	4 503	-	-	-	39,9	-
		Накладные расходы	68 %				3 062						
		Сметная прибыль	40 %				1 801						
	1-1020	<i>Рабочий строитель среднего разряда 2</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>20,8</i>	<i>39,8736</i>	<i>112,94</i>	<i>4 503</i>	<i>4 503</i>					
		Итого с НР и СП					9 366						
14	15-02-016-3	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатури ваемой поверхност и	-									
					0,061	24 183,06	1 475	984	92	-	399	7,2	0,6
		Накладные расходы	80,33 %				790						
		Сметная прибыль	37,4 %				368						
	1-1038	<i>Рабочий строитель среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,15*1,2</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>118,4592</i>	<i>7,2260112</i>	<i>136,14</i>	<i>984</i>	<i>984</i>					
	2	<i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>чел.час</i>	<i>9,435</i>	<i>0,575535</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>маш.-ч</i>	<i>1,26</i>	<i>0,07686</i>	<i>246,77</i>	<i>19</i>		<i>19</i>	<i>0</i>			
	111500	<i>Растворонасосы 1 м3/ч к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>маш.-ч</i>	<i>8,175</i>	<i>0,498675</i>	<i>146,80</i>	<i>73</i>		<i>73</i>	<i>0</i>			
	402-0083	<i>Раствор</i>	<i>м3</i>	<i>1,87</i>	<i>0,11407</i>	<i>3 500,00</i>	<i>399</i>				<i>399</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НР и СП					2 633						
15	61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхность и	-									
					0,452	24 494,78	11 072	4 711	145	-	6 216	33,4	0,9
		Накладные расходы	67,15 %				3 163						
		Сметная прибыль	40 %				1 884						
	1-1041	<i>Рабочий строитель среднего разряда 4,1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>73,8</i>	<i>33,3576</i>	<i>141,23</i>	<i>4 711</i>	<i>4 711</i>					
	2	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.час</i>	<i>1,9</i>	<i>0,8588</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м</i>	<i>маш.-ч</i>	<i>0,46</i>	<i>0,20792</i>	<i>246,77</i>	<i>51</i>		<i>51</i>	<i>0</i>			
	110901	<i>Растворосмесители передвижные 65 л</i>	<i>маш.-ч</i>	<i>1,44</i>	<i>0,65088</i>	<i>143,88</i>	<i>94</i>		<i>94</i>	<i>0</i>			
	101-9732	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00452</i>	<i>33 050,85</i>	<i>149</i>				<i>149</i>		
	402-9544	<i>Смеси сухие растворные типа «Ветонит»</i>	<i>т</i>	<i>0,96</i>	<i>0,43392</i>	<i>13 980,00</i>	<i>6 066</i>				<i>6 066</i>		
		Итого с НР и СП					16 119						
16	10-02-025-1	Прибивка маячных реек	100 м2	-	0,325	5 851,93	1 902	1 076	-	-	826	9,2	-
		Накладные расходы	90,27 %				971						
		Сметная прибыль	42,84 %				461						
	1-1024-12	<i>Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15*1,2</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>28,29</i>	<i>9,19425</i>	<i>117,00</i>	<i>1 076</i>	<i>1 076</i>					
	101-1805	<i>Профиль перфорированный маячковый</i>	<i>шт.</i>	<i>100</i>	<i>32,5</i>	<i>25,42</i>	<i>826</i>				<i>826</i>		
		Итого с НР и СП					3 334						
17	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	-									
					0,452	3 809,06	1 723	1 417	2	-	304	10,2	0,0
		Накладные расходы	94,5 %				1 339						
		Сметная прибыль	46,75 %				662						
	1-1040	<i>Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>22,5216</i>	<i>10,1797632</i>	<i>139,15</i>	<i>1 417</i>	<i>1 417</i>					
	2	<i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>чел.час</i>	<i>0,015</i>	<i>0,00678</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>маш.-ч</i>	<i>0,015</i>	<i>0,00678</i>	<i>246,77</i>	<i>2</i>		<i>2</i>	<i>0</i>			
	101-1757	<i>Ветошь</i>	<i>кг</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0904</i>	<i>52,33</i>	<i>5</i>				<i>5</i>		
	101-9732	<i>Грунтовка ВДАК 0110</i>	<i>т</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00904</i>	<i>33 050,85</i>	<i>299</i>				<i>299</i>		
		Итого с НР и СП					3 724						
18	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхность и облицовки	-									
					0,516	70 413,41	36 333	15 100	227	-	21 006	113,7	1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Накладные расходы	80,33 %				12 130							
		Сметная прибыль	37,4 %				5 647							
	1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	220,3446	113,6978136	132,81	15 100	15 100						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	2,475	1,2771	0,00	0			0				
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,12	0,06192	490,20	30		30	0				
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,405	0,20898	246,77	52		52	0				
	110901	Растворосмесители передвижные 65 л к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,95	1,0062	143,88	145		145	0				
	0	Уголок под плитку	шт.	19,8347107438	10,2347107438	42,52	435				435			
	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	105	54,18	333,26	18 056				18 056			
	101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,258	52,33	14				14			
	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,375	0,1935	10 338,98	2 001				2 001			
	402-0071	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,05	0,0258	19 423,21	501				501			
		Итого с НР и СП					54 110							
19	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	-		0,54	1 696,37	916	679	2	-	235	4,9	0,0
		Накладные расходы	94,5 %				642							
		Сметная прибыль	46,75 %				317							
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,039	4,88106	139,15	679	679						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,0081	0,00	0			0				
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0081	246,77	2		2	0				
	101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,054	52,33	3				3			
	101-9732	Грунтовка ВДАК 0110	т	0,013	0,00702	33 050,85	232				232			
		Итого с НР и СП					1 875							
20	15-04-027-5	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-		0,54	3 817,17	2 061	1 229	2	-	830	8,9	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Накладные расходы	94,5 %				1 161							
		Сметная прибыль	46,75 %				575							
	1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	16,5462	8,934948	137,59	1 229	1 229						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,0081	0,00	0			0				
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0081	246,77	2		2	0				
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	2,376	255,07	606				606			
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,01566	14 024,97	220				220			
	101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,081	52,33	4				4			
		Итого с НР и СП					3 797							
21	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен подготовленным под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхност и	-		0,54	11 260,26	6 081	2 458	2	-	3 621	18,9	0,0
		Накладные расходы	80,33 %					1 975						
		Сметная прибыль	37,4 %					919						
	1-1034-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	35,0658	18,935532	129,79	2 458	2 458						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,0081	0,00	0			0				
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0081	246,77	2		2	0				
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,4536	255,07	116				116			
	101-1712	Шпатлевка гипсовая финишная	т	0,005	0,0027	13 621,87	37				37			
	101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,1674	52,33	9				9			
	101-1959	Краска ХВ	т	0,063	0,03402	101 694,92	3 460				3 460			
		Итого с НР и СП					8 975							
22	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен по ГВЛ	100 м2 покрытия	-		3,026	1 696,37	5 133	3 806	11	-	1 316	27,4	0,0
		Накладные расходы	94,5 %					3 597						
		Сметная прибыль	46,75 %					1 779						
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,039	27,352014	139,15	3 806	3 806						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,04539	0,00	0			0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,04539	246,77	11		11	0			
	101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,3026	52,33	16				16		
	101-9732	Грунтовка ВДАК 0110	т	0,013	0,039338	33 050,85	1 300				1 300		
		Итого с НР и СП					10 509						
23	15-04-027-5	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-									
					3,026	3 817,17	11 551	6 889	11	-	4 651	50,1	0,0
		Накладные расходы	94,5 %				6 510						
		Сметная прибыль	46,75 %				3 221						
	1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	16,5462	50,0688012	137,59	6 889	6 889					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,04539	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,04539	246,77	11		11	0			
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	13,3144	255,07	3 396				3 396		
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,087754	14 024,97	1 231				1 231		
	101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,4539	52,33	24				24		
		Итого с НР и СП					21 282						
24	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная стен подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-									
					3,026	11 260,26	34 073	13 772	11	-	20 290	106,1	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				11 063						
		Сметная прибыль	37,4 %				5 151						
	1-1034-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	35,0658	106,1091108	129,79	13 772	13 772					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,04539	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,04539	246,77	11		11	0			
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	2,54184	255,07	648				648		
	101-1712	Шпатлевка гипсовая финишная	т	0,005	0,01513	13 621,87	206				206		
	101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,93806	52,33	49				49		
	101-1959	Краска ХВ	т	0,063	0,190638	101 694,92	19 387				19 387		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НР и СП					50 287						
25	15-04-006-1	Грунтовка потолков за 1 раз	100 м2 покрытия	-	0,792	1 994,50	1 580	1 232	3	-	345	8,9	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				990						
		Сметная прибыль	37,4 %				461						
	1-1040	<i>Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,178</i>	<i>8,852976</i>	<i>139,15</i>	<i>1 232</i>	<i>1 232</i>					
	2	<i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>чел.час</i>	<i>0,015</i>	<i>0,01188</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>маш.-ч</i>	<i>0,015</i>	<i>0,01188</i>	<i>246,77</i>	<i>3</i>		<i>3</i>	<i>0</i>			
	101-1757	<i>Ветошь</i>	<i>кг</i>	<i>0,0997830803</i>	<i>0,0790281996</i>	<i>52,33</i>	<i>4</i>				<i>4</i>		
	101-9732	<i>Грунтовка ВДАК 0110</i>	<i>т</i>	<i>0,0130151844</i>	<i>0,010308026</i>	<i>33 050,85</i>	<i>341</i>				<i>341</i>		
		Итого с НР и СП					3 031						
26	15-04-027-6	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,16	4 711,03	755	501	1	-	253	3,6	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				402						
		Сметная прибыль	37,4 %				187						
	1-1039	<i>Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,15*1,2</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>22,77</i>	<i>3,6432</i>	<i>137,39</i>	<i>501</i>	<i>501</i>					
	2	<i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>чел.час</i>	<i>0,015</i>	<i>0,0024</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>маш.-ч</i>	<i>0,015</i>	<i>0,0024</i>	<i>246,77</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>0</i>			
	101-1596	<i>Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25</i>	<i>м2</i>	<i>4,4</i>	<i>0,704</i>	<i>255,07</i>	<i>180</i>				<i>180</i>		
	101-1667	<i>Шпатлевка масляно-клеевая</i>	<i>т</i>	<i>0,032</i>	<i>0,00512</i>	<i>14 024,97</i>	<i>72</i>				<i>72</i>		
	101-1757	<i>Ветошь</i>	<i>кг</i>	<i>0,15</i>	<i>0,024</i>	<i>52,33</i>	<i>1</i>				<i>1</i>		
		Итого с НР и СП					1 344						
27	15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,792	13 041,68	10 329	4 057	3	-	6 269	31,3	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				3 259						
		Сметная прибыль	37,4 %				1 517						
	1-1034	<i>Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>39,468</i>	<i>31,258656</i>	<i>129,79</i>	<i>4 057</i>	<i>4 057</i>					
	2	<i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>чел.час</i>	<i>0,015</i>	<i>0,01188</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,01188	246,77	3		3	0			
	0	Колер	шт.	2,420721375	1,917211329	245,00	470				470		
	101-1596	Шкурка шлифовальная	м2	0,84	0,66528	255,07	170				170		
	101-1712	Шпатлевка	т	0,0055	0,004356	13 621,87	59				59		
	101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,24552	52,33	13				13		
	101-9844	Краска ХВ	т	0,069	0,054648	101 694,92	5 557				5 557		
		Итого с НР и СП					15 105						
28	15-04-006-1	Грунтовка ферм за 1 раз	100 м2 покрытия	-	0,572	1 994,50	1 141	890	2	-	249	6,4	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				715						
		Сметная прибыль	37,4 %				333						
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	11,178	6,393816	139,15	890	890					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,00858	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00858	246,77	2		2	0			
	101-1757	Ветошь	кг	0,0997830803	0,0570759219	52,33	3				3		
	101-9732	Грунтовка ВДАК 0110	т	0,0130151844	0,0074446855	33 050,85	246				246		
		Итого с НР и СП					2 189						
29	15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ферм, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,572	13 041,68	7 460	2 930	2	-	4 528	22,6	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				2 354						
		Сметная прибыль	37,4 %				1 096						
	1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	39,468	22,575696	129,79	2 930	2 930					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,00858	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00858	246,77	2		2	0			
	0	Колер	шт.	2,420721375	1,3846526265	245,00	339				339		
	101-1596	Шкурка шлифовальная	м2	0,84	0,48048	255,07	123				123		
	101-1712	Шпатлевка	т	0,0055	0,003146	13 621,87	43				43		
	101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,17732	52,33	9				9		
	101-9844	Краска ХВ	т	0,069	0,039468	101 694,92	4 014				4 014		
		Итого с НР и СП					10 910						
30	15-01-051-7	Облицовка откосов ГВЛВ	100 м2	-	0,046	106 392,74	4 894	3 256	16	-	1 622	23,9	0,1
		Накладные расходы	80,33 %				2 616						
		Сметная прибыль	37,4 %				1 218						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1-3.8	Рабочий строитель среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	519,9012	23,9154552	136,14	3 256	3 256						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	2,04	0,09384	0,00	0			0				
	031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,93	0,04278	246,77	11		11	0				
	330206	Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	20,655	0,95013	6,25	6		6	0				
	0	Шпаклевка гипсовая	т	0,18	0,00828	14 813,56	123				123			
	0	Соединение одноуровневое краб	шт.	152,1739130435	7	8,59	60				60			
	0	Грунтовка	л	8,75	0,4025	37,00	15				15			
	101-9105-001	Дюбели для крепления металлических профилей	10 шт.	45,3	2,0838	6,00	13				13			
	101-9154	Листы ГВЛВ	м2	105	4,83	150,00	725				725			
	101-9455-001	Лента серпянка сетчатая стеклотканевая самоклеящаяся "Строби" шириной 5 см, для армирования стыков гипсокартона	100 м	0,83	0,03818	85,59	3				3			
	101-9680-001	Шурупы самонарезающие по металлу М-25 х 3,5 мм	шт.	5345	245,87	0,27	66				66			
	201-9006-051	Профиль направляющий ПН	шт.	86,9565217391	4	40,70	163				163			
	201-9006-052	Профиль стоечный ПС	шт.	152,1739130435	7	63,60	445				445			
	500-9596	Шлифовальная бумага	м2	0,8	0,0368	255,07	9				9			
		Итого с НР и СП					8 728							
31	15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-		0,046	13 830,98	636	425	-	-	211	3,2	0,0
		Накладные расходы	80,33 %					341						
		Сметная прибыль	37,4 %					159						
	1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	70,3938	3,2381148	131,25	425	425						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,00069	0,00	0			0				
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00069	246,77	0		0	0				
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,03864	255,07	10				10			
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,051	0,002346	14 024,97	33				33			
	101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,01426	52,33	1				1			
	101-1823	Грунтовка ВДАК 0110	т	0,0075	0,000345	33 050,85	11				11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-9840	Эмаль ПФ-115	т	0,02967	0,00136482	114 406,78	156				156		
		Итого с НР и СП					1 136						
32	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей металлических коробов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	-									
					0,03	12 299,30	369	283	-	-	86	2,4	-
		Накладные расходы	68 %				192						
		Сметная прибыль	40 %				113						
	1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	80,6	2,418	117,00	283	283					
	101-0426	Эмаль ПФ-115	т	0,025	0,00075	114 406,78	86				86		
	101-1757	Ветошь	кг	0,1707317073	0,0051219512	52,33	0				0		
		Итого с НР и СП					674						
33	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	-									
					0,09	11 204,17	1 008	750	-	-	258	5,9	-
		Накладные расходы	68 %				510						
		Сметная прибыль	40 %				300						
	1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	65,94	5,9346	126,46	750	750					
	101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,009	52,33	0				0		
	101-9840	Эмаль ПФ-115	т	0,025	0,00225	114 406,78	257				257		
		Итого с НР и СП					1 818						
34	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	-									
					0,175	12 299,30	2 152	1 650	-	-	502	14,1	-
		Накладные расходы	68 %				1 122						
		Сметная прибыль	40 %				660						
	1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	80,6	14,105	117,00	1 650	1 650					
	101-0426	Эмаль ПФ-115	т	0,025	0,004375	114 406,78	501				501		
	101-1757	Ветошь	кг	0,1707317073	0,0298780488	52,33	2				2		
		Итого с НР и СП					3 934						
35	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	-									
					0,034	14 067,47	478	413	65	-	-	3,5	0,3
		Накладные расходы	93,5 %				386						
		Сметная прибыль	47,6 %				197						
	1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	103,91	3,53294	117,00	413	413					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,26316	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,26316	246,77	65		65	0			
		Итого с НР и СП					1 061						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	10-01-047-2	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	-									
					0,034	827 482,26	28 134	741	19	-	27 374	5,9	0,0
		Накладные расходы	90,27 %				669						
		Сметная прибыль	42,84 %				317						
	1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	172,3758	5,8607772	126,46	741	741					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,78	0,02652	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,78	0,02652	246,77	7		7	0			
	134041	Шуруповерт к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	14,955	0,50847	11,91	6		6	0			
	331451	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	23,04	0,78336	8,26	6		6	0			
	101-2052	Лента бутиловая	м	218	7,412	12,98	96				96		
	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	40	1,36	12,98	18				18		
	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	70,3	2,3902	253,83	607				607		
	101-2789	Лента ПСУЛ	м	151	5,134	15,93	82				82		
	101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	31,1	1,0574	72,90	77				77		
	102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	27,2	0,50	14				14		
	203-9065	Блоки дверные входные пластиковые	м2	100	3,4	7 788,57	26 481				26 481		
		Итого с НР и СП					29 120						
37	46-05-007-1	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия	100 м2 покрытия	-									
					0,495	8 657,02	4 285	3 977	31	-	277	30,6	-
		Накладные расходы	93,5 %				3 718						
		Сметная прибыль	56 %				2 227						
	1-1034-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *0,8	чел.-ч	61,896	30,63852	129,79	3 977	3 977					
	030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) к норм. расх. *0,8	маш.-ч	2,712	1,34244	23,43	31		31	0			
	508-0516	Тенты укрывные	м2	100	49,5	5,60	277				277		
		Итого с НР и СП					10 230						
38	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	-									
					0,495	13 875,65	6 868	5 989	-	-	879	48,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы	93,33 %				5 590						
		Сметная прибыль	54,4 %				3 258						
		<i>Рабочий строитель среднего разряда 3,1</i>											
	1-1031	<i>к норм. расх. *1,15*1,2</i>	чел.-ч	96,876	47,95362	124,90	5 989	5 989					
	203-0514	<i>Циты настила</i>	м2	5,5145248646	2,729689808	322,03	879				879		
		Итого с НР и СП					15 716						
39	08-07-002-2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-01	100 м2 горизонтальной проекции	-									
		Накладные расходы	93,33 %				3 966						
		Сметная прибыль	54,4 %				2 311						
		<i>Рабочий строитель среднего разряда 3,1</i>											
	1-1031	<i>к норм. расх. *1,15*1,2</i>	чел.-ч	68,724	34,01838	124,90	4 249	4 249					
	203-0514	<i>Циты настила</i>	м2	1,3924050633	0,6892405063	322,03	222				222		
		Итого с НР и СП					10 748						
40	69-15-1	Загаривание строительного мусора в мешки	1 Т	-									
		Накладные расходы	56,1 %				517						
		Сметная прибыль	32 %				295						
		<i>Рабочий строитель среднего разряда 1</i>											
	1-1010	<i>Мешки полипропиленовые (50 кг)</i>	шт.	1,03	8,858	104,00	921	921					
	101-5983	<i>Мешки полипропиленовые (50 кг)</i>	шт.	20	172	19,76	3 399				3 399		
		Итого с НР и СП					5 132						
41	ЕНиР1-19-1	Переноска мусора с погрузкой	1 т мусора	-									
		Накладные расходы	66,3 %				8 803						
		Сметная прибыль	40 %				5 311						
		<i>Рабочий строитель среднего разряда 1,1</i>											
	1-1011	<i>к норм. расх. *1,2</i>	чел.-ч	14,712	126,5232	104,94	13 277	13 277					
		Итого с НР и СП					27 391						
42	67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	-	0,75	1 088,74	817	817	-	-	-	7,2	-
		Накладные расходы	72,25 %				590						
		Сметная прибыль	52 %				425						
		<i>Рабочий строитель среднего разряда 2</i>											
	1-1020	<i>к норм. расх. *1,2</i>	чел.-ч	9,64	7,23	112,94	817	817					
		Итого с НР и СП					1 832						
43	67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	-	0,15	2 096,05	314	311	3	-	-	2,7	0,0
		Накладные расходы	72,25 %				225						
		Сметная прибыль	52 %				162						
		<i>Рабочий строитель среднего разряда 2,3</i>											
	1-1023	<i>к норм. расх. *1,2</i>	чел.-ч	17,89	2,6835	116,06	311	311					
	2	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.час	0,08	0,012	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,012	246,77	3		3	0			
		Итого с НР и СП					701						
44	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	-	0,04	659,57	26	26	-	-	-	0,2	-
		Накладные расходы	72,25 %				19						
		Сметная прибыль	52 %				14						
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	5,84	0,2336	112,94	26	26					
		Итого с НР и СП					59						
45	м08-02-413-2	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм2	100 м	-	0,05	7 902,39	395	184	-	-	211	1,3	-
		Накладные расходы	80,75 %				149						
		Сметная прибыль	52 %				96						
	1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	26,976	1,3488	136,14	184	184					
	0	Гофротруба диам.16 мм	м	100	5	5,51	28				28		
	0	Кабель ВВГ 3*2,5	м	102	5,1	35,59	182				182		
	0	Клипса для гофротрубы	шт.	30	1,5	0,85	1				1		
	0	Лента липкая изоляционная	кг	0,16	0,008	145,00	1				1		
		Итого с НР и СП					640						
46	м08-02-413-1	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2	100 м	-	0,85	5 737,48	4 877	2 244	-	-	2 633	16,5	-
		Накладные расходы	80,75 %				1 812						
		Сметная прибыль	52 %				1 167						
	1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	19,392	16,4832	136,14	2 244	2 244					
	0	Гофротруба диам.16 мм	м	100	85	5,51	468				468		
	0	Кабель ВВГ 3*1,5	м	102	86,7	23,73	2 057				2 057		
	0	Клипса для гофротрубы	шт.	32,9411764706	28	0,85	24				24		
	0	Коробка распределительная	шт.	3,5294117647	3	21,19	64				64		
	0	Лента липкая изоляционная	кг	0,16	0,136	145,00	20				20		
		Итого с НР и СП					7 856						
47	м08-02-396-2	Демонтаж и последующая установка короба металлического, длина 3 м	100 м	-	0,18	28 418,24	5 115	1 305	5	-	3 805	9,6	-
		Накладные расходы	80,75 %				1 054						
		Сметная прибыль	52 %				679						
	1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,2*1,4	чел.-ч	53,256	9,58608	136,14	1 305	1 305					
	331451	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,2*1,4	маш.-ч	3,6288	0,653184	8,26	5		5	0			
	0	Короб КЛ сущ.	м	100	18	0,00	0				0		
	0	Короб перфорированный	м	100	18	210,00	3 780				3 780		
	101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,8	0,144	56,50	8				8		
	101-3914	Дюбели	100 шт.	0,4	0,072	232,00	17				17		
		Итого с НР и СП					6 848						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	м08-03-594-7	Светильник отдельно устанавливаемый с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	-	0,1	82 119,28	8 212	2 549	-	-	5 663	17,8	-
		Накладные расходы	80,75 %				2 058						
		Сметная прибыль	52 %				1 325						
	1-2042	<i>Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,2</i>	чел.-ч	177,6	17,76	143,52	2 549	2 549					
	0	<i>Светильник ЛСП 22 2*36</i>	шт.	100	10	473,00	4 730				4 730		
	0	<i>Лампа ЛБ 36</i>	шт.	200	20	45,77	915				915		
	507-0701	<i>Трубка полихлорвиниловая</i>	кг	3,09	0,309	57,00	18				18		
		Итого с НР и СП					11 595						
49	м08-03-594-9	Светильник на кронштейнах	100 шт.	-	0,01	86 937,65	870	305	-	-	565	2,1	-
		Накладные расходы	80,75 %				246						
		Сметная прибыль	52 %				159						
	1-2042	<i>Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,2</i>	чел.-ч	212,4	2,124	143,52	305	305					
	0	<i>Светильник ЛСП22 2*36</i>	шт.	100	1	473,00	473				473		
	0	<i>Лампа ЛБ 36</i>	шт.	200	2	45,77	92				92		
		Итого с НР и СП					1 275						
50	м08-02-406-2	Установка кронштейнов для светильника мест. освещения	т	-	0,01	91 634,65	916	472	77	-	367	3,5	-
		Накладные расходы	80,75 %				381						
		Сметная прибыль	52 %				245						
	1-2038	<i>Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,2</i>	чел.-ч	346,8	3,468	136,14	472	472					
	040502	<i>Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) к норм. расх. *1,2</i>	маш.-ч	231,6	2,316	33,39	77		77	0			
	0	<i>Сталь угловая 32*32 (4,2 мп)</i>	кг	1020	10,2	32,69	333				333		
	101-1924	<i>Электроды диаметром 4 мм Э42А</i>	кг	27	0,27	58,82	16				16		
	101-3911	<i>Дюбели</i>	10 шт.	75,7	0,757	23,20	18				18		
		Итого с НР и СП					1 542						
51	м08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	-	0,03	11 015,44	330	204	1	-	125	1,4	-
		Накладные расходы	80,75 %				165						
		Сметная прибыль	52 %				106						
	1-2042	<i>Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,2</i>	чел.-ч	47,4	1,422	143,52	204	204					
	330206	<i>Дрели электрические к норм. расх. *1,2</i>	маш.-ч	7,68	0,2304	6,25	1		1	0			
	0	<i>Выключатель 1-кл. откр. установки</i>	шт.	100	3	33,90	102				102		
	0	<i>Пластина ПИ-1</i>	шт.	100	3	5,22	16				16		
	101-2493	<i>Лента липкая изоляционная</i>	кг	0,11	0,0033	145,00	0				0		
	101-3914	<i>Дюбели</i>	100 шт.	1,02	0,0306	232,00	7				7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НР и СП					601						
52	м08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	-	0,01	13 942,67	139	74	-	-	65	0,5	-
		Накладные расходы	80,75 %				60						
		Сметная прибыль	52 %				38						
	1-2042	<i>Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,2</i>	чел.-ч	51,84	0,5184	143,52	74	74					
	330206	<i>Дрели электрические к норм. расх. *1,2</i>	маш.-ч	7,68	0,0768	6,25	0		0	0			
	0	<i>Розетка откр. установки</i>	шт.	100	1	56,80	57				57		
	0	<i>Пластина ПИ-1</i>	шт.	100	1	5,22	5				5		
	101-2493	<i>Лента липкая изоляционная</i>	кг	0,11	0,0011	145,00	0				0		
	101-3914	<i>Дюбели</i>	100 шт.	1,02	0,0102	232,00	2				2		
		Итого с НР и СП					237						
53	м08-03-599-9	Щиток	шт.	-	2	654,66	1 309	1 157	10	-	142	8,1	-
		Накладные расходы	80,75 %				934						
		Сметная прибыль	52 %				602						
	1-2042	<i>Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,2</i>	чел.-ч	4,032	8,064	143,52	1 157	1 157					
	331451	<i>Перфораторы электрические к норм. расх. *1,2</i>	маш.-ч	0,612	1,224	8,26	10		10	0			
	0	<i>Бокс 2-4 мод.</i>	шт.	1	2	59,10	118				118		
	101-2493	<i>Лента липкая изоляционная</i>	кг	0,016	0,032	145,00	5				5		
	101-3914	<i>Дюбели</i>	100 шт.	0,041	0,082	232,00	19				19		
		Итого с НР и СП					2 845						
54	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	-	2	296,07	592	515	-	-	77	3,7	-
		Накладные расходы	80,75 %				416						
		Сметная прибыль	52 %				268						
	1-2039	<i>Рабочий монтажник среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,2</i>	чел.-ч	1,872	3,744	137,59	515	515					
	0	<i>Автомат. выключатель 1р 16А</i>	шт.	1	2	38,50	77				77		
		Итого с НР и СП					1 276						

Итого по локальной смете Лаборатория электролитов ЦПБ-78	703 421	267 969	10 559	-	424 893	2 059,00	19,60
---	----------------	----------------	---------------	----------	----------------	-----------------	--------------

Эксплуатация машин	10 559						
Основная ЗП рабочих	267 969						
Накладные расходы	220 145						
Сметная прибыль	116 340						
Итого	615 013						
Стоимость материальных ресурсов	424 893						
Автотранспорт 7%	29 743						
Итого по разделу	1 069 649						
НДС 18%	192 537						
Всего по разделу	1 262 186						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета Коридор (переход) в корп. 15													
1	62-41-1	Очистка вручную поверхностей потолков	100 м2 расчищенной поверхности	-									
					0,1474	2 349,15	346	346	-	-	-	3,1	-
		Накладные расходы	68 %				235						
		Сметная прибыль	40 %				138						
	1-1020	<i>Рабочий строитель среднего разряда 2</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>20,8</i>	<i>3,06592</i>	<i>112,94</i>	<i>346</i>	<i>346</i>					
		Итого с НР и СП					719						
2	61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	-									
					0,7664	9 015,12	6 909	992	16	6	5 901	111,9	0,5
		Накладные расходы	79 %				788						
		Сметная прибыль	50 %				499						
	1-1033	<i>Рабочий строитель среднего разряда 3,3</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>146,07</i>	<i>111,948048</i>	<i>8,86</i>	<i>992</i>	<i>992</i>					
	2	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.час</i>	<i>0,67</i>	<i>0,513488</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м</i>	<i>маш.-ч</i>	<i>0,67</i>	<i>0,513488</i>	<i>31,26</i>	<i>16</i>		<i>16</i>	<i>6</i>			
	402-0086	<i>Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5</i>	<i>м3</i>	<i>2,2</i>	<i>1,68608</i>	<i>3 500,00</i>	<i>5 901</i>				<i>5 901</i>		
	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>3,38</i>	<i>2,590432</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>				<i>0</i>		
		Итого с НР и СП					8 196						
3	15-04-006-3	Грунтовка стен за 1 раз	100 м2 покрытия	-									
					0,7664	1 696,65	1 301	964	3	-	334	6,9	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				774						
		Сметная прибыль	37,4 %				361						
	1-1040	<i>Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,039</i>	<i>6,9274896</i>	<i>139,15</i>	<i>964</i>	<i>964</i>					
	2	<i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>чел.час</i>	<i>0,015</i>	<i>0,011496</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>маш.-ч</i>	<i>0,015</i>	<i>0,011496</i>	<i>246,77</i>	<i>3</i>		<i>3</i>	<i>0</i>			
	101-1757	<i>Ветошь</i>	<i>кг</i>	<i>0,1052631579</i>	<i>0,0806736842</i>	<i>52,33</i>	<i>4</i>				<i>4</i>		
	101-9732	<i>Грунтовка ВДАК 0110</i>	<i>т</i>	<i>0,013</i>	<i>0,0099632</i>	<i>33 050,85</i>	<i>329</i>				<i>329</i>		
		Итого с НР и СП					2 436						
4	15-04-027-5	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-									
					0,7664	3 817,17	2 926	1 745	3	-	1 178	12,7	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				1 402						
		Сметная прибыль	37,4 %				653						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	16,5462	12,68100768	137,59	1 745	1 745					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,011496	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,011496	246,77	3		3	0			
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	3,37216	255,07	860				860		
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,0222256	14 024,97	312				312		
	101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,11496	52,33	6				6		
		Итого с НР и СП					4 981						
5	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен подготовленным под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхност и	-									
					0,7664	11 260,26	8 630	3 488	3	-	5 139	26,9	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				2 802						
		Сметная прибыль	37,4 %				1 305						
	1-1034-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	35,0658	26,87442912	129,79	3 488	3 488					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,011496	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,011496	246,77	3		3	0			
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,643776	255,07	164				164		
	101-1712	Шпатлевка гипсовая финишная	т	0,005	0,003832	13 621,87	52				52		
	101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,237584	52,33	12				12		
	101-1959	Краска ХВ	т	0,063	0,0482832	101 694,92	4 910				4 910		
		Итого с НР и СП					12 737						
6	61-7-1	Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	-									
					0,029	65 403,61	1 897	1 442	8	-	447	11,1	0,0
		Накладные расходы	67,15 %				968						
		Сметная прибыль	40 %				577						
	1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	383,06	11,10874	129,79	1 442	1 442					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,03364	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	0,03364	246,77	8		8	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	402-0083	Раствор	м3	4,4	0,1276	3 500,00	447				447		
	509-9900	Строительный мусор	т	8,1	0,2349	0,00	0				0		
		Итого с НР и СП					3 442						
7	15-04-006-3	Грунтовка откосов за 1 раз	100 м2 покрытия	-	0,029	1 696,65	49	36	-	-	13	0,3	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				29						
		Сметная прибыль	37,4 %				13						
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,039	0,262131	139,15	36	36					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,000435	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,000435	246,77	0		0	0			
	101-1757	Ветошь	кг	0,1052631579	0,0030526316	52,33	0				0		
	101-9732	Грунтовка ВДАК 0110	т	0,013	0,000377	33 050,85	12				12		
		Итого с НР и СП					91						
8	15-04-027-5	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,029	3 817,17	111	66	-	-	45	0,5	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				53						
		Сметная прибыль	37,4 %				25						
	1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	16,5462	0,4798398	137,59	66	66					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,000435	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,000435	246,77	0		0	0			
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,1276	255,07	33				33		
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,000841	14 024,97	12				12		
	101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,00435	52,33	0				0		
		Итого с НР и СП					189						
9	61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	-	0,029	24 494,78	710	302	9	-	399	2,1	0,1
		Накладные расходы	67,15 %				203						
		Сметная прибыль	40 %				121						
	1-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	73,8	2,1402	141,23	302	302					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.час</i>	1,9	0,0551	0,00	0			0			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м</i>	<i>маш.-ч</i>	0,46	0,01334	246,77	3		3	0			
	110901	<i>Растворосмесители передвижные 65 л</i>	<i>маш.-ч</i>	1,44	0,04176	143,88	6		6	0			
	101-9732	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	0,01	0,00029	33 050,85	10				10		
	402-9544	<i>Смеси сухие растворные типа «Ветонит»</i>	<i>т</i>	0,96	0,02784	13 980,00	389				389		
		Итого с НР и СП					1 034						
10	15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-									
		Накладные расходы	80,33 %			0,029	10 123,00	293	179	-	-	114	1,4
		Сметная прибыль	37,4 %					144					0,0
	1-1035	<i>Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,2</i>	<i>чел.-ч</i>	47,058	1,364682	131,25	179	179					
	2	<i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>чел.час</i>	0,015	0,000435	0,00	0			0			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2</i>	<i>маш.-ч</i>	0,015	0,000435	246,77	0		0	0			
	101-1596	<i>Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25</i>	<i>м2</i>	0,84	0,02436	255,07	6				6		
	101-1667	<i>Шпатлевка</i>	<i>т</i>	0,005	0,000145	14 024,97	2				2		
	101-1757	<i>Ветошь</i>	<i>кг</i>	0,31	0,00899	52,33	0				0		
	101-1823	<i>Грунтовка ВДАК 0110</i>	<i>т</i>	0,0075	0,0002175	33 050,85	7				7		
	101-9840	<i>Эмаль ПФ-115</i>	<i>т</i>	0,02967	0,00086043	114 406,78	98				98		
		Итого с НР и СП					504						
11	53-21-15	Ремонт рустов	100 м	-	0,2	9 923,10	1 985	1 468	-	-	517	9,9	-
		Накладные расходы	73,1 %				1 073						
		Сметная прибыль	56 %				822						
	1-1044	<i>Рабочий строитель среднего разряда 4,4</i>	<i>чел.-ч</i>	49,69	9,938	147,68	1 468	1 468					
	0	<i>Смесь сухая штукатурная</i>	<i>кг</i>	94	18,8	12,80	241				241		
	0	<i>Пена монтажная</i>	<i>шт.</i>	5	1	253,83	254				254		
	0	<i>Клей ПВА</i>	<i>кг</i>	2,2	0,44	51,15	23				23		
		Итого с НР и СП					3 880						
12	61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2 поверхность	-									
		Накладные расходы	67,15 %			0,1254	29 632,15	3 716	1 662	45	-	2 009	11,3
		Сметная прибыль	40 %					1 116					0,3
								665					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-1044	Рабочий строитель среднего разряда 4,4	чел.-ч	89,76	11,255904	147,68	1 662	1 662					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	2,14	0,268356	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,46	0,057684	246,77	14		14	0			
	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,68	0,210672	143,88	30		30	0			
	101-9732	Грунтовка	т	0,011	0,0013794	33 050,85	46				46		
	402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	1,12	0,140448	13 980,00	1 963				1 963		
		Итого с НР и СП					5 497						
13	15-04-027-6	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-									
		Накладные расходы	80,33 %		0,1254	4 711,03	590	392	-	-	198	2,9	0,0
		Сметная прибыль	37,4 %				315	147					
	1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	22,77	2,855358	137,39	392	392					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,001881	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,001881	246,77	0		0	0			
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,55176	255,07	141				141		
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032	0,0040128	14 024,97	56				56		
	101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,01881	52,33	1				1		
		Итого с НР и СП					1 052						
14	15-04-006-2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	-									
		Накладные расходы	80,34 %		0,1254	4 519,56	566	482	-	-	84	3,5	0,0
		Сметная прибыль	37,4 %				387	180					
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	27,6276	3,46450104	139,15	482	482					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,001881	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,001881	246,77	0		0	0			
	101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,02508	52,33	1				1		
	101-9732	Грунтовка	т	0,02	0,002508	33 050,85	83				83		
		Итого с НР и СП					1 133						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-									
					0,1474	12 448,60	1 835	755	1	-	1 079	5,8	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				606						
		Сметная прибыль	37,4 %				282						
	1-1034	<i>Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2</i>	чел.-ч	39,468	5,8175832	129,79	755	755					
	2	<i>Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2</i>	чел.час	0,015	0,002211	0,00	0			0			
	030954	<i>Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2</i>	маш.-ч	0,015	0,002211	246,77	1		1	0			
	101-1596	<i>Шкурка шлифовальная</i>	м2	0,84	0,123816	255,07	32				32		
	101-1712	<i>Шпатлевка</i>	т	0,0055	0,0008107	13 621,87	11				11		
	101-1757	<i>Ветошь</i>	кг	0,31	0,045694	52,33	2				2		
	101-9844	<i>Краска ХВ</i>	т	0,069	0,0101706	101 694,92	1 034				1 034		
		Итого с НР и СП					2 723						
16	62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических двутавров с расчисткой старой краски менее 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	-									
					0,068	12 579,70	855	652	-	-	203	5,3	-
		Накладные расходы	68 %				443						
		Сметная прибыль	40 %				261						
	1-1030-12	<i>Рабочий строитель среднего разряда 3</i>	чел.-ч	77,74	5,28632	123,34	652	652					
	101-0426	<i>Эмаль ПФ-115</i>	т	0,0261	0,0017748	114 406,78	203				203		
	101-1757	<i>Ветошь</i>	кг	0,1	0,0068	52,33	0				0		
		Итого с НР и СП					1 559						
17	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	-									
					0,1474	13 875,65	2 046	1 784	-	-	262	14,3	-
		Накладные расходы	93,33 %				1 665						
		Сметная прибыль	54,4 %				970						
	1-1031	<i>Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,2</i>	чел.-ч	96,876	14,2795224	124,90	1 784	1 784					
	203-0514	<i>Щиты настила</i>	м2	5,5145248646	0,812840965	322,03	262				262		
		Итого с НР и СП					4 681						

Итого по локальной смете Коридор (переход) в корп. 15	34 765	16 755	88	6	17 922	229,90	0,90
--	---------------	---------------	-----------	----------	---------------	---------------	-------------

Эксплуатация машин	88						
Основная ЗП рабочих	16 755						
Накладные расходы	13 003						
Сметная прибыль	7 086						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							36 932						
Стоимость материальных ресурсов							17 922						
Автотранспорт 7%							1 255						
Итого по разделу							56 109						
НДС 18%							10 100						
Всего по разделу							66 209						
Итого по смете: Ремонт помещений в корп.15 (лаборатория электролитов ЦПБ-78, коридор, цех 6)													
Эксплуатация машин							10 647						
Основная ЗП рабочих							284 724						
Накладные расходы							233 148						
Сметная прибыль							123 426						
Итого							651 945						
Стоимость материальных ресурсов							442 815						
Автотранспорт 7%							30 997						
Итого по смете							1 125 757						
НДС 18%							202 636						
Всего по смете							1 328 393						

Заказчик

Исполнитель