

С М Е Т А
Ремонт помещений отд.66, корп.3 к. 301Б, 301А,301

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							Трудозатра ты рабочих, чел.-ч	Трудозатра ты машинистов, чел.-ч
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе						
								Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Локальная смета Ремонт помещений отд.66, корп.3 к.301Б, 301А, 301

Раздел Комната №301Б															
1	46-04-007-5 прим	Разборка облицовки потолка из фанеры на деревянном каркасе	100 м2		0,161	12 043,51	1 939	1 846		93				14,0	0,4
		Накладные расходы	93,5 %				1 726								
		Сметная прибыль	56 %				1 034								
		Итого с НР и СП					4 699								
	1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	86,67	13,95387	132,29	1 846	1 846							
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	2,2	0,3542	0,00	0			0					
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,2	0,3542	262,70	93		93	0					
	030954	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля.	100 м2				8 363	3 159	839		4 365	22,8	0,2		
		Накладные расходы	80,33 %			0,161	2 538								
		Сметная прибыль	37,4 %				1 181								
		Итого с НР и СП					12 082								
		Рабочий строитель среднего разряда 3,8													
	1-1038	к норм. расх. *1,2*1,15	чел.-ч	141,3948	22,7645628	138,75	3 159	3 159							
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	1,14	0,18354	0,00	0			0					
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,14	0,18354	262,70	48		48	0					
	030954	к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	8,025	1,292025	8,22	11		11	0					
	330206	Древо. электр. расх. *1,2*1,25	маш.-ч												
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч												
	400001	к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	6,87	1,10607	705,77	781		781	0					
		Подвес евро	шт.	114,2857143	18,4	4,83	89				89				
		Плинтус пристенный	шт.	52,57142857	8,464	30,68	260				260				
		Угол пристенный	шт.	39,42857143	6,348	44,32	281				281				
		Планка 0,6 м	шт.	285,1428571	45,908	7,63	350				350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Панка 1,2 м	шт.	285,1428571	45,908	15,25	700				700		
		Потолочная плитка 600*600	шт.	285,1428571	45,908	55,80	2 562				2 562		
		Любел-геозоль 6*80	100 шт.	3,6	0,5796	212,00	123				123		
3	10-01-012-3	Разборка обшивки стен из декоративных панелей на деревянном каркасе.	100 м2										
		Накладные расходы	обшивки стен (за вычетом проемов)		0,263	9 654,63	2 540	2 451	89			19,0	
		Сметная прибыль	100,3 %				2 458						
		Итого с НР и СП	50,4 %				1 235						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2					6 233						
	1-1032	к норм. расх. *1,2*0,8	чел.-ч	72,288	19,011744	128,90	2 451	2 451					
	331531	Пила дисковая электрическая к норм. расх. *1,2*0,8	маш.-ч	0,72	0,18936	6,55	1		1	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4	400001	к норм. расх. *1,2*0,8	маш.-ч	0,4704	0,1237152	705,77	87	67	87	0		0,6	
	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	100 м		0,154	434,00	67	67					
		Накладные расходы	68 %				46						
		Сметная прибыль	54,4 %				36						
		Итого с НР и СП					149						
		Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	3,77	0,58058	115,12	67	67					
	509-9900	Строительный мусор	т	0,11	0,07694	0,00	0				0		
5	57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2				216	211	5			1,8	0,0
		Накладные расходы	покрытия	68 %			143						
		Сметная прибыль	54,4 %				115						
		Итого с НР и СП					474						
		Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	11,39	1,83379	115,12	211	211					
2	1-1020	Затраты труда машинистов	чел.час	0,13	0,02093	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
	030954	Строительный мусор	маш.-ч	0,13	0,02093	262,70	5		5	0			
	509-9900	Разборка покрытий полов из ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ в один слой	100 м2	0,47	0,07567	0,00	0				0		
6	57-2-5	Разборка покрытий полов из ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ в один слой	100 м2										
		Накладные расходы	покрытия	68 %			306	300	6			2,6	0,0
		Сметная прибыль	54,4 %				204						
		Итого с НР и СП					163						
		Рабочий строитель среднего разряда 2					673						
	1-1020	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,17	2,60337	115,12	300	300					
2		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	чел.час	0,15	0,02415	0,00	0			0			
	030954	Строительный мусор	маш.-ч	0,15	0,02415	262,70	6		6	0			
	509-9900	Перестилка досчатых полов.	т	1,25	0,20125	0,00	0				0		
7	57-4-1	Накладные расходы	100 м2		0,161	18 081,85	2 911	2 449	37		425	19,5	0,0
			68 %				1 665						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль	54,4 %				1 332						
		Итого с НР и СП					5 908						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	121	19,481	125,72	2 449	2 449					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,3	0,0483	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	0,0483	262,70	13		13	0			
	340311	Машина для остожки деревянных полов	маш.-ч	5,69	0,91609	14,00	13		13	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,0161	705,77	11		11	0			
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,024	0,003864	64 406,78	249				249		
		Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0,19	0,03059	5 762,72	176				176		
8	11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2	100 м2 пола										
		Накладные расходы	94,1 %			0,161	213 919,18	34 442	836	995	32 611	6,9	1,6
		Сметная прибыль	51 %				787						
		Итого с НР и СП					35 655						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч										
	1-1025	к норм. расх. *1,15*1,2		43,1388	6,9453468	120,31	836	836					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	10,05	1,61805	0,00	0			0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10,05	1,61805	552,37	894		894	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	134041	Шруповерт	маш.-ч										
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	16,5	2,6565	15,48	41		41	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	101-1480	Шрунты с полукруглой головкой	шт	0,525	0,084525	705,77	60		60	0			
		3,5х35 мм											
	102-0443	Фанера 18 мм	м2	500	80,5	0,40	32				32		
		к норм. расх. *1,25*1,2		124	19,964	1 631,87	32 579				32 579		
9	11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2										
		Накладные расходы	94,1 %			0,161	66 621,28	10 726	856	128	9 742	7,0	0,1
		Сметная прибыль	51 %				805						
		Итого с НР и СП					437						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,7											
	1-1027	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	43,3458	6,9786738	122,64	856	856					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	Чел. час	0,51	0,08211	0,00	0				0			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномащевые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,51	0,08211	262,70	22				0			
340321	Машины для сварки линголеума к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	7,95	1,27995	19,48	25				0			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,72	0,11592	705,77	82				0			
101-9876	Линголеум	м2	105	16,905	576,27	9 742					9 742		
10	11-01-040-3 Устройство плитусов поливинилхлоридных	100 м		0,154	5 009,47	772							
	Накладные расходы	94,1 %				181							
	Сметная прибыль	51 %				98							
	Итого с НР и СП					1 051							
1-1036	Рабочий стропитель среднего разряда 3,6 к норм. расх. *1,15*1,2	Чел.-ч	9,1908	1,4153832	135,36	192							
134041	Шуруповерт к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	3,015	0,46431	15,48	7				0			
330206	Дрепи электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,995	0,30723	8,22	3				0			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,045	0,00693	705,77	5				0			
101-2201	Любелл	10 шт.	2,597402597	0,4	2,27	1					1		
101-4847	Уголок наружный для пластикового плитуса, высота 48 мм	шт.	6,493506494	1	16,50	17					17		
101-4848	Уголок внутренний для пластикового плитуса, высота 48 мм	шт.	6,493506494	1	16,50	17					17		
101-4849	Соединитель для пластикового плитуса, высота 48 мм	шт.	38,96103896	6	16,50	99					99		
101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плитуса левая, высота 48 мм	шт.	6,493506494	1	16,50	17					17		
101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плитуса правая, высота 48 мм	шт.	6,493506494	1	16,50	17					17		
101-4852	Плитуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101,2987013	15,6	25,60	399					399		
11	11-01-049-1 Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м		0,01	18 405,13	185							
	Накладные расходы	94,1 %				28							
	Сметная прибыль	51 %				15							
	Итого с НР и СП					228							
1-1032	Рабочий стропитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,2	Чел.-ч	22,9632	0,229632	128,90	30							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Шуруповерт к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	6,9	0,069	15,48	1		1	0			
	134041	Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	6,9	0,069	8,22	1		1	0			
	330206	Пила дисковая электрическая к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,54	0,0054	6,55	0		0	0			
	331531	Винты самонарезающие к норм. расх. *1,25*1,2	шт.	600	6	0,40	2			0			
	101-4282	Профили стыкоперекрышающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105	1,05	143,22	150				150		
12	10-05-008-3	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем	100 м2 стен (за вычетом проемов)										
		Накладные расходы	90,27 %		0,44	39 159,98	17 230	6 579	72		10 579	49,2	
		Сметная прибыль	42,84 %				5 939						
		Итого с НР и СП					2 818						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	111,78	49,1832	133,77	6 579	6 579					
	1-1035	Шуруповерт к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	3,45	1,518	15,48	23		23	0			
	134041	Ножницы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,705	0,3102	126,16	39		39	0			
	330901	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,355	1,0362	9,25	10		10	0			
	331451	Лента серпика 50 м Дюбель-гвоздь 6*80 мм	шт.	4,545454545	2	98,60	197				197		
		Грунтовка «Тифенарнд», КНАУФ	шт.	177,2727273	78	2,12	165				165		
	101-2430	Шлакбеека	кг	10	4,4	51,46	226				226		
	101-2438		кг	39	17,16	15,15	260				260		
	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	111,8181818	49,2	87,87	4 323				4 323		
	101-2582	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	шт.	468,1818182	206	0,40	82				82		
	101-2583	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5*25 мм	шт.	1943,181818	855	0,40	342				342		
	201-0797	Профиль ПН 28*27 3 м	шт.	26,81818182	11,8	63,56	750				750		
	201-0802	Профиль ПП 60*27 3м	шт.	93,63636364	41,2	88,14	3 631				3 631		
	201-0815	Подвес прямой	шт.	81,81818182	36	4,75	171				171		
		Соединители профилей одноуровневые краб	шт.	113,6363636	50	8,60	430				430		
13	26-01-055-2	Установка пароизоляционного слоя	100 м2 поверхност и покрытия изоляция										
		Накладные расходы	76,5 %		0,44	7 347,93	3 233	1 124	116		1 993	8,7	
		Сметная прибыль	47,6 %				860						
		Итого с НР и СП					535						
							4 628						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	19,8168	8,719392	128,90	1 124	1 124					
	1-1032	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,375	0,165	705,77	116		116	0			
	400001	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	ШТ	7,476635514	3,289719626	112,00	368				368		
	101-3594	Пароизоляция	м2	115	50,6	32,10	1 624				1 624		
14	26-01-036-2	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок	100 м2		0,44	25 033,59	11 014	1 029	46		9 939	8,5	0,0
		Накладные расходы	76,5 %				787						
		Сметная прибыль	47,6 %				490						
		Итого с НР и СП					12 291						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,6 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	19,2648	8,476512	121,37	1 029	1 029					
	1-1026	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,045	0,0198	0,00	0			0			
	2	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,045	0,0198	862,28	17		17	0			
	020128	Шруповерт к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,9	0,396	15,48	6		6	0			
	134041	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,075	0,033	705,77	23		23	0			
	400001	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм	10 шт.	60	26,4	47,60	1 257				1 257		
	101-2797	Плиты теплоизоляционные	м3	5	2,2	3 946,75	8 683				8 683		
15	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2		0,44	4 009,48	1 764	1 405	11		348	9,9	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				1 129						
		Сметная прибыль	37,4 %				525						
		Итого с НР и СП					3 418						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	22,5216	9,909504	141,83	1 405	1 405					
	1-1040	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,0066	0,00	0			0			
2		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0066	262,70	2		2	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0066	705,77	9		9	0			
	400001	Ветель	кг	0,03	0,0132	52,33	5				5		
	101-1757			0,2	0,088								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-9732	Грунтовка ВДАК 0110	м	0,02	0,0088	38 983,05	343				343		
16	62-27-2	Шпаклевка стен	100 м2 ошпаклеван ной поверхност и		0,44	4 312,87	1 897	1 625	3		269	12,9	
		Накладные расходы	68 %				1 105						
		Сметная прибыль	40 %				650						
		Итого с НР и СП					3 652						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	29,38	12,9272	125,72	1 625	1 625					
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0044	705,77	3		3	0			
		Шпаклевка гипсовая	м	0,0404	0,017776	15 152,43	269				269		
17	15-06-001-2	Оклеивка стен обоями	100 м2 оклеиваем ой и обиваемой поверхност и		0,44	15 980,06	7 031	3 814	6		3 211	28,5	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				3 064						
		Сметная прибыль	37,4 %				1 426						
		Итого с НР и СП					11 521						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5											
	1-1035	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	64,791	28,50804	133,77	3 814	3 814					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,0066	0,00	0			0			
		Площадки грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0066	262,70	2		2	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0066	705,77	5		5	0			
		Клей обойный	шт	6,822429907	3,001869159	169,49	509				509		
		Обои флизелиновые	шт	4,392523364	1,93271028	1 398,31	2 703				2 703		
18	15-04-005-5	Водоэмульсионная окраска стен улучшенная.	100 м2 окрашивае мой поверхност и		0,44	8 990,85	3 956	2 041	48		1 867	15,4	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				1 640						
		Сметная прибыль	37,4 %				763						
		Итого с НР и СП					6 359						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4											
	1-1034	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	35,0658	15,428952	132,29	2 041	2 041					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,0066	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Грузоподъемность до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0066	262,70	2		2	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,15	0,066	705,77	47		47	0			
	400001	Колер	шт	1,944106926	0,855407047	237,29	203				203		
		Штука штифальная двухспойная с зернистостью 40-25	м2	0,840689365	0,369903321	406,78	150				150		
	101-1596	Шпаклевка	т	0,005	0,0022	15 152,43	33				33		
	101-1712	Ветошь	кг	0,210172341	0,09247583	52,33	5				5		
	101-1757	Краска водоэмульсионная	т	0,063	0,02772	53 208,45	1 475				1 475		
19	15-01-051-7	Облицовка откосов ГВЛВ	100 м2		0,012	118 468,27	1 422	866	6		550	6,2	
		Накладные расходы	80,33 %				696						
		Сметная прибыль	37,4 %				324						
		Итого с НР и СП					2 442						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	519,9012	6,2388144	138,75	866	866					
	1-1050	Шуруповерт	маш.-ч	20,655	0,24786	15,48	4		4	0			
	134041	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,21	0,00252	705,77	2		2	0			
	400001	Листы гипсокартонные ГВЛВ	м2	100	1,2	150,00	180				180		
		Грунт ВДАК 0110	л	8	0,096	38,98	4				4		
		Бумага шпифовальная	м2	0,8	0,0096	406,78	4				4		
		Лента серпанка	шт	0,83333333	0,01	98,60	1				1		
		Шпаклевка гипсовая	т	0,18	0,00216	15 152,43	33				33		
		Соединение одноуровневое краб	шт	416,6666667	5	8,60	43				43		
		Шуруп 4,2*13	100шт	11,66666667	0,14	40,00	6				6		
		Дюбель-гвоздь 6*80	100шт	8,33333333	0,1	212,00	21				21		
		Профиль ПН 60/27	шт	200	2,4	88,14	212				212		
		Профиль ПС 28/27	шт	62,5	0,75	63,56	48				48		
20	10-01-036-1	Установка штукатурных углов	100 п. м		0,05	4 111,13	205	58			147	0,5	
	прим.	Накладные расходы	90,27 %				52						
		Сметная прибыль	42,84 %				25						
		Итого с НР и СП					282						
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,246	0,4623	125,72	58	58			147		
	1-1030	Профиль маячковый	шт	116	5,8	25,42	147						
21	62-27-2	Шпаклевка дверного откоса за 2раза	100 м2										
		ошпаклеванной поверхностью	и	0,012		8 625,75	104	89			15	0,7	
		Накладные расходы	68 %				61						
		Сметная прибыль	40 %				36						
		Итого с НР и СП					201						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расч. *2	чел.-ч	58,76	0,70512	125,72	89	89					
	1-1030	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расч. *2	маш.-ч	0,02	0,00024	705,77	0		0	0			
	400001	Шпаклевка к норм. расч. *2	т	0,0808	0,0009696	15 152,43	15				15		
22	15-04-006-4	Грунтовка дверного откоса за 2 раза	100 м2 покрытия		0,012	4 009,48	47	38			9	0,3	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				31						
		Сметная прибыль	37,4 %				14						
		Итого с НР и СП					92						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расч. *1,15*1,2	чел.-ч	22,5216	0,2702592	141,83	38	38					
	1-1040	Затраты труда машинистов к норм. расч. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,00018	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м к норм. расч. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00018	262,70	0		0	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расч. *1,25*1,2	маш.-ч	0,03	0,00036	705,77	0		0	0			
	400001	Вспомогательные материалы к норм. расч. *1,25*1,2	кг	0,2	0,0024	52,33	0		0	0	0		
	101-1757	Грунтовка	т	0,02	0,00024	38 983,05	9				9		
23	15-06-001-2	Оклейка дверного откоса обоями	100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхностью										
		Накладные расходы	80,33 %		0,012	15 943,28	191	104			87	0,8	0,0
		Сметная прибыль	37,4 %				84						
		Итого с НР и СП					314						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расч. *1,15*1,2	чел.-ч	64,791	0,7777492	133,77	104	104					
	1-1035	Затраты труда машинистов к норм. расч. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,00018	0,00	0			0			
2		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м к норм. расч. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00018	262,70	0		0	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расч. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00018	705,77	0		0	0			
	400001	Клей обойный	шт	6,75	0,081	169,49	14				14		
		Обои флизелиновые	шт	4,375	0,0525	1 398,31	73				73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	15-04-005-5	Водозащитная окраска откосов улучшенная.	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	80,33 %										
		Сметная прибыль	37,4 %										
		Итого с НР и СП											
	1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	35,0658	0,4207896	132,29	56	56					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,00018	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноимачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00018	262,70	0		0	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч										
	400001	Колер	шт	0,15	0,0018	705,77	1		1	0			
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,840689365	0,010088272	406,78	4						
	101-1712	Шпатлевка	т	0,005	0,00006	15152,43	1				4		
	101-1757	Ветшь	кг	0,210172341	0,002522068	52,33	0				1		
	101-1959	Краска водозащитная	т	0,063	0,000756	53208,45	40				40		
25	56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2		0,01	11234,95	112	112				0,9	
		Накладные расходы	69,7 %				78						
		Сметная прибыль	49,6 %				56						
		Итого с НР и СП					246						
	1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	94,97	0,9497	118,30	112	112					
	509-9900	Строительный мусор	т	3,5	0,035	0,00	0				0		
26	10-01-035-3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м										
		Накладные расходы	90,27 %		0,01	69186,37	691	37			654	0,3	0,0
		Сметная прибыль	42,84 %				33						
		Итого с НР и СП					740						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	29,5044	0,295044	125,72	37	37					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,105	0,00105	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноимачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,105	0,00105	262,70	0		0	0			
	030954												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	95	0,95	282,20	268				268		
	101-2388	Доски подоконные ПВХ	м	105	1,05	366,10	384				384		
	101-9138	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	4	0,50	2				2		
27	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,05	12 902,54	645	481			164	4,0	
		Накладные расходы	68 %				327						
		Сметная прибыль	40 %				192						
		Итого с НР и СП					1 164						
	1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	80,6	4,03	119,25	481	481					
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0005	705,77	0		0	0			
	101-0426	Земель ПД-115	м	0,025	0,00125	131 000,00	164				164		
	101-1757	Земель	кг	0,170731707	0,008536585	52,33	0				0		
28	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,035	11 786,96	412	297			115	2,3	
		Накладные расходы	68 %				202						
		Сметная прибыль	40 %				119						
		Итого с НР и СП					733						
	1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	65,94	2,3079	128,90	297	297					
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,00035	705,77	0		0	0			
	101-1757	Земель	кг	0,1	0,0035	52,33	0				0		
	101-9840	Земель ПД-115	м	0,025	0,000875	131 000,00	115				115		
29	M08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4.	100 шт.		0,06	852 912,67	51 175	1 382	50		49 743	9,4	
		Накладные расходы	80,75 %				1 116						
		Сметная прибыль	52 %				719						
		Итого с НР и СП					53 010						
	1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	157,44	9,4464	146,28	1 382	1 382					
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,188	0,07128	705,77	50		50	0			
		Светильник ДВО11-42-001 Frost АСТ3	шт.	100	6	8 289,83	49 739				49 739		
	101-2493	Лента липкая изоляционная	кг	0,42	0,0252	145,00	4				4		
30	M08-03-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0,01	11 891,00	119	46			73	0,3	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы	80,75 %				37						
		Сметная прибыль	52 %				24						
		Итого с НР и СП					180						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2											
	1-2042-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	31,488	0,31488	146,28	46	46					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел.час	0,036	0,00036	0,00	0			0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,024	0,00024	705,77	0		0	0			
		Выключатель	шт.	100	1	62,00	62				62		
		Коробка установочная	шт	100	1	10,68	11				11		
31	М08-03-591-8	Розетка штепсельная .	100 шт.		0,06	12 735,85	764	364	3		397	2,5	0,0
		Накладные расходы	80,75 %				294						
		Сметная прибыль	52 %				189						
		Итого с НР и СП					1 247						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2											
	1-2042-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	41,472	2,48832	146,28	364	364					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел.час	0,036	0,00216	0,00	0			0			
		Дрели электрические											
	330206	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	4,92	0,2952	8,22	2		2	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,024	0,00144	705,77	1		1	0			
		Розетка 2-хмест. скр. установк	шт.	100	6	53,01	318				318		
		Коробка установочная	шт	100	6	10,68	64				64		
	101-2493	Лента липкая изоляционная	кг	0,11	0,0066	145,00	1				1		
	101-3914	Дюбели	100 шт.	1	0,06	227,00	14				14		
32	М08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм ² .	100 м		0,15	8 741,32	1 311	415	57		839	3,0	0,0
		Накладные расходы	80,75 %				335						
		Сметная прибыль	52 %				216						
		Итого с НР и СП					1 862						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8											
	1-2038-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	19,92	2,988	138,75	415	415					
	2	Затраты труда машинистов Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	чел.час	0,22	0,033	0,00	0			0			
		к норм. расх. *1,2	маш.-ч	3,756	0,5634	51,89	29		29	0			
	040502	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,264	0,0396	705,77	28		28	0			
		Болт шестигранный М6*20	шт	33,3333333	5	13,56	68				68		
		Шайба плоская М6	шт	33,3333333	5	1,99	10				10		
		Гайка шестигранный М6	шт	33,3333333	5	5,93	30				30		
		Сталь прокатная полосовая 25*4	м	0,13	0,0195	37 540,00	732				732		
33	69-2-4	Сверление отверстий в ГКЛ диаметром до 70 мм	100 отверстий		0,07	4 562,03	320	287	33			2,3	
		Накладные расходы	66,3 %				190						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль	40 %				115						
		Итого с НР и СП					625						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	Чел.-ч	32,58	2,2806	125,72	287	287					
	330206	Древля электрические	маш.-ч	56,7	3,969	8,22	33		33				
	509-9900	Строительный мусор	т	0,002	0,00014	0,00	0			0			
34	М08-02-413-1	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2	100 м		0,3	9 347,48	2 804	807	46		1 951	5,8	
		Накладные расходы	80,75 %				652						
		Сметная прибыль	52 %				420						
		Итого с НР и СП					3 876						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	Чел.-ч										
	1-2038	к норм. расх. *1,2		19,392	5,8176	138,75	807	807					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,216	0,0648	705,77	46		46	0			
	400001	к норм. расх. *1,2											
		Гофротруба diam. 16 мм	м	100	30	5,51	165				165		
		Кабель ВВГ 3*1,5	м	102	30,6	23,73	726				726		
		Клипса для гофротрубы	шт.	30	9	0,85	8				8		
		Коробка распределительная	шт.	13,33333333	4	55,08	220				220		
		Лента липкая изоляционная	кг	0,16	0,048	145,00	7				7		
		Сжим сиз-2	шт	96,66666667	29	2,15	62				62		
		Держатель с защёлкой и дюбелем	шт	200	60	12,71	763				763		
35	М08-02-413-2	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм2.	100 м		0,51	11 421,95	5 825	1 909	112		3 804	13,8	
		Накладные расходы	80,75 %				1 542						
		Сметная прибыль	52 %				993						
		Итого с НР и СП					8 360						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	Чел.-ч										
	1-2038	к норм. расх. *1,2		26,976	13,75776	138,75	1 909	1 909					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,312	0,15912	705,77	112		112	0			
	400001	к норм. расх. *1,2											
		Гофротруба diam. 20 мм	м	100	51	5,51	281				281		
		Кабель ВВГ 3*2,5	м	102	52,02	35,59	1 851				1 851		
		Клипса для гофротрубы	шт.	39,21568627	20	0,85	17				17		
		Лента липкая изоляционная	кг	0,16	0,0816	145,00	12				12		
		Коробка распределительная	шт.	9 803921569	5	55,08	275				275		
		Сжим сиз-2	шт	64,70588235	33	2,15	71				71		
		Держатель с защёлкой и дюбелем	шт	200	102	12,71	1 296				1 296		
36	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.		0,08	672,30	54	54				0,5	
		Накладные расходы	72,25 %				39						
		Сметная прибыль	52 %				28						
		Итого с НР и СП					121						
		Рабочий строитель среднего разряда 2	Чел.-ч										
	1-1020	к норм. расх. *1,2		5,84	0,4672	115,12	54	54					
37	67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0,04	2 137,41	86	85	1			0,7	
		Накладные расходы	72,25 %				61						0,0
		Сметная прибыль	52 %				44						
		Итого с НР и СП					191						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	17,89	0,7156	118,30	85	85					
2	1-1023	Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,0032	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,0032	262,70	1		1	0			
38	67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0,37	1112,39	412	411	1			3,6	0,0
		Накладные расходы	72,25 %				297						
		Сметная прибыль	52 %				214						
		Итого с НР и СП					923						
		Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	9,64	3,5668	115,12	411	411					
2	1-1020	Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,0037	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0037	262,70	1		1	0			
030954													

Итого по разделу Комната №301Б							175 399,00	37 912,00	2 821,00		134 666,00	287,20	2,30
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	----------	--	------------	--------	------

Раздел Комната №301А													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15-01-047-15	Разборка подвесного потолка Армстронг	100 м2		0,083	13 881,55	1 152	1 133	19			8,2	0,1
		Накладные расходы	89,25 %				1 011						
		Сметная прибыль	44 %				489						
		Итого с НР и СП					2 662						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	98,3616	8,1640128	138,75	1 133	1 133					
1-1038		к норм. расх. *0,8*1,2											
2		Затраты труда машинистов	чел.час	0,7296	0,0605568	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
030954		к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,7296	0,0605568	262,70	16		16	0			
		Дрели электрические											
330206		к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	5,136	0,426288	8,22	4		4	0			
2	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля.	100 м2				4 312	1 628	433			11,7	0,1
		Накладные расходы	80,33 %		0,083	51 952,06	1 308				2 251		
		Сметная прибыль	37,4 %				609						
		Итого с НР и СП					6 229						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,8											
1-1038		к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	141,3948	11,7357684	138,75	1 628	1 628					
2		Затраты труда машинистов	чел.час	1,14	0,09462	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
030954		к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,14	0,09462	262,70	25		25	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Дрепи электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	8,025	0,666075	8,22	5		5	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	6,87	0,57021	705,77	402		402	0	43		
	400001	Подвес евро	шт.	108,4337349	9	4,83	43						
		Плитус пристенный	шт.	53,01204819	4,4	30,68	135				135		
		Угол пристенный	шт.	39,75903614	3,3	44,32	146				146		
		Планка 0,6 м	шт.	285,5421687	23,7	7,63	181				181		
		Планка 1,2 м	шт.	285,5421687	23,7	15,25	361				361		
		Потолочная плитка 600*600	шт.	285,5421687	23,7	55,80	1322				1322		
		Дюбель-гвоздь 6*80	100 шт.	3,493975904	0,29	212,00	61				61		
3	10-05-008-3	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем	100 м2 стен (за вычетом проемов)		0,255	39 169,61	9 988	3 813	42		6 133	28,5	
		Накладные расходы	90,27 %				3 442						
		Сметная прибыль	42,84 %				1 633						
		Итого с НР и СП					15 063						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	111,78	28,5039	133,77	3 813	3 813					
	1-1035	Шуруповерт к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	3,45	0,87975	15,48	14		14	0			
	134041	Ножницы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,705	0,179775	126,16	23		23	0			
	330901	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,355	0,600525	9,25	6		6	0			
	331451	Лента серпанка 50 м	шт.	4,653465347	1,186633663	98,60	117				117		
		Дюбель-гвоздь 6*80 мм	шт.	176,2376238	44,94059406	2,12	95				95		
	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	10	2,55	51,46	131				131		
	101-2438	Шпаклевка	кг	39	9,945	15,15	151				151		
	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	111,9164619	28,53869779	87,87	2 508				2 508		
		Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	шт.	468,3168317	119,4207921	0,40	48				48		
	101-2582	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5*25 мм	шт.	1943,564356	495,6089109	0,40	198				198		
	101-2583	Профиль ПН 28*27 3 м	шт.	26,73267327	6,816831683	63,56	433				433		
	201-0797	Профиль ПП 60*27 3м	шт.	93,56435644	23,85891089	88,14	2 103				2 103		
	201-0802	Подвес прямой	шт.	82,27722772	20,98069307	4,75	100				100		
	201-0815	Соединители профилей одноуровневые краб	шт.	113,8613861	29,03465347	8,60	250				250		
4	26-01-055-2	Установка пароизоляционного слоя	100 м2 поверхност и покрытия изоляции		0,255	7 347,93	1 873	651	67		1 155	5,1	
		Накладные расходы	76,5 %				498						
		Сметная прибыль	47,6 %				310						
		Итого с НР и СП					2 681						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	19,8168	5,053284	128,90	651	651					
	1-1032	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,375	0,095625	705,77	67		67	0			
	400001	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	ШТ	7,476635514	1,906542056	112,00	214				214		
	101-3594	Пароизоляция	м2	115	29,325	32,10	941				941		
5	26-01-036-2	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхност и		0,255	25 033,59	6 383	596	27		5 760	4,9	0,0
		Накладные расходы	76,5 %				456						
		Сметная прибыль	47,6 %				284						
		Итого с НР и СП					7 123						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,6 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	19,2648	4,912524	121,37	596	596					
	1-1026	Затраты труда машинистов	чел.час	0,045	0,011475	0,00	0			0			
	2	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,045	0,011475	862,28	10		10	0			
	020128	Шуруповерт к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,9	0,2295	15,48	4		4	0			
	134041	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,075	0,019125	705,77	13		13	0			
	400001	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм	10 шт.	60	15,3	47,60	728				728		
	101-2797	Плиты теплоизоляционные	м3	5	1,275	3 946,75	5 032				5 032		
6	15-04-006-4	Покрывие поверхностей грунтовой глубиного проникновения за 2 раза	100 м2 покрытия		0,255	4 009,48	1 022	815	6		201	5,7	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				655						
		Сметная прибыль	37,4 %				305						
		Итого с НР и СП					1 982						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	22,5216	5,743008	141,83	815	815					
	1-1040	Затраты труда машинистов	чел.час	0,015	0,003825	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,003825	262,70	1		1	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,03	0,00765	705,77	5		5	0			
	400001	Велошь	кг	0,2	0,051	52,33	3				3		
	101-1757												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-9732	Грунтовка ВДАК 0110	м	0,02	0,0051	38 983,05	199				199		
7	62-27-2	Шпаклевка стен	100 м2 ошпаклеванной поверхности		0,255	4 312,87	1 100	942	2		156	7,5	
		Накладные расходы	68 %				641						
		Сметная прибыль	40 %				377						
		Итого с НР и СП					2 118						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	29,38	7,4919	125,72	942	942					
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,00255	705,77	2		2	0			
		Шпаклевка гипсовая	м	0,0404	0,010302	15 152,43	156				156		
8	15-06-001-2	Оклеивка стен обоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		0,255	15 980,06	4 075	2 210	4		1 861	16,5	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				1 775						
		Сметная прибыль	37,4 %				827						
		Итого с НР и СП					6 677						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	64,791	16,521705	133,77	2 210	2 210					
	1-1035	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015	0,003825	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	чел. час										
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,003825	262,70	1		1	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,015	0,003825	705,77	3		3	0	295		
		к норм. расх. *1,25*1,2	ШТ	6,822429907	1,739719626	169,49	295				1 566		
		Клей обойный	ШТ	4,392523364	1,120093458	1 398,31	1 566						
		Обои флизелиновые	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,255	8 990,85	2 293	1 183	28		1 082	8,9	0,0
9	15-04-005-5	Водоэмульсионная окраска стен улучшенная.	80,33 %				950						
		Накладные расходы	37,4 %				442						
		Сметная прибыль					3 685						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	35,0658	8,941779	132,29	1 183	1 183					
	1-1034	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015	0,003825	0,00	0			0			
	2	к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,003825	262,70	1		1	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,15	0,03825	705,77	27		27	0			
	400001	Колер	шт	1,944106926	0,495747266	237,29	118				118		
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,840689365	0,214375788	406,78	87				87		
	101-1596	Шпатлевка	т	0,005	0,001275	15 152,43	19				19		
	101-1712	Ветошь	кг	0,2101772341	0,053593947	52,33	3				3		
	101-1757	Краска водоэмульсионная	т	0,063	0,016065	53 208,45	855				855		
10	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	100 м2		0,035	14 424,57	505	434	71			3,6	0,3
		Накладные расходы	93,5 %				406						
		Сметная прибыль	56 %				243						
		Итого с НР и СП					1 154						
	1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	103,91	3,63685	119,25	434	434					
	2	Заплаты труда машинистов	чел.час	7,74	0,2709	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,2709	262,70	71		71	0			
11	46-04-012-1	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками	100 м2		0,0208	24 516,70	510	468	42			3,9	0,2
		Накладные расходы	93,5 %				438						
		Сметная прибыль	56 %				262						
		Итого с НР и СП					1 210						
	1-1024-12	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	188,54	3,921632	119,25	468	468					
	2	Заплаты труда машинистов	чел.час	7,74	0,160992	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,160992	262,70	42		42	0			
	030954	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м		0,01	69 186,37	691	37			654	0,3	0,0
	12	Накладные расходы	90,27 %				33						
		Сметная прибыль	42,84 %				16						
		Итого с НР и СП					740						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	29,5044	0,295044	125,72	37	37					
	1-1030	Заплаты труда машинистов	чел.час	0,105	0,00105	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,105	0,00105	262,70	0		0	0			
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,105	0,00105	262,70	0		0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrolifeks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	95	0,95	282,20	268				268		
	101-2388	Доски подоконные ПВХ	м	105	1,05	366,10	384				384		
	101-9138	Купинья пластиковые монтажные	шт.	400	4	0,50	2				2		
13	10-01-034-1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов			0,01	828 732,95	8 287	304	49	7 934	2,4	0,0
		Накладные расходы	90,27 %				274						
		Сметная прибыль	42,84 %				130						
		Итого с НР и СП					8 691						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2											
	1-1032	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	235,635	2,35635	128,90	304	304					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	2,64	0,0264	0,00	0						
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,64	0,0264	262,70	7		7	0			
		Шруповерт											
	134041	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	14,715	0,14715	15,48	2		2	0			
	331451	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	22,68	0,2268	9,25	2		2	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	5,355	0,05355	705,77	38		38	0			
		Дробели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	29	0,29	72,88	21				21		
	101-2052	Лента бутшпоеая	м	347	3,47	12,98	45				45		
	101-2054	Лента бутшпоеая диффузионная	м	71	0,71	80,51	57				57		
		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrolifeks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92,85714286	0,928571429	282,20	262				262		
	101-2388	Лента ПСУЛ	м	214	2,14	15,93	34				34		
	101-2789	Купинья пластиковые монтажные	шт.	800	8	0,50	4				4		
	102-0303	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	шт.										
	203-0938	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2	100	1	7 511,02	7 511				7 511		
14	15-01-050-4	Накладные расходы	облицовки		0,03	78 461,49	2 354	933		1	1 420	6,9	0,0
		Сметная прибыль	80,33 %				749						
		Итого с НР и СП	37,4 %				349						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6											
	1-1036	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	229,7286	6,891858	135,36	933	933					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,12	0,0036	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,12	0,0036	262,70	1		1	0			
	030954	Профиль ПВХ стартовый	шт	116,6666667	3,5	25,42	89				89		
		Пена монтажная	шт	41,66666667	1,25	282,20	353				353		
		Сэндвич-панель	м2	102,8865979	3,086597938	316,95	978				978		
15	10-01-036-1	Установка уголков ПВХ на кле	100 п. м		0,06	5 442,11	327	70			257	0,6	
		Накладные расходы	90,27 %				63						
		Сметная прибыль	42,84 %				30						
		Итого с НР и СП					420						
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,246	0,55476	125,72	70	70					
	1-1030	Угол F образный	шт	50	3	25,42	76				76		
		Клей космофен	шт	10	0,6	110,17	66				66		
		Уголок ПВХ	шт	50	3	38,14	114				114		
16	10-01-057-2	Разборка шкафов и антресольных полок	100 м2 деталей		0,05	19 104,99	955	809	146			6,7	0,1
		Накладные расходы	100,3 %				811						
		Сметная прибыль	50,4 %				408						
		Итого с НР и СП					2 174						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,5 к норм. расх. *0,8*1,2	чел.-ч	134,5152	6,72576	120,31	809	809					
	1-1025	Заплаты труда машинистов	чел.час	1,5744	0,07872	0,00	0			0			
	2	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 м к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	1,5744	0,07872	884,78	70		70	0			
	020129	Шуруповерт к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,2592	0,01296	15,48	0		0	0			
	134041	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	2,16	0,108	705,77	76		76	0			
	400001	Разборка шкафов и антресольных стенок	100 м2 деталей		0,1	11 028,79	1 103	809	294			6,7	0,2
	17	10-01-057-1	Накладные расходы				811						
		Сметная прибыль	100,3 %				408						
		Итого с НР и СП	50,4 %				2 322						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,5 к норм. расх. *0,8*1,2	чел.-ч	67,2576	6,72576	120,31	809	809					
	1-1025	Заплаты труда машинистов	чел.час	1,5744	0,15744	0,00	0			0			
	2	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 м к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	1,5744	0,15744	884,78	139		139	0			
	020129	Дрепи электрические к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	2,3808	0,23808	8,22	2		2	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	2,16	0,216	705,77	152		152	0			
	400001												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	10-01-058-1	Разборка дверных блоков шкафных	10 шт. блоков		0,4	1 197,22	479	334	145			2,7	0,1
		Накладные расходы	100,3 %				335						
		Сметная прибыль	50,4 %				168						
		Итого с НР и СП					982						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,7											
	1-1027	к норм. расх. *0,8*1,2	чел.-ч	6,816	2,7264	122,64	334	334					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,2016	0,08064	0,00	0			0			
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т											
	020129	к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,2016	0,08064	884,78	71		71	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,2592	0,10368	705,77	73		73	0			
19	10-01-058-2	Разборка дверных блоков антресольных	10 шт. блоков		0,4	496,93	199	154	45			1,3	0,0
		Накладные расходы	100,3 %				154						
		Сметная прибыль	50,4 %				78						
		Итого с НР и СП					431						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,7											
	1-1027	к норм. расх. *0,8*1,2	чел.-ч	3,1392	1,25568	122,64	154	154					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,0576	0,02304	0,00	0			0			
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т											
	020129	к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,0576	0,02304	884,78	20		20	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,0864	0,03456	705,77	24		24	0			
20	63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен.	100 м2 облицовки		0,105	983,18	104	98	6			0,8	0,0
		Накладные расходы	65,45 %				64						
		Сметная прибыль	40 %				39						
		Итого с НР и СП					207						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1											
	1-1031	к норм. расх. *0,8*1,2	чел.-ч	7,31	0,76755	127,31	98	98					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,2	0,021	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,2	0,021	262,70	6		6	0			
21	26-01-036-2 прим.	Разборка утепления стен.	100 м2 поверхность		0,105	1 694,18	178	171	7			1,4	0,0
		Накладные расходы	85 %				145						
		Сметная прибыль	56 %				96						
		Итого с НР и СП					419						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,6											
	1-1026	к норм. расх. *0,8*1,2	чел.-ч	13,4016	1,407168	121,37	171	171					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *0,8*1,2	Чел. час	0,0288	0,003024	0,00	0				0			
020128	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,0288	0,003024	862,28	3			3	0			
134041	Шруповерт к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,576	0,06048	15,48	1			1	0			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,048	0,00504	705,77	4			4	0			
22	61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по каменю и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	0,105	20 708,98	2 174	2 156	18				16,5	0,1
	Накладные расходы	67,15 %				1 448							
	Сметная прибыль	40 %				862							
	Итого с НР и СП					4 484							
1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	Чел.-ч	157,1	16,4955	130,70	2 156	2 156						
2	Затраты труда машинистов	Чел. час	0,67	0,07035	0,00	0				0			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	0,07035	262,70	18			18	0			
402-0083	Раствор готовый отбелочный тяжелый, цементно-известковый 1:1-6	м3	2,2	0,231	0,00	0				0			
509-9900	Строительный мусор	т	3,38	0,3549	0,00	0				0			
23	06-01-083-7	Приготовление отделочных растворов	100 м3 РАСТВОРА	0,00231	520 936,51	1 203	87	37			1 079	0,8	0,1
	Накладные расходы	56,1 %				49							
	Сметная прибыль	48 %				42							
	Итого с НР и СП					1 294							
1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	Чел.-ч	328,32	0,7584192	115,12	87	87						
2	Затраты труда машинистов	Чел. час	60,936	0,14076216	0,00	0				0			
030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	17,784	0,04108104	501,70	21			21	0			
110902	Растеоросмесители передвижные 250 л к норм. расх. *1,2	маш.-ч	43,152	0,09968112	167,67	17			17	0			
24	46-04-001-4	Штукатурка цементно-песчаная	т	65,6	0,151536	7 118,64	1 079				1 079		
	Разборка кирпичных стен	1 м3		1,2	1 725,44	2 070	1 292	778				9,9	1,4
	Накладные расходы	93,5 %				1 208							
	Сметная прибыль	56 %				724							
	Итого с НР и СП					4 002							
1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	Чел.-ч	8,24	9,888	130,70	1 292	1 292						
2	Затраты труда машинистов	Чел. час	1,15	1,38	0,00	0				0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	1,15	1,38	552,37	762		762	0			
	050101	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	2,3	2,76	5,76	16		16	0			
25	46-05-009-1 прим	Установка и снятие конструкции для разгрузки несущей стены.	конструкция 1		2	11 264,46	22 530	7 837	285		14 408	60,0	0,2
		Накладные расходы	93,5 %				7 328						
		Сметная прибыль	56 %				4 389						
		Итого с НР и СП					34 247						
	1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	29,98	59,96	130,70	7 837	7 837		0			
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,16	0,00	0			0			
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,08	0,16	648,77	104		104	0			
	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,46	0,92	12,31	11		11	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	0,24	705,77	169		169	0			
	101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0015	0,003	73 728,81	221				221		
	105-9125	Балка	т	0,18	0,36	39 406,76	14 186				14 186		
26	53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек		0,1424	30 084,48	4 283	3 007	63		1 213	23,6	0,1
		Накладные расходы	73,1 %				2 198						
		Сметная прибыль	56 %				1 684						
		Итого с НР и СП					8 165						
	1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	165,88	23,621312	127,31	3 007	3 007					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,47	0,066928	0,00	0			0			
	030401	Лебедки электрические тяговые с усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	0,022784	6,88	0		0	0			
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,74	0,105376	51,89	5		5	0			
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	0,47	0,066928	552,37	37		37	0			
	330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,92	0,131008	5,76	1		1	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,02848	705,77	20		20	0			
	400001	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,009	0,0012816	73 728,81	94				94		
	201-0761	Уголок №125	т	1,04	0,148096	0,00	0				0		
	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0,54	0,076696	3 305,08	254				254		
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,57	0,081168	10 653,39	865				865		
27	15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей перемычки	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,05	16 444,45	823	641	2		180	4,9	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				515						
		Сметная прибыль	37,4 %				240						
		Итого с НР и СП					1 578						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,3											
	1-1033	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	98,0628	4,90314	130,70	641	641					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,00075	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однокачовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00075	258,94	0		0	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,045	0,00225	705,77	2		2	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2	т	0,0273	0,001365	131 000,00	179				179		
	101-1757	Эмаль ПФ-115	кг	0,3	0,015	52,33	1				1		
		Ветошь											
28	м38-01-006-08	Изготовление перемычки	1 т конструкции										
		Накладные расходы	51,4 %			0,1424	70 645,83	10 059	3 082	2 712	4 265	22,2	0,2
		Сметная прибыль	32 %				1 584						
		Итого с НР и СП					986						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8					12 629						
	1-2038	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	156	22,2144	138,75	3 082	3 082					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел.час	1,56	0,222144	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т											
	021102	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,6	0,08544	737,98	63		63	0			
	030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,644	0,2341056	27,44	6		6	0			
		к норм. расх. *1,2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	040300	Аппараты сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А к норм. расх. *1,2	маш.-ч	52,08	7,416192	343,04	2 544		2 544	0			
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки к норм. расх. *1,2	маш.-ч	1,08	0,153792	6,34	1		1	0			
	330206	Дрели электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,36	0,051264	8,22	0		0	0			
		Машины шлифовальные электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,48	0,068352	24,44	2		2	0			
	330301	Станок сверлильный к норм. расх. *1,2	маш.-ч	2,88	0,410112	11,38	5		5	0			
	331002	Пресс-ножницы комбинированные к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,96	0,136704	162,58	22		22	0			
	350481	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,6	0,08544	806,29	69		69	0			
	400002	Лист 480*4	м	0,224719101	0,032	36 864,41	1 180				1 180		
		Шпилька diam 20	шт	42,13483146	6	246,80	1 481				1 481		
		Шайба 20	шт	84,26966292	12	2,50	30				30		
		Шайба пружинная 20	шт	84,26966292	12	30,54	366				366		
		Гайка .М20	шт	84,26966292	12	22,80	274				274		
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,6	0,08544	6,22	1				1		
	101-1139	Швеллер 20	т	0,837	0,1191888	6 154,16	734				734		
	101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,019	0,0027056	73 728,81	199				199		
	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,2	0,02848	45,00	1				1		
29	09-04-012-01	Монтаж металлической двери	1 м2 проема		2	6 719,14	13 438	969	436		12 033	6,6	
		Накладные расходы	68,85 %				667						
		Сметная прибыль	57,8 %				560						
		Итого с НР и СП					14 665						
	1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	3,312	6,624	146,28	969	969					
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,6	1,2	51,89	62		62	0			
		Машины шлифовальные электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,18	0,36	24,44	9		9	0			
	331451	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,285	0,57	9,25	5		5	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,255	0,51	705,77	360		360	0			
	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0002	73 728,81	15				15		
	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,1	0,2	282,20	56				56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	203-9066	Блоки дверные металлические	м2	1	2	5 980,93	11 962				11 962		
30	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.		1	1 494,00	1 494	224	26		1 244	1,5	
		Накладные расходы	68,85 %				154						
		Сметная прибыль	57,8 %				129						
		Итого с НР и СП					1 777						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	1,5318	1,5318	1 46,28	224	224					
	1-1042	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)											
	040502	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,39	0,39	51,89	20		20	0			
	134041	Шуруповерт	маш.-ч	0,225	0,225	15,48	3		3	0			
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,165	0,165	8,22	1		1	0			
	330301	Машины шлифовальные											
	101-1513	электрические	к норм. расх. *1,25*1,2	0,03	0,03	24,44	1		1	0			
	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	м	0,00007	0,00007	73 728,81	5				5		
	101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	1	1	0,40	0				0		
	101-9411	Доводчик дверной	компл.	1	1	1 238,56	1 239				1 239		
31	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен	1 м3 кладки		0,5	10 152,18	5 075	2 407	109		2 559	20,3	0,2
		Накладные расходы	73,1 %				1 760						
		Сметная прибыль	56 %				1 348						
		Итого с НР и СП					8 183						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3											
	1-1023	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	40,6985	20,34925	118,30	2 407	2 407					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,4945	0,24725	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т											
	021141	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,23	0,115	648,77	75		75	0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопочтовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,2645	0,13225	262,70	35		35	0			
	402-0013	Растеор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0,253	0,1265	3 305,08	418				418		
		Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,402	0,201	10 653,39	2 141				2 141		
32	57-3-1	Разборка плитусов деревянных	100 м		0,086	434,00	37	37				0,3	
		Накладные расходы	68 %				25						
		Сметная прибыль	54,4 %				20						
		Итого с НР и СП					82						
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	3,77	0,32422	115,12	37	37					