

С М Е Т А

Ремонт кровли и смена оконных блоков в корпусе №3

| №<br>п/п | Шифр норм | Наименование видов работ и затрат | Единица<br>измерения | Количество |       | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |       |                      |                         |                        |           |    |    | Трудозатра<br>ты рабочих,<br>чел.-ч | Трудозатра<br>ты<br>машинистов<br>в, чел.-ч |
|----------|-----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-------|------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|----|----|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |           |                                   |                      | На единицу | Всего | На единицу                                           | Общая | В том числе          |                         |                        |           |    |    |                                     |                                             |
|          |           |                                   |                      |            |       |                                                      |       | Основная<br>зарплата | Эксплуатаци<br>он машин | Зарплата<br>машинистов | Материалы |    |    |                                     |                                             |
| 1        | 2         | 3                                 | 4                    | 5          | 6     | 7                                                    | 8     | 9                    | 10                      | 11                     | 12        | 13 | 14 |                                     |                                             |

Локальная смета Смета

Раздел Ремонт кровли в корпусе №3

|   |             |                                                                           |                  |          |             |          |        |        |       |   |    |       |     |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|--------|--------|-------|---|----|-------|-----|
| 1 | 46-04-008-2 | Разборка покрытий кровель из листовой стали                               | 100 м2 покрытия  |          | 4,604       | 1 195,22 | 5 503  | 5 230  | 273   |   |    | 45,4  |     |
|   |             | Накладные расходы                                                         | 93,5 %           |          |             |          | 4 890  |        |       |   |    |       |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                           | 56 %             |          |             |          | 2 929  |        |       |   |    |       |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                           |                  |          |             |          | 13 322 |        |       |   |    |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 2                                      |                  |          |             |          |        |        |       |   |    |       |     |
|   | 1-1020      | к норм. расх. *1,15                                                       | чел.-ч           | 9,867    | 45,427668   | 115,12   | 5 230  | 5 230  |       |   |    |       |     |
|   |             | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)                      |                  |          |             |          |        |        |       |   |    |       |     |
|   | 030403      | к норм. расх. *1,15                                                       | маш.-ч           | 2,162    | 9,953848    | 27,44    | 273    |        | 273   | 0 |    |       |     |
| 2 | 12-01-022-1 | Демонтаж обрешетки из оцинкованного профиля.                              | 100 м2 обрешетки |          | 4,604       | 8 879,90 | 40 883 | 38 172 | 2 711 |   |    | 275,1 | 1,1 |
|   |             | Накладные расходы                                                         | 102 %            |          |             |          | 38 935 |        |       |   |    |       |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                           | 52 %             |          |             |          | 19 849 |        |       |   |    |       |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                           |                  |          |             |          | 99 667 |        |       |   |    |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 3,8                                    |                  |          |             |          |        |        |       |   |    |       |     |
|   | 1-1038      | к норм. расх. *1,15*0,7                                                   | чел.-ч           | 59,75515 | 275,1127106 | 138,75   | 38 172 | 38 172 |       |   |    |       |     |
|   |             | Затраты труда машинистов                                                  |                  |          |             |          |        |        |       |   |    |       |     |
|   | 2           | к норм. расх. *1,15*0,7                                                   | чел.час          | 0,23345  | 1,0748038   | 0,00     | 0      |        |       | 0 |    |       |     |
|   |             | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |                  |          |             |          |        |        |       |   |    |       |     |
|   | 021141      | к норм. расх. *1,15*0,7                                                   | маш.-ч           | 0,23345  | 1,0748038   | 648,77   | 697    |        | 697   | 0 |    |       |     |
|   |             | Шуруповерт                                                                |                  |          |             |          |        |        |       |   |    |       |     |
|   | 134041      | к норм. расх. *1,15*0,7                                                   | маш.-ч           | 13,041   | 60,040764   | 15,48    | 929    |        | 929   | 0 |    |       |     |
|   | 331531      | Пила дисковая электрическая к норм. расх. *1,15*0,7                       | маш.-ч           | 1,26385  | 5,8187654   | 6,55     | 38     |        | 38    | 0 |    |       |     |
|   |             | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                              |                  |          |             |          |        |        |       |   |    |       |     |
|   | 400001      | к норм. расх. *1,15*0,7                                                   | маш.-ч           | 0,322    | 1,482488    | 705,77   | 1 046  |        | 1 046 | 0 |    |       |     |
| 3 | 09-03-014-1 | Демонтаж металлических связей и распорок из уголка                        | 1 т конструкции  |          | 1,528       | 8 765,81 | 13 394 | 10 033 | 3 297 |   | 64 | 77,8  | 4,7 |

| 1         | 2 | 3                                                                         | 4                      | 5       | 6          | 7         | 8             | 9      | 10    | 11 | 12 | 13    | 14 |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|-----------|---------------|--------|-------|----|----|-------|----|
|           |   | Накладные расходы                                                         | 76,5 %                 |         |            |           | 7 675         |        |       |    |    |       |    |
|           |   | Сметная прибыль                                                           | 68 %                   |         |            |           | 6 822         |        |       |    |    |       |    |
|           |   | <b>Итого с НР и СП</b>                                                    |                        |         |            |           | <b>27 891</b> |        |       |    |    |       |    |
|           |   | Рабочий строитель среднего разряда 3,2                                    |                        |         |            |           |               |        |       |    |    |       |    |
| 1-1032    |   | к норм. расх. *1,15*0,7                                                   | чел.-ч                 | 50,9404 | 77,8369312 | 128,90    | 10 033        | 10 033 |       |    |    |       |    |
| 2         |   | Затраты труда машинистов                                                  | чел.час                | 3,0751  | 4,6987528  | 0,00      | 0             |        |       |    |    |       |    |
|           |   | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т   |                        |         |            |           |               |        |       |    |    |       |    |
| 020403    |   | к норм. расх. *1,15*0,7                                                   | маш.-ч                 | 0,0805  | 0,123004   | 743,29    | 91            |        |       |    |    |       |    |
|           |   | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |                        |         |            |           |               |        |       |    |    |       |    |
| 021141    |   | к норм. расх. *1,15*0,7                                                   | маш.-ч                 | 0,0966  | 0,1476048  | 648,77    | 96            |        |       |    |    |       |    |
|           |   | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т    |                        |         |            |           |               |        |       |    |    |       |    |
| 021244    |   | к норм. расх. *1,15*0,7                                                   | маш.-ч                 | 2,898   | 4,428144   | 659,69    | 2 921         |        | 2 921 |    |    |       |    |
|           |   | Аппарат для газовой сварки и резки                                        |                        |         |            |           |               |        |       |    |    |       |    |
| 040504    |   | к норм. расх. *1,15*0,7                                                   | маш.-ч                 | 1,1753  | 1,7958584  | 6,34      | 11            |        | 11    |    |    |       |    |
|           |   | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А         |                        |         |            |           |               |        |       |    |    |       |    |
| 041000    |   | к норм. расх. *1,15*0,7                                                   | маш.-ч                 | 0,0805  | 0,123004   | 96,98     | 12            |        | 12    |    |    |       |    |
|           |   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                              |                        |         |            |           |               |        |       |    |    |       |    |
| 400001    |   | к норм. расх. *1,15*0,7                                                   | маш.-ч                 | 0,15295 | 0,2337076  | 705,77    | 165           |        | 165   |    |    |       |    |
|           |   | Кустород технический газообразный                                         | м3                     | 1,2     | 1,8336     | 6,22      | 11            |        |       |    |    | 11    |    |
| 101-0324  |   | Электроды диаметром 4 мм Э42                                              | т                      | 0,00044 | 0,00067232 | 73 728,80 | 50            |        |       |    |    | 50    |    |
| 101-1513  |   | Пропан-бутан, смесь техническая                                           | кг                     | 0,36    | 0,55008    | 6,09      | 3             |        |       |    |    | 3     |    |
| 101-2278  |   | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 200 мм      | 100 М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ |         |            |           |               |        |       |    |    |       |    |
| 58-17-5   |   | Накладные расходы                                                         | 70,55 %                |         | 4,604      | 2 951,73  | 13 589        | 13 519 |       |    |    | 120,4 |    |
|           |   | Сметная прибыль                                                           | 52 %                   |         |            |           | 9 538         |        |       |    |    |       |    |
|           |   | <b>Итого с НР и СП</b>                                                    |                        |         |            |           | <b>7 030</b>  |        |       |    |    |       |    |
|           |   | Рабочий строитель среднего разряда 1,7                                    |                        |         |            |           |               |        |       |    |    |       |    |
| 1-1017-12 |   | к норм. расх. *2                                                          | чел.-ч                 | 26,16   | 120,44064  | 112,25    | 13 519        | 13 519 |       |    |    |       |    |
|           |   | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                 |                        |         |            |           |               |        |       |    |    |       |    |
| 030401    |   | к норм. расх. *2                                                          | маш.-ч                 | 2,22    | 10,22088   | 6,88      | 70            |        | 70    |    |    |       |    |
| 509-9900  |   | Строительный мусор                                                        | т                      | 2,08    | 9,57632    | 0,00      | 0             |        |       |    |    |       |    |
|           |   | к норм. расх. *2                                                          |                        |         |            |           |               |        |       |    |    |       |    |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                                        | 4               | 5          | 6           | 7         | 8       | 9      | 10     | 11 | 12      | 13    | 14   |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|---------|--------|--------|----|---------|-------|------|
| 5 | 09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа кровли и примыканий фонарей К=(ЭИМ, ЭГМ, ТЭМ)*1,25*1,15; (ОЗЛ, ТЭ)*1,15*1,15       | 100 м2 покрытия |            |             |           |         |        |        |    |         |       |      |
|   |             | Накладные расходы                                                                                                                        | 76,5 %          |            | 4,874       | 37 330,46 | 181 949 | 29 496 | 18 907 |    | 133 546 | 228,8 | 18,3 |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                                                          | 68 %            |            |             |           | 22 564  |        |        |    |         |       |      |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                                                          |                 |            |             |           | 224 570 |        |        |    |         |       |      |
|   | 1-1032      | Рабочий строитель среднего разряда 3,2<br>к норм. расх. *1,15*1,15                                                                       | чел.-ч          | 46,94875   | 228,8282075 | 128,90    | 29 496  | 29 496 |        |    |         |       |      |
|   | 2           | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                                                     | чел.час         | 3,751875   | 18,28663875 | 0,00      | 0       |        |        | 0  |         |       |      |
|   | 020403      | Краны козловые при работе на оборудовании 32 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                               | маш.-ч          | 0,0575     | 0,280255    | 743,29    | 208     |        | 208    | 0  |         |       |      |
|   | 021411      | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                    | маш.-ч          | 0,301875   | 1,47133875  | 648,77    | 955     |        | 955    | 0  |         |       |      |
|   | 021245      | Краны на грунечном ходу при работе на других видах строительства 40 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                        | маш.-ч          | 3,3925     | 16,535045   | 952,97    | 15 757  |        | 15 757 | 0  |         |       |      |
|   | 030203      | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                           | маш.-ч          | 1,423125   | 6,93631125  | 8,69      | 60      |        | 60     | 0  |         |       |      |
|   | 040504      | Аппарат для газовой сварки и резки<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                                           | маш.-ч          | 2,415      | 11,77071    | 6,34      | 75      |        | 75     | 0  |         |       |      |
|   | 041000      | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                            | маш.-ч          | 0,25875    | 1,2611475   | 96,98     | 122     |        | 122    | 0  |         |       |      |
|   | 041400      | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С<br>к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч          | 0,02875    | 0,1401275   | 60,23     | 8       |        | 8      | 0  |         |       |      |
|   | 330206      | Дрели электрические<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                                                          | маш.-ч          | 3,464375   | 16,88536375 | 8,22      | 139     |        | 139    | 0  |         |       |      |
|   | 400001      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                                 | маш.-ч          | 0,46       | 2,24204     | 705,77    | 1 582   |        | 1 582  | 0  |         |       |      |
|   |             | Профилированный настил                                                                                                                   | м2              | 110        | 536,14      | 243,00    | 130 282 |        |        |    | 130 282 |       |      |
|   |             | Шуруп кровельный 4,8*35                                                                                                                  | шт.             | 376,077144 | 1833        | 1,78      | 3 263   |        |        |    | 3 263   |       |      |
|   | 101-0797    | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм                                                                                   | т               | 0,00004    | 0,00019496  | 4 455,20  | 1       |        |        |    | 1       |       |      |

| 1 | 2           | 3                                                                                                    | 4                              | 5         | 6           | 7         | 8              | 9      | 10    | 11 | 12      | 13    | 14  |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-------|----|---------|-------|-----|
| 6 | 12-01-015-1 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой кровли и примыканий                                    | 100 м2 изолируемой поверхности |           | 5,504       | 28 178,83 | 155 097        | 17 685 | 3 905 |    | 133 507 | 127,5 | 1,4 |
|   |             | Накладные расходы                                                                                    | 102 %                          |           |             |           | 18 039         |        |       |    |         |       |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                      | 44,2 %                         |           |             |           | 7 817          |        |       |    |         |       |     |
|   |             | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                               |                                |           |             |           | <b>180 953</b> |        |       |    |         |       |     |
|   | 1-1038      | Рабочий строитель среднего разряда 3,8<br>к норм. расх. *1,15*1,15                                   | чел.-ч                         | 23,156975 | 127,4559904 | 138,75    | 17 685         | 17 685 |       |    |         |       |     |
|   | 2           | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                 | чел.час                        | 0,25875   | 1,42416     | 0,00      | 0              |        |       | 0  |         |       |     |
|   | 020129      | Краны башенные при работе на других видах стропильства 8 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15               | маш.-ч                         | 0,158125  | 0,87032     | 884,78    | 770            |        | 770   | 0  |         |       |     |
|   | 021141      | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах стропильства 10 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч                         | 0,100625  | 0,55384     | 648,77    | 359            |        | 359   | 0  |         |       |     |
|   | 121011      | Котлы блочные передвижные 400 л<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                          | маш.-ч                         | 2,601875  | 14,32072    | 154,84    | 2 217          |        | 2 217 | 0  |         |       |     |
|   | 400001      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15                             | маш.-ч                         | 0,14375   | 0,7912      | 705,77    | 558            |        | 558   | 0  |         |       |     |
|   | 101-0594    | Масстика                                                                                             | т                              | 0,196     | 1,078784    | 88 135,59 | 95 079         |        |       |    | 95 079  |       |     |
|   | 101-0856    | Пленка полиэтиленовая                                                                                | м2                             | 110       | 605,44      | 63,47     | 38 427         |        |       |    | 38 427  |       |     |
| 7 | 12-01-013-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой кровли.                                   | 100 м2 утепляемого покрытия    |           |             |           |                |        |       |    |         |       |     |
|   |             | Накладные расходы                                                                                    | 102 %                          |           | 4,604       | 35 502,86 | 163 455        | 38 886 | 4 216 |    | 120 353 | 277,3 | 3,6 |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                      | 44,2 %                         |           |             |           | 39 664         |        |       |    |         |       |     |
|   |             | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                               |                                |           |             |           | <b>220 307</b> |        |       |    |         |       |     |
|   | 1-1039-12   | Рабочий строитель среднего разряда 3,9<br>к норм. расх. *1,15*1,15                                   | чел.-ч                         | 60,22665  | 277,2834966 | 140,24    | 38 886         | 38 886 |       |    |         |       |     |
|   | 2           | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                 | чел.час                        | 0,790625  | 3,6400375   | 0,00      | 0              |        |       | 0  |         |       |     |
|   | 020129      | Краны башенные при работе на других видах стропильства 8 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15               | маш.-ч                         | 0,503125  | 2,3163875   | 884,78    | 2 049          |        | 2 049 | 0  |         |       |     |
|   | 021141      | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах стропильства 10 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч                         | 0,2875    | 1,32365     | 648,77    | 859            |        | 859   | 0  |         |       |     |
|   | 400001      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15                             | маш.-ч                         | 0,4025    | 1,85311     | 705,77    | 1 308          |        | 1 308 | 0  |         |       |     |
|   |             | Кровельный крепеж                                                                                    | шт.                            | 250       | 1151        | 4,75      | 5 467          |        |       |    | 5 467   |       |     |
|   |             | Дюбель                                                                                               | шт                             | 250       | 1151        | 0,69      | 794            |        |       |    | 794     |       |     |
|   |             | Саморез                                                                                              | шт                             | 250       | 1151        | 1,56      | 1 796          |        |       |    | 1 796   |       |     |

| 1 | 2           | 3                                                                                       | 4       | 5        | 6           | 7         | 8       | 9      | 10    | 11 | 12      | 13    | 14  |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|-----------|---------|--------|-------|----|---------|-------|-----|
|   | 104-0003    | Миниплита Изорурф Н 60 мм                                                               | м3      | 6,18     | 28,45272    | 3 946,75  | 112 296 |        |       |    | 112 296 |       |     |
| 8 | 12-01-013-4 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2  |          |             |           |         |        |       |    |         |       |     |
|   |             | Накладные расходы                                                                       | 102 %   |          | 4,604       | 69 763,14 | 321 189 | 60 216 | 8 432 |    | 252 541 | 429,4 | 7,3 |
|   |             | Сметная прибыль                                                                         | 44,2 %  |          |             |           | 26 615  |        |       |    |         |       |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                         |         |          |             |           | 409 224 |        |       |    |         |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 3,9                                                  |         |          |             |           |         |        |       |    |         |       |     |
|   | 1-1039-12   | к норм. расх. *1,15*1,15*2                                                              | чел.-ч  | 93,2627  | 429,3814708 | 140,24    | 60 216  | 60 216 |       |    |         |       |     |
|   | 2           | Затраты труда машинистов                                                                | чел.час | 1,58125  | 7,280075    | 0,00      | 0       |        |       | 0  |         |       |     |
|   | 020129      | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т                             | маш.-ч  | 1,00625  | 4,632775    | 884,78    | 4 099   |        | 4 099 | 0  |         |       |     |
|   |             | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т               |         |          |             |           |         |        |       |    |         |       |     |
|   | 021141      | к норм. расх. *1,25*1,15*2                                                              | маш.-ч  | 0,575    | 2,6473      | 648,77    | 1 717   |        | 1 717 | 0  |         |       |     |
|   |             | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                            |         |          |             |           |         |        |       |    |         |       |     |
|   | 400001      | к норм. расх. *1,25*1,15*2                                                              | маш.-ч  | 0,805    | 3,70622     | 705,77    | 2 616   |        | 2 616 | 0  |         |       |     |
|   |             | Кровельный крепеж                                                                       | шт      | 500      | 2302        | 4,75      | 10 935  |        |       |    | 10 935  |       |     |
|   |             | Дюбель                                                                                  | шт      | 500      | 2302        | 0,69      | 1 588   |        |       |    | 1 588   |       |     |
|   |             | Саморез                                                                                 | шт      | 500      | 2302        | 1,56      | 3 591   |        |       |    | 3 591   |       |     |
|   | 104-0003    | Миниплита Изорурф Н 60 мм                                                               | м3      | 6,18     | 28,45272    | 3 946,75  | 112 296 |        |       |    | 112 296 |       |     |
|   |             | Миниплита Изорурф В 40 мм                                                               | м3      | 4,12     | 18,96848    | 6 544,07  | 124 131 |        |       |    | 124 131 |       |     |
| 9 | 12-01-013-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой примыканий.                  | 100 м2  |          |             |           |         |        |       |    |         |       |     |
|   |             | Накладные расходы                                                                       | 102 %   |          | 0,9         | 21 344,65 | 19 210  | 7 602  | 824   |    | 10 784  | 54,2  | 0,7 |
|   |             | Сметная прибыль                                                                         | 44,2 %  |          |             |           | 7 754   |        |       |    |         |       |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                         |         |          |             |           | 30 324  |        |       |    |         |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 3,9                                                  |         |          |             |           |         |        |       |    |         |       |     |
|   | 1-1039-12   | к норм. расх. *1,15*1,15                                                                | чел.-ч  | 60,22665 | 54,203985   | 140,24    | 7 602   | 7 602  |       |    |         |       |     |
|   | 2           | Затраты труда машинистов                                                                | чел.час | 0,790625 | 0,7115625   | 0,00      | 0       |        |       | 0  |         |       |     |
|   |             | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т                             |         |          |             |           |         |        |       |    |         |       |     |
|   | 020129      | к норм. расх. *1,25*1,15                                                                | маш.-ч  | 0,503125 | 0,4528125   | 884,78    | 401     |        | 401   | 0  |         |       |     |
|   |             | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т               |         |          |             |           |         |        |       |    |         |       |     |
|   | 021141      | к норм. расх. *1,25*1,15                                                                | маш.-ч  | 0,2875   | 0,25875     | 648,77    | 168     |        | 168   | 0  |         |       |     |
|   |             | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                            |         |          |             |           |         |        |       |    |         |       |     |
|   | 400001      | к норм. расх. *1,25*1,15                                                                | маш.-ч  | 0,4025   | 0,36225     | 705,77    | 256     |        | 256   | 0  |         |       |     |
|   | 104-0003    | Миниплита                                                                               | м3      | 5,15     | 4,635       | 2 326,74  | 10 784  |        |       |    | 10 784  |       |     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                  | 4                                                        | 5        | 6         | 7         | 8             | 9      | 10    | 11 | 12     | 13    | 14  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|--------|-------|----|--------|-------|-----|
| 10 | 12-01-013-4 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03.           | 100 м2 утепляемого покрытия                              |          |           |           |               |        |       |    |        |       |     |
|    |             | Накладные расходы                                                                                  | 102 %                                                    |          | 0,9       | 19 438,04 | 17 494        | 5 886  | 824   |    | 10 784 | 42,0  | 0,7 |
|    |             | Сметная прибыль                                                                                    | 44,2 %                                                   |          |           |           | 6 004         |        |       |    |        |       |     |
|    |             | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                             |                                                          |          |           |           | 2 602         |        |       |    |        |       |     |
|    |             | Рабочий строитель среднего разряда 3,9                                                             |                                                          |          |           |           | <b>26 100</b> |        |       |    |        |       |     |
|    | 1-1039-12   | к норм. расх. *1,15*1,15                                                                           | чел.-ч                                                   | 46,63135 | 41,968215 | 140,24    | 5 886         | 5 886  |       |    |        |       |     |
|    | 2           | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,15                                                  | чел. час                                                 | 0,790625 | 0,7115625 | 0,00      | 0             |        |       | 0  |        |       |     |
|    | 020129      | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т к норм. расх. *1,25*1,15               | маш.-ч                                                   | 0,503125 | 0,4528125 | 884,78    | 401           |        | 401   | 0  |        |       |     |
|    | 021141      | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч                                                   | 0,2875   | 0,25875   | 648,77    | 168           |        | 168   | 0  |        |       |     |
|    | 400001      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,15                              | маш.-ч                                                   | 0,4025   | 0,36225   | 705,77    | 256           |        | 256   | 0  |        |       |     |
|    |             | Миниплита                                                                                          | м3                                                       | 5,15     | 4,635     | 2 326,74  | 10 784        |        |       |    | 10 784 |       |     |
| 11 | 69-2-1      | Сверление отверстий в перекрытиях железобетонных электроперфоратором                               | 100 отверстий                                            |          | 34,53     | 735,90    | 25 411        | 23 833 | 1 578 |    |        | 189,6 |     |
|    |             | Накладные расходы                                                                                  | 66,3 %                                                   |          |           |           | 15 801        |        |       |    |        |       |     |
|    |             | Сметная прибыль                                                                                    | 40 %                                                     |          |           |           | 9 533         |        |       |    |        |       |     |
|    |             | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                             |                                                          |          |           |           | <b>50 745</b> |        |       |    |        |       |     |
|    | 1-1030      | Рабочий строитель среднего разряда 3                                                               | чел.-ч                                                   | 5,49     | 189,5697  | 125,72    | 23 833        | 23 833 |       |    |        |       |     |
|    | 331451      | Перфораторы электрические                                                                          | маш.-ч                                                   | 4,94     | 170,5782  | 9,25      | 1 578         |        | 1 578 | 0  |        |       |     |
|    | 509-9900    | Строительный мусор                                                                                 | т                                                        | 0,006    | 0,20718   | 0,00      | 0             |        |       |    | 0      |       |     |
| 12 | 10-01-008-5 | Устройство каркаса примыканий парапета                                                             | 100 м2 стён, фронтонов (за вычетом проёмов) и развернуты |          |           |           |               |        |       |    |        |       |     |
|    |             |                                                                                                    | х поверхность ей карнизов                                |          |           |           |               |        |       |    |        |       |     |
|    |             | Накладные расходы                                                                                  | 100,3 %                                                  |          | 0,9       | 56 339,81 | 50 706        | 21 398 | 834   |    | 28 474 | 170,2 |     |
|    |             | Сметная прибыль                                                                                    | 42,84 %                                                  |          |           |           | 21 462        |        |       |    |        |       |     |
|    |             | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                             |                                                          |          |           |           | <b>81 335</b> |        |       |    |        |       |     |
|    |             | Рабочий строитель среднего разряда 3                                                               |                                                          |          |           |           |               |        |       |    |        |       |     |
|    | 1-1030-12   | к норм. расх. *1,15*1,15                                                                           | чел.-ч                                                   | 189,1175 | 170,20575 | 125,72    | 21 398        | 21 398 |       |    |        |       |     |
|    | 331531      | Плита дисковая электрическая к норм. расх. *1,25*1,15                                              | маш.-ч                                                   | 2,055625 | 1,8500625 | 6,55      | 12            |        | 12    | 0  |        |       |     |

| 1 | 2         | 3                                                                                                      | 4                | 5           | 6           | 7          | 8         | 9      | 10    | 11 | 12        | 13    | 14  |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|-------|----|-----------|-------|-----|
|   |           | Автомобили бортовые,<br>грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15                            | маш.-ч.          | 1,29375     | 1,164375    | 705,77     | 822       |        | 822   |    |           |       |     |
|   | 400001    | Грузовые строительные                                                                                  | т                | 0,0036      | 0,00324     | 65 000,00  | 211       |        |       | 0  | 211       |       |     |
|   | 101-1805  | Брус обрезной                                                                                          | м3               | 1,5         | 1,35        | 5 762,71   | 7 780     |        |       |    | 7 780     |       |     |
|   | 102-0048  | Плита OSB                                                                                              | м2               | 106         | 95,4        | 203,39     | 19 403    |        |       |    | 19 403    |       |     |
|   | 102-0060  | Анкерный болт                                                                                          | шт.              | 100         | 90          | 12,00      | 1 080     |        |       |    | 1 080     |       |     |
|   | 203-0367  | Устройство однослойной кровли и<br>примыканий из полимерного<br>рулонного материала.                   | 100 м2<br>кровли |             | 5,504       | 233 378,57 | 1 284 515 | 59 317 | 3 570 |    | 1 221 628 | 448,4 | 0,8 |
|   | 13        | 12-01-021-1                                                                                            |                  |             |             |            |           |        |       |    |           |       |     |
|   |           | Накладные расходы                                                                                      | 102 %            |             |             |            | 60 503    |        |       |    |           |       |     |
|   |           | Сметная прибыль                                                                                        | 44,2 %           |             |             |            | 26 218    |        |       |    |           |       |     |
|   |           | Итого с НР и СП                                                                                        |                  |             |             |            | 1 371 236 |        |       |    |           |       |     |
|   |           | Рабочий строитель среднего<br>разряда 3,4<br>к норм. расх. *1,15*1,15                                  | чел.-ч           | 81,466      | 448,388864  | 132,29     | 59 317    | 59 317 |       |    |           |       |     |
|   | 1-1034-12 | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                   | чел. час         | 0,14375     | 0,7912      | 0,00       | 0         |        |       | 0  |           |       |     |
|   | 2         | Краны башенные при работе на<br>других видах строительства 8 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15             | маш.-ч           | 0,100625    | 0,55384     | 884,78     | 490       |        | 490   | 0  |           |       |     |
|   | 020129    | Краны на автомобильном ходу при<br>работе на других видах<br>строительства<br>к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч.          | 0,043125    | 0,23736     | 648,77     | 154       |        | 154   | 0  |           |       |     |
|   | 021141    | Горелки газопламенные<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                      | маш.-ч.          | 2,3         | 12,6592     | 13,36      | 169       |        | 169   | 0  |           |       |     |
|   | 150401    | Дрели электрические<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                        | маш.-ч           | 11,64375    | 64,0872     | 8,22       | 527       |        | 527   | 0  |           |       |     |
|   | 330206    | Станок сверлильный<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                         | маш.-ч           | 1,480625    | 8,14936     | 11,38      | 93        |        | 93    | 0  |           |       |     |
|   | 331002    | Перфораторы электрические<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                  | маш.-ч           | 27,8875     | 153,4928    | 9,25       | 1 420     |        | 1 420 | 0  |           |       |     |
|   | 331451    | Станки для ручных<br>к норм. расх. *1,25*1,15                                                          | маш.-ч.          | 1,681875    | 9,25704     | 53,39      | 494       |        | 494   | 0  |           |       |     |
|   | 360202    | Автомобили бортовые,<br>грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,25*1,15                            | маш.-ч.          | 0,0675      | 0,31648     | 705,77     | 223       |        | 223   | 0  |           |       |     |
|   | 400001    | Мембрана ЭГДМ                                                                                          | м2               | 128         | 704,512     | 458,14     | 322 765   |        |       |    | 322 765   |       |     |
|   |           | ЭГДМ формдлаш                                                                                          | м                | 6,14        | 33,79456    | 666,32     | 22 518    |        |       |    | 22 518    |       |     |
|   |           | Полоса из невулканизированной<br>резины                                                                | м                | 134         | 737,536     | 262,19     | 193 375   |        |       |    | 193 375   |       |     |
|   |           | Рейка металлическая                                                                                    | м                | 67          | 368,768     | 206,45     | 76 132    |        |       |    | 76 132    |       |     |
|   |           | Дюбель гвоздь потай 8*160                                                                              | шт.              | 335,0290698 | 1844        | 13,39      | 24 691    |        |       |    | 24 691    |       |     |
|   |           | Очиститель                                                                                             | л                | 0,63        | 3,46752     | 406,50     | 1 410     |        |       |    | 1 410     |       |     |
|   |           | Праймер                                                                                                | л                | 16,5        | 90,816      | 605,35     | 54 975    |        |       |    | 54 975    |       |     |
|   |           | Монтажный клей                                                                                         | л                | 151,2       | 832,2048    | 516,94     | 430 200   |        |       |    | 430 200   |       |     |
|   |           | Крепежная полоса                                                                                       | м                | 56,29210455 | 309,8317435 | 166,40     | 51 556    |        |       |    | 51 556    |       |     |
|   |           | Шуруп кровельный 4,8*29                                                                                | шт.              | 200,0363372 | 1101        | 1,78       | 1 960     |        |       |    | 1 960     |       |     |
|   |           | Крепежной герметик                                                                                     | шт.              | 12          | 66,048      | 621,34     | 41 038    |        |       |    | 41 038    |       |     |
|   |           | Ветoshi                                                                                                | кг.              | 3,500404204 | 19,26622474 | 52,33      | 1 008     |        |       |    | 1 008     |       |     |

| 1                                                  | 2               | 3                                                                                                                                                                        | 4       | 5       | 6        | 7         | 8                   | 9                 | 10               | 11 | 12                  | 13              | 14           |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|----|---------------------|-----------------|--------------|
| 14                                                 | 58-19-3         | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов                                                                      | 100 м   |         |          |           |                     |                   |                  |    |                     |                 |              |
|                                                    |                 | Накладные расходы                                                                                                                                                        | 70,55 % |         | 1,3      | 30 446,75 | 39 580              | 18 209            | 98               |    | 21 273              | 151,4           | 0,4          |
|                                                    |                 | Сметная прибыль                                                                                                                                                          | 52 %    |         |          |           | 12 846              |                   |                  |    |                     |                 |              |
|                                                    |                 | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                   |         |         |          |           | <b>61 895</b>       |                   |                  |    |                     |                 |              |
|                                                    |                 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5                                                                                                                                   | чел.-ч  | 116,426 | 151,3538 | 120,31    | 18 209              | 18 209            |                  |    |                     |                 |              |
|                                                    | 1-1025-12       | к норм. расх. *1,15                                                                                                                                                      |         |         |          |           |                     |                   |                  |    |                     |                 |              |
|                                                    | 2               | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                 | чел.час | 0,2875  | 0,37375  | 0,00      | 0                   |                   |                  | 0  |                     |                 |              |
|                                                    |                 | к норм. расх. *1,15                                                                                                                                                      |         |         |          |           |                     |                   |                  |    |                     |                 |              |
|                                                    |                 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м                                                                                                |         |         |          |           |                     |                   |                  |    |                     |                 |              |
|                                                    | 030954          | к норм. расх. *1,15                                                                                                                                                      | маш.-ч  | 0,2875  | 0,37375  | 262,70    | 98                  |                   | 98               | 0  |                     |                 |              |
|                                                    | 101-0782        | Анкер-клин                                                                                                                                                               | шт.     | 300     | 390      | 3,88      | 1 513               |                   |                  |    | 1 513               |                 |              |
|                                                    | 101-1875        | Сталь листовая оцинкованная                                                                                                                                              | т       | 0,294   | 0,3822   | 51 700,70 | 19 760              |                   |                  |    | 19 760              |                 |              |
|                                                    | 509-9900        | Строительный мусор                                                                                                                                                       | т       | 0,594   | 0,7722   | 0,00      | 0                   |                   |                  |    | 0                   |                 |              |
| 15                                                 | ФСЦП 310-3021-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1 | т       |         |          |           |                     |                   |                  |    |                     |                 |              |
|                                                    |                 | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                   |         |         | 17       | 180,57    | 3 070               |                   | 3 070            |    |                     |                 |              |
|                                                    |                 | автомобиль-самосвал-10 т                                                                                                                                                 | маш.-ч  | 1,518   | 25,806   | 118,95    | 3 070               |                   | 3 070            | 0  |                     |                 |              |
| 16                                                 | 311-01-148-1    | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3                                                                                           | т       |         | 17       | 17,33     | 295                 |                   | 295              |    |                     |                 | 0,4          |
|                                                    |                 | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                   |         |         |          |           | <b>295</b>          |                   |                  |    |                     |                 |              |
| 2                                                  |                 | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                 | чел.час | 0,024   | 0,408    | 0,00      | 0                   |                   |                  | 0  |                     |                 |              |
|                                                    |                 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3                                                                   | маш.ч   | 0,024   | 0,408    | 721,92    | 295                 |                   | 295              | 0  |                     |                 |              |
|                                                    | 060248          |                                                                                                                                                                          |         |         |          |           |                     |                   |                  |    |                     |                 |              |
| <b>Итого по разделу Ремонт кровли в корпусе №3</b> |                 |                                                                                                                                                                          |         |         |          |           | <b>2 335 340,00</b> | <b>349 482,00</b> | <b>52 904,00</b> |    | <b>1 932 954,00</b> | <b>2 637,50</b> | <b>39,40</b> |

### Раздел Смена оконных блоков

|   |             |                                                                      |         |        |           |           |               |        |       |   |  |       |     |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|---------------|--------|-------|---|--|-------|-----|
| 1 | 46-04-012-1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2  |        | 0,488     | 36 775,04 | 17 946        | 16 458 | 1 488 |   |  | 138,0 | 5,7 |
|   |             | Накладные расходы                                                    | 93,5 %  |        |           |           | 15 388        |        |       |   |  |       |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                      | 56 %    |        |           |           | 9 216         |        |       |   |  |       |     |
|   |             | <b>Итого с НР и СП</b>                                               |         |        |           |           | <b>42 550</b> |        |       |   |  |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 2,4                               |         |        |           |           |               |        |       |   |  |       |     |
|   | 1-1024-12   | к норм. расх. *1,5                                                   | чел.-ч  | 282,81 | 138,01128 | 119,25    | 16 458        | 16 458 |       |   |  |       |     |
|   | 2           | Затраты труда машинистов                                             | чел.час | 11,61  | 5,66568   | 0,00      | 0             |        |       | 0 |  |       |     |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                                                                                        | 4                   | 5       | 6          | 7         | 8       | 9      | 10    | 11 | 12     | 13    | 14  |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|-----------|---------|--------|-------|----|--------|-------|-----|
|   |             | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м<br>к норм. расх. *1,5                                                                                           | маш.-ч<br>1 М2      | 11,61   | 5,66568    | 262,70    | 1 488   |        | 1 488 | 0  |        |       |     |
| 2 | 15-01-070-1 | Разборка оконных откосов из сайдинга                                                                                                                                                     | ПРОЕМОВ             |         | 48,8       | 267,65    | 12 573  | 12 431 | 142   |    |        | 90,8  |     |
|   |             | Накладные расходы                                                                                                                                                                        | 89,25 %             |         |            |           | 11 095  |        |       |    |        |       |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                                          | 44 %                |         |            |           | 5 470   |        |       |    |        |       |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                          |                     |         |            |           | 29 138  |        |       |    |        |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 3,7<br>к норм. расх. *0,8*1,5                                                                                                                         | чел.-ч              | 1,86    | 90,768     | 136,95    | 12 431  | 12 431 |       |    |        |       |     |
|   | 1-1037      | Шруповерт<br>к норм. расх. *0,8*1,5                                                                                                                                                      | маш.-ч              | 0,168   | 8,1984     | 15,48     | 127     |        | 127   | 0  |        |       |     |
|   | 134041      | Пила дисковая электрическая<br>к норм. расх. *0,8*1,5                                                                                                                                    | маш.-ч              | 0,048   | 2,3424     | 6,55      | 15      |        | 15    | 0  |        |       |     |
| 3 | 15-01-050-4 | Разборка откосов сэндвич-панелями                                                                                                                                                        | 100 М2<br>облицовки |         | 0,5235     | 27 490,78 | 14 391  | 14 155 | 236   |    |        | 104,6 | 0,1 |
|   |             | Накладные расходы                                                                                                                                                                        | 89,25 %             |         |            |           | 12 633  |        |       |    |        |       |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                                          | 44 %                |         |            |           | 6 228   |        |       |    |        |       |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                          |                     |         |            |           | 33 252  |        |       |    |        |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 3,6<br>к норм. расх. *1,5*0,8                                                                                                                         | чел.-ч              | 199,764 | 104,576454 | 135,36    | 14 155  | 14 155 |       |    |        |       |     |
|   | 1-1036      | Заплаты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,5*0,8                                                                                                                                       | чел. час            | 0,096   | 0,050256   | 0,00      | 0       |        |       | 0  |        |       |     |
|   | 2           | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м<br>к норм. расх. *1,5*0,8                                                                                       |                     |         |            |           |         |        |       |    |        |       |     |
|   | 030954      | Пила дисковая электрическая<br>к норм. расх. *1,5*0,8                                                                                                                                    | маш.-ч              | 0,096   | 0,050256   | 262,70    | 13      |        | 13    | 0  |        |       |     |
|   | 331531      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,5*0,8                                                                                                                   | маш.-ч              | 0,312   | 0,163332   | 6,55      | 1       |        | 1     | 0  |        |       |     |
|   | 400001      | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2<br>ПРОЕМОВ     | 0,6     | 0,3141     | 705,77    | 222     |        | 222   | 0  |        |       |     |
| 4 | 15-01-070-1 | Накладные расходы                                                                                                                                                                        | 89,25 %             |         | 48,8       | 1 739,51  | 84 888  | 17 869 | 222   |    | 66 797 | 130,5 |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                                          | 37,4 %              |         |            |           | 15 948  |        |       |    |        |       |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                          |                     |         |            |           | 107 519 |        |       |    |        |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 3,7<br>к норм. расх. *1,15*1,5                                                                                                                        | чел.-ч              | 2,67375 | 130,479    | 136,95    | 17 869  | 17 869 |       |    |        |       |     |
|   | 1-1037      | Шруповерт<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                                                                                                                                     | маш.-ч              | 0,2625  | 12,81      | 15,48     | 198     |        | 198   | 0  |        |       |     |
|   | 134041      | Пила дисковая электрическая<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                                                                                                                   | маш.-ч              | 0,075   | 3,66       | 6,55      | 24      |        | 24    | 0  |        |       |     |
|   | 331531      |                                                                                                                                                                                          | маш.-ч              |         |            |           |         |        |       |    |        |       |     |

| 1 | 2           | 3                                                                                    | 4              | 5           | 6           | 7            | 8         | 9      | 10    | 11 | 12        | 13    | 14  |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------|-------|----|-----------|-------|-----|
|   | 101-1691    | Шуруп-саморезы 4,2х16 мм                                                             | шт.            | 15,98765432 | 780,1975309 | 0,50         | 390       |        |       |    | 390       |       |     |
|   | 101-2409    | Акшлон из оцинкованной стали с полимерным покрытием                                  | П.М            | 2,1         | 102,48      | 280,00       | 28 694    |        |       |    | 28 694    |       |     |
|   | 101-2410    | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием          | П.М            | 2,1         | 102,48      | 280,00       | 28 694    |        |       |    | 28 694    |       |     |
|   | 101-2411    | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | П.М            | 0,66        | 32,208      | 280,00       | 9 018     |        |       |    | 9 018     |       |     |
| 5 | 10-01-034-3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков                              | 100 м2 проемов |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   |             | противопожарных                                                                      |                |             | 0,488       | 2 904 110,77 | 1 417 205 | 23 446 | 3 351 |    | 1 390 408 | 181,9 | 1,6 |
|   |             | Накладные расходы                                                                    | 100,3 %        |             |             |              | 23 516    |        |       |    |           |       |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                                      | 42,84 %        |             |             |              | 10 044    |        |       |    |           |       |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                      |                |             |             |              | 1 450 765 |        |       |    |           |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 3,2                                               |                |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   | 1-1032      | к норм. расх. *1,15*1,5                                                              | чел.-ч         | 372,738     | 181,896144  | 128,90       | 23 446    | 23 446 |       |    |           |       |     |
|   | 2           | Затраты труда машинистов                                                             | чел.час        | 3,3         | 1,6104      | 0,00         | 0         |        |       | 0  |           |       |     |
|   |             | к норм. расх. *1,25*1,5                                                              |                |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   |             | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м              |                |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   | 030954      | к норм. расх. *1,25*1,5                                                              | маш.-ч         | 3,3         | 1,6104      | 262,70       | 423       |        | 423   | 0  |           |       |     |
|   |             | Шуруповерт                                                                           |                |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   | 134041      | к норм. расх. *1,25*1,5                                                              | маш.-ч         | 42,91875    | 20,94435    | 15,48        | 324       |        | 324   | 0  |           |       |     |
|   | 331451      | Перфораторы электрические                                                            |                |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   |             | к норм. расх. *1,25*1,5                                                              | маш.-ч         | 66,13125    | 32,27205    | 9,25         | 299       |        | 299   | 0  |           |       |     |
|   |             | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                         |                |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   | 400001      | к норм. расх. *1,25*1,5                                                              | маш.-ч         | 6,69375     | 3,26655     | 705,77       | 2 305     |        | 2 305 | 0  |           |       |     |
|   |             |                                                                                      |                |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   | 101-2388    | Пена монтажная противопожарная                                                       | шт.            | 114,1975309 | 55,72839506 | 500,00       | 27 864    |        |       |    | 27 864    |       |     |
|   | 101-4173    | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм                                          | шт.            | 74 07407407 | 36,14814815 | 72,88        | 2 634     |        |       |    | 2 634     |       |     |
|   | 102-0303    | Клинья пластиковые монтажные                                                         | шт.            | 950,617284  | 463,9012346 | 0,50         | 232       |        |       |    | 232       |       |     |
|   |             | Блоки оконные пластиковые                                                            |                |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   | 203-9096    | противопожарные                                                                      | м2             | 100         | 48,8        | 27 862,25    | 1 359 678 |        |       |    | 1 359 678 |       |     |
| 6 | 10-01-035-3 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м            | 100 п. м       |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   |             | Накладные расходы                                                                    | 100,3 %        |             | 0,413       | 195 376,32   | 80 690    | 1 915  | 178   |    | 78 597    | 15,2  | 0,1 |
|   |             | Сметная прибыль                                                                      | 42,84 %        |             |             |              | 820       |        |       |    |           |       |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                      |                |             |             |              | 83 431    |        |       |    |           |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 3                                                 |                |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   | 1-1030      | к норм. расх. *1,15*1,5                                                              | чел.-ч         | 36,8805     | 15,2316465  | 125,72       | 1 915     | 1 915  |       |    |           |       |     |
|   |             | Затраты труда машинистов                                                             |                |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   | 2           | к норм. расх. *1,25*1,5                                                              | чел.час        | 0,13125     | 0,05420625  | 0,00         | 0         |        |       | 0  |           |       |     |
|   |             | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м              |                |             |             |              |           |        |       |    |           |       |     |
|   | 030954      | к норм. расх. *1,25*1,5                                                              | маш.-ч         | 0,13125     | 0,05420625  | 262,70       | 14        |        | 14    | 0  |           |       |     |

| 1 | 2           | 3                                                                                                   | 4                   | 5           | 6           | 7         | 8      | 9      | 10  | 11 | 12     | 13    | 14  |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------|-----|----|--------|-------|-----|
|   |             | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,25*1,5                             | маш.-ч              | 0,5625      | 0,2323125   | 705,77    | 164    |        | 164 | 0  |        |       |     |
|   | 400001      |                                                                                                     |                     |             |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл            | шт.                 | 92,30769231 | 38,12307692 | 282,20    | 10 758 |        |     |    | 10 758 |       |     |
|   | 101-2388    |                                                                                                     |                     |             |             |           |        |        |     |    | 67 750 |       |     |
|   | 101-9138    | Доски подоконные ПВХ                                                                                | м                   | 105         | 43,365      | 1 562,32  | 67 750 |        |     |    |        |       |     |
|   | 102-0303    | Клинья пластиковые монтажные                                                                        | шт.                 | 430,7692308 | 177,9076923 | 0,50      | 89     |        |     |    | 89     |       |     |
| 7 | 15-01-050-4 | Облицовка откосов сэндвич-панелями                                                                  | 100 м2<br>облицовки |             | 0,5235      | 87 065,88 | 45 579 | 20 348 | 369 |    | 24 862 | 150,3 | 0,1 |
|   |             | Накладные расходы                                                                                   | 89,25 %             |             |             |           | 18 161 |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                     | 37,4 %              |             |             |           | 7 610  |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                     |                     |             |             |           | 71 350 |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 3,6<br>к норм. расх. *1,15*1,5                                   | чел.-ч              | 287,16075   | 150,3286526 | 135,36    | 20 348 | 20 348 |     |    |        |       |     |
|   | 1-1036      |                                                                                                     |                     |             |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
| 2 |             | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                                 | чел. час            | 0,15        | 0,078525    | 0,00      | 0      |        |     | 0  |        |       |     |
|   |             | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг общемащтовые, высота подъема 45 м<br>к норм. расх. *1,25*1,5 | маш.-ч              | 0,15        | 0,078525    | 262,70    | 21     |        | 21  | 0  |        |       |     |
|   | 030954      |                                                                                                     |                     |             |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Липа дисковая электрическая<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                              | маш.-ч              | 0,4875      | 0,25520625  | 6,55      | 2      |        | 2   | 0  |        |       |     |
|   | 331531      |                                                                                                     |                     |             |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,25*1,5                             | маш.-ч              | 0,9375      | 0,49078125  | 705,77    | 346    |        | 346 | 0  |        |       |     |
|   | 400001      |                                                                                                     |                     |             |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Профиль ПВХ стартовый                                                                               | шт                  | 120,4819277 | 63,07228916 | 25,42     | 1 603  |        |     |    | 1 603  |       |     |
|   |             | Пена монтажная                                                                                      | шт                  | 40,96385542 | 21,44457831 | 282,20    | 6 052  |        |     |    | 6 052  |       |     |
|   |             | Сэндвич-панель                                                                                      | м2                  | 103,7037037 | 54,2888889  | 316,95    | 17 207 |        |     |    | 17 207 |       |     |
| 8 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ на кле                                                                        | 100 п. м            |             | 0,9571      | 5 832,86  | 5 583  | 1 391  |     |    | 4 192  | 11,1  |     |
|   |             | Накладные расходы                                                                                   | 100,3 %             |             |             |           | 1 395  |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                     | 42,84 %             |             |             |           | 596    |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                     |                     |             |             |           | 7 574  |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 3<br>к норм. расх. *1,15*1,5                                     | чел.-ч              | 11,5575     | 11,06168325 | 125,72    | 1 391  | 1 391  |     |    |        |       |     |
|   | 1-1030      |                                                                                                     |                     |             |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Угол F образный                                                                                     | шт                  | 50          | 47,855      | 25,42     | 1 216  |        |     |    | 1 216  |       |     |
|   |             | Клей космофен                                                                                       | шт                  | 10,90909091 | 10,44109091 | 110,17    | 1 150  |        |     |    | 1 150  |       |     |
|   |             | Уголок ПВХ                                                                                          | шт                  | 50          | 47,855      | 38,14     | 1 825  |        |     |    | 1 825  |       |     |
| 9 | 58-20-1     | Смена обделок из листовой стали, отливов шириной до 0,4 м.                                          | 100 м               |             | 0,333       | 17 395,90 | 5 793  | 2 600  | 25  |    | 3 168  | 20,7  | 0,0 |
|   |             | Накладные расходы                                                                                   | 70,55 %             |             |             |           | 1 834  |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                     | 52 %                |             |             |           | 1 352  |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                     |                     |             |             |           | 8 979  |        |     |    |        |       |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 3<br>к норм. расх. *1,15                                         | чел.-ч              | 62,115      | 20,684295   | 125,72    | 2 600  | 2 600  |     |    |        |       |     |
|   | 1-1030      |                                                                                                     |                     |             |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
| 2 |             | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,5                                                      | чел. час            | 0,12        | 0,03996     | 0,00      | 0      |        |     | 0  |        |       |     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                        | 4           | 5       | 6        | 7         | 8             | 9     | 10  | 11 | 12     | 13  | 14  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|-----------|---------------|-------|-----|----|--------|-----|-----|
|    |                   | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м<br>к норм. расх. *1,5                                            | маш.-ч      | 0,12    | 0,03996  | 262,70    | 10            |       | 10  | 0  |        |     |     |
|    | 030954            | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,5                                                                       | маш.-ч      | 0,06    | 0,01998  | 705,77    | 14            |       | 14  | 0  |        |     |     |
|    | 400001            | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм                                                                                        | т           | 0,184   | 0,061272 | 51 700,70 | 3 168         |       |     |    | 3 168  |     |     |
|    | 101-1875          | Строительный мусор                                                                                                                       | т           | 0,224   | 0,074592 | 0,00      | 0             |       |     |    | 0      |     |     |
| 10 | 46-03-007-03прим. | Увеличение дверного проёма. К=(ЗММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15                                                                              | 1 м3        |         | 0,25     | 4 589,17  | 1 147         | 610   | 537 |    |        | 4,6 | 1,0 |
|    |                   | Накладные расходы                                                                                                                        | 93,5 %      |         |          |           | 570           |       |     |    |        |     |     |
|    |                   | Сметная прибыль                                                                                                                          | 56 %        |         |          |           | 342           |       |     |    |        |     |     |
|    |                   | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                   |             |         |          |           | <b>2 059</b>  |       |     |    |        |     |     |
|    |                   | Рабочий строитель среднего разряда 3,4<br>к норм. расх. *1,5                                                                             | чел.-ч      | 18,45   | 4,6125   | 132,29    | 610           | 610   |     |    |        |     |     |
|    | 1-1034-12         | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,5                                                                                           | чел. час    | 3,81    | 0,9525   | 0,00      | 0             |       |     | 0  |        |     |     |
|    | 2                 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин<br>к норм. расх. *1,5 | маш.-ч      | 3,81    | 0,9525   | 552,37    | 526           |       | 526 | 0  |        |     |     |
|    | 050102            |                                                                                                                                          |             |         |          |           |               |       |     |    |        |     |     |
|    |                   | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические<br>к норм. расх. *1,5                                    | маш.-ч      | 7,62    | 1,905    | 5,76      | 11            |       | 11  | 0  |        |     |     |
| 11 | 46-04-012-03      | Разборка дверного блока. К=(ЗММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,5                                                                                  | 100 м2      |         | 0,018    | 21 636,85 | 390           | 335   | 55  |    |        | 2,8 | 0,2 |
|    |                   | Накладные расходы                                                                                                                        | 93,5 %      |         |          |           | 313           |       |     |    |        |     |     |
|    |                   | Сметная прибыль                                                                                                                          | 56 %        |         |          |           | 188           |       |     |    |        |     |     |
|    |                   | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                   |             |         |          |           | <b>891</b>    |       |     |    |        |     |     |
|    |                   | Рабочий строитель среднего разряда 2,4<br>к норм. расх. *1,5                                                                             | чел.-ч      | 155,865 | 2,80557  | 119,25    | 335           | 335   |     |    |        |     |     |
|    | 1-1024            | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,5                                                                                           | чел. час    | 11,61   | 0,20898  | 0,00      | 0             |       |     | 0  |        |     |     |
|    | 2                 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м<br>к норм. расх. *1,5                                            | маш.-ч      | 11,61   | 0,20898  | 262,70    | 55            |       | 55  | 0  |        |     |     |
|    | 030954            |                                                                                                                                          |             |         |          |           |               |       |     |    |        |     |     |
| 12 | 09-04-013-01      | Установка противопожарных дверей одноопольных глухих К=(ЗММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,5; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,5                                      | 1 м2 проема |         |          |           | 24 102        | 1 091 | 243 |    | 22 768 | 7,2 |     |
|    |                   | Накладные расходы                                                                                                                        | 76,5 %      |         | 2,03     | 11 872,89 | 835           |       |     |    |        |     |     |
|    |                   | Сметная прибыль                                                                                                                          | 57,8 %      |         |          |           | 631           |       |     |    |        |     |     |
|    |                   | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                   |             |         |          |           | <b>25 568</b> |       |     |    |        |     |     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                | 4                                | 5           | 6         | 7         | 8      | 9     | 10  | 11 | 12     | 13   | 14  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------|-----|----|--------|------|-----|
|    |               | Рабочий стропитель среднего разряда 4,4<br>к норм. расх. *1,15*1,5                                                                               | чел.-ч                           | 3,57075     | 7,2486225 | 150,52    | 1 091  | 1 091 |     |    |        |      |     |
|    | 1-1044        | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                                                | маш.-ч                           | 1,33125     | 2,7024375 | 51,89     | 140    |       | 140 | 0  |        |      |     |
|    | 040502        | Шуруповерт<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                                                                                            | маш.-ч                           | 0,76875     | 1,5605625 | 15,48     | 24     |       | 24  | 0  |        |      |     |
|    | 134041        | Перфораторы электрические<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                                                                             | маш.-ч                           | 1,33125     | 2,7024375 | 9,25      | 25     |       | 25  | 0  |        |      |     |
|    | 331451        | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                                                          | маш.-ч                           | 0,0375      | 0,076125  | 705,77    | 54     |       | 54  | 0  |        |      |     |
|    | 400001        | Электроды диаметром 4 мм Э42<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                                                                          | т                                | 0,00007     | 0,0001421 | 73 728,80 | 10     |       |     |    | 10     |      |     |
|    | 101-1513      | Болты анкерные                                                                                                                                   | т                                | 0,003       | 0,00609   | 98 305,08 | 599    |       |     |    | 599    |      |     |
|    | 101-1929      | Пена монтажная противопожарная полупретановая NULLFIRE (0,88 л)                                                                                  | шт.                              | 0,285714286 | 0,58      | 500,00    | 290    |       |     |    | 290    |      |     |
|    | 101-3661      | Дверь противопожарная металлическая                                                                                                              | шт.                              | 0,492610837 | 1         | 21 868,64 | 21 869 |       |     |    | 21 869 |      |     |
| 13 | 53-25-1 прим. | Разборка металлических перемишек в стенах существующих зданий.<br>К=(ЗММ, ЗГМ, ОЗГ, ТЗ, ТЗМ)*1,15                                                | 1 т металлоконструкций перемишек |             | 0,066     | 22 641,93 | 1 494  | 1 463 | 31  |    |        | 11,5 | 0,0 |
|    |               | Накладные расходы                                                                                                                                | 73,1 %                           |             |           |           | 1 069  |       |     |    |        |      |     |
|    |               | Сметная прибыль                                                                                                                                  | 56 %                             |             |           |           | 819    |       |     |    |        |      |     |
|    |               | Итого с НР и СП                                                                                                                                  |                                  |             |           |           | 3 382  |       |     |    |        |      |     |
|    |               | Рабочий стропитель среднего разряда 3,1<br>к норм. расх. *1,5*0,7                                                                                | чел.-ч                           | 174,174     | 11,495484 | 127,31    | 1 463  | 1 463 |     |    |        |      |     |
|    | 1-1031        | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,5*0,7                                                                                               | чел.час                          | 0,4935      | 0,032571  | 0,00      | 0      |       |     | 0  |        |      |     |
|    | 2             | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)<br>к норм. расх. *1,5*0,7                                                              | маш.-ч                           | 0,168       | 0,011088  | 6,88      | 0      |       | 0   | 0  |        |      |     |
|    | 030401        | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)<br>к норм. расх. *1,5*0,7                                                                 | маш.-ч                           | 0,777       | 0,051282  | 51,89     | 3      |       | 3   | 0  |        |      |     |
|    | 040502        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность до 5 м3/мин<br>к норм. расх. *1,5*0,7 | маш.-ч                           | 0,4935      | 0,032571  | 552,37    | 18     |       | 18  | 0  |        |      |     |
|    | 050101        | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические<br>к норм. расх. *1,5*0,7                                        | маш.-ч                           | 0,966       | 0,063756  | 5,76      | 0      |       | 0   | 0  |        |      |     |
|    | 330804        |                                                                                                                                                  |                                  |             |           |           |        |       |     |    |        |      |     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                        | 4                                     | 5      | 6         | 7         | 8     | 9     | 10 | 11 | 12    | 13   | 14  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|-------|----|----|-------|------|-----|
|    |              | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,5/0,7                                                                   | маш.-ч                                | 0,21   | 0,01386   | 705,77    | 10    |       | 10 | 0  |       |      |     |
| 14 | 53-25-1      | Устройство металлических переборок в стенах существующих зданий К(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15                                           | 1 т металлоконструкций переборок      |        | 0,0858    | 73 917,20 | 6 342 | 2 718 | 57 |    | 3 567 | 21,3 | 0,1 |
|    |              | Накладные расходы                                                                                                                        | 73,1 %                                |        |           |           | 1 987 |       |    |    |       |      |     |
|    |              | Сметная прибыль                                                                                                                          | 56 %                                  |        |           |           | 1 522 |       |    |    |       |      |     |
|    |              | Итого с НР и СП                                                                                                                          |                                       |        |           |           | 9 851 |       |    |    |       |      |     |
|    |              | Рабочий строитель среднего разряда 3,1                                                                                                   |                                       |        |           |           |       |       |    |    |       |      |     |
|    | 1-1031       | к норм. расх. *1,5                                                                                                                       | чел.-ч                                | 248,82 | 21,348756 | 127,31    | 2 718 | 2 718 |    |    |       |      |     |
|    | 2            | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,5                                                                                              | чел. час                              | 0,705  | 0,060489  | 0,00      | 0     |       |    | 0  |       |      |     |
|    | 030401       | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) к норм. расх. *1,5                                                             | маш.-ч                                | 0,24   | 0,020592  | 6,88      | 0     |       | 0  | 0  |       |      |     |
|    | 040502       | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) к норм. расх. *1,5                                                                | маш.-ч                                | 1,11   | 0,095238  | 51,89     | 5     |       | 5  | 0  |       |      |     |
|    | 050101       | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин к норм. расх. *1,5 | маш.-ч                                | 0,705  | 0,060489  | 552,37    | 33    |       | 33 | 0  |       |      |     |
|    |              | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические к норм. расх. *1,5                                       | маш.-ч                                | 1,38   | 0,118404  | 5,76      | 1     |       | 1  | 0  |       |      |     |
|    | 330804       | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,5                                                                          | маш.-ч                                | 0,3    | 0,02574   | 705,77    | 18    |       | 18 | 0  |       |      |     |
|    | 400001       | Электроды диаметром 6 мм Э42 к норм. расх. *1,5                                                                                          | т                                     | 0,009  | 0,0007722 | 73 728,80 | 57    |       |    |    | 57    |      |     |
|    | 101-1529     | Уголок №125                                                                                                                              | т                                     | 1,04   | 0,089232  | 31 779,66 | 2 836 |       |    |    | 2 836 |      |     |
|    | 201-0761     | Распорки готовые кладочные цементно-известковой марки 50                                                                                 | м3                                    | 0,54   | 0,046332  | 3 305,08  | 153   |       |    |    | 153   |      |     |
|    | 402-0013     | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100                                                                         | 1000 шт.                              | 0,57   | 0,048906  | 10 653,39 | 521   |       |    |    | 521   |      |     |
| 15 | 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских                                                              | 100 м2 оштукатурки взаимой поверхност |        |           |           | 1 083 | 1 061 | 22 |    |       | 7,7  |     |
|    |              | Накладные расходы                                                                                                                        | 89,25 %                               |        |           | 49 221,56 | 947   |       |    |    |       |      |     |
|    |              | Сметная прибыль                                                                                                                          | 37,4 %                                |        |           |           | 397   |       |    |    |       |      |     |
|    |              | Итого с НР и СП                                                                                                                          |                                       |        |           |           | 2 427 |       |    |    |       |      |     |

| 1 | 2        | 3                                                                                                       | 4                  | 5        | 6         | 7            | 8     | 9     | 10 | 11 | 12    | 13  | 14  |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|--------------|-------|-------|----|----|-------|-----|-----|
|   |          | Рабочий строитель среднего разряда 3,7<br>к норм. расх. *1,15*1,5                                       | чел.-ч             | 352,0035 | 7,744077  | 136,95       | 1 061 | 1 061 |    |    |       |     |     |
|   | 1-1037   | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м<br>к норм. расх. *1,25*1,5     | маш.-ч             | 3,8625   | 0,084975  | 262,70       | 22    |       |    |    |       |     |     |
|   | 030954   | Растеор<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                                                      | м3                 | 4,4      | 0,0968    | 0,00         | 0     |       |    |    | 0     |     |     |
|   | 16       | Приготовление отделочных растворов                                                                      | 100 м3<br>РАСТВОРА |          | 0,001     | 1 576 622,10 | 1 576 | 47    | 20 |    | 1 509 | 0,4 | 0,1 |
|   |          | Накладные расходы                                                                                       | 56,1 %             |          |           |              | 26    |       |    |    |       |     |     |
|   |          | Сметная прибыль                                                                                         | 48 %               |          |           |              | 23    |       |    |    |       |     |     |
|   |          | Итого с НР и СП                                                                                         |                    |          |           |              | 1 625 |       |    |    |       |     |     |
|   |          | Рабочий строитель среднего разряда 2<br>к норм. расх. *1,5                                              | чел.-ч             | 410,4    | 0,4104    | 115,12       | 47    | 47    |    |    |       |     |     |
|   | 1-1020   | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,5                                                          | чел.час            | 76,17    | 0,07617   | 0,00         | 0     |       |    | 0  |       |     |     |
|   | 2        | Автопогрузчики 5 т<br>к норм. расх. *1,5                                                                | маш.-ч             | 22,23    | 0,02223   | 501,70       | 11    |       | 11 | 0  |       |     |     |
|   | 030101   | Растеоросмесители передвижные 250 л<br>к норм. расх. *1,5                                               | маш.-ч             | 53,94    | 0,05394   | 167,67       | 9     |       | 9  | 0  |       |     |     |
|   | 110902   | Штукатурка цементно-песчаная<br>к норм. расх. *1,5                                                      | м                  | 115,9    | 0,1159    | 5 491,52     | 636   |       |    |    | 636   |     |     |
|   |          | Штукатурка гипсовая<br>к норм. расх. *1,5                                                               | м                  | 83,5     | 0,0835    | 10 451,65    | 873   |       |    |    | 873   |     |     |
|   | 17       | Покрывание поверхностей грунтовой глубиного проникновения за 2 раза .<br>Накладные расходы              | 100 м2             |          | 0,022     | 4 685,19     | 104   | 88    | 1  |    | 15    | 0,6 |     |
|   |          | Сметная прибыль                                                                                         | 89,25 %            |          |           |              | 79    |       |    |    |       |     |     |
|   |          | Итого с НР и СП                                                                                         | 37,4 %             |          |           |              | 33    |       |    |    |       |     |     |
|   |          | Затраты труда рабочих, разряд работ 4<br>к норм. расх. *1,15*1,5                                        | чел.-ч             | 28,152   | 0,619344  | 141,83       | 88    | 88    |    |    |       |     |     |
|   | 1-4.0    | Подъемники мачтовые строительно-монтажные 0,5 т.<br>к норм. расх. *1,25*1,5                             | маш.-ч             | 0,01875  | 0,0004125 | 262,70       | 0     |       | 0  | 0  |       |     |     |
|   | 031121   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                 | маш.-ч             | 0,0375   | 0,000825  | 705,77       | 1     |       | 1  | 0  |       |     |     |
|   | 400001   | Грунтовека                                                                                              | кг                 | 20       | 0,44      | 33,05        | 15    |       |    |    | 15    |     |     |
|   | 101-9732 | Демонтаж металлического накладного профиля (порога)<br>К=(ЗММ, ЗГМ, ТЗМ)*1,25*1,35; (ОЗГ, ТЗ)*1,15*1,35 | 100 м<br>профиль   |          | 0,01      | 2 369,09     | 24    | 23    | 1  |    |       | 0,2 |     |
|   |          | Накладные расходы                                                                                       | 104,55 %           |          |           |              | 24    |       |    |    |       |     |     |
|   |          | Сметная прибыль                                                                                         | 60 %               |          |           |              | 14    |       |    |    |       |     |     |
|   |          | Итого с НР и СП                                                                                         |                    |          |           |              | 62    |       |    |    |       |     |     |
|   |          | Рабочий строитель среднего разряда 3,2<br>к норм. расх. *0,7*1,5                                        | чел.-ч             | 17,472   | 0,17472   | 128,90       | 23    | 23    |    |    |       |     |     |
|   | 1-1032   | Штуповерт<br>к норм. расх. *0,7*1,5                                                                     | маш.-ч             | 4,83     | 0,0483    | 15,48        | 1     |       | 1  | 0  |       |     |     |
|   | 134041   |                                                                                                         |                    |          |           |              |       |       |    |    |       |     |     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                        | 4                | 5          | 6           | 7               | 8          | 9   | 10  | 11 | 12  | 13  | 14 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|------------|-----|-----|----|-----|-----|----|
|    |                   | Дрели электрические<br>к норм. расх. *0,7*1,5                                                                                                                            | маш.-ч           | 4,83       | 0,0483      | 8,22            | 0          |     | 0   | 0  |     |     |    |
|    | 330206            | Пила дисковая электрическая<br>к норм. расх. *0,7*1,5                                                                                                                    | маш.-ч           | 0,378      | 0,00378     | 6,55            | 0          |     | 0   | 0  |     |     |    |
|    | 331531            | Укладка металлического накладки<br>профиля (порога)<br>К=(3ММ, 3ЛМ, 73М)*1,25*1,35; (ОЗЛ,<br>ТЗ)*1,15*1,35                                                               | 100 м<br>профиля |            |             |                 |            |     |     |    |     |     |    |
| 19 | 11-01-049-01      | Накладные расходы<br>Сметная прибыль                                                                                                                                     | 104,55 %<br>51 % |            |             |                 |            |     |     |    |     |     |    |
|    |                   | Итого с НР и СП                                                                                                                                                          |                  |            |             |                 | 250        |     |     |    |     |     |    |
|    |                   | Рабочий строитель среднего<br>разряда 3,2                                                                                                                                |                  |            |             |                 |            |     |     |    |     |     |    |
|    | 1-1032            | к норм. расх. *1,15*1,5                                                                                                                                                  | чел.-ч           | 28,704     | 0,28704     | 128,90          | 37         | 37  |     |    |     |     |    |
|    | 134041            | Шуруповерт<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                                                                                                                    | маш.-ч           | 8,625      | 0,08625     | 15,48           | 1          |     | 1   | 0  |     |     |    |
|    | 330206            | Дрели электрические<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                                                                                                           | маш.-ч           | 8,625      | 0,08625     | 8,22            | 1          |     | 1   | 0  |     |     |    |
|    | 331531            | Пила дисковая электрическая<br>к норм. расх. *1,25*1,5                                                                                                                   | маш.-ч           | 0,675      | 0,00675     | 6,55            | 0          |     | 0   | 0  |     |     |    |
|    | 101-4282          | Винты самонарезающие<br>оцинкованные длиной 35 мм                                                                                                                        | шт.              | 670        | 6,7         | 0,40            | 3          |     |     |    | 3   |     |    |
|    |                   | Профили стальные оцинкованные из<br>алюминиевых сплавов (порожки) с<br>покрытием                                                                                         |                  |            |             |                 |            |     |     |    |     |     |    |
| 20 | 206-9002          | Затаривание строительного мусора в<br>мешки                                                                                                                              | м                | 105        | 1,05        | 143,22          | 150        |     |     |    | 150 |     |    |
|    | 69-15-1           | Накладные расходы<br>Сметная прибыль                                                                                                                                     | 56,1 %<br>32 %   |            |             |                 | 605        | 131 |     |    | 474 | 1,2 |    |
|    |                   | Итого с НР и СП                                                                                                                                                          |                  |            |             |                 | 720        |     |     |    |     |     |    |
|    |                   | Рабочий строитель среднего<br>разряда 1                                                                                                                                  |                  |            |             |                 |            |     |     |    |     |     |    |
|    | 1-1010            | Мешки полипропиленовые (50 кг)                                                                                                                                           | чел.-ч<br>шт.    | 1,03<br>20 | 1,236<br>24 | 106,00<br>19,76 | 131<br>474 | 131 |     |    | 474 |     |    |
| 21 | ФСЦП 310-3021-1   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 21 км, нормативное время пробега 1,518 час, класс груза 1 | т                |            |             |                 |            |     |     |    |     |     |    |
|    |                   | Итого с НР и СП                                                                                                                                                          |                  |            | 1,2         | 180,57          | 217        |     | 217 |    |     |     |    |
|    |                   | автомобиль-самосвал-10 т                                                                                                                                                 | маш.-ч           | 1,518      | 1,8216      | 118,95          | 217        |     | 217 | 0  |     |     |    |
| 22 | ФСЦП 311-01-146-1 | Поружка: Мусор строительный с<br>потружкой вручную                                                                                                                       | т                |            |             |                 | 73         | 73  |     |    |     | 0,7 |    |
|    |                   | Накладные расходы                                                                                                                                                        | 85 %             |            |             |                 | 62         |     |     |    |     |     |    |
|    |                   | Сметная прибыль                                                                                                                                                          | 48 %             |            |             |                 | 35         |     |     |    |     |     |    |
|    |                   | Итого с НР и СП                                                                                                                                                          |                  |            |             |                 | 170        |     |     |    |     |     |    |
|    | 1-1-0             | Затраты труда рабочих, разряд<br>работ 1                                                                                                                                 | чел.-ч           | 0,5777     | 0,69324     | 106,00          | 73         | 73  |     |    |     |     |    |

|                                       |              |            |          |  |  |  |  |  |  |  |              |        |      |
|---------------------------------------|--------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------|------|
| Итого по разделу Смена оконных блоков | 1 721 997,00 | 118 290,00 | 7 197,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 596 510,00 | 901,60 | 9,00 |
|---------------------------------------|--------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------|------|

|                                |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |              |          |       |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------|-------|
| Итого по локальной смете Смета | 4 057 337,00 | 467 772,00 | 60 101,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 529 464,00 | 3 539,10 | 48,40 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------|-------|

|                                                                          |   |   |   |   |   |   |           |   |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|----|----|----|----|----|
| 1                                                                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8         | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| <b>Итого по смете: Ремонт кровли и смена оконных блоков в корпусе №3</b> |   |   |   |   |   |   |           |   |    |    |    |    |    |
| Эксплуатация машин                                                       |   |   |   |   |   |   | 60 101    |   |    |    |    |    |    |
| Основная ЗП рабочих                                                      |   |   |   |   |   |   | 467 772   |   |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы                                                        |   |   |   |   |   |   | 435 010   |   |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                          |   |   |   |   |   |   | 220 740   |   |    |    |    |    |    |
| Итого                                                                    |   |   |   |   |   |   | 1 183 623 |   |    |    |    |    |    |
| Стоимость материальных ресурсов                                          |   |   |   |   |   |   | 3 529 464 |   |    |    |    |    |    |
| Автотранспорт 7%                                                         |   |   |   |   |   |   | 247 062   |   |    |    |    |    |    |
| Итого по смете                                                           |   |   |   |   |   |   | 4 960 149 |   |    |    |    |    |    |
| НДС 18%                                                                  |   |   |   |   |   |   | 892 827   |   |    |    |    |    |    |
| Всего по смете                                                           |   |   |   |   |   |   | 5 852 976 |   |    |    |    |    |    |

Заказчик

Исполнитель

