

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Ремонт дорожного покрытия проездов на территории завода»

Сметная стоимость работ: _____ 115 877 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 55 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 6 940 Руб.

№ п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования	Единица измерен.	Кол-во		Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	по проект	на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт тротуаров (Строительные работы)							
1	ГЭСН 27-06-022 прим.	Очистка основания или покрытия щеткой	1000 м2		0,075	271,20	20,34
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		Затраты труда машинистов	Чел-час	0,55	0,04	186,89	(7,71)
		Итого зарплата					0,00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ					
	122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш-ч	0,55	0,04125	493,03	20,34
		Итого строительных машин					20,34
2	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов [Накл.:120,7%;Сметн.пр.:76%]	1 т		0,038	17 895,53	680,03
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		Затраты труда машинистов	Чел-час	0,66	0,03	186,89	(4,69)
		Итого зарплата					0,00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ					
	120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,33	0,01254	791,56	9,93
		Итого строительных машин					9,93
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
	101-9010	Битум	т	1,03	0,03914	17 120,58	670,10
		Итого вспомогательных материалов					670,10
3	ГЭСН27-03-004-02	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона [Накл.:120,7%;Сметн.пр.:76%]	100 т смеси		0,04	394 797,00	15 791,88
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		Затраты труда рабочих (4 разр.)	Чел-час	62,24	2,49	139,15	346,43
		Затраты труда машинистов	Чел-час	22,46	0,9	186,89	(167,90)
		Итого зарплата					346,43
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ					
	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	8,53	0,3412	456,48	155,75
	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,57	0,5428	678,87	368,49
	121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,36	0,0144	653,69	9,41
		Итого строительных машин					533,65
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
	101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005	0,0002	27 131,60	5,43
	101-9010	Битум	т	0,074	0,00296	17 120,58	50,68
	410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	101	4,04	3 677,15	14 855,69
		Итого вспомогательных материалов					14 911,80
4	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см [Накл.:120,7%;Сметн.пр.:76%]	100 м2 покрытия		0,75	29 736,65	22 302,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		Затраты труда рабочих (3,7 разр.)	Чел-час	15,12	11,34	134,37	1 523,76
		Затраты труда машинистов	Чел-час	0,05	0,04	186,89	(7,01)
		Итого зарплата					1 523,76
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ					
021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,02	0,015	632,60	9,49
030101		Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,0225	490,20	11,03
122801		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,6375	228,67	145,78
400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,015	689,93	10,35
		Итого строительных машин					176,65
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
101-9010		Битум	т	0,06	0,045	17 120,58	770,43
408-9040		Песок для строительных работ природный	м3	0,5	0,375	374,70	140,51
410-9010		Смесь асфальтобетонная	т	7,14	5,355	3 677,15	19 691,14
		Итого вспомогательных материалов					20 602,08
5	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 [а/б 2 см: (Кз=4; Кзм=4; Кэм=4; Км=4; Ком=4; Ктр=4)] [Накл.:120,7%;Сметн.пр.:76%]	100 м2 покрытия		0,75	19 172,41	14 379,31
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		Затраты труда рабочих (3,7 разр.)	Чел-час	2,32	6,96	134,37	935,22
		Итого зарплата					935,22
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ					
122801		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,56	0,42	228,67	96,04
		Итого строительных машин					96,04
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
410-9010		Смесь асфальтобетонная	т	4,84	3,63	3 677,15	13 348,05
		Итого вспомогательных материалов					13 348,05
6	ГЭСНр68-15-4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 [Накл.:88%;Сметн.пр.:48%]	100 м2		0,43	76 071,72	32 710,84
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		Затраты труда рабочих (2,7 разр.)	Чел-час	79,9	34,36	120,33	4 134,18
		Затраты труда машинистов	Чел-час	7,52	3,23	186,89	(604,33)
		Итого зарплата					4 134,18
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ					
050101		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	4,1	1,763	536,87	946,50
120906		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,42	1,4706	456,48	671,30
121011		Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,4	0,602	102,49	61,70
330804		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	8,2	3,526	5,44	19,18
400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,0602	689,93	41,53
		Итого строительных машин					1 740,21
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
101-9010		Битум	т	0,08	0,0344	17 120,58	588,95
410-9010		Смесь асфальтобетонная	т	16,6	7,138	3 677,15	26 247,50
509-9900		Строительный мусор	т	12,5	5,375	0,00	0,00
		Итого вспомогательных материалов					26 836,45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					85 884,88
		в том числе ФОТ					7 731,22
		(зарплата основная)					6 939,59
		(зарплата механизаторов)					791,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Эксплуатация машин					2 576,82
		Материалы					76 368,47
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					85 885
		в том числе ФОТ					7 731
		(зарплата основная)					6 940
		(зарплата механизаторов)					792
		Эксплуатация машин					2 577
		Материалы					76 368

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			85 885
Накладные расходы (Автомобильные дороги)		120,7	3 603
Накладные расходы (Ремонт : благоустройство)		88	4 170
Итого накладных расходов			7 773
Итого			93 658
Сметная прибыль (Автомобильные дороги)		76	2 269
Сметная прибыль (Ремонт : благоустройство)		48	2 274
Итого сметной прибыли			4 543
Итого			98 201
НДС		18	17 676
В С Е Г О			115 877

Исполнитель
ООО «Дорожник»
Директор

_____/Г.И.Ельсуков

Заказчик
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор

_____/Б.И.Ефремов

