

С М Е Т А  
Ремонт помещений корпус №15, цех № 6 комната мастеров

| №<br>п/п | Шифр норм | Наименование видов работ и затрат | Единица измерения | Количество |       | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |       |                   |                    |            |           |    |    | Трудозатра ты рабочих, чел.-ч | Трудозатра ты машинистов, чел.-ч |
|----------|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|------------|-----------|----|----|-------------------------------|----------------------------------|
|          |           |                                   |                   | На единицу | Всего | На единицу                                           | Общая | В том числе       |                    |            |           |    |    |                               |                                  |
|          |           |                                   |                   |            |       |                                                      |       | Основная зарплата | Эксплуатация машин | Зарплата в | Материалы |    |    |                               |                                  |
|          |           |                                   |                   |            |       |                                                      |       |                   |                    |            |           |    |    |                               |                                  |
| 1        | 2         | 3                                 | 4                 | 5          | 6     | 7                                                    | 8     | 9                 | 10                 | 11         | 12        | 13 | 14 |                               |                                  |

Локальная смета Комната мастеров

|   |             |                                                                                                                                                                                  |                |             |             |            |         |        |     |   |        |       |  |  |  |  |     |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|---------|--------|-----|---|--------|-------|--|--|--|--|-----|
| 1 | 10-06-040-2 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213)<br>K=(3ММ, 3ГЛМ, 3ЗМ)*1,25*1,35; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15*1,35; НР=90,27; СП=42,84 | 100 м2 потолка |             |             |            |         |        |     |   |        |       |  |  |  |  |     |
|   |             | Накладные расходы                                                                                                                                                                | 90,27 %        |             | 0,717       | 114 104,80 | 81 813  | 15 635 | 102 |   | 66 076 | 116,9 |  |  |  |  |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                                  | 42,84 %        |             |             |            | 14 114  | 6 698  |     |   |        |       |  |  |  |  |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                  |                |             |             |            | 102 625 |        |     |   |        |       |  |  |  |  |     |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 3,5                                                                                                                                           | чел.-ч         | 163,0125    | 116,879625  | 133,77     | 15 635  | 15 635 |     |   |        |       |  |  |  |  |     |
|   | 1-1035      | Шуруповерт<br>к норм. расх. *1,15*1,35                                                                                                                                           | маш.-ч         | 4,89375     | 3,50881875  | 14,91      | 52      |        | 52  | 0 |        |       |  |  |  |  |     |
|   | 134041      | Ножницы электрические<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                                                | маш.-ч         | 0,421875    | 0,302484375 | 119,66     | 36      |        | 36  | 0 |        |       |  |  |  |  |     |
|   | 330901      | Перфораторы электрические<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                                            | маш.-ч         | 2,19375     | 1,57291875  | 8,79       | 14      |        | 14  | 0 |        |       |  |  |  |  |     |
|   | 331451      | Лента серпанка 50 м                                                                                                                                                              | шт.            | 2,510460251 | 1,8         | 48,31      | 87      |        |     |   | 87     |       |  |  |  |  |     |
|   |             | Профиль ПГС 100С 1,0 мм                                                                                                                                                          | м              | 421         | 301,857     | 171,18     | 51 672  |        |     |   | 51 672 |       |  |  |  |  |     |
|   | 101-2430    | Грунтовека «Тифенгрунд», КНАУФ                                                                                                                                                   | кг             | 11          | 7,887       | 35,59      | 281     |        |     |   | 281    |       |  |  |  |  |     |
|   | 101-2439    | Шлаквека                                                                                                                                                                         | кг             | 56          | 40,152      | 15,15      | 608     |        |     |   | 608    |       |  |  |  |  |     |
|   | 101-2515    | Листы ГВЛВ                                                                                                                                                                       | м2             | 111         | 79,587      | 150,00     | 11 938  |        |     |   | 11 938 |       |  |  |  |  |     |
|   | 101-2582    | Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5*25 мм                                                                                                                                              | шт.            | 3132,496513 | 2246        | 0,40       | 898     |        |     |   | 898    |       |  |  |  |  |     |
|   | 101-2589    | Дюбель-гвоздь 6*80                                                                                                                                                               | шт.            | 389,1213389 | 279         | 2,12       | 591     |        |     |   | 591    |       |  |  |  |  |     |
| 2 | 10-01-022-3 | Подшивка потолков листами ГВЛ K=(3ММ, 3ГЛМ, 3ЗМ)*1,25*1,35; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15*1,35; НР=90,27; СП=42,84                                                                              | 100 м2         |             |             |            |         |        |     |   |        |       |  |  |  |  |     |
|   |             | Накладные расходы                                                                                                                                                                | 90,27 %        |             | 0,717       | 30 272,47  | 21 705  | 9 509  | 5   |   | 12 191 | 74,7  |  |  |  |  | 0,7 |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                                  | 42,84 %        |             |             |            | 4 074   |        |     |   |        |       |  |  |  |  |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                  |                |             |             |            | 34 363  |        |     |   |        |       |  |  |  |  |     |
|   |             | Затраты труда рабочих, разряд работ 3,1                                                                                                                                          | чел.-ч         | 104,17275   | 74,69186175 | 127,31     | 9 509   | 9 509  |     |   |        |       |  |  |  |  |     |
|   | 1-3.1       | к норм. расх. *1,15*1,35                                                                                                                                                         | чел.-ч         | 104,17275   | 74,69186175 | 127,31     | 9 509   | 9 509  |     |   |        |       |  |  |  |  |     |

| 1        | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                      | 4           | 5           | 6         | 7        | 8      | 9     | 10    | 11 | 12     | 13   | 14  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------|-------|-------|----|--------|------|-----|
| 2        | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                                                | Чел. час                               | 0,91125     | 0,65336625  | 0,00      | 0        |        |       |       |    |        |      |     |
| 331631   | Пила дисковая электрическая<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                                             | маш. ч                                 | 1,130625    | 0,810658125 | 6,40      | 5        | 0      |       |       |    |        |      |     |
|          | Листы ГВЛВ                                                                                                                                                                          | м2                                     | 105         | 75,285      | 150,00    | 11 293   |        |       |       |    | 11 293 |      |     |
|          | Саморезы                                                                                                                                                                            | шт.                                    | 3132,496513 | 2246        | 0,40      | 898      |        |       |       |    | 898    |      |     |
| 3        | 26-01-039-1<br>Изоляция покрытий и перекрытий<br>изделиями из волокнистых и<br>зернистых материалов насухо<br>К=(ЗММ, ЗГМ, ТЗМ)*1,25*1,35; (ОЗГ,<br>ТЗ)*1,15*1,35; НР=76,5; СГ=47,6 | 1 м3<br>изоляции                       |             |             | 3,6       | 7 013,35 | 25 247 | 8 098 | 2 657 |    | 14 492 | 59,1 |     |
|          | Накладные расходы                                                                                                                                                                   |                                        | 76,5 %      |             |           |          | 6 195  |       |       |    |        |      |     |
|          | Сметная прибыль                                                                                                                                                                     |                                        | 47,6 %      |             |           |          | 3 855  |       |       |    |        |      |     |
|          | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                     |                                        |             |             |           |          | 35 297 |       |       |    |        |      |     |
|          | Рабочий строитель среднего<br>разряда 3,7                                                                                                                                           | Чел.-ч                                 | 16,42545    | 59,13162    | 136,95    | 8 098    |        | 8 098 |       |    |        |      |     |
| 1-1037   | Лебедки электрические тяговым<br>усилием 19,62 кН (2 т)                                                                                                                             | маш.-ч                                 | 1,265625    | 4,55625     | 24,60     | 112      |        |       | 112   | 0  |        |      |     |
| 030403   | Автомобили бортовые,<br>грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                         | маш.-ч                                 | 1,0125      | 3,645       | 698,33    | 2 545    |        |       | 2 545 | 0  |        |      |     |
| 400001   | Изделия теплоизоляционные                                                                                                                                                           | м3                                     | 1,02        | 3,672       | 3 946,75  | 14 492   |        |       |       |    | 14 492 |      |     |
| 104-9163 | 15-04-006-1<br>Покрытие поверхностей грунтовой<br>глубокого проникновения за 1 раз<br>потолков<br>К=(ЗММ, ЗГМ, ТЗМ)*1,25*1,35; (ОЗГ,<br>ТЗ)*1,15*1,35; НР=80,33; СГ=37,4            | 100 м2<br>покрытия                     |             |             | 0,717     | 2 255,86 | 1 618  | 1 279 | 3     |    | 336    | 9,0  | 0,0 |
|          | Накладные расходы                                                                                                                                                                   |                                        | 80,33 %     |             |           |          | 1 027  |       |       |    |        |      |     |
|          | Сметная прибыль                                                                                                                                                                     |                                        | 37,4 %      |             |           |          | 478    |       |       |    |        |      |     |
|          | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                     |                                        |             |             |           |          | 3 123  |       |       |    |        |      |     |
|          | Рабочий строитель среднего<br>разряда 4                                                                                                                                             | Чел.-ч                                 | 12,57525    | 9,01645425  | 141,83    | 1 279    |        | 1 279 |       |    |        |      |     |
| 1-1040   | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                                                | Чел. час                               | 0,016875    | 0,012099375 | 0,00      | 0        |        |       |       | 0  |        |      |     |
| 2        | Подъемники грузоподъемностью до<br>500 кг однократные, высота<br>подъема 45 м<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                           | маш.-ч                                 | 0,016875    | 0,012099375 | 258,94    | 3        |        |       | 3     | 0  |        |      |     |
| 030954   | Ветошь                                                                                                                                                                              | кг                                     | 0,1         | 0,0717      | 52,32     | 4        |        |       |       |    | 4      |      |     |
| 101-1757 | Грунтовка                                                                                                                                                                           | м                                      | 0,013       | 0,009321    | 35 593,22 | 332      |        |       |       |    | 332    |      |     |
| 101-9732 | Шпаклевка потолков за 1 раз<br>К=(ЗММ, ЗГМ, ОЗГ, ТЗ, ТЗМ)*1,15;<br>НР*0,85; СГ*0,8                                                                                                  | 100 м2<br>шпаклевка<br>поверхност<br>и |             | 0,717       | 4 859,86  | 3 485    |        | 3 046 |       |    | 439    | 24,2 |     |
| 62-27-2  | Накладные расходы                                                                                                                                                                   |                                        | 68 %        |             |           | 2 071    |        |       |       |    |        |      |     |
|          | Сметная прибыль                                                                                                                                                                     |                                        | 40 %        |             |           | 1 218    |        |       |       |    |        |      |     |
|          | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                     |                                        |             |             |           | 6 774    |        |       |       |    |        |      |     |



| 1 | 2           | 3                                                                                                                                                                                           | 4                           | 5        | 6           | 7         | 8      | 9     | 10  | 11 | 12     | 13   | 14  |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|--------|-------|-----|----|--------|------|-----|
|   |             | Рабочий стропитель среднего разряда 3<br>к норм. расх. *1,15                                                                                                                                | чел.-ч                      | 33,787   | 24,225279   | 125,72    | 3 046  | 3 046 |     |    |        |      |     |
|   | 1-1030      | Шлакеевка                                                                                                                                                                                   | т                           | 0,0404   | 0,0289668   | 15 152,43 | 439    |       |     |    | 439    |      |     |
| 6 | 15-04-005-6 | Окраска поливинилхлоридными водоземлюсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску<br>К=(ЗММ, ЗГМ, ТЗМ)*1,25*1,35; (ОЗГ, ТЗ)*1,15*1,35; НР=80,33; СГ=37,4 | окрашиваемой<br>поверхности |          | 0,717       | 9 990,22  | 7 163  | 4 212 |     | 3  | 2 948  | 31,8 | 0,0 |
|   |             | Накладные расходы                                                                                                                                                                           | 80,33 %                     |          |             |           | 3 383  |       |     |    |        |      |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                                             | 37,4 %                      |          |             |           | 1 575  |       |     |    |        |      |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                             |                             |          |             |           | 12 121 |       |     |    |        |      |     |
|   |             | Рабочий стропитель среднего разряда 3,4<br>к норм. расх. *1,15*1,35                                                                                                                         | чел.-ч                      | 44,4015  | 31,8358755  | 132,29    | 4 212  | 4 212 |     |    |        |      |     |
|   | 1-1034      | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                    | чел.час                     | 0,016875 | 0,012099375 | 0,00      | 0      |       |     | 0  |        |      |     |
| 2 |             | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                       | маш.-ч                      | 0,016875 | 0,012099375 | 258,94    | 3      |       | 3   | 0  |        |      |     |
|   | 030954      | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25                                                                                                                                        | м2                          | 0,84     | 0,60228     | 406,00    | 245    |       |     |    | 245    |      |     |
|   | 101-1596    | Шлакеевка                                                                                                                                                                                   | т                           | 0,0055   | 0,0039435   | 15 152,43 | 60     |       |     |    | 60     |      |     |
|   | 101-1712    | Ветошь                                                                                                                                                                                      | кг                          | 0,31     | 0,22227     | 52,32     | 12     |       |     |    | 12     |      |     |
|   | 101-1959    | Краска водоземлюсионная                                                                                                                                                                     | т                           | 0,069    | 0,049473    | 53 208,45 | 2 632  |       |     |    | 2 632  |      |     |
| 7 | 09-04-012-1 | Демонтаж металлической двери<br>К=(ЗММ, ЗГМ, ОЗГ, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=76,5; СГ=68                                                                                                              | 1 м2<br>проема              |          |             |           |        |       |     |    |        |      |     |
|   |             | Накладные расходы                                                                                                                                                                           | 76,5 %                      |          |             | 3,45      | 263,07 | 848   |     | 60 |        | 5,8  |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                                             | 68 %                        |          |             |           | 649    |       |     |    |        |      |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                             |                             |          |             |           | 2 134  |       |     |    |        |      |     |
|   |             | Рабочий стропитель среднего разряда 4,2<br>к норм. расх. *0,7                                                                                                                               | чел.-ч                      | 1,68     | 5,796       | 146,28    | 848    | 848   |     |    |        |      |     |
|   | 1-1042      | Установки для сверки ручной дуговой (постоянного тока)<br>к норм. расх. *0,7                                                                                                                | маш.-ч                      | 0,28     | 0,966       | 50,67     | 49     |       | 49  | 0  |        |      |     |
|   | 040502      | Машины шлифовальные электрические                                                                                                                                                           | маш.-ч                      | 0,084    | 0,2898      | 23,37     | 7      |       | 7   | 0  |        |      |     |
|   | 330301      | Перфораторы электрические                                                                                                                                                                   | маш.-ч                      | 0,133    | 0,45885     | 8,79      | 4      |       | 4   | 0  |        |      |     |
|   | 331451      | Установка противопожарных дверей                                                                                                                                                            | 1 м2<br>проема              |          |             |           |        |       |     |    |        |      |     |
| 8 | 09-04-013-2 | Двупольных глухих<br>К=(ЗММ, ЗГМ, ТЗМ)*1,25*1,35; (ОЗГ, ТЗ)*1,15*1,35; НР=68,85; СГ=57,8                                                                                                    |                             |          | 3,45        | 10 103,86 | 34 859 | 2 210 | 401 |    | 32 248 | 14,9 |     |
|   |             | Накладные расходы                                                                                                                                                                           | 68,85 %                     |          |             |           | 1 522  |       |     |    |        |      |     |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                                             | 57,8 %                      |          |             |           | 1 277  |       |     |    |        |      |     |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                             |                             |          |             |           | 37 658 |       |     |    |        |      |     |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                                                    | 4       | 5           | 6          | 7         | 8      | 9     | 10  | 11 | 12     | 13  | 14 |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|-----------|--------|-------|-----|----|--------|-----|----|
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 4,3<br>к норм. расх. *1,15*1,35                                                                                   | чел.-ч  | 4,31595     | 14,8900275 | 148,40    | 2 210  | 2 210 |     |    |        |     |    |
|   | 1-1043      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                   | маш.-ч  | 1,231875    | 4,24996875 | 50,67     | 215    |       | 215 | 0  |        |     |    |
|   | 040502      | Шруповерт<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                                | маш.-ч  | 1,299375    | 4,48284375 | 14,91     | 67     |       | 67  | 0  |        |     |    |
|   | 134041      | Перфораторы электрические<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                | маш.-ч  | 1,231875    | 4,24996875 | 8,79      | 37     |       | 37  | 0  |        |     |    |
|   | 331451      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                             | маш.-ч  | 0,03375     | 0,1164375  | 698,33    | 81     |       | 81  | 0  |        |     |    |
|   | 400001      | Электроды диаметром 4 мм Э42<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                             | т       | 0,00008     | 0,000276   | 73 728,80 | 20     |       |     |    | 20     |     |    |
|   | 101-1513    | Болты анкерные                                                                                                                                       | т       | 0,003       | 0,01035    | 98 305,08 | 1 017  |       |     |    | 1 017  |     |    |
|   | 101-1929    |                                                                                                                                                      |         |             |            |           |        |       |     |    |        |     |    |
|   | 101-3661    | Пена монтажная противопожарная полуретановая NULLIFIRE (0,88 л)<br>Дверь противопожарная металлическая двуствольная ДЛМ-02/30, размером 1300х2100 мм | шт.     | 0,19        | 0,6555     | 423,73    | 278    |       |     |    | 278    |     |    |
|   | 203-8126    | Установка дверного доводчика к металлическим дверям<br>К=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,35; (ОЭП, ТЭ)*1,15*1,35; НР=68,85; СГ=57,8                           | шт.     | 0,289855072 | 1          | 30 932,20 | 30 932 |       |     |    | 30 932 |     |    |
| 9 | 09-04-012-2 | Накладные расходы                                                                                                                                    | 68,85 % |             | 1          | 1 524,47  | 1 524  | 252   | 28  |    | 1 244  | 1,7 |    |
|   |             | Сметная прибыль                                                                                                                                      | 57,8 %  |             |            |           | 146    |       |     |    |        |     |    |
|   |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                      |         |             |            |           | 1 844  |       |     |    |        |     |    |
|   |             | Рабочий строитель среднего разряда 4,2<br>к норм. расх. *1,15*1,35                                                                                   | чел.-ч  | 1,723275    | 1,723275   | 146,28    | 252    | 252   |     |    |        |     |    |
|   | 1-1042      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                   | маш.-ч  | 0,43875     | 0,43875    | 50,67     | 22     |       | 22  | 0  |        |     |    |
|   | 040502      | Шруповерт<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                                | маш.-ч  | 0,253125    | 0,253125   | 14,91     | 4      |       | 4   | 0  |        |     |    |
|   | 134041      | Дрели электрические<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                      | маш.-ч  | 0,185625    | 0,185625   | 7,94      | 1      |       | 1   | 0  |        |     |    |
|   | 330206      | Машины шлифовальные электрические<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                        | маш.-ч  | 0,03375     | 0,03375    | 23,37     | 1      |       | 1   | 0  |        |     |    |
|   | 330301      | Электроды диаметром 4 мм Э42                                                                                                                         | т       | 0,00007     | 0,00007    | 73 728,81 | 5      |       |     |    | 5      |     |    |
|   | 101-1513    | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм                                                                                           | шт.     | 1           | 1          | 0,40      | 0      |       |     |    | 0      |     |    |
|   | 101-1845    | Доводчик дверной                                                                                                                                     | компл.  | 1           | 1          | 1 238,56  | 1 239  |       |     |    | 1 239  |     |    |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                | 5           | 6           | 7         | 8      | 9      | 10 | 11 | 12     | 13    | 14 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------|----|----|--------|-------|----|
| 10 | 10-06-037-4 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с дверным проемом К=(3ММ, 3ГЛМ, Т3М)*1,25*1,35; (О3ГЛ, Т3)*1,15*1,35; НР=90,27; СП=42,84 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |             |             |           |        |        |    |    |        |       |    |
|    |             | Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                     | 90,27 %                          |             | 0,443       | 71 369,00 | 31 616 | 9 844  | 55 |    | 21 717 | 73,6  |    |
|    |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                       | 42,84 %                          |             |             |           | 8 886  |        |    |    |        |       |    |
|    |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |             |           | 4 217  |        |    |    |        |       |    |
|    |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |             |           | 44 719 |        |    |    |        |       |    |
|    | 1-1035      | Рабочий стропильщик среднего разряда 3,5<br>к норм. расх. *1,15*1,35                                                                                                                                                                  | чел.-ч                           | 166,1175    | 73,5900525  | 133,77    | 9 844  | 9 844  |    |    |        |       |    |
|    | 134041      | Шруповерт<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч                           | 4,438125    | 1,966089375 | 14,91     | 29     |        | 29 | 0  |        |       |    |
|    | 330901      | Ножницы электрические<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                                                                                                     | маш.-ч                           | 0,286875    | 0,127085625 | 119,66    | 15     |        | 15 | 0  |        |       |    |
|    | 331451      | Перфораторы электрические<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                                                                                                 | маш.-ч                           | 2,649375    | 1,173673125 | 8,79      | 10     |        | 10 | 0  |        |       |    |
|    |             | Соединители профилей одноуровневые краб                                                                                                                                                                                               | шт.                              | 158,013544  | 70          | 8,60      | 602    |        |    |    | 602    |       |    |
|    | 101-2430    | Грунтовека «Тифенгрунд», КНАУФ                                                                                                                                                                                                        | кг                               | 12          | 5,316       | 35,59     | 189    |        |    |    | 189    |       |    |
|    | 101-2439    | Шлаквека «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ                                                                                                                                                                                                      | кг                               | 84          | 37,212      | 15,15     | 564    |        |    |    | 564    |       |    |
|    | 101-2474    | Лента серпянка 50 м                                                                                                                                                                                                                   | ШТ                               | 3,837471783 | 1,7         | 48,31     | 82     |        |    |    | 82     |       |    |
|    |             | Листы гипсоволокнистые елаеостойкие ГВЛВ 10 мм                                                                                                                                                                                        | м2                               | 225         | 99,675      | 150,00    | 14 951 |        |    |    | 14 951 |       |    |
|    | 101-2513    | Шрууп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм                                                                                                                                                                                                  | шт.                              | 3160,27088  | 1400        | 0,40      | 560    |        |    |    | 560    |       |    |
|    | 101-2582    | Дюбель-гвоздь 6*80 мм                                                                                                                                                                                                                 | шт.                              | 354,4018059 | 157         | 2,12      | 333    |        |    |    | 333    |       |    |
|    | 201-0797    | Профиль направляющий ПН 28/27/0,6                                                                                                                                                                                                     | м                                | 79,00677201 | 35          | 21,19     | 742    |        |    |    | 742    |       |    |
|    | 201-0802    | Профиль потолочный ГП 60/27/0,6                                                                                                                                                                                                       | м                                | 241,5349887 | 107         | 29,38     | 3 144  |        |    |    | 3 144  |       |    |
|    | 201-0815    | Подвес прямой для ГП-профиля                                                                                                                                                                                                          | шт.                              | 261,8510158 | 116         | 4,75      | 551    |        |    |    | 551    |       |    |
| 11 | 61-28-1     | Устройство основания под штукатурку из стеклотканевой сетки по кирпичным и бетонным поверхностям К=(3ММ, 3ГЛМ, О3ГЛ, Т3, Т3М)*1,15; НР=67,15; СП=40                                                                                   | 100 м2 поверхности               |             |             |           |        |        |    |    |        |       |    |
|    |             | Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                     | 67,15 %                          |             | 1,264       | 21 225,19 | 26 829 | 13 655 | 1  |    | 13 173 | 118,6 |    |
|    |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                       | 40 %                             |             |             |           | 9 169  |        |    |    |        |       |    |
|    |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |             |           | 5 462  |        |    |    |        |       |    |
|    |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |             |           | 41 460 |        |    |    |        |       |    |
|    | 1-1020      | Рабочий стропильщик среднего разряда 2<br>к норм. расх. *1,15                                                                                                                                                                         | чел.-ч                           | 93,84       | 118,61376   | 115,12    | 13 655 | 13 655 |    |    |        |       |    |
|    | 030401      | Лебедки электрические тросовым усилием до 5,79 кН (0,59 т)<br>к норм. расх. *1,15                                                                                                                                                     | маш.-ч                           | 0,115       | 0,14536     | 6,58      | 1      |        | 1  | 0  |        |       |    |
|    | 101-0874    | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия                                                                                                                                                                                 | м2                               | 110         | 139,04      | 71,19     | 9 898  |        |    |    | 9 898  |       |    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                | 4                                                | 5         | 6           | 7         | 8      | 9      | 10  | 11 | 12     | 13    | 14  |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|--------|--------|-----|----|--------|-------|-----|
| 1  | 405-0219    | Гипсовые вяжущие, марка Г3                                                                                                                       |                                                  |           |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
| 12 | 15-02-019-3 | Штукатурка поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен<br>К=(ЗММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,35; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,35; НР=80,33; СП=37,4 | 100 м2<br>штукатурки<br>вазальной<br>поверхности | 0,25      | 0,316       | 10 362,67 | 3 275  |        |     |    | 3 275  |       |     |
|    |             | Накладные расходы                                                                                                                                | 80,33 %                                          |           | 1,264       | 22 064,71 | 27 889 | 13 783 | 661 |    | 13 445 | 101,8 | 4,0 |
|    |             | Сметная прибыль                                                                                                                                  | 37,4 %                                           |           |             |           | 11 072 |        |     |    |        |       |     |
|    |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                  |                                                  |           |             |           | 44 116 |        |     |    |        |       |     |
|    |             | Рабочий строитель среднего разряда 3,6                                                                                                           |                                                  |           |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
|    | 1-1036      | к норм. расх. *1,15*1,35                                                                                                                         | чел.-ч                                           | 80,559225 | 101,8268604 | 135,36    | 13 783 | 13 783 |     |    |        |       |     |
|    | 2           | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                             | чел.час                                          | 3,155625  | 3,98871     | 0,00      | 0      |        |     | 0  |        |       |     |
|    | 030101      | Автомобризаторы 5 т<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                  | маш.-ч                                           | 0,0675    | 0,08532     | 492,75    | 42     |        | 42  | 0  |        |       |     |
|    |             | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                              |                                                  | 0,27      | 0,34128     | 258,94    | 88     |        | 88  | 0  |        |       |     |
|    | 030954      | Раскислители переводимые 65 л<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                        | маш.-ч                                           | 2,818125  | 3,56211     | 149,05    | 531    | 531    |     | 0  |        |       |     |
|    | 101-9732    | Грунтовека бетон-контакт<br>Смесь штукатурная на гипсовой основе                                                                                 | м                                                | 0,01      | 0,01264     | 49 857,01 | 630    |        |     |    | 630    |       |     |
|    | 402-0070    |                                                                                                                                                  |                                                  | 0,97      | 1,22608     | 10 451,98 | 12 815 |        |     |    | 12 815 |       |     |
| 13 | 15-04-006-4 | Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 2 раза стен<br>К=(ЗММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,35; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,35; НР=80,33; СП=37,4   | 100 м2<br>покрытия                               |           |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
|    |             | Накладные расходы                                                                                                                                | 80,33 %                                          |           | 1,707       | 4 320,22  | 7 374  | 6 134  | 7   |    | 1 233  | 43,2  | 0,0 |
|    |             | Сметная прибыль                                                                                                                                  | 37,4 %                                           |           |             |           | 4 927  |        |     |    |        |       |     |
|    |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                  |                                                  |           |             |           | 14 595 |        |     |    |        |       |     |
|    |             | Рабочий строитель среднего разряда 4                                                                                                             |                                                  |           |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
|    | 1-1040      | к норм. расх. *1,15*1,35                                                                                                                         | чел.-ч                                           | 25,3368   | 43,2499176  | 141,83    | 6 134  | 6 134  |     |    |        |       |     |
|    | 2           | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                             | чел.час                                          | 0,016875  | 0,028805625 | 0,00      | 0      |        |     | 0  |        |       |     |
|    |             | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м<br>к норм. расх. *1,25*1,35                                              | маш.-ч                                           | 0,016875  | 0,028805625 | 258,94    | 7      |        | 7   | 0  |        |       |     |
|    | 030954      | Ветошь                                                                                                                                           | кг                                               | 0,2       | 0,3414      | 52,32     | 18     |        |     |    | 18     |       |     |
|    | 101-1757    |                                                                                                                                                  |                                                  | 0,02      | 0,03414     | 35 593,22 | 1 215  |        |     |    | 1 215  |       |     |
|    | 101-9732    | Грунт глубокого проникновения                                                                                                                    | м                                                |           |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
| 14 | 62-27-2     | Шпаклевка стен за 1 раз<br>К=(ЗММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; НР=0,85; СП=0,8                                                                      | 100 м2<br>шпаклевки<br>вазальной<br>поверхности  |           |             |           |        |        |     |    |        |       |     |
|    |             | Накладные расходы                                                                                                                                | 68 %                                             |           | 1,707       | 4 859,86  | 8 296  | 7 251  |     |    | 1 045  | 57,7  |     |
|    |             | Сметная прибыль                                                                                                                                  | 40 %                                             |           |             |           | 4 931  |        |     |    |        |       |     |
|    |             | Итого с НР и СП                                                                                                                                  |                                                  |           |             |           | 16 127 |        |     |    |        |       |     |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                  | 4                               | 5         | 6           | 7          | 8      | 9     | 10 | 11 | 12     | 13   | 14  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|-------|----|----|--------|------|-----|
|    |               | Рабочий строитель среднего разряда 3<br>к норм. расх. *1,15                                                                        | чел.-ч                          | 33,787    | 57,674409   | 125,72     | 7 251  | 7 251 |    |    |        |      |     |
|    | 1-1030        | Шлакпелка                                                                                                                          | м                               | 0,0404    | 0,0689628   | 15 152,43  | 1 045  | 7 251 |    |    | 1 045  |      |     |
| 15 | 15-04-005-5   | Водоэмульсионная окраска стен К=(3ММ, 3ГЛМ, Т3М)*1,25*1,35; (О3П, Т3)*1,15*1,35; НР=80,33; СГ=37,4                                 | 100 м2 окрасиваемой поверхности |           | 1,707       | 9 008,23   | 15 376 | 8 908 |    |    | 6 461  | 67,3 | 0,0 |
|    |               | Накладные расходы                                                                                                                  | 80,33 %                         |           |             |            | 7 156  |       |    |    |        |      |     |
|    |               | Сметная прибыль                                                                                                                    | 37,4 %                          |           |             |            | 3 332  |       |    |    |        |      |     |
|    |               | Итого с НР и СП                                                                                                                    |                                 |           |             |            | 25 864 |       |    |    |        |      |     |
|    |               | Рабочий строитель среднего разряда 3,4<br>к норм. расх. *1,15*1,35                                                                 |                                 | 39,449025 | 67,33948568 | 132,29     | 8 908  | 8 908 |    |    |        |      |     |
|    | 1-1034        | Затраты труда машинистов                                                                                                           | чел.час                         | 0,016875  | 0,028805625 | 0,00       | 0      |       |    | 0  |        |      |     |
|    | 2             | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноомачтовые, высота подъема 45 м<br>к норм. расх. *1,25*1,35                              | маш.-ч                          | 0,016875  | 0,028805625 | 258,94     | 7      |       | 7  | 0  |        |      |     |
|    | 030954        | к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                           |                                 |           |             |            |        |       |    |    |        |      |     |
|    |               | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25                                                                               | м2                              | 0,84      | 1,43388     | 406,00     | 582    |       |    |    | 582    |      |     |
|    | 101-1596      | Шлакпелка                                                                                                                          | м                               | 0,005     | 0,008535    | 15 152,43  | 129    |       |    |    | 129    |      |     |
|    | 101-1712      | Ветошь                                                                                                                             | кг                              | 0,31      | 0,52917     | 52,32      | 28     |       |    |    | 28     |      |     |
|    | 101-1757      | Краска водоэмульсионная                                                                                                            | м                               | 0,063     | 0,107541    | 53 208,45  | 5 722  |       |    |    | 5 722  |      |     |
|    | 101-1959      | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 К=(3ММ, 3ГЛМ, О3П, Т3, Т3М)*1,35; НР=80,75; СГ=52 | 100 шт.                         |           |             |            |        |       |    |    |        |      |     |
| 16 | М08-03-594-2  | устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 К=(3ММ, 3ГЛМ, О3П, Т3, Т3М)*1,35; НР=80,75; СГ=52                     |                                 |           | 0,14        | 235 274,96 | 32 939 | 2 566 |    |    | 30 373 | 17,5 |     |
|    |               | Накладные расходы                                                                                                                  | 80,75 %                         |           |             |            | 2 072  |       |    |    |        |      |     |
|    |               | Сметная прибыль                                                                                                                    | 52 %                            |           |             |            | 1 334  |       |    |    |        |      |     |
|    |               | Итого с НР и СП                                                                                                                    |                                 |           |             |            | 36 345 |       |    |    |        |      |     |
|    |               | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2<br>к норм. расх. *1,35                                                                      |                                 | 125,28    | 17,5392     | 146,28     | 2 566  | 2 566 |    |    |        |      |     |
|    | 1-2042        | Светильник светодиодный TL060L ESR LED                                                                                             | шт                              | 100       | 14          | 2 169,49   | 30 373 |       |    |    | 30 373 |      |     |
|    |               | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке К=(3ММ, 3ГЛМ, О3П, Т3, Т3М)*1,2; НР=80,75; СГ=52                | 100 шт.                         |           |             |            | 274    | 139   |    |    | 134    | 0,9  |     |
| 17 | М08-03-591-04 | Накладные расходы                                                                                                                  | 80,75 %                         |           | 0,02        | 13 703,35  | 112    |       |    |    |        |      |     |
|    |               | Сметная прибыль                                                                                                                    | 52 %                            |           |             |            | 72     |       |    |    |        |      |     |
|    |               | Итого с НР и СП                                                                                                                    |                                 |           |             |            | 458    |       |    |    |        |      |     |
|    |               | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2<br>к норм. расх. *1,35                                                                      |                                 | 47,4255   | 0,94851     | 146,28     | 139    | 139   |    |    |        |      |     |
|    | 1-2042        | Дрели электрические                                                                                                                | чел.-ч                          |           |             |            |        |       |    |    |        |      |     |
|    | 330206        | к норм. расх. *1,35                                                                                                                | маш.-ч                          | 5,535     | 0,1107      | 7,94       | 1      |       | 1  | 0  |        |      |     |

| 1  | 2             | 3                                                                                               | 4       | 5       | 6         | 7         | 8      | 9     | 10  | 11 | 12    | 13   | 14  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-------|-----|----|-------|------|-----|
|    |               | Выключатель двухклавишный                                                                       | шт      | 100     | 2         | 62,00     | 124    |       |     |    | 124   |      |     |
|    |               | Пластина                                                                                        | шт      | 100     | 2         | 5,22      | 10     |       |     |    | 10    |      |     |
| 18 | М08-03-591-11 | Розетка штепсельная<br>К=(3ММ, 3ПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,35;<br>НР*0,85; СГ*0,8                      | 100 шт. |         |           |           |        |       |     |    |       |      |     |
|    |               | Накладные расходы                                                                               | 80,75 % |         | 0,1       | 16 650,88 | 1 665  | 1 160 |     |    | 505   | 7,9  |     |
|    |               | Сметная прибыль                                                                                 | 52 %    |         |           |           | 937    |       |     |    |       |      |     |
|    |               | Итого с НР и СП                                                                                 |         |         |           |           | 603    |       |     |    |       |      |     |
|    |               | Рабочий монтажник среднего<br>разряда 4,2                                                       |         |         |           |           | 3 205  |       |     |    |       |      |     |
|    | 1-2042        | к норм. расх. *1,35                                                                             | чел.-ч  | 79,2855 | 7,92855   | 146,28    | 1 160  | 1 160 |     |    |       |      |     |
|    |               | Розетка 2-хмест. откр. установки с<br>заземл. контактом                                         | шт.     | 90      | 9         | 45,31     | 408    |       |     |    | 408   |      |     |
|    |               | Пластина ПИ-1                                                                                   | шт.     | 100     | 10        | 5,22      | 52     |       |     |    | 52    |      |     |
|    |               | Розетка 1-0 мест. откр. установки с<br>заземл. контактом                                        | шт.     | 10      | 1         | 45,31     | 45     |       |     |    | 45    |      |     |
| 19 | М08-02-390-1  | Короба пластмассовые шириной до 40<br>мм<br>К=(3ММ, 3ПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,35;<br>НР*0,85; СГ*0,8 | 100 м   |         |           |           |        |       |     |    |       |      |     |
|    |               | Накладные расходы                                                                               | 80,75 % |         | 1,13      | 6 132,62  | 6 930  | 3 485 | 220 |    | 3 225 | 24,9 |     |
|    |               | Сметная прибыль                                                                                 | 52 %    |         |           |           | 2 814  |       |     |    |       |      |     |
|    |               | Итого с НР и СП                                                                                 |         |         |           |           | 1 812  |       |     |    |       |      |     |
|    |               | Рабочий строитель среднего<br>разряда 3,9                                                       |         |         |           |           | 11 556 |       |     |    |       |      |     |
|    | 1-1039        | к норм. расх. *1,35                                                                             | чел.-ч  | 21,9915 | 24,850395 | 140,24    | 3 485  | 3 485 |     |    |       |      |     |
|    | 134041        | Шуруповерт<br>к норм. расх. *1,35                                                               | маш.-ч  | 8,208   | 9,27504   | 14,91     | 138    |       | 138 | 0  |       |      |     |
|    | 331451        | Перфораторы электрические<br>к норм. расх. *1,35                                                | маш.-ч  | 8,208   | 9,27504   | 8,79      | 82     |       | 82  | 0  |       |      |     |
|    |               | Кабель-канал 20*10                                                                              | м       | 100     | 113       | 24,30     | 2 746  |       |     |    | 2 746 |      |     |
|    |               | Любел-евозду 6*80                                                                               | шт.     | 200     | 226       | 2,12      | 479    |       |     |    | 479   |      |     |
| 20 | М08-02-390-2  | Короба пластмассовые шириной до 63<br>мм<br>К=(3ММ, 3ПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,35;<br>НР*0,85; СГ*0,8 | 100 м   |         |           |           |        |       |     |    |       |      |     |
|    |               | Накладные расходы                                                                               | 80,75 % |         | 0,28      | 11 539,29 | 3 232  | 975   | 63  |    | 2 194 | 7,0  | 0,0 |
|    |               | Сметная прибыль                                                                                 | 52 %    |         |           |           | 787    |       |     |    |       |      |     |
|    |               | Итого с НР и СП                                                                                 |         |         |           |           | 507    |       |     |    |       |      |     |
|    |               | Рабочий строитель среднего<br>разряда 3,9                                                       |         |         |           |           | 4 526  |       |     |    |       |      |     |
|    | 1-1039        | к норм. расх. *1,35                                                                             | чел.-ч  | 24,8265 | 6,95142   | 140,24    | 975    | 975   |     |    |       |      |     |
|    | 2             | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,35                                                 | чел.час | 0,0135  | 0,00378   | 0,00      | 0      |       |     | 0  |       |      |     |
|    |               | Подъемники грузоподъемностью до<br>500 кг одномаховые, высота<br>подъема 45 м                   |         |         |           |           |        |       |     |    |       |      |     |
|    | 030954        | к норм. расх. *1,35                                                                             | маш.-ч  | 0,0135  | 0,00378   | 258,94    | 1      |       | 1   | 0  |       |      |     |
|    | 134041        | Шуруповерт<br>к норм. расх. *1,35                                                               | маш.-ч  | 9,288   | 2,60064   | 14,91     | 39     |       | 39  | 0  |       |      |     |
|    | 331451        | Перфораторы электрические<br>к норм. расх. *1,35                                                | маш.-ч  | 9,288   | 2,60064   | 8,79      | 23     |       | 23  | 0  |       |      |     |
|    |               | Кабель-канал 60х40 мм                                                                           | м       | 100     | 28        | 74,10     | 2 075  |       |     |    | 2 075 |      |     |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                               | 4       | 5           | 6           | 7        | 8     | 9     | 10 | 11 | 12    | 13   | 14  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|----------|-------|-------|----|----|-------|------|-----|
|    |                    | Дюбель-гвозди 6*80                                                                                              | шт.     | 200         | 56          | 2,12     | 119   |       |    |    | 119   |      |     |
| 21 | М08-02-399-2 прим. | Провод, кабель в коробах, сечением до 35 мм <sup>2</sup><br>К=(ЗММ, ЗЛМ, ОЗЛ, ТЗ, ТЗМ)*1,35;<br>НР=80,75; СП=52 | 100 м   |             | 0,83        | 5 577,39 | 4 630 | 585   |    |    | 4 045 | 4,2  |     |
|    |                    | Накладные расходы                                                                                               | 80,75 % |             |             |          | 472   |       |    |    |       |      |     |
|    |                    | Сметная прибыль                                                                                                 | 52 %    |             |             |          | 304   |       |    |    |       |      |     |
|    |                    | Итого с НР и СП                                                                                                 |         |             |             |          | 5 406 |       |    |    |       |      |     |
|    |                    | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8                                                                          |         |             |             |          |       |       |    |    |       |      |     |
|    | 1-2038             | к норм. расх. *1,35                                                                                             | чел.-ч  | 5,076       | 4,21308     | 138,75   | 585   | 585   |    |    | 3 996 |      |     |
|    |                    | Кабель ВВГ 3*2,5                                                                                                | м       | 102         | 84,66       | 47,20    | 3 996 |       |    |    | 31    |      |     |
|    | 101-2493           | Лента плеткая изоляционная                                                                                      | кг      | 0,16        | 0,1328      | 234,32   | 31    |       |    |    | 18    |      |     |
|    | 509-0167           | СЖИМ СИЗ-3                                                                                                      | 100 шт. | 0,1         | 0,083       | 212,00   | 18    |       |    |    |       |      |     |
| 22 | М08-02-399-1 прим. | Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup><br>К=НР=80,75; СП=52                                            | 100 м   |             | 0,58        | 2 992,78 | 1 735 | 306   |    |    | 1 429 | 2,2  | 0,0 |
|    |                    | Накладные расходы                                                                                               | 80,75 % |             |             |          | 247   |       |    |    |       |      |     |
|    |                    | Сметная прибыль                                                                                                 | 52 %    |             |             |          | 159   |       |    |    |       |      |     |
|    |                    | Итого с НР и СП                                                                                                 |         |             |             |          | 2 141 |       |    |    |       |      |     |
|    |                    | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8                                                                          |         |             |             |          |       |       |    |    |       |      |     |
|    | 1-2038-12          | к норм. расх. *1,35                                                                                             | чел.-ч  | 3,807       | 2,20806     | 138,75   | 306   | 306   |    |    | 0     |      |     |
|    | 2                  | Затраты труда машинистов                                                                                        | чел.час | 0,01        | 0,0058      | 0,00     | 0     |       |    |    | 1 404 |      |     |
|    |                    | Кабель ВВГ 3*1,5                                                                                                | м       | 102         | 59,16       | 23,73    | 13    |       |    |    | 13    |      |     |
|    | 101-2493           | Лента плеткая изоляционная                                                                                      | кг      | 0,16        | 0,0928      | 145,00   | 12    |       |    |    | 12    |      |     |
|    | 509-0167           | Жилы соединительные                                                                                             | 100 шт. | 0,098591549 | 0,057183099 | 212,00   | 12    |       |    |    |       |      |     |
| 23 | М10-08-019-1       | Коробка ответвительная на стене<br>К=(ЗММ, ЗЛМ, ОЗЛ, ТЗ, ТЗМ)*1,35;<br>НР=68; СП=48                             | 1 шт.   |             | 21          | 152,25   | 3 198 | 2 041 |    |    | 1 157 | 14,2 |     |
|    |                    | Накладные расходы                                                                                               | 68 %    |             |             |          | 1 388 |       |    |    |       |      |     |
|    |                    | Сметная прибыль                                                                                                 | 48 %    |             |             |          | 980   |       |    |    |       |      |     |
|    |                    | Итого с НР и СП                                                                                                 |         |             |             |          | 5 566 |       |    |    |       |      |     |
|    |                    | Рабочий монтажник среднего разряда 4,1                                                                          |         |             |             |          |       |       |    |    |       |      |     |
|    | 1-2041             | к норм. расх. *1,35                                                                                             | чел.-ч  | 0,675       | 14,175      | 143,95   | 2 040 | 2 040 |    |    | 1 157 |      |     |
|    |                    | Коробка ответвительная                                                                                          | шт      | 1           | 21          | 55,08    | 1 157 |       |    |    |       |      |     |
| 24 | 67-4-5             | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп<br>К=(ЗММ, ЗЛМ, ОЗЛ, ТЗМ)*1,15; ТЗ*0,85;<br>НР=72,25; СП=52       | 100 шт. |             | 0,05        | 2 457,67 | 123   | 122   |    |    |       | 1,0  | 0,0 |
|    |                    | Накладные расходы                                                                                               | 72,25 % |             |             |          | 88    |       |    |    |       |      |     |
|    |                    | Сметная прибыль                                                                                                 | 52 %    |             |             |          | 63    |       |    |    |       |      |     |
|    |                    | Итого с НР и СП                                                                                                 |         |             |             |          | 274   |       |    |    |       |      |     |
|    |                    | Рабочий столяр среднего разряда 2,3                                                                             |         |             |             |          |       |       |    |    |       |      |     |
|    | 1-1023             | к норм. расх. *1,15                                                                                             | чел.-ч  | 20,5735     | 1,028675    | 118,30   | 122   | 122   |    |    |       |      |     |
|    | 2                  | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,15                                                                 | чел.час | 0,092       | 0,0046      | 0,00     | 0     |       |    |    | 0     |      |     |
|    |                    | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м<br>к норм. расх. *1,15                  | маш.-ч  | 0,092       | 0,0046      | 258,94   | 1     |       | 1  |    | 0     |      |     |

| 1                                                | 2           | 3                                                                                                                                                                         | 4                                        | 5                 | 6                 | 7               | 8             | 9                 | 10  | 11            | 12          | 13    | 14   |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----|---------------|-------------|-------|------|
| 25                                               | 67-3-1      | Демонтаж кабеля<br>К=(3ММ, 3ГЛМ, ОЗГЛ, ТЗ, ТЗМ)*1,15;<br>НР*0,85; СГ*0,8                                                                                                  | 100 м                                    |                   |                   |                 |               |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  |             | Накладные расходы                                                                                                                                                         | 72,25 %                                  |                   | 0,25              | 1 279,20        | 320           | 319               |     | 1             |             | 2,8   | 0,0  |
|                                                  |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                           | 52 %                                     |                   |                   |                 | 230           |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  |             | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                    |                                          |                   |                   |                 | <b>166</b>    |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  |             | Рабочий строитель среднего<br>разряда 2                                                                                                                                   |                                          |                   |                   |                 | <b>716</b>    |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  | 1-1020      | к норм. расх. *1,15                                                                                                                                                       | чел.-ч                                   | 11,086            | 2,7715            | 115,12          | 319           | 319               |     |               |             |       |      |
|                                                  | 2           | Затраты труда машинистов<br>к норм. расх. *1,15                                                                                                                           | чел.час                                  | 0,0115            | 0,002875          | 0,00            | 0             |                   |     | 0             |             |       |      |
|                                                  |             | Подъемники грузоподъемностью до<br>500 кг одномачтовые, высота<br>подъема 45 м                                                                                            |                                          |                   |                   |                 |               |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  | 030954      | к норм. расх. *1,15                                                                                                                                                       | маш.-ч                                   | 0,0115            | 0,002875          | 258,94          | 1             |                   | 1   | 0             |             |       |      |
| 26                                               | 67-4-1      | Демонтаж выключателей, розеток<br>К=(3ММ, 3ГЛМ, ОЗГЛ, ТЗ, ТЗМ)*1,5;<br>НР*0,85; СГ*0,8                                                                                    | 100 шт.                                  |                   |                   |                 |               |                   |     |               |             | 0,2   |      |
|                                                  |             | Накладные расходы                                                                                                                                                         | 72,25 %                                  |                   | 0,03              | 773,15          | 23            | 23                |     |               |             |       |      |
|                                                  |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                           | 52 %                                     |                   |                   |                 | 17            |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  |             | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                    |                                          |                   |                   |                 | <b>12</b>     |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  |             | Рабочий строитель среднего<br>разряда 2                                                                                                                                   |                                          |                   |                   |                 | <b>52</b>     |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  | 1-1020      | к норм. расх. *1,15                                                                                                                                                       | чел.-ч                                   | 6,716             | 0,20148           | 115,12          | 23            | 23                |     |               |             |       |      |
| 27                                               | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних<br>трубчатых инвентарных лесов при<br>высоте помещений до 6 м<br>К=(3ММ, 3ГЛМ, ТЗМ)*1,25*1,35; (ОЗГЛ,<br>ТЗ)*1,15*1,35; НР=93,33; СГ=54,4 | 100 м2<br>горизонтал<br>ьной<br>проекции |                   |                   |                 |               |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  |             | Накладные расходы                                                                                                                                                         | 93,33 %                                  |                   | 0,717             | 18 112,72       | 12 986        | 9 948             |     | 152           |             | 2 886 | 78,1 |
|                                                  |             | Сметная прибыль                                                                                                                                                           | 54,4 %                                   |                   |                   |                 | 9 284         |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  |             | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                    |                                          |                   |                   |                 | <b>5 412</b>  |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  |             | Рабочий строитель среднего<br>разряда 3,1                                                                                                                                 |                                          |                   |                   |                 | <b>27 682</b> |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  | 1-1031      | к норм. расх. *1,15*1,35                                                                                                                                                  | чел.-ч                                   | 108,9855          | 78,1426035        | 127,31          | 9 948         | 9 948             |     |               |             |       |      |
|                                                  |             | Автомобили бортовые,<br>грузоподъемность до 5 т                                                                                                                           |                                          |                   |                   |                 |               |                   |     |               |             |       |      |
|                                                  | 400001      | к норм. расх. *1,25*1,35                                                                                                                                                  | маш.-ч                                   | 0,30375           | 0,21778875        | 698,33          | 152           |                   | 152 | 0             |             |       |      |
|                                                  | 101-9087    | Детали деревянные лесов                                                                                                                                                   | м3                                       | 0,008             | 0,005736          | 5 508,47        | 32            |                   |     |               | 32          |       |      |
|                                                  | 101-9093    | Детали стальных трубчатых лесов                                                                                                                                           | т                                        | 0,029             | 0,020793          | 76 221,72       | 1 585         |                   |     |               | 1 585       |       |      |
|                                                  | 203-0514    | Штупы настила                                                                                                                                                             | м2                                       | 5,5               | 3,9435            | 322,03          | 1 270         |                   |     |               | 1 270       |       |      |
| <b>Итого по локальной смете Комната мастеров</b> |             |                                                                                                                                                                           |                                          | <b>363 757,00</b> | <b>126 333,00</b> | <b>4 428,00</b> |               | <b>232 996,00</b> |     | <b>961,20</b> | <b>4,70</b> |       |      |

|                                                                             |  |  |  |                   |                   |                 |  |                   |  |               |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|---------------|-------------|--|--|
| <b>Итого по смете Ремонт помещений корпус №15, цех № 6 комната мастеров</b> |  |  |  | <b>363 757,00</b> | <b>126 333,00</b> | <b>4 428,00</b> |  | <b>232 996,00</b> |  | <b>961,20</b> | <b>4,70</b> |  |  |
| Эксплуатация машин                                                          |  |  |  |                   |                   | 4428            |  |                   |  |               |             |  |  |
| Основная ЗП рабочих                                                         |  |  |  |                   |                   | 126333          |  |                   |  |               |             |  |  |
| Накладные расходы                                                           |  |  |  |                   |                   | 102 308         |  |                   |  |               |             |  |  |
| Сметная прибыль                                                             |  |  |  |                   |                   | 54 682          |  |                   |  |               |             |  |  |



| 1                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|----|----|
| Итого                           |   |   |   |   |   |   | 287 751 |   |    |    |    |    |    |
| Стоимость материальных ресурсов |   |   |   |   |   |   | 232996  |   |    |    |    |    |    |
| Автотранспорт 7%                |   |   |   |   |   |   | 16 310  |   |    |    |    |    |    |
| Итого по смете                  |   |   |   |   |   |   | 537 057 |   |    |    |    |    |    |
| НДС 18%                         |   |   |   |   |   |   | 96 670  |   |    |    |    |    |    |
| Всего по смете                  |   |   |   |   |   |   | 633 727 |   |    |    |    |    |    |

Заказчик

Исполнитель

