

С М Е Т А
Ремонт помещений в корпусе №21, цех № 5 (в осях 12-13, Д-Ж)

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Трудозатра ты рабочих, чел.-ч	Трудозатра ты машинисто в, чел.-ч
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе							
								Основная зарплата	Эксплуатаци он машин	Зарплата машинисто в	Материалы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

Покальная смета Ремонт помещения в корпусе №21, цех №5 (в осях 12-13, Д-Ж)

1	62-41-1	Очистка поверхности потолков ребристых и балок от краски K=HP=68; СП=40	100 м2 расчищенной поверхности												
		Накладные расходы	68 %		1,239	2 753,67	3 412	3 412						29,6	
		Сметная прибыль	40 %				1 365								
		Итого с НР и СП					7 097								
		Рабочий строитель среднего разряда 2													
	1-1020	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	23,92	29,63688	115,12	3 412	3 412							
2	15-04-006-2	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза K=HP=80,33; СП=37,4	100 м2 покрытия												
		Накладные расходы	80,33 %		1,239	5 238,08	6 480	5 462		49		979	38,5	0,0	
		Сметная прибыль	37,4 %				2 043								
		Итого с НР и СП					12 921								
		Рабочий строитель среднего разряда 4													
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	31,08105	38,50942095	141,83	5 462	5 462							
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,020908125	0,00	0			0					
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,020908125	258,94	5		5	0					
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемности до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,050625	0,062724375	698,33	44		44	0					
	400001	Ветошь	кг	0,2	0,2478	52,32	13					13			
	101-1757	Грунтовека	т	0,02	0,02478	38 983,05	966					966			
	101-9732														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	62-27-1	Шпаклевка потолков ребристых и бапок за 1 раз K=(3MM, 3ПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; НР*0,85; СГ*0,8	100 м2 ошпаклеванная поверхность		1,239	4 115,79	5 099 2 929	4 308	10		781	34,3	
		Накладные расходы	68 %										
		Сметная прибыль	40 %				1 723						
		Итого с НР и СП					9 751						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч										
	1-1030	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15		27,6575	34,2676425	125,72	4 308	4 308					
	400001	Шпаклевка	маш.-ч, м	0,0115 0,040427155	0,0142485 0,050089245	698,33 15 600,00	10 781		10	0	781		
4	15-04-005-6	Водоземельсионная окраска потолков ребристых улучшенная K=НР=80,33; СГ=37,4	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,072	10 021,36	10 743 5 058 2 355	6 297	131		4 315	47,6	0,0
		Накладные расходы	80,33 %										
		Сметная прибыль	37,4 %				18 156						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч										
	1-1034	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,4015	47,598408	132,29	6 297	6 297					
2		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	чел.-ч	0,01	0,01072	0,00	0			0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,01809	258,94	5		5	0			
	400001		маш.-ч	0,16875	0,1809	698,33	126		126	0			
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,90048	406,78	366				366		
	101-1596	Шпатель клеевая	т	0,0055	0,005896	15 600,00	92				92		
	101-1712	Ветошь	кг	0,31	0,33232	52,32	17				17		
	101-1757	Краска водоземельсионная	т	0,069	0,073968	51 906,75	3 839				3 839		
5	62-41-1	Очистка поверхности стен и колонн от краски K=НР=68; СГ=40	100 м2 расчищенной поверхности										
		Накладные расходы	68 %		0,6493	2 753,67	1 788	1 788				15,5	
		Сметная прибыль	40 %				715						
		Итого с НР и СП					3 719						
		Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч										
	1-1020	к норм. расх. *1,15	23,92	15,531256	115,12	1 788	1 788						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен и колонн. К=НР=80,33; СТ=37,4	100 м2 покрытия										
		Накладные расходы Сметная прибыль	80,33 % 37,4 %		0,6493	4 411,59	2 864 1 874 873	2 333	18		513	16,5	0,0
		Итого с НР и СП					5 611						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	25,3368	16,45118424	141,83	2 333	2 333					
	2	Заплаты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,010956938	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,010956938	258,94	3		3	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,03375	0,021913875	698,33	15		15	0			
	400001	Ветoshi к норм. расх. *1,25*1,35	кг	0,2	0,12986	52,32	7				7		
	101-1757	Грунтовека	т	0,02	0,012986	38 983,05	506				506		
7	62-27-1	Шпаклевка стен и колонн за 1 раз К=(ЭММ, ЭГМ, ОЗГ, ТЗ, ТЗМ)*1,15; НР*0,85; СТ*0,8	...100 м2 ошпаклева нной поверхност и		0,6493	4 115,79	2 672 1 535 903	2 258	5		409	18,0	
		Накладные расходы	68 %										
		Сметная прибыль	40 %				5 110						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	27,6575	17,95801475	125,72	2 258	2 258					
	1-1030	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,0115	0,00746695	698,33	5		5	0			
	400001	Шпаклевка	т	0,040427155	0,026249352	15 600,00	409				409		
8	15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен и колонн , подготовленных под окраску К=НР=80,33; СТ=37,4	100 м2 окрашиваем мой поверхност и		0,2932	12 438,51	3 646 1 668 776	2 076	15		1 555	15,5	0,0
		Накладные расходы	80,33 % 37,4 %										
		Сметная прибыль					6 090						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	52,94025	15,5220813	133,77	2 076	2 076					
	1-1035-12	Заплаты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,00494775	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,00494775	258,94	1		1	0			
	030954												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,0675	0,019791	698,33	14		14	0	1428		
	400001	Эмаль ПФ-115	т	0,03717	0,010898244	131 000,00	1428						
	101-0456	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,246288	406,78	100						
	101-1596	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,001466	15 600,00	23				100		
	101-1667	Ветошь	кг	0,31	0,090892	52,32	5				23		
	101-1757	Водоэмульсионная окраска стен и колонн улучшенная. К=НР=80,33; СП=37,4	100 м2 окрашиваемой поверхности								5		
9	15-04-005-5	Водоэмульсионная окраска стен и колонн улучшенная. К=НР=80,33; СП=37,4	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	80,33 %		0,3561	9 046,96	3 222	1 858	44		1 320	14,0	0,0
		Сметная прибыль	37,4 %				1 493						
		Итого с НР и СП					695						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	39,449025	14,0477978	132,29	1 858	1 858					
	1-1034	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,006009188	0,00	0			0			
	2	Плодышки грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,006009188	258,94	2		2	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,16875	0,060091875	698,33	42		42	0			
	400001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,299124	406,78	122				122		
	101-1596	Шпатлевка клеевая	т	0,005	0,0017805	15 600,00	28				28		
	101-1712	Ветошь	кг	0,31	0,110391	52,32	6				6		
	101-1757	Краска водоэмульсионная	т	0,063	0,0224343	51 906,75	1 164				1 164		
	101-1959	Водоэмульсионная окраска балки улучшенная. К=НР=80,33; СП=37,4	100 м2 окрашиваемой поверхности										
10	15-04-005-5	Водоэмульсионная окраска балки улучшенная. К=НР=80,33; СП=37,4	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	80,33 %		0,1668	9 046,96	1 508	870	20		618	6,6	0,0
		Сметная прибыль	37,4 %				699						
		Итого с НР и СП					325						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	39,449025	6,58009737	132,29	870	870					
	1-1034	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,00281475	0,00	0			0			
	2	Плодышки грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,00281475	258,94	1		1	0			
	030954	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,00281475	258,94	1		1	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,16875	0,0281475	698,33	20		20	0			
	400001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,140112	406,78	57				57		
	101-1712	Шпатлевка клеевая	м	0,005	0,000834	15 600,00	13				13		
	101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,051708	52,32	3				3		
	101-1959	Краска водоэмульсионная	м	0,063	0,0105084	51 906,75	545				545		
11	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб и стоек за 2 раза K=HP=68; СП=40	100 м2		0,23	14 354,64	3 301	2 542	2		757	21,3	0,0
		Накладные расходы	68 %				1 729						
		Сметная прибыль	40 %				1 017						
		Итого с НР и СП					6 047						
		Затраты труда рабочих, разряд работ 2,4 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	92,69	21,3187	119,25	2 542	2 542					
	1-2.4	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	0,0115	0,002645	0,00	0			0			
	2	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15	маш.ч.	0,0115	0,002645	698,33	2		2	0			
	400001	Ветошь	кг	0,1	0,023	52,32	1				1		
	101-1757	Земель ПФ-115	кг	25,1	5,773	131,00	756				756		
12	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных стен по металлу за два раза K=HP=68; СП=40	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	68 %		0,2219	6 076,32	1 349	616	2		731	4,8	
		Сметная прибыль	40 %				246						
		Итого с НР и СП					2 014						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	21,528	4,7770632	128,90	616	616					
	1-1032	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15	маш.ч.	0,0115	0,00255185	698,33	2		2	0			
	400001	Ветошь	кг	0,1	0,02219	52,32	1				1		
	101-9841	Земель ПФ-115	кг	25,1	5,56969	131,00	730				730		
13	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза K=(ЗММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; НР*0,85; СП*0,8	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	68 %		0,095	13 062,88	1 242	929	1		312	7,2	
		Сметная прибыль	40 %				632						
		Итого с НР и СП					2 246						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	75,831	7,203945	128,90	929	929					
	1-1032	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,0115	0,0010925	688,33	1		1	0			
	400001	Ветошь к норм. расх. *1,15	кг	0,1	0,0095	52,32	0				0		
	101-1757		т	0,025	0,002375	131 000,00	311				311		
	101-9840	Разборка бетонных полов толщиной толщ. 300 мм к=(ЭММ, ЭГМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,35; НР=93,5; СГ=56	1 м3									206,4	52,2
	14	Накладные расходы	93,5 %		20,1	2 804,01	56 360	27 612	28 748				
		Сметная прибыль	56 %				25 817						
		Итого с НР и СП					15 463						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	10,2695	206,41695	133,77	27 612	27 612					
	1-1035-12	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел. час	2,599	52,2399	0,00	0			0			
	2	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин к норм. расх. *1,15	маш.-ч	2,599	52,2399	539,43	28 180		28 180	0			
	050102												
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические к норм. расх. *1,15	маш.-ч	5,198	104,4798	5,44	568		568	0			
	330804	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях экскаваторами К=(ЭММ, ЭГМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; НР=66,3; СГ=38,4	100 м2 основания										
	15	51-5-1											
		Накладные расходы	66,3 %		0,67	35 801,55	23 987	15 628	8 359			133,3	6,9
		Сметная прибыль	38,4 %				10 361						
		Итого с НР и СП					6 001						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,2 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	198,95	133,2965	117,24	15 628	15 628					
	1-1022	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел. час	10,327	6,91909	0,00	0			0			
	2	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 к норм. расх. *1,15	маш.-ч	10,051	6,73417	437,60	2 947		2 947	0			
	060337	Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 кВт (50 л.с.) к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,276	0,18492	403,30	75		75	0			
	070147												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	10,051	6,73417	792,66	5 338		5 338	0			
16	400051	Нарезка швов в старых бетонных полах К=(ЭММ, ЭГМ, ОЗП, ТЗ, ТЭМ)*1,35; НР=70,55; СП=52	100 м		0,118	3 644,45	430		105		325		0,2
		Итого с НР и СП					430						
	2	Заплаты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	1,495	0,17641	0,00	0			0			
	121212	Нарезчик швов, максимальная глубина резки 350 мм к норм. расх. *1,15	маш.-ч	1,495	0,17641	595,62	105		105				
	101-2431	Фреза для нарезчика	шт.	0,15	0,0177	18 360,00	325				325		
17	11-01-002-1	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм. К=(ЭММ, ЭГМ, ТЭМ)*1,25*1,35; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,35; НР=94,09; СП=51	1 м3 подстилаю щего слоя			1 440,40	14 476	6 773	2 695		5 008	53,2	5,1
		Накладные расходы	94,09 %		10,05		6 373						
		Сметная прибыль	51 %				3 454						
		Итого с НР и СП					24 303						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	5,294025	53,20495125	127,31	6 774	6 774					
	1-1031-12	к норм. расх. *1,15*1,35											
	2	Заплаты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,50625	5,0878125	0,00	0			0			
	030101	Автопозвучки 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,135	1,35675	492,75	669		669	0			
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,37125	3,7310625	539,43	2 013		2 013	0			
	050102	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,7425	7,462125	1,80	13		13	0			
	331100	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,2	12,06	415,25	5 008				5 008		
18	11-01-050-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой К=(ЭММ, ЭГМ, ТЭМ)*1,25*1,35; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,35; НР=94,09; СП=51	100 м2 поверхност и			8 495,04	5 692	451	16		5 225	3,6	
		Накладные расходы	94,09 %		0,67		424						
		Сметная прибыль	51 %				230						
		Итого с НР и СП					6 346						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	5,356125	3,58860375	125,72	451	451					
	1-1030	к норм. расх. *1,15*1,35											
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,03375	0,0226125	698,33	16		16	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм											
19	113-0324	Установка маячных реек К=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,35; (ОЭП, ТЭ)*1,15*1,35; НР=90,27; СП=42,84	м2	122,4	82,008	63,71	5 225				5 225		
	10-02-025-1	Накладные расходы	100 м2		0,67	8 960,14	6 004	2 543	66		3 395	21,3	
		Сметная прибыль	90,27 %				2 296						
		Итого с НР и СП	42,84 %				1 089						
		Рабочий стропитель среднего разряда 2,4					9 389						
	1-1024-12	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	31,82625	21,3235875	119,25	2 543	2 543					
	400001	Труба профильная 50*50*3	маш.-ч	0,14	0,0938	698,33	66		66	0	3 395		
20	11-01-015-1	Устройство покрытия бетонных толщинной 250 мм	100 м2										
	11-01-015-2	К=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,35; (ОЭП, ТЭ)*1,15*1,35; НР=94,09; СП=51	покрытия		0,67	139 547,40	93 497	11 316	3 995		78 186	96,5	11,7
		Накладные расходы	94,09 %				10 647						
		Сметная прибыль	51 %				5 771						
		Итого с НР и СП					109 915						
		Рабочий стропитель среднего разряда 2,2											
	1-1022-12	Заправлы труда машинистов	чел.-ч	144,056475	96,51783825	117,24	11 316	11 316					
2		Автопогрузчики 5 т	чел.час	17,533125	11,74719375	0,00	0			0			
	030101	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,025	1,35675	492,75	669		669	0			
	030954	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	15,508125	10,3904375	258,94	2 691		2 691	0			
		Вибратор поверхностный	маш.-ч	66,825	44,77275	3,18	142		142	0			
	111301	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М300)	м3	25,5	17,085	4 576,27	78 186				78 186		
21	М38-01-006-2	Изготовление арматурной сетки К=(ЭММ, ЭПМ, ОЭП, ТЭ, ТЭМ)*1,35; НР=56,1; СП=32	1 т конструкции		0,654	78 297,36	51 206	13 475	13 900		23 831	97,1	1,7
		Накладные расходы	56,1 %				7 559						
		Сметная прибыль	32 %				4 312						
		Итого с НР и СП					63 077						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8											
	1-2038	к норм. расх. *1,35	чел.-ч	148,5	97,119	138,75	13 475	13 475					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Затраты труда машинистов											
2		к норм. расх. *1,35	чел.час	2,565	1,67751	0,00	0			0			
021102		Куран на автомобильном ходу	маш.-ч	1,70775	1,1168685	720,28	804		804	0			
		к норм. расх. *1,35											
		Аппараты сварочные с											
		номинальным сварочным током 450-1250 А											
040300		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	58,05	37,9647	340,94	12 944		12 944	0			
		Аппарат для газовой сварки и резки											
040504		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	1,215	0,79461	5,98	5		5	0			
		Дрепи электрические											
330206		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	0,405	0,26487	7,94	2		2	0			
		Машины шлифовальные											
330301		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	0,54	0,35316	23,37	8		8	0			
		Станок сверлильный											
331002		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	3,24	2,11896	10,87	23		23	0			
		Пресс-ножницы комбинированные											
350481		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	1,08	0,70632	161,63	114		114	0			
		Кислород технический газообразный	м3	0,6	0,3924	6,22	2				2		
101-0324		Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,019	0,012426	73 728,81	916				916		
101-1515		Арматура Ø 12	т	1,06	0,69324	33 050,84	22 912				22 912		
101-9400		Установка арматурной сетки	1 т										
22	08-02-007-1	К=(ЭММ, ЭГМ, ТЭМ)*1,25*1,35; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15*1,35; НР=93,33; СП=54,4	металлических изделий		0,654	11 599,82	7 586	7 586				64,7	0,3
		Накладные расходы	93,33 %				7 080						
		Сметная прибыль	54,4 %				4 127						
		Итого с НР и СП					18 793						
		Рабочий строитель среднего											
		разряда 2,2											
1-1022		к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	98,940825	64,70729955	117,24	7 586	7 586					
		Затраты труда машинистов											
2		к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,388125	0,25383375	0,00	0			0			
23	11-01-015-7	Шлифовка бетонных или	100 м2										
		металлоцементных покрытий	покрытия										
		К=(ЗММ, ЗГМ, ТЗМ)*1,25*1,35; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15*1,35; НР=94,09; СП=51			0,67	19 833,56	13 289	11 137	1 660			83,3	2,4
		Накладные расходы	94,09 %				10 479						
		Сметная прибыль	51 %				5 680						
		Итого с НР и СП					29 448						
		Рабочий строитель среднего											
		разряда 3,5											
1-1035-12		к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	124,2621	83,255607	133,77	11 137	11 137					
		Затраты труда машинистов											
2		к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	3,526875	2,36300625	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м³/мин к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	3,526875	2,36300625	539,43	1 275		1 275	0			
	050102	Машины мозаично-шлифовальные к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	54	36,18	10,64	385		385	0			
	340312	Карборунд к норм. расх. *1,25*1,35	кг	2	1,34	366,98	492				492		
24	11-01-015-8	Устройство топина. К=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,35; (ОЭП, ТЭ)*1,15*1,35; НР=94,09; СП=51	100 м2 покрытия		0,67	15 028,94	10 069	1 575	45		8 449	11,2	0,1
		Накладные расходы	94,09 %				1 482						
		Сметная прибыль	51 %				803						
		Итого с НР и СП					12 354						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9											
	1-1039-12	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	16,767	11,23389	140,24	1 575	1 575					
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,16875	0,1130625	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,10125	0,0678375	492,75	33		33	0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноимачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,0675	0,045225	258,94	12		12	0	8 449		
	030954	Топлинг Клебекап СТ-S 112	м	0,6	0,402	21 016,95	8 449						
25	15-07-003-2	Устройство финишного покрытия. К=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,35; (ОЭП, ТЭ)*1,15*1,35; НР=80,33; СП=37,4	100 м2 обработываемой поверхности				2 408	520	95		1 793	3,8	0,0
		Накладные расходы	80,33 %			0,67	418						
		Сметная прибыль	37,4 %				194						
		Итого с НР и СП					3 020						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6											
	1-1036-12	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	5,728725	3,83824575	135,36	520	520					
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,01130625	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноимачтовые, высота подъема 25 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,01130625	225,93	3		3	0			
	030952	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч										
		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	4,75875	3,1883625	28,84	92		92	0	35		
	340101	Ветошь	кг	1	0,67	52,32	35						
	101-1757	Клебекап АС-S200	кг	13,8	9,246	190,17	1 758				1 758		
	101-4163												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	11-01-044-2	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов К=(ЗММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,35*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,35*1,15; НР=94,09; СП=51	100 м										
		Накладные расходы	94,09 %		0,057	23 862,11	1 359	105	461		793	0,9	0,3
		Сметная прибыль	51 %				99						
		Итого с НР и СП					54						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,7					1 512						
	1-1027-12	к норм. расх. *1,35*1,15	чел.-ч	15,074775	0,859262175	122,64	105	105					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,35*1,25	чел.час	4,725	0,269325	0,00	0			0			
		Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах											
		нарезчики швов в свежемолочном цементно-бетоне											
	121200	к норм. расх. *1,35*1,25	маш.-ч	7,9734375	0,454486938	1 014,78	461		461	0			
		Вилатерм	ШТ	3,33333333	0,19	3 627,12	689				689		
	101-0215	Герметик полиуретановый	кг	3,35	0,19095	543,78	104				104		
27	11-01-039-2	Устройство плитусов цементных К=(ЗММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,09; СП=51	100 м										
		ПЛИНТУСА			0,248	2 606,25	646	505	10		131	3,6	
		Накладные расходы	94,09 %				475						
		Сметная прибыль	51 %				258						
		Итого с НР и СП					1 379						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	14,352	3,569296	141,83	505	505					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,06	0,01488	698,33	10		10	0			
		Распор готовый кладочный											
	402-9071	Окраска масляными составами плитусов К=(ЗММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; НР=68; СП=40	100 м2	0,16	0,03968	3 305,08	131				131		
28	62-18-2	тяжелый цементный	окрашивае мой поверхность										
		Накладные расходы	68 %		0,067	8 535,43	571	381	5		185	3,0	0,0
		Сметная прибыль	40 %				259						
		Итого с НР и СП					152						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2					982						
	1-1032	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	44,16	2,95872	128,90	381	381					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	0,115	0,007705	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,115	0,007705	258,94	2		2	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,069	0,004623	698,33	3		3	0			
	400001	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	0,0169	0,0011323	131 000,00	148				148		
	101-0453	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,05628	406,78	23				23		
	101-1596	Шпатлевка клеевая	т	0,0124	0,0008308	15 600,00	13				13		
	101-1712	Ветошь	кг	0,31	0,02077	52,32	1				1		
	101-1757												
29	ФСЦП 311-01-148-1	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 К=(ЭММ, ЭГМ, ЭЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,35; НР=85; СГ=48	т										
		Итого с НР и СП			81,6	22,93	1 871		1 871				2,6
		Итого с НР и СП					1 871						
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,35	чел.час	0,0324	2,64384	0,00	0			0			
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3											
	060248	к норм. расх. *1,35	маш.ч	0,0324	2,64384	707,78	1 871		1 871	0			
30	ФСЦП 310-3021-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	т										
		Итого с НР и СП			81,6	178,15	14 537		14 537				
		автомобиль-самосвал-10 т	маш.-ч				14 537						
31	46-05-007-1	Установка и разборка защитного вертикального ограждения из тента К=(ЭММ, ЭГМ, ЭЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,35; НР=93,5; СГ=56	100 м2 покрытия	1,518	123,8688	117,36	14 537		14 537	0			
		Накладные расходы			0,46	9 416,46	4 332	4 332				32,7	
		Сметная прибыль	93,5 %				4 050						
		Итого с НР и СП	56 %				2 426						
		Итого с НР и СП					10 808						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4											
	1-1034-12	к норм. расх. *0,8*1,15	чел.-ч	71,1804	32,742984	132,29	4 332	4 332					
32	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м К=(ЭММ, ЭГМ, ТЗМ)*1,25*1,35; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,35; НР=93,33; СГ=54,4	100 м2 горизонтальной проекции										
		Накладные расходы	93,33 %			0,67	17 900,60	11 993	9 296		2 697	73,0	
		Сметная прибыль	54,4 %				8 676						
		Итого с НР и СП					5 057						
		Итого с НР и СП					25 726						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1											
	1-1031	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	108,9855	73,020285	127,31	9 296	9 296					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-9087	Детали деревянные лесов	м3	0,008	0,00536	5 508,47	30				30		
	101-9093	Детали стальных трубчатых лесов	т	0,029	0,01943	76 221,72	1 481				1 481		
	203-0514	Циты настила	м2	5,5	3,685	322,03	1 187				1 187		

Итого по смете Ремонт помещения в корпусе №21, цех №5 (в осях 12-13, Д-Ж) 367 649,00 147 984,00 76 865,00 142 800,00 1 157,00 83,50

Эксплуатация машин	76865												
Основная ЗП рабочих	147984												
Накладные расходы	122 455												
Сметная прибыль	68 479												
Стоимость материальных ресурсов	142 800												
Автотранспорт 7%	9 996												
Итого по смете	568 579												
НДС 18%	102 344												
Всего по смете	670 923												

Заказчик

Исполнитель

