

С М Е Т А
Капитальный ремонт карниза и цоколя корпус №18

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Трудозатра ты рабочих, чел.-ч	Трудозатра ты машинист в, чел.-ч
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе				Материалы			
								Основная зарплата	Эксплуатац ия машин	Зарплата машинист в					
Локальная смета Капитальный ремонт карниза и цоколя корп. №18															
1	53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича	1 м карниза		41,2	935,44	38 540	20 550	433		17 557	163,5	0,5		
		Накладные расходы	73,1 %				15 022								
		Сметная прибыль	56 %				11 508								
		Итого с НР и СП					65 070								
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	3,9675	163,461	125,72	20 550	20 550							
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	0,0115	0,4738	0,00	0			0					
	020130	Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,0115	0,4738	914,33	433		433	0					
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,025	1,03	0,00	0				0				
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,04	1,648	10 653,39	17 557				17 557				
2	53-23-2	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей	1 м карниза		81,6	1 750,21	142 817	75 033	1 716		66 068	596,8	1,9		
		Накладные расходы	73,1 %				54 849								
		Сметная прибыль	56 %				42 018								
		Итого с НР и СП					239 684								
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	7,314	596,8224	125,72	75 033	75 033							
	1-1030	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	0,023	1,8768	0,00	0			0					
	020130	Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,023	1,8768	914,33	1 716		1 716	0					
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0391	3,19056	0,00	0				0				
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,076	6,2016	10 653,39	66 068				66 068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен и цоколя отдельными местами	1 м3 кладки										
		Накладные расходы	73,1 %		5,8	9 315,99	54 032	27 925	1 268		24 839	236,1	2,9
		Сметная прибыль	56 %				20 413						
		Итого с НР и СП					15 638						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3					90 083						
	1-1023	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	40,6985	236,0513	118,30	27 925	27 925					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	0,4945	2,8681	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т											
	021141	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,23	1,334	648,77	865		865	0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,2645	1,5341	262,70	403		403	0			
	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0,253	1,4674	0,00	0				0		
		Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,402	2,3316	10 653,39	24 839				24 839		
4	53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин		9	412,28	3 711	3 711				28,0	
		Накладные расходы	73,1 %				2 713						
		Сметная прибыль	56 %				2 078						
		Итого с НР и СП					8 502						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4											
	1-1034	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	3,1165	28,0485	132,29	3 711	3 711			0		
	402-9050	Раствор цементный	м3	0,02	0,18	0,00	0						
5	61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		2,8	29 925,37	83 791	83 775	16			649,9	
		Накладные расходы	67,15 %				56 255						
		Сметная прибыль	40 %				33 510						
		Итого с НР и СП					173 556						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2											
	1-1032	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	232,116	649,9248	128,90	83 775	83 775					
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)											
	030401	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,8165	2,2862	6,88	16		16	0			
		Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый											
	402-0083	1-1-6	м3	2,2	6,16	0,00	0				0		
	509-9900	Строительный мусор	м	4,84	13,552	0,00	0				0		
6	06-01-082-19	Приготовление тяжёлых кладочных растворов цементных марки 150	100 м3 РАСТВОРА		0,0587	264 918,23	15 551	1 781	946		12 824	15,5	3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы	56,1 %				999						
		Сметная прибыль	48 %				855						
		Итого с НР и СП					17 405						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020-12	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	263,511	15,4680957	115,12	1 781	1 781					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	59,639	3,5008093	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчик 5 т.	маш.-ч	18,285	1,0733295	501,70	538		538	0			
		к норм. расх. *1,15											
	110902	Распаторосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	41,354	2,4274798	167,70	407		407	0			
	101-1324	Цемент марки 400	т	41,6	2,44192	4 661,02	11 382				11 382		
		Песок природный для строительных растворов	м3	116	6,8092	211,86	1 443				1 443		
7	06-01-083-7	Приготовление отделочных растворов	100 М3 РАСТВОРА		0,0616	1 104 602,71	68 043	2 231	954		64 858	19,4	3,6
		Накладные расходы	56,1 %				1 252						
		Сметная прибыль	48 %				1 071						
		Итого с НР и СП					70 366						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	314,64	19,381824	115,12	2 231	2 231					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	58,397	3,5972552	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчик 5 т	маш.-ч	17,043	1,0498488	501,70	527		527	0			
		к норм. расх. *1,15											
		Распаторосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	41,354	2,5474064	167,70	427		427	0			
	110902	к норм. расх. *1,15		199,4	12,28304	5 280,32	64 858				64 858		
8	15-04-006-03	Штукатурка цементно-песчаная	100 м2										
		Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз	покрытия		5,2	1 731,30	9 002	6 268	72		2 662	45,0	0,1
		оштукатуренного цоколя					5 035						
		Накладные расходы	80,33 %				2 344						
		Сметная прибыль	37,4 %				16 381						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,15	чел.-ч	8,662375	45,04435	139,15	6 268	6 268					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	0,014375	0,07475	0,00	0			0			
		к норм. расх. *1,25*1,15											
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноконтровые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,014375	0,07475	262,70	20		20	0			
	030954	к норм. расх. *1,25*1,15											
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,014375	0,07475	705,77	53		53	0			
	400001	к норм. расх. *1,25*1,15											
	101-1757	Ветшь	кг	0,1	0,52	52,32	27				27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-9732	Грунтовека	м	0,013	0,0676	38 983,05	2 635				2 635		
9	15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами цоколя	окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	80,33 %			5,2	10 692,08				23 998	234,5	0,1
		Сметная прибыль	37,4 %				25 200	31 370		231			
		Итого с НР и СП					11 732						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч										
	1-1035-12	к норм. расх. *1,15*1,15		45,09725	234,5057	133,77	31 370	31 370					
		Затраты труда машинистов	чел.час										
	2	к норм. расх. *1,25*1,15		0,014375	0,07475	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,014375	0,07475	262,70	20		20	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч										
	400001	к норм. расх. *1,25*1,15		0,0575	0,299	705,77	211		211	0			
		Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ											
		МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	м	0,02967	0,154284	131 000,00	20 211				20 211		
	101-0456												
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	4,368	406,78	1 777				1 777		
	101-1596		м	0,005	0,026	15 600,00	406				406		
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,31	1,612	52,32	84				84		
	101-1757	Ветошь											
		Грунтовка масляная готовая к применению	м	0,0075	0,039	38 983,05	1 520				1 520		
10	09-03-050-1 прим	Установка снегозадержания	100 м ПЛИНТУСА										
		Накладные расходы	68,85 %			1,77	54 206,12	95 944	4 103	284	91 557	30,0	
		Сметная прибыль	57,8 %				2 372						
		Итого с НР и СП					101 141						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7											
	1-1037	к норм. расх. *1,15*1,15	чел.-ч	16,928	29,96256	136,95	4 103	4 103					
	330206	Дрепи электрические	маш.-ч				195			0			
		к норм. расх. *1,25*1,15											
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,071875	0,12721875	705,77	90		90	0			
		к норм. расх. *1,25*1,15	шт.	33,33333333	59	1 525,42	90 000				90 000		
		Снегозадержатель 3м	шт.	0,564971751	1	1 483,05	1 483				1 483		
		Проходка угловая	м	0,00075	0,0013275	56 000,00	74				74		
	101-9680	Шурупы строительные											
11	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции										
					22,17	11 209,54	248 516	162 373	1 575		84 568	1 275,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы	93,33 %				151 543						
		Сметная прибыль	54,4 %				88 331						
		Итого с НР и СП					488 390						
		Рабочий строитель среднево разряда 3,1											
	1-1031	к норм. раск. *1,15*1,15	чел.-ч	57,52875	1275,412388	127,31	162 373	162 373					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. раск. *1,25*1,15	маш.-ч	0,100625	2,23085625	705,77	1 574		1 574	0	1 150		
	101-9087	Детали деревянные лесов	м3	0,009	0,19953	5 762,71	1 150						
		Детали стальных трубчатых лесов	т	0,035	0,77595	76 221,72	59 144				59 144		
	203-0514	Шиты настла	м2	3,4	75,378	322,03	24 274				24 274		
12	ФСЦП 310-3021-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км, нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	т										
		Итого с НР и СП			46,5	180,57	8 397		8 397				
		автомобиль-самосвал-10 т	маш.-ч	1,518	70,587	118,95	8 396		8 396	0			
13	311-01-148-1	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т			46,5	19,92						
		Итого с НР и СП					926						1,1
2		Затраты труда машинистов экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	чел.час	0,024	1,116	0,00	0			0			
	060248	к норм. раск. *1,15	маш.ч	0,0276	1,2834	721,92	927		927	0			
Итого по локальной смете Капитальный ремонт карниза и цоколя корп. №18							824 869,00	419 120,00	16 818,00		388 931,00	3 294,10	13,70

Итого по смете: Капитальный ремонт карниза и цоколя корпус №18

Эксплуатация машин		16 818											
Основная ЗП рабочих		419 120											
Накладные расходы		336 106											
Сметная прибыль		211 457											
Итого		983 501											
Стоимость материальных ресурсов		388 931											
Авотранспорт 7%		27 225											
Итого по смете		1 399 657											
НДС 18%		251 938											
Всего по смете		1 651 595											

Заказчик

Исполнитель

