

С М Е Т А
Капитальный ремонт корпуса №7

				Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.									
№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе				Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч		
								Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Материалы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

Локальная смета п.2

1	61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,02	29 925,37	598	598					4,6	
		Накладные расходы	67,15 %				402							
		Сметная прибыль	40 %				239							
		Итого с НР и СП					1 239							
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2												
	1-1032	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	232,116	4,64232	128,90	598	598						
	030401	Лёбедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,8165	0,01633	6,88	0	0	0	0				
		Распор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,044	0,00	0					0		
	402-0083	Строительный мусор	м	4,84	0,0968	0,00	0					0		
2	15-04-006-3	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз цоколя	100 м2 покрытия		0,02	1 893,48	38	29				9	0,2	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				23							
		Сметная прибыль	37,4 %				11							
		Итого с НР и СП					72							
		Рабочий строитель среднего разряда 4												
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	10,168875	0,2033775	141,83	29	29						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,0003375	0,00	0			0				
		Подъёмники грузоподъёмностью до 500 кг одноконтровые, высота подъёма 45 м												
	030954	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,0003375	262,70	0		0	0				
		Автомобили бортовые, грузоподъёмность до 5 т												
	400001	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,0003375	705,77	0		0	0				
	101-1757	Ветшшь	кг	0,1	0,002	52,32	0					0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-9732	Грунтовка	м	0,013	0,00026	33 050,82	9				9		
3	15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами цоколя подготовленных под окраску.	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	80,33 %		0,02	10 646,42	213	121	1		91	0,9	0,0
		Сметная прибыль	37,4 %				97						
		Итого с НР и СП					45						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5					355						
	1-1035-12	к норм. расх. *1,15*1,15	чел.-ч	45,09725	0,901945	133,77	121	121					
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,15	чел.час	0,014375	0,0002875	0,00	0			0			
		Плодынки грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,014375	0,0002875	262,70	0		0	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0575	0,00115	705,77	1		1	0			
	400001	к норм. расх. *1,25*1,15	м	0,02967	0,0005934	131 000,00	78				78		
	101-0456	Эмаль ПФ-115											
		Шкурка шлифовальная бумажная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0168	408,06	7				7		
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	м	0,005	0,0001	15 152,43	2				2		
	101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,0062	52,32	0				0		
		Грунтовка масляная готовая к применению	м	0,0075	0,00015	33 050,82	5				5		
4	101-1823	Приготовление отделочных растворов	100 м3 РАСТВОРА		0,00044	1 560 885,60	687	16	7		664	0,1	0,0
		Оплата труда рабочих	*1,15										
		Затраты труда рабочих	*1,15										
		Накладные расходы	56,1 %				9						
		Сметная прибыль	48 %				8						
		Итого с НР и СП					704						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	314,64	0,1384416	115,12	16	16					
2		Затраты труда машинистов	чел.час	50,78	0,0223432	0,00	0			0			
	030101	Автопозушки 5 т	маш.-ч	17,043	0,00749892	501,70	4		4	0			
		к норм. расх. *1,15											
		Растворосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	41,354	0,01819576	167,67	3		3	0			
	110902	к норм. расх. *1,15	м	115,9	0,050996	5 491,52	280				280		
		Штукатурка цементно-песчаная	м										
		Штукатурка гипсовая	м	83,5	0,03674	10 451,65	384				384		

Итого по локальной смете п.2

1 536,00

764,00

8,00

764,00

5,80

Локальная смета п.3.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	трещин 10 м				359	359				2,7	
		Накладные расходы	73,1 %				262						
		Сметная прибыль	56 %				201						
		Итого с НР и СП					822						
	1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	2,71	2,71	132,29	359	359					
	402-9050	Расход цементный	м3	0,02	0,02	0,00	0				0		
2	06-01-082-19	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 150	РАСТВОРА 100 М3										
		Накладные расходы	56,1 %			0,0002	250 782,44	50	5	1	44	0,0	0,0
		Сметная прибыль	48 %					3					
		Итого с НР и СП						2					
	1-1020-12	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	229,14	0,045828	115,12	5	5					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	51,86	0,010372	0,00	0				0		
	110902	Расходосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	35,96	0,007192	167,67	1			1	0		
	101-1324	Цемент марки 400	т	41,6	0,00832	4 661,02	39				39		
	408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	116	0,0232	211,00	5				5		
3	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,3	9 399,63	2 820	1 661	15		1 144	13,1	
		Накладные расходы	93,33 %				1 550						
		Сметная прибыль	54,4 %				904						
		Итого с НР и СП					5 274						
	1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	43,5	13,05	127,31	1 661	1 661					
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,021	705,77	15		15	0			
	101-9087	Детали деревянные лесов	м3	0,009	0,0027	5 508,47	15				15		
	101-9093	Детали стальных трубчатых лесов	т	0,035	0,0105	76 221,72	800				800		
	203-0514	Шиты настила	м2	3,4	1,02	322,03	328				328		
Итого по локальной смете п.3,4							3 229,00	2 025,00	16,00		1 188,00	15,80	

Локальная смета п. 5,6,7													
1	53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича	1 м карниза		7	935,44	6 549	3 492	74		2 983	27,8	0,1
		Накладные расходы	73,1 %				2 553						
		Сметная прибыль	56 %				1 956						
		Итого с НР и СП					11 058						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3											
	1-1030	к норм. расх. *1,15 Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,9675	27,7725	125,72	3 492	3 492					
	2	к норм. расх. *1,15	чел.час	0,0115	0,0805	0,00	0			0			
	020130	Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,0115	0,0805	914,33	74		74	0			
		к норм. расх. *1,15											
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,025	0,175	0,00	0				0		
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,04	0,28	10 653,39	2 983				2 983		
	2	53-23-2	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей	1 м карниза		10	1 750,21	17 502	9 195	210	8 097	73,1	0,2
		Накладные расходы	73,1 %				6 722						
		Сметная прибыль	56 %				5 149						
		Итого с НР и СП					29 373						
		Рабочий строитель среднего разряда 3											
	1-1030	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	7,314	73,14	125,72	9 195	9 195					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,023	0,23	0,00	0			0			
		к норм. расх. *1,15											
	020130	Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,023	0,23	914,33	210		210	0			
		к норм. расх. *1,15											
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0391	0,391	0,00	0				0		
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,076	0,76	10 653,39	8 097				8 097		
	3	62-41-1	Очистка поверхности фасада	100 м2 расчищен ой поверхност и			10 037	10 037				87,2	
		Накладные расходы	68 %		3,645	2 753,67	6 825						
		Сметная прибыль	40 %				4 015						
		Итого с НР и СП					20 877						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	23,92	87,1884	115,12	10 037	10 037					
	4	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза	100 м2 покрытия			13 694	11 158		88	2 448	78,7	0,1
		Накладные расходы	80,33 %		3,645	3 756,70	8 963						
		Сметная прибыль	37,4 %				4 173						
		Итого с НР и СП					26 830						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,15	чел.-ч	21,5832	78,670764	141,83	11 158	11 158					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,15											
2		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,15	чел.час	0,014375	0,052396875	0,00	0			0			
030954		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,014375	0,052396875	262,70	14		14	0			
400001		Ветшль к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,02875	0,10479375	705,77	74		74	0			
101-1757		Грунтовека	кг	0,2	0,729	52,32	38				38		
101-9732		Ремонт поверхности фасадов с заполнением швов сухой растворной смесью	м	0,02	0,0729	33 050,85	2 409				2 409		
5	61-24-1	100 м2 отремонтир ованной поверхност			1,458	17 333,78	25 272	16 548	1 663		7 061	105,5	9,1
		Накладные расходы	67,15 %				11 112						
		Сметная прибыль	40 %				6 619						
		Итого с НР и СП					43 003						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,7 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	72,3465	105,481197	156,88	16 548	16 548		0			
1-1047		Затраты труда машинистов	чел.час	6,21	9,05418	0,00	0			0			
2		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,6555	0,955719	262,70	251		251	0			
030954		Растворомесители передвижные 65 л к норм. расх. *1,15	маш.-ч	6,486	9,456588	149,34	1 412		1 412	0			
110901		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	2	2,916	408,06	1 190				1 190		
101-1596		Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	м	0,54	0,78732	7 457,63	5 872				5 872		
402-0419		Окраска фасадов сложных с лесов по подготовленной поверхности силикатная	100 м2 фасада		3,645	7 541,61	27 489	11 091	11		16 387	86,0	
6	15-04-013-2	Накладные расходы	80,33 %				8 909						
		Сметная прибыль	37,4 %				4 148						
		Итого с НР и СП					40 546						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,15*1,25	чел.-ч	23,606625	86,04614813	128,90	11 091	11 091					
1-1032-12		Лебедки электрические тросовым усилием до 5,79 кН (0,59 т) к норм. расх. *1,25*1,15*1,25	маш.-ч	0,43125	1,57190625	6,88	11		11	0			
030401		Копер	шт	10	36,45	254,23	9 267				9 267		
		Известь	т	0,067	0,244215	16 949,15	4 139				4 139		
		Ветшль	кг	0,01	0,03645	52,32	2				2		
113-0368		Стекло жидкое капиное	т	0,03072	0,1119744	26 605,93	2 979				2 979		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	отремонтир ованной поверхност и		0,368	29 925,37	11 012	11 010	2			85,4	
		Накладные расходы	67,15 %				7 393						
		Сметная прибыль	40 %				4 404						
		Итого с НР и СП					22 809						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2											
	1-1032	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	232,116	85,418688	128,90	11 010	11 010					
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)											
	030401	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,8165	0,300472	6,88	2		2		0		
		Распор торцовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1,6	м3	2,2	0,8096	0,00	0				0		
	402-0083	Строительный мусор	т	4,84	1,78112	0,00	0				0		
8	15-04-006-3	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной до 10 см за 1 раз	100 м2 покрытия		0,368	1 893,48	697	531	6		160	3,7	0,0
		Цоколя					427						
		Накладные расходы	80,33 %				199						
		Сметная прибыль	37,4 %				1 323						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	10,168875	3,742146	141,83	531	531					
2		Заплаты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,00621	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,00621	262,70	2		2		0		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,016875	0,00621	705,77	4		4		0		
	400001	к норм. расх. *1,25*1,35	кг	0,1	0,0368	52,32	2				2		
	101-1757	Велошль	т	0,013	0,004784	33 050,82	158				158		
	101-9732	Грунтовека											
9	15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами цоколя подготовленных под окраску.	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,368	10 646,42	3 918	2 220	16		1 682	16,6	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				1 783						
		Сметная прибыль	37,4 %				830						
		Итого с НР и СП					6 531						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5											
	1-1035-12	к норм. расх. *1,15*1,15	чел.-ч	45,09725	16,595788	133,77	2 220	2 220					
2		Заплаты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,15	чел.час	0,014375	0,00529	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,014375	0,00529	262,70	1		1	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,0575	0,02116	705,77	15		15	0			
	400001	Эмаль ПФ-115	м	0,02967	0,01091856	131 000,00	1 430				1 430		
	101-0456												
		Шкурка шлифовальная бauxплойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,30912	408,06	126				126		
	101-1596	Шпатлевка масляно-клеевая	м	0,005	0,00184	15 152,43	28				28		
	101-1667	Ветошь	кг	0,31	0,11408	52,32	6				6		
	101-1757	Грунтовка масляная готовая к применению	м	0,0075	0,00276	33 050,82	91				91		
	101-1823												
10	61-20-1	Ремонт штукатурки наружных полилинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтир ованной поверхност и		0,052	50 943,83	2 650	2 649	1			19,3	
		Накладные расходы	67,15 %				1 779						
		Сметная прибыль	40 %				1 060						
		Итого с НР и СП					5 489						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	371,91	19,33932	136,95	2 649	2 649					
	1-1037	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) к норм. расх. *1,15	маш.-ч	1,564	0,081328	6,88	1		1	0			
	030401	Раствор готовый отбелочный тяжелый, цементно-известковый											
	402-0083	1:1,6	м3	4,4	0,2288	0,00	0				0		
	509-9900	Строительный мусор	т	9,68	0,50336	0,00	0				0		
11	15-04-006-4	Грунтовка откосов за 2 раза	100 м2 покрытия		0,052	3 756,70	195	159	1		35	1,1	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				128						
		Сметная прибыль	37,4 %				59						
		Итого с НР и СП					382						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,15	чел.-ч	21,5832	1,1223264	141,83	159	159					
	1-1040	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,15	чел.час	0,014375	0,0007475	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,014375	0,0007475	262,70	0		0	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,014375	0,0007475	705,77	1		1	0			
	400001	Ветошь	кг	0,2	0,0104	52,32	1		1	0	1		
	101-1757	Грунтовка	м	0,02	0,00104	33 050,82	34				34		
	101-9732												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	62-27-1	Шпаклевка поверхности откосов	100 м2 ошпаклеванной поверхности										
		Накладные расходы	68 %		0,052	4 089,67	213	181			32	1,4	
		Сметная прибыль	40 %				123						
		Итого с НР и СП					72						
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15					408						
	1-1030	Шпаклевка	чел.-ч м	27,6575 0,040427155	1,43819 0,002102212	125,72 15 152,43	181 32	181			32		
13	15-04-013-02	Окраска наружных откосов силикатными красками по подготовленной поверхности.	100 м2 фасада		0,052	6 932,44	361	127			234	1,0	
		Накладные расходы	80,33 %				102						
		Сметная прибыль	37,4 %				47						
		Итого с НР и СП					510						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,15											
	1-1032-12	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.-ч	18,8853	0,9820356	128,90	127	127					
	030401	Копер	маш.-ч шт	0,345 10	0,01794 0,52	6,88 254,23	0 132		0	0	132		
		Известь	т	0,067	0,003484	16 949,15	59				59		
		Ветошь	кг	0,01	0,00052	52,32	0				0		
	113-0368	Стекло жидкое калийное	м	0,03072	0,00159744	26 605,93	43				43		
14	62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	68 %		0,565	30 200,83	17 064	14 046	28		2 990	110,3	
		Сметная прибыль	40 %				9 551						
		Итого с НР и СП					32 233						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	195,27	110,32755	127,31	14 046	14 046					
	1-1031	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч т	0,069 0,0318	0,038985 0,017967	705,77 131 000,00	28 2 354		28	0	2 354		
	400001	к норм. расх. *1,15											
	101-0426	Эмаль ПФ-115											
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,6215	408,06	254				254		
	101-1596	Шпаклевка клеевая	т	0,0441	0,0249165	15 152,43	378				378		
	101-1712	Ветошь	кг	0,18	0,1017	52,32	5				5		
	101-1757	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях экскаваторами	100 м2 основания										
15	51-5-1	Накладные расходы	66,3 %		0,46	36 012,93	16 565	10 729	5 836			91,5	4,8
		Сметная прибыль	38,4 %				4 120						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НР и СП					27 798						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,2 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	198,95	91,517	117,24	10 729	10 729					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	10,327	4,75042	0,00	0			0			
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмокопесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 к норм. расх. *1,15	маш.-ч	10,051	4,62346	444,86	2 057		2 057	0			
	060337	Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 кВт (50 л.с.) к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,276	0,12696	410,23	52		52	0			
	070147	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	10,051	4,62346	806,24	3 728		3 728	0			
	400051	Устройство песчаной подготовки толщ. 200мм. к норм. расх. *1,15	1 м3 подстилающего слоя		9,2	1 060,92	9 760	5 282	2 149		2 329	41,5	4,0
	16	11-01-002-1					4 970						
		Накладные расходы	94,09 %				2 694						
		Сметная прибыль	51 %				17 424						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,15	чел.-ч	4,509725	41,48947	127,31	5 282	5 282					
	1-1031-12	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,15	чел.час	0,43125	3,9675	0,00	0			0			
	2	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,115	1,058	501,70	531		531	0			
	030101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,31625	2,9095	552,37	1 607		1 607	0			
	050102	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,6325	5,819	1,91	11		11	0			
	331100	Песок природный для строительных работ средний к норм. расх. *1,25*1,15	м3	1,2	11,04	211,00	2 329				2 329		
	408-0122	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2 поверхность		0,46	8 392,00	3 860	264	9		3 587	2,1	
	17	11-01-050-1					248						
		Накладные расходы	94,09 %				135						
		Сметная прибыль	51 %				4 243						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,15	чел.-ч	4,562625	2,0988075	125,72	264	264					
	1-1030												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,02875	0,013225	705,77	9		9	0			
	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщ. 0,2-0,5 мм	м2	122,4	56,304	63,71	3 587				3 587		
18	10-02-025-1	Установка маячных реек	100 м2		0,46	9 863,41	4 537	1 487	65		2 985	12,5	
		Накладные расходы	90,27 %				1 342						
		Сметная прибыль	42,84 %				637						
		Итого с НР и СП					6 516						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4											
	1-1024-12	к норм. расх. *1,15*1,15	чел.-ч	27,11125	12,471175	119,25	1 487	1 487					
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,20125	0,092575	705,77	65		65	0	2 985		
	101-1805	Труба профильная 50*50*3	м	0,145833333	0,067083333	44 491,53	2 985						
19	м38-01-006-2	Изготовление арматурной сетки	1 т										
		Накладные расходы	конструкци		0,202	72 669,96	14 679	3 545	3 778		7 356	25,6	0,4
		Сметная прибыль	56,1 %				1 989						
		Итого с НР и СП	32 %				1 134						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8											
	1-2038	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	126,5	25,553	138,75	3 545	3 545					
	2	Заплаты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел. час	2,185	0,44137	0,00	0			0			
	021102	Кран на автомобильном ходу к норм. расх. *1,15	маш.-ч	1,45475	0,2938595	737,98	217		217	0			
		Аппараты сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А к норм. расх. *1,15											
	040300	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	49,45	9,9889	343,04	3 427		3 427	0			
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки к норм. расх. *1,15	маш.-ч	1,035	0,20907	6,34	1		1	0			
	330206	Дрели электрические к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,345	0,06969	8,22	1		1	0			
	330301	Машины шлифовальные электрические к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,46	0,09292	24,44	2		2	0			
	331002	Станок сверлильный к норм. расх. *1,15	маш.-ч	2,76	0,55752	11,38	6		6	0			
	350481	Пресс-ножницы комбинированные к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,92	0,18584	162,58	30		30	0			
	400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,575	0,11615	806,29	94		94	0	279		
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,079	0,003838	72 738,80	279						
	101-9400	Арматура Ø 12	т	1,06	0,21412	33 050,85	7 077				7 077		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	08-02-007-1	Установка арматурной сетки	1 т металлических изделий										
		Накладные расходы	93,33 %		0,202	9 881,33	1 996	1 996				17,0	0,1
		Сметная прибыль	54,4 %				1 086						
		Итого с НР и СП					4 945						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,2											
	1-1022	к норм. расх. *1,15*1,15	чел.-ч	84,282925	17,02515085	117,24	1 996	1 996					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,330625	0,06678625	0,00	0						
21	69-16-2	Ремонт откосы бетонной толщиной 15 см	100 м2 откосы			0,46	138 387,09	63 658	7 988	10 223		45 447	4,4
		Накладные расходы	56,1 %				4 481						
		Сметная прибыль	32 %				2 556						
		Итого с НР и СП					70 695						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4											
	1-1024	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	145,6245	66,98727	119,25	7 988	7 988					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	9,5795	4,40657	0,00	0						
		к норм. расх. *1,15											
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин											
	050101	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	8,625	3,9675	552,37	2 192		2 192		0		
	110211	производительность 65 м3/ч	маш.-ч	0,9545	0,43907	1 488,33	653		653	0			
	122899	Виброплита электрическая	маш.-ч	2,1045	0,96807	34,69	34		34	0			
		к норм. расх. *1,15											
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные											
	330803	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	17,25	7,935	3,85	31		31	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0092	705,77	6		6	0			
	400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	16,46	7,5716	965,06	7 307		7 307	0			
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,02	0,0092	41 060,00	378				378		
		Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,94	0,4324	5 508,47	2 382				2 382		
	102-0113												
		Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	1,47	0,6762	5 508,47	3 725				3 725		
	102-0121												
	203-0512	Циты из досок толщиной 40 мм	м2	29,6	13,616	322,03	4 385				4 385		
	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	15	6,9	4 576,27	31 576				31 576		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм											
22	408-0015 11-01-015-7 прим.	Шлифовка бетонной отмостки	м3 100 м2 покрытия 94,09 % 51 %	10 4,6 652,54 3 002 7 845 6 129 3 322 17 296	0,46 17 052,07		6 514 6 514				3 002 338 48,7 1,4		
		Накладные расходы											
		Сметная прибыль											
		Итого с НР и СП											
	1-1035-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,15	чел.-ч	105,8529	48,692334	133,77	6 514	6 514					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,15	чел.час	3,004375	1,3820125	0,00	0			0			
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	3,004375	1,3820125	552,37	763		763	0			
	050102	Машины мозаично-шлифовальные к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	46	21,16	10,84	229		229	0			
	340312	Карборунд к норм. расх. *1,25*1,15	кг	2	0,92	366,98	338				338		
23	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен и цоколя	1 м3 кладки		3,2	9 315,99	29 812	15 407	700		13 705	130,2	1,6
		Накладные расходы	73,1 %				11 263						
		Сметная прибыль	56 %				8 628						
		Итого с НР и СП					49 703						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3											
	1-1023	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	40,6985	130,2352	118,30	15 407	15 407					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	0,4945	1,5824	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,23	0,736	648,77	477		477	0			
	021141	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноопалтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,2645	0,8464	262,70	222		222	0			
	030954	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,2645	0,8464	262,70	222		222	0			
	402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м3	0,253	0,8096	0,00	0				0		
	404-9001	Кирпич	1000 шт.	0,402	1,2864	10 653,39	13 705				13 705		
24	58-20-1	Смена отливов из листового стали шириной до 0,4 м	100 м		0,66	15 524,07	10 246	3 951	16		6 279	31,4	0,1
		Накладные расходы	70,55 %				2 787						
		Сметная прибыль	52 %				2 055						
		Итого с НР и СП					15 088						
		Рабочий строитель среднего разряда 3											
	1-1030	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	47,6215	31,43019	125,72	3 951	3 951					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	0,092	0,06072	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,092	0,06072	262,70	16		16	0			
	030954	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм Строительный мусор	т	0,184	0,12144	51 700,70	6 279				6 279		
	101-1875		т	0,224	0,14784	0,00	0				0		
	509-9900	Приготовление отделочных растворов	100 М3 РАСТВОРА		0,01	1 560 885,60	15 609	362	155		15 092	3,1	0,6
25	06-01-083-7	Накладные расходы	56,1 %				203						
		Сметная прибыль	48 %				174						
		Итого с НР и СП					15 986						
		Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	314,64	3,1464	115,12	362	362					
	1-1020	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	58,397	0,58397	0,00	0			0			
	2	Заплаты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	17,043	0,17043	501,70	86		86	0			
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	41,354	0,41354	167,67	69		69	0			
	110902	Растворосмесители передвижные 250 л к норм. расх. *1,15	маш.-ч	115,9	1,159	5 491,52	6 365				6 365		
		Штукатурка цементно-песчаная	т	83,5	0,835	10 451,65	8 727				8 727		
		Штукатурка гипсовая	т										
26	06-01-082-18	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100	100 М3 РАСТВОРА		0,017	213 703,43	3 633	516	274		2 843	4,5	1,0
		Накладные расходы	56,1 %				289						
		Сметная прибыль	48 %				248						
		Итого с НР и СП					4 170						
		Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	263,511	4,479687	115,12	516	516					
	1-1020-12	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	59,708	1,015036	0,00	0			0			
	2	Заплаты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	18,354	0,312018	501,70	157		157	0			
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	41,354	0,703018	167,67	118		118	0			
	110902	Растворосмесители передвижные 250 л к норм. расх. *1,15	маш.-ч	30,4	0,5168	4 661,02	2 409				2 409		
	101-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т										
	408-0141	Песок природный для строительных растворов средней	М3	121	2,057	211,00	434				434		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	вертикальной проекции для наружных лесов	100 м2									
		Накладные расходы	93,33 %		4,3	11 207,25	48 191	31 493	305		16 393	247,4	
		Сметная прибыль	54,4 %				29 392						
		Итого с НР и СП					17 132						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	57,52875	247,373625	127,31	31 493	31 493					
	1-1031	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,100625	0,4326875	705,77	305		305	0			
	400001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,0387	5 508,47	213				213		
	101-2594	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035	0,1505	76 221,72	11 471				11 471		
	101-2595	Шпильки	м2	3,4	14,62	322,03	4 708				4 708		
	203-0514												

Итого по локальной смете п. 5,6,7	367 044,00	181 978,00	26 603,00								158 463,00	1 419,60	27,90
-----------------------------------	------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------	-------

Локальная смета п. 8,9,14,15,16 (цех)													
1	62-41-1	Очистка поверхности ребристых плит покрытия от побелки	100 м2										
		расчищенной поверхностью			7,34	2 753,67	20 212	20 212				175,6	
		Накладные расходы	68 %				13 744						
		Сметная прибыль	40 %				8 085						
		Итого с НР и СП					42 041						
		Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч										
	1-1020	к норм. расх. *1,15		23,92	175,5728	115,12	20 212	20 212					
2	15-04-006-1	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз ребристых плит покрытия	100 м2										
		Накладные расходы	80,33 %		7,34	2 234,78	16 403	13 091	120		3 192	92,3	0,1
		Сметная прибыль	37,4 %				10 516						
		Итого с НР и СП					4 896						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	12,57525	92,302335	141,83	13 091	13 091					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,016875	0,1238625	0,00	0						
	2	к норм. расх. *1,25*1,35									0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,1238625	262,70	33		33	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,1238625	705,77	87		87	0			
	400001	Ветошь	кг	0,1	0,734	52,32	38				38		
	101-1757	Грунтовка	м	0,013	0,09542	33 050,82	3 154				3 154		
	101-9732	Грунтовка	м	0,013	0,09542	33 050,82	3 154				3 154		
3	15-04-005-6	Улучшенная водоземлясная окраска ребристых плит покрытия по подготовленной поверхности.	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	80,33 %				74 216	43 114	907		30 195	325,9	0,1
		Сметная прибыль	37,4 %				16 125						
		Итого с НР и СП					124 974						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	44,4015	325,90701	132,29	43 114	43 114					
	1-1034	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел. час.	0,016875	0,1238625	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,1238625	262,70	33		33	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,1238625	705,77	874		874	0			
	400001	Ветошь	кг	0,31	2,2754	52,32	119				119		
	101-1757	Грунтовка	м	0,069	0,50646	53 208,45	26 948				26 948		
	101-1596	Шпаклевка клеевая	м2	0,84	6,1656	408,06	2 516				2 516		
	101-1712	Шпаклевка клеевая	м	0,0055	0,04037	15 152,43	612				612		
	101-1757	Ветошь	кг	0,31	2,2754	52,32	119				119		
	101-1959	Краска водоэмульсионная	м	0,069	0,50646	53 208,45	26 948				26 948		
4	62-41-1	Очистка поверхности стен и откосов	100 м2 расчищенной поверхности										
		Накладные расходы	68 %				26 727	26 727				232,2	
		Сметная прибыль	40 %				10 691						
		Итого с НР и СП					55 592						
		Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	23,92	232,16752	115,12	26 727	26 727					
5	61-2-7	Ремонт штукатурки стен	100 м2 отремонтной поверхности										
		Накладные расходы	67,15 %				22 356	33 292	196			254,7	0,7
		Сметная прибыль	40 %				13 317						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НР и СП					69 161						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,3											
	1-1033	к норм. расх. *1,15 Затраты труда машинистов	чел.-ч	262,6025	254,724425	130,70	33 292	33 292					
	2	к норм. расх. *1,15 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	чел.час	0,7705	0,747385	0,00	0			0			
	030954	к норм. расх. *1,15 Растеор	маш.-ч	0,7705	0,747385	262,70	196		196	0			
	402-0083	к норм. расх. *1,15 Строительный мусор	м3	2,16666667	2,10166667	0,00	0				0		
	509-9900	к норм. расх. *1,15 Приготовление отделочных растворов	м	3,38	3,2786	0,00	0				0		
6	06-01-083-7	100 м3 РАСТВОРА			0,021	1 569 877,88	32 968	893	382		31 693	7,8	1,4
		Накладные расходы	56,1 %				501						
		Сметная прибыль	48 %				429						
		Итого с НР и СП					33 898						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,35 Затраты труда машинистов	чел.-ч	369,36	7,75656	115,12	893	893					
	2	к норм. расх. *1,35 Автопогрузчики 5 т	чел.час	68,553	1,439613	0,00	0			0			
	030101	к норм. расх. *1,35 Раскаторосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	20,007	0,420147	501,70	211		211	0			
	110902	к норм. расх. *1,35 Штукатурка цементно-песчаная	маш.-ч	48,546	1,019466	167,67	171		171	0	13 366		
		Штукатурка гипсовая	м	115,9	2,4339	5 491,52	13 366				18 327		
7	15-04-006-4	100 м2 покрытия			0,97	4 269,43	4 141	3 486	4		651	24,6	0,0
		Покрывте поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза					2 800						
		Накладные расходы	80,33 %				1 304						
		Сметная прибыль	37,4 %				8 245						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,35 Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,3368	24,576696	141,83	3 486	3 486					
	2	к норм. расх. *1,25*1,35 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	чел.час	0,016875	0,01636875	0,00	0			0			
	030954	к норм. расх. *1,25*1,35 Ветошь	маш.-ч	0,016875	0,01636875	262,70	4		4	0			
	101-1757	к норм. расх. *1,25*1,35 Грунтовека	кг	0,2	0,194	52,32	10				10		
	101-9732	Шлаквека стен за 1 раз	м	0,02	0,0194	33 050,82	641				641		
8	62-27-1	100 м2 ошлакованной поверхности			0,97	4 090,12	3 968	3 373			595	26,8	
		Накладные расходы	68 %				2 294						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль	40 %				1 349						
		Итого с НР и СП					7 611						
		Рабочий строитель среднего разряда 3											
	1-1030	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	27,6575	26,827775	125,72	3 373	3 373					
		Шлакпелка	т	0,040456853	0,039243147	15 152,43	595				595		
9	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия										
		Накладные расходы	80,33 %			8,736	1 893,48	16 541	12 599	143	3 799	88,8	0,1
		Сметная прибыль	37,4 %				10 121	4 712					
		Итого с НР и СП					31 374						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	10,168875	88,835292	141,83	12 600	12 600					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	0,016875	0,14742	0,00	0						
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,14742	262,70	39		39	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,14742	705,77	104		104	0			
	101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,8736	52,32	46				46		
	101-9732	Грунтовка	т	0,013	0,113568	33 050,82	3 754				3 754		
10	15-04-005-5	Улучшенная водозащитная окраска стен по подготовленной поверхности.	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	80,33 %			9,706	9 129,12	88 607	50 653	1 199	36 755	382,9	0,2
		Сметная прибыль	37,4 %					18 944					
		Итого с НР и СП					148 241						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4											
	1-1034	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	39,449025	382,892367	132,29	50 653	50 653					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	0,016875	0,16378875	0,00	0						
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,16378875	262,70	43		43	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,16875	1,6378875	705,77	1 156		1 156	0			
		Шкурка шиферальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	8,15304	408,06	3 327				3 327		
	101-1712	Шлакпелка клеевая	т	0,005	0,04853	15 152,43	735				735		
	101-1757	Ветошь	кг	0,31	3,00886	52,32	157				157		
	101-1959	Краска водозащитная	т	0,063	0,611478	53 208,45	32 536				32 536		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	46-01-009-3	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м профильной сталью решетками	усиления 1 т										
		Накладные расходы	93,5 %		1,684	136 982,92	230 679	100 468	38 349		91 862	649,2	1,5
		Сметная прибыль	56 %				93 938						
		Итого с НР и СП					380 879						
		Рабочий строитель среднего разряда 4, 6	чел.-ч					100 468					
	1-1046	к норм. расх. *1,15		385,503	649,187052	154,76	100 468						
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,897	1,510548	0,00	0			0			
		Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	0,897	1,510548	659,69	996		996	0			
	021244	к норм. расх. *1,15											
		Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	0,9315	1,568646	8,69	14		14	0			
	030203	к норм. расх. *1,15											
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	15,7435	26,512054	28,21	748		748	0			
	030403	к норм. расх. *1,15											
		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,335	5,61614	6,34	36		36	0			
	040504	к норм. расх. *1,15											
		Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	186,76	314,50384	96,98	30 501		30 501	0			
	041000	к норм. расх. *1,15											
		Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулируемым температурой в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	15,755	26,53142	60,23	1 598		1 598	0			
	041400	к норм. расх. *1,15											
		Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	86,71	146,01964	24,44	3 569		3 569	0			
	330301	к норм. расх. *1,15											
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7475	1,25879	705,77	888		888	0			
	400001	к норм. расх. *1,15											
		Кислород технический газообразный	м3	3,5	5,894	6,22	37				37		
	101-0324	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм	т	0,0015	0,002526	65 000,00	164				164		
	101-0824	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,13	0,21892	72 738,80	15 924				15 924		
	101-1515												
		Ацетилен газообразный технический	м3	0,33	0,55572	38,51	21				21		
	101-1602	Отделочные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобразованием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06	0,10104	40 254,24	4 067				4 067		
	201-0755												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием антмосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т											
	201-0763			т	0,14	0,23576	40 254,24	9 490			9 490		
	201-9007	Конструкции усиления	т	1	1,684	36 440,68	61 366				61 366		
	203-0511	Шиты из досок толщиной 25 мм	м2	1,46	2,45864	322,03	792				792		
12	62-31-4	Масляная окраска ранее окрашенных металлоконструкций ферм, связей и прогонов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности			7,05	6 444,97	45 437	21 417	63	23 957	168,2	
		Накладные расходы	68 %					14 564					
		Сметная прибыль	40 %					8 567					
		Итого с НР и СП						68 568					
	1-1031-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	23,8625	168,230625	127,31	21 417		21 417				
	030401	Побежки электрические тазовым усилием до 5,79 кН (0,59 т) к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,115	0,81075	6,88	6	0	6	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,0115	0,081075	705,77	57		57	0			
	101-0471	Эмаль ПФ 115	т	0,0259	0,182595	131 000,00	23 920				23 920		
	101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,705	52,32	37				37		
13	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за два раза ворот и оградительной решетки	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,27	6 076,41	1 640	749	2	889	5,8	
		Накладные расходы	68 %					509					
		Сметная прибыль	40 %					300					
		Итого с НР и СП						2 449					
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	21,528	5,81256	128,90	749		749				
	1-1032	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,0115	0,003105	705,77	2			2	0		
	400001	Ветошь	кг	0,1	0,027	52,32	1				1		
	101-1757	Эмаль ПФ-115	т	0,0251	0,006777	131 000,00	888				888		
	101-9841												
14	62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,195	14 332,87	2 794	1 894	15	885	14,9	0,0
		Накладные расходы	68 %					1 288					
		Сметная прибыль	40 %					758					
		Итого с НР и СП						4 840					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	76,3025	14,8789875	127,31	1 894	1 894					
	2	Запреты труда машинистов	чел.час	0,1	0,0195	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,115	0,022425	262,70	6		6	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,069	0,013455	705,77	9		9	0			
	101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белуга цинковые МА-22	т	0,0266	0,005187	131 000,00	679				679		
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,2145	408,06	88				88		
	101-1712	Шпатлевка клеваая	т	0,0394	0,007683	15 152,43	116				116		
	101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,0351	52,32	2				2		
15	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2										
		Накладные расходы	68 %		2,83	14 346,61	40 601	31 281			9 320	262,3	0,0
		Сметная прибыль	40 %				21 271						
		Итого с НР и СП					12 512						
		Запреты труда рабочих, разряд работ 2,4 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	92,69	262,3127	119,25	31 281	31 281					
	1-2-4	Запреты труда машинистов	чел.час	0,0115	0,032545	0,00	0			0			
	101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,283	52,32	15				15		
	101-9840	Эмаль ПФ-115	кг	25,1	71,033	131,00	9 305				9 305		
16	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции		4,81	18 114,98	87 132	66 738	1 031		19 363	524,2	
		Накладные расходы	93,33 %				62 287						
		Сметная прибыль	54,4 %				36 305						
		Итого с НР и СП					185 724						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	108,9855	524,220255	127,31	66 738	66 738					
	1-1031	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,30375	1,4610375	705,77	1 031		1 031				
	400001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,008	0,03848	5 508,47	212			0	212		
	101-2594	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,029	0,13949	76 221,72	10 632				10 632		
	203-0514	Ципты настила	м2	5,5	26,455	322,03	8 519				8 519		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	08-07-002-2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждае последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	100 м2 горизонтальной проекции										
		Накладные расходы	93,33 %		4,22	12 668,78	53 463	41 537	509		11 417	326,3	
		Сметная прибыль	54,4 %				38 766						
		Итого с НР и СП					22 596						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1					114 825						
	1-1031	к норм. раск. *1,15*1,35	чел.-ч	77,3145	326,26719	127,31	41 537	41 537					
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,170775	0,7206705	705,77	509		509	0			
	101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,008	0,03376	5 508,47	186				186		
	101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,029	0,12238	76 221,72	9 328				9 328		
	203-0514	Шпиль настила	м2	1,4	5,908	322,03	1 903				1 903		
18	46-05-007-1	Установка и разборка защитного вертикального ограждения из тента	100 м2 покрытия		4,22	18 316,04	77 293	39 737		361		300,4	
		Накладные расходы	93,5 %				37 154						
		Сметная прибыль	56 %				22 253						
		Итого с НР и СП					136 700						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4											
	1-1034-12	к норм. раск. *0,8*1,15	чел.-ч	71,1804	300,381288	132,29	39 737	39 737					
	030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,1188	13,161336	27,44	361		361	0			
	508-0516	Тенты укрытые	м2	100	422	88,14	37 195				37 195		

Итого по локальной смете п. 8,9,14,15,16 (цех)					856 310,00	511 261,00	43 281,00	301 768,00	3 862,90	4,10
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------

Локальная смета п. 10

1	62-41-1	Очистка поверхности стен и откосов	100 м2 расчищенной поверхности		0,552	2 753,67	1 520	1 520				13,2	
		Накладные расходы	68 %				1 034						
		Сметная прибыль	40 %				608						
		Итого с НР и СП					3 162						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. раск. *1,15	чел.-ч	23,92	13,20384	115,12	1 520	1 520					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	61-2-7	Ремонт штукатурки стен	отремонтир ованной поверхност и		0,18	34 524,56	6 214	6 178	36			47,3	0,1
		Накладные расходы	67,15 %				4 149						
		Сметная прибыль	40 %				2 471						
		Итого с НР и СП					12 834						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,3											
	1-1033	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	262,6025	47,26845	130,70	6 178	6 178					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел. час	0,7705	0,13869	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,7705	0,13869	262,70	36		36	0			
	402-0083	Раствор	м3	2,16666667	0,39	0,00	0				0		
	509-9900	Строительный мусор	т	3,38	0,6084	0,00	0				0		
3	06-01-083-7	Приготовление отделочных растворов	100 М3 РАСТВОРА		0,007	1 569 877,88	10 989	298	127		10 564	2,6	0,5
		Накладные расходы	56,1 %				167						
		Сметная прибыль	48 %				143						
		Итого с НР и СП					11 299						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,35	чел.-ч	369,36	2,58552	115,12	298	298					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,35	чел. час	68,553	0,479871	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,35	маш.-ч	20,007	0,140049	501,70	70		70	0			
		Раскаторосмесители передвижные 250 л											
	110902	к норм. расх. *1,35	маш.-ч	48,546	0,339822	167,67	57		57	0			
		Штукатурка цементно-песчаная	т	115,9	0,8113	5 491,52	4 455				4 455		
		Штукатурка гипсовая	т	83,5	0,5845	10 451,65	6 109				6 109		
4	15-04-006-4	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза	100 м2 покрытия		0,48	4 293,25	2 061	1 725	14		322	12,2	0,0
		стен											
		Накладные расходы	80,33 %				1 386						
		Сметная прибыль	37,4 %				645						
		Итого с НР и СП					4 092						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	25,3368	12,161664	141,83	1 725	1 725					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел. час	0,016875	0,0081	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,0081	262,70	2		2	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,03375	0,0162	705,77	11		11	0			
	400001	Ветошь	кг	0,2	0,096	52,32	5				5		
	101-1757	Грунтосека	м	0,02	0,0096	33 050,82	317				317		
5	62-27-1	Шпаклевка стен за 2 раза	100 м2 ошпаклеванной поверхности		0,48	8 180,24	3 926	3 338			588	26,6	
		Накладные расходы	и				2 270						
		Сметная прибыль	68 %				1 335						
		Итого с НР и СП	40 %				7 531						
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *2*1,15	чел.-ч	55,315	26,5512	125,72	3 338	3 338					
	1-1030	Шпаклевка	м	0,080913706	0,038638579	15 152,43	588				588		
		к норм. расх. *2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,48	9 129,12	4 382	2 505	59		1 818	18,9	0,0
6	15-04-005-5	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности.	и				2 012						
		Накладные расходы	80,33 %				937						
		Сметная прибыль	37,4 %				7 331						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	39,449025	18,935532	132,29	2 505	2 505					
	1-1034	Затраты труда машинистов	чел.час	0,016875	0,0081	0,00	0			0			
2		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноомачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,0081	262,70	2		2	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,16875	0,081	705,77	57		57	0			
	400001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,4032	408,06	165				165		
	101-1596	Шпаклевка клеевая	м	0,005	0,0024	15 152,43	36				36		
	101-1712	Ветошь	кг	0,31	0,1488	52,32	8				8		
	101-1757	Краска водоэмульсионная	м	0,063	0,03024	53 208,45	1 609				1 609		
7	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0,072	58 626,70	4 221	4 196	25			31,7	0,1
		Накладные расходы	67,15 %				2 818						
		Сметная прибыль	40 %				1 678						
		Итого с НР и СП					8 717						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15											
	1-1034	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.-ч	440,519	31,717368	132,29	4 196	4 196					
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15	чел. час	1,334	0,096048	0,00	0			0			
	030954	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	1,334	0,096048	262,70	25		25	0			
	402-0083	Растеор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,3168	0,00	0				0		
	509-9900	Строительный мусор	т	8,1	0,5832	0,00	0				0		
8	62-27-1	Шлаковка откосов за 1 раз	100 м2 ошлакованной поверхност и		0,072	4 090,12	294	250			44	2,0	
		Накладные расходы	68 %				170						
		Сметная прибыль	40 %				100						
		Итого с НР и СП					564						
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15											
	1-1030	Шлаковка	чел.-ч	27,6575	1,99134	125,72	250	250			44		
		Шлаковка	т	0,040456853	0,002912893	15 152,43	44						
9	15-04-006-4	Грунтовка откосов за 2 раза	100 м2 покрытия		0,072	4 293,25	309	259		2	48	1,8	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				208						
		Сметная прибыль	37,4 %				97						
		Итого с НР и СП					614						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35											
	1-1040	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.-ч	25,3368	1,8242496	141,83	259	259					
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	чел. час	0,016875	0,001215	0,00	0			0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,001215	262,70	0		0	0			
	400001	Ветель	маш.-ч	0,03375	0,00243	705,77	2			2	0		
	101-1757	Грунтовка	кг	0,2	0,0144	52,32	1				1		
	101-9732	Улучшенная водоэмульсионная окраска откосов.	100 м2 окрашиваемой поверхност и	0,02	0,00144	33 050,82	48				48		
10	15-04-005-5	Накладные расходы	80,33 %		0,072	9 129,12	658	376		9	273	2,8	0,0
		Сметная прибыль	37,4 %				141						
		Итого с НР и СП					1 101						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	39,449025	2,8403298	132,29	376	376					
	1-1034	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел. час	0,016875	0,001215	0,00	0			0			
	2	Площадь грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35											
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,001215	262,70	0		0				
	400001		маш.-ч	0,16875	0,01215	705,77	9		9	0			
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухсторонняя с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,06048	408,06	25				25		
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,005	0,00036	15 152,43	5				5		
	101-1757	Вешель	кг	0,31	0,02232	52,32	1				1		
	101-1959	Краска водоэмульсионная	т	0,063	0,004536	53 208,45	241				241		
11	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов										
		Накладные расходы	93,33 %		0,708	12 486,66	8 840	6 087	54		2 699	47,8	
		Сметная прибыль	54,4 %				5 681						
		Итого с НР и СП					3 311						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	67,53375	47,813895	127,31	6 087	6 087					
	1-1031	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15*1,35	маш.-ч	0,108675	0,0769419	705,77	54		54	0			
	400001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,006372	5 508,47	35				35		
	101-2594	Детали стальных трубчатых лесов, уплотненные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035	0,02478	76 221,72	1 889				1 889		
	101-2595	Цилиндры настила	м2	3,4	2,4072	322,03	775				775		

Итого по локальной смете п. 10	43 414,00	26 732,00	326,00	16 356,00	206,90	0,70
--------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	------

Локальная смета п. 11													
1	53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м		3,5	412,28	1 443	1 443				10,9	
		Накладные расходы	73,1 %				1 055						
		Сметная прибыль	56 %				808						
		Итого с НР и СП					3 306						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15											
	1-1034	Раствор цементный	чел.-ч	3,1165	10,90775	132,29	1 443	1 443			0		
	402-9050	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 150	МЗ	0,02	0,07	0,00	0						
2	06-01-082-19	РАСТВОРА	100 МЗ			0,0007	255 643,65	179	21	5	153	0,2	0,0
		Накладные расходы	56,1 %				12						
		Сметная прибыль	48 %				10						
		Итого с НР и СП					201						
		Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15											
	1-1020-12	Затраты труда машинистов	чел.-ч	263,511	0,1844577	115,12	21	21					
	2	Растворосмесители передвижные 250 л к норм. расх. *1,15	чел.час	51,86	0,036302	0,00	0				0		
	110902	Цемент марки 400	маш.-ч	41,354	0,0289478	167,67	5			5	0		
	101-1324	Песок природный для строительных растворов средний	т	41,6	0,02912	4 661,02	136				136		
	408-0141	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	МЗ	116	0,0812	211,00	17				17		
3	08-07-001-2	Накладные расходы	100 МЗ										
		Сметная прибыль	93,33 %				2 735	2 930		28	1 525	23,0	
		Итого с НР и СП	54,4 %				1 594						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,15											
	1-1031	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,15	чел.-ч	57,52875	23,0115	127,31	2 930	2 930					
	400001	Детали деревянные лесов	маш.-ч	0,100625	0,04025	705,77	28			28	0		
	101-9087	Детали стальных трубчатых лесов	МЗ	0,009	0,0036	5 508,47	20				20		
	101-9093	Штыри настила	т	0,035	0,014	76 221,72	1 067				1 067		
	203-0514		МЗ	3,4	1,36	322,03	438				438		
Итого по локальной смете п.11							6 105,00	4 394,00	33,00		1 678,00	34,10	

Локальная смета п.12													
1	62-41-1	Очистка поверхности фасада	100 МЗ										
		расчищенн ой поверхность											
		и	68 %	0,78	2 753,67	2 148	2 148					18,7	
		Накладные расходы	40 %			1 461							
		Сметная прибыль				859							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НР и СП					4 468						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	23,92	18,6576	115,12	2 148	2 148					
2	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения за 2 раза фасадов	100 м2 покрытия		0,78	3 756,70	2 931	2 388	19		524	16,8	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				1 918						
		Сметная прибыль	37,4 %				893						
		Итого с НР и СП					5 742						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,15	чел.-ч	21,5832	16,834896	141,83	2 388	2 388					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,15	чел.час	0,014375	0,0112125	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,014375	0,0112125	262,70	3		3	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,15	маш.-ч	0,02875	0,022425	705,77	16		16	0			
	101-1757	Велотшь	кг	0,2	0,156	52,32	8				8		
	101-9732	Грунтосека	т	0,02	0,0156	33 050,85	516				516		
3	61-24-1	Ремонт поверхности фасадов с заполнением швов сухой растворной смесью	100 м2 отремонтированной поверхности		0,312	17 333,78	5 408	3 541	356		1 511	22,6	2,2
		Накладные расходы	67,15 %				2 378						
		Сметная прибыль	40 %				1 416						
		Итого с НР и СП					9 202						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,7											
	1-1047	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	72,3465	22,572108	156,88	3 541	3 541					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	7,1415	2,228148	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,6555	0,204516	262,70	54		54	0			
		Распоросмесители передвижные 65 л											
	110901	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	6,486	2,023632	149,34	302		302	0			
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2		0,624	408,06	255				255		
	101-1596	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	т	0,54	0,16848	7 457,63	1 256				1 256		
4	402-0419	Окраска фасадов сложных с лесов по подготовленной поверхности	100 м2 фасада		0,78	7 541,61	5 882	2 373	2		3 507	18,4	
	15-04-013-2	сипкатная											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы	80,33 %				1 906						
		Сметная прибыль	37,4 %				888						
		Итого с НР и СП					8 676						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2											
	1-1032-12	к норм. расх. *1,15*1,15*1,25	чел.-ч	23,606625	18,4131675	128,90	2 373	2 373					
		Лебежки электрические тягловые усилием до 5,79 кН (0,59 т)											
	030401	к норм. расх. *1,25*1,15*1,25	маш.-ч	0,43125	0,336375	6,88	2	2	2	0			
		Копер	шт	10	7,8	254,23	1 983				1 983		
		Известь	т	0,067	0,05226	16 949,15	886				886		
		Ветошь	кг	0,01	0,0078	52,32	0				0		
	113-0368	Стекло жидкое капильное	т	0,03072	0,0239616	26 605,93	638				638		

Итого по локальной смете п.12						16 369,00	10 450,00	377,00		5 542,00	76,50	2,20
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	--	-----------------	--------------	-------------

Локальная смета п. 17, 18, 19

1	62-41-1	Очистка поверхности плит от побелки	100 м2 расчищенной поверхности		0,3	2 753,67	826	826				7,2	
		Накладные расходы	68 %				562						
		Сметная прибыль	40 %				330						
		Итого с НР и СП					1 718						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	23,92	7,176	115,12	826	826					
2	61-4-7	Ремонт штукатурки плит	100 м2 отремонтированной поверхности									100,1	0,2
		Накладные расходы	67,15 %		0,3	44 377,31	13 313	13 248	65				
		Сметная прибыль	40 %				8 896						
		Итого с НР и СП					27 508						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4											
	1-1034	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	333,8105	100,14315	132,29	13 248	13 248					
		Заплаты труда машинистов											
	2	к норм. расх. *1,15	чел.час	0,828	0,2484	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,828	0,2484	262,70	65		65	0			
		Раствор гипсовый отделочный тяжелый, цементно-известковый											
	402-0083	1:1:6	м3	2,31	0,693	0,00	0				0		
	509-9900	Строительный мусор	т	3,38	1,014	0,00	0				0		
3	06-01-083-7	Приготовление отделочных растворов	100 м3 РАСТВОРА		0,007	1 569 877,88	10 989	298	127		10 564	2,6	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы	56,1 %				167						
		Сметная прибыль	48 %				143						
		Итого с НР и СП					11 299						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,35	чел.-ч	369,36	2,58552	115,12	298	298					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,35	чел.час	68,553	0,479871	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,35	маш.-ч	20,007	0,140049	501,70	70		70	0			
		Растеоросмесители передвижные 250 л к норм. расх. *1,35	маш.-ч	48,546	0,339822	167,67	57		57	0			
	110902	Штукатурка цементно-песчаная к норм. расх. *1,25*1,35	м	115,9	0,8113	5 491,52	4 455				4 455		
		Штукатурка гипсовая к норм. расх. *1,25*1,35	м	83,5	0,5845	10 451,65	6 109				6 109		
	4	15-04-006-1	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз плит	100 м2 покрытия	0,3	2 234,78	670	535	5		130	3,8	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				430						
		Сметная прибыль	37,4 %				200						
		Итого с НР и СП					1 300						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	12,57525	3,772575	141,83	535	535					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,0050625	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,0050625	262,70	1		1	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,0050625	705,77	4		4	0			
	400001	Ветшшь к норм. расх. *1,25*1,35	кг	0,1	0,03	52,32	2				2		
	101-1757	Грунтовека к норм. расх. *1,25*1,35	т	0,013	0,0039	33 050,82	129				129		
	101-9732	Улучшенная водозмультсионная окраска плит по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	10 111,11	3 033		1 762	37		1 234	13,3	0,0
	5	15-04-005-6	Накладные расходы	80,33 %			1 415						
		Сметная прибыль	37,4 %				659						
		Итого с НР и СП					5 107						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4											
	1-1034	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	44,4015	13,32045	132,29	1 762	1 762					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,0050625	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,0050625	262,70	1		1	0			
	030954	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,0050625	262,70	1		1	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,16875	0,050625	705,77	36		36	0			
	101-1596	Шкурка шпифовальная деухлойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,252	408,06	103				103		
	101-1712	Шпатлевка клеваая	т	0,0055	0,00165	15 152,43	25				25		
	101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,093	52,32	5				5		
	101-1959	Краска водозмульсионная	т	0,069	0,0207	53 208,45	1 101				1 101		
6	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции		0,56	18 097,83	10 134	7 770	110		2 254	61,0	
		Накладные расходы	93,33 %				7 252						
		Сметная прибыль	54,4 %				4 227						
		Итого с НР и СП					21 613						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1											
	1-1031	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	108,9855	61,03188	127,31	7 770	7 770					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15*1,35	маш.-ч	0,27945	0,156492	705,77	110		110	0			
	400001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,008	0,00448	5 508,47	25				25		
	101-2594	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,029	0,01624	76 221,72	1 238				1 238		
	203-0514	Шиты настила	м2	5,5	3,08	322,03	992				992		
7	08-07-002-2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	100 м2 горизонтальной проекции			12 668,78	7 094	5 512	67		1 515	43,3	
		Накладные расходы	93,33 %				5 144						
		Сметная прибыль	54,4 %				2 999						
		Итого с НР и СП					15 237						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1											
	1-1031	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	77,3145	43,29612	127,31	5 512	5 512					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15*1,35	маш.-ч	0,170775	0,095634	705,77	67		67	0			
	400001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,008	0,00448	5 508,47	25				25		
	101-2594	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,029	0,01624	76 221,72	1 238				1 238		
	203-0514	Шиты настила	м2	1,4	0,784	322,03	252				252		
8	46-05-007-1	Установка и разборка защитного вертикального ограждения из тента	100 м2 покрытия		0,3	18 316,04	5 495	2 825	26		2 644	21,4	
		Накладные расходы	93,5 %				2 641						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль	56 %				1 582						
		Итого с НР и СП					9 718						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4											
1-1034-12		Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	чел.-ч	71,1804	21,35412	132,29	2 825	2 825					
		к норм. расх. *0,8*1,15											
030404		к норм. расх. *0,8*1,15	маш.-ч	3,1188	0,93564	27,44	26						
508-0516		Тенты укрытые	м2	100	30	88,14	2 644				2 644		

Итого по локальной смете п. 17,18,19 **51 554,00** **32 776,00** **437,00** **18 341,00** **252,70** **0,70**

Локальная смета п.21													
1	МЗ8-01-004-6	Изготовление лестницы	1 т		0,45	72 928,18	32 818	12 063	2 844		17 911	85,1	3,3
		Накладные расходы	56,1 %				6 767						
		Сметная прибыль	32 %				3 860						
		Итого с НР и СП					43 445						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4											
1-2040		к норм. расх. *1,35	чел.-ч	189	85,05	141,83	12 063	12 063					
2		Затраты труда машинистов	чел. час	7,2225	3,250125	0,00	0						
		к норм. расх. *1,35											
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т											
021102		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	0,81	0,3645	720,28	263		263	0			
		Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)											
030406		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	2,9025	1,306125	211,43	276		276	0			
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)											
040502		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	63,855	28,73475	51,89	1 491		1 491	0			
		Аппарат для газовой сварки и резки											
040504		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	1,35	0,6075	6,34	4		4	0			
		Дрези электрические											
330206		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	0,27	0,1215	8,22	1		1	0			
		Машинный шлифовальный электрический											
330301		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	0,675	0,30375	24,44	7		7	0			
		Ножницы листовые кривошипные											
330900		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	1,755	0,78975	317,70	251		251	0			
350481		Пресс-ножницы комбинированные											
		к норм. расх. *1,35	маш.-ч	3,51	1,5795	162,58	257		257	0			
400002		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,81	0,3645	806,29	294		294	0			
		к норм. расх. *1,35											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,6	0,27	6,22	2				2		
	101-1093	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки нормерной длины из стали С345к	т	1,06	0,477	36 440,21	17 382				17 382		
	101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,016	0,0072	72 738,80	524				524		
	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,2	0,09	45,00	4				4		
2	09-03-029-1	Монтаж лестниц пожарных	1 т конструкций		0,45	14 893,60	6 703	3 138	3 346		219	22,6	4,3
		Накладные расходы	68,85 %				2 161						
		Сметная прибыль	57,8 %				1 814						
		Итого с НР и СП					10 678						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,8											
	1-1038	к норм. расх. *1,15*1,35 Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,254425	22 61449125	138,75	3 138	3 138					
	2	к норм. расх. *1,25*1,35 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	чел.час	9,5175	4,282875	0,00	0			0			
	020403	к норм. расх. *1,25*1,35 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,118125	0,05315625	743,29	40		40	0			
	021141	к норм. расх. *1,25*1,35 Краны на эвсечинном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	0,2025	0,091125	648,77	59		59	0			
	021243	к норм. расх. *1,25*1,35 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	9,196875	4,13859375	579,71	2 399		2 399	0			
	030203	к норм. расх. *1,25*1,35 Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,62	0,729	8,69	6		6	0			
	040504	к норм. расх. *1,25*1,35 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315- 500 А	маш.-ч	2,835	1,27575	6,34	8		8	0			
	041000	к норм. расх. *1,25*1,35 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	16,23375	7,3051875	96,98	708		708	0			
	041400	к норм. расх. *1,25*1,35 Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,658125	0,29615625	60,23	18		18	0			
	330301	к норм. расх. *1,25*1,35 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,489375	0,22021875	24,44	5		5	0			
	400001	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,320625	0,14428125	705,77	102		102	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,37	0,6165	6,22	4				4		
	101-0797	Проволока горючелюпанная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00003	0,0000135	65 000,00	1				1		
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,00194	0,000873	40 254,24	35				35		
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,004	0,0018	72 738,80	131				131		
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00001	0,0000045	41 060,00	0				0		
	101-2467	Распоритель марки Р-4	т	0,0006	0,00027	132 000,00	36				36		
	102-0023	Бруски обрешечные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,00103	0,0004635	5 508,47	3				3		
3	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00031	0,0001395	67 790,00	9				9		
	15-04-030-4	Масляная окраска металлических лестниц за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,51	18 051,07	9 206	7 354	20		1 832	56,3	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				5 907						
		Сметная прибыль	37,4 %				2 750						
		Итого с НР и СП					17 863						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,3											
	1-1033	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	110,32065	56,2635315	130,70	7 354	7 354					
2		Затраты труда машинистов	чел. час	0,016875	0,00860625	0,00	0				0		
		к норм. расх. *1,25*1,35											
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однокочетовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,00860625	262,70	2		2		0		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,050625	0,02581875	705,77	18				0		
		Земель ПФ-115	т	0,0273	0,013923	131 000,00	1 824				1 824		
	101-1757	Ветшль	кг	0,3	0,153	52,32	8				8		

Итого по локальной смете п.21

48 727,00 22 555,00 6 210,00 19 962,00 164,00 7,60

Локальная смета п.8 (пристрой)

1	62-41-1	Очистка поверхности стен и откосов	100 м2 расчищенной поверхности		0,67	2 753,67	1 845	1 845				16,0	
		Накладные расходы	68 %				1 255						
		Сметная прибыль	40 %				738						
		Итого с НР и СП					3 838						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	23,92	16,0264	115,12	1 845	1 845					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	61-2-7	Ремонт штукатурки стен	100 м2 отремонтир ованной поверхност и		0,2	34 524,56	6 904	6 864	40			52,5	0,2
		Накладные расходы	67,15 %				4 609						
		Сметная прибыль	40 %				2 746						
		Итого с НР и СП					14 259						
	1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	262,6025	52,5205	130,70	6 864	6 864					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	0,7705	0,1541	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7705	0,1541	262,70	40		40	0			
	030954	к норм. расх. *1,15	м3	2,16666667	0,43333333	0,00	0			0	0		
	402-0083	Раствор	м	3,38	0,676	0,00	0				0		
	509-9900	Строительный мусор											
3	06-01-083-7	Приготовление отделочных растворов	100 М3 РАСТВОРА		0,0058	1 569 877,88	9 105	247	105		8 753	2,1	0,4
		Накладные расходы	56,1 %				139						
		Сметная прибыль	48 %				119						
		Итого с НР и СП					9 363						
		Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,35	чел.-ч	369,36	2,142288	115,12	247	247					
	1-1020	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,35	чел.час	68,553	0,3976074	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,35	маш.-ч	20,007	0,1160406	501,70	58		58	0			
		Распореосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	48,546	0,2815668	167,67	47		47	0			
	110902	к норм. расх. *1,35	м	115,9	0,67222	5 491,52	3 692				3 692		
		Штукатурка цементно-песчаная		83,5	0,4843	10 451,65	5 062				5 062		
		Штукатурка гипсовая											
4	15-04-006-4	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия		0,67	4 293,25	2 877	2 408	19		450	17,0	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				1 934						
		Сметная прибыль	37,4 %				901						
		Итого с НР и СП					5 712						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	25,3368	16,975656	141,83	2 408	2 408					
	1-1040	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,01130625	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,016875	0,01130625	262,70	3		3	0			
	030954	к норм. расх. *1,25*1,35											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35											
	400001		маш.-ч	0,03375	0,0226125	705,77	16		16	0			
	101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,134	52,32	7				7		
	101-9732	Грунтовка	м	0,02	0,0734	33 050,82	443				443		
5	62-27-1	Шпаклевка стен за 2 раза.	100 м2 ошпаклеванной поверхности		0,67	8 180,24	5 480	4 659			821	37,1	
		Накладные расходы	68 %				3 168						
		Сметная прибыль	40 %				1 864						
		Итого с НР и СП					10 512						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *2*1,15	чел.-ч	55,315	37,06105	125,72	4 659	4 659					
		Шпаклевка к норм. расх. *2	м	0,080913706	0,054212183	15 152,43	821				821		
6	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных	100 м2 отремонтной ованной поверхности		0,035	58 626,70	2 052	2 040	12			15,4	0,0
		Накладные расходы	67,15 %				1 370						
		Сметная прибыль	40 %				816						
		Итого с НР и СП					4 238						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	440,519	15,418165	132,29	2 040	2 040					
	1-1034	Затраты труда машинистов	чел.час	1,334	0,04669	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15	маш.-ч	1,334	0,04669	262,70	12		12	0			
	030954	Распор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,154	0,00	0				0		
	402-0083	Строительный мусор	м	8,1	0,2835	0,00	0				0		
7	509-9900	Шпаклевка откосов за 1 раз	100 м2 ошпаклеванной поверхности		0,035	8 180,24	286	243			43	1,9	
		Накладные расходы	68 %				165						
		Сметная прибыль	40 %				97						
		Итого с НР и СП					548						
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *2*1,15	чел.-ч	55,315	1,936025	125,72	243	243					
	1-1030	Шпаклевка к норм. расх. *2	м	0,080913706	0,00283198	15 152,43	43				43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	15-04-006-4	Грунтовка откосов за 2 раза	100 м2 покрытия		0,035	4 293,25	151	126	1		24	0,9	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				101						
		Сметная прибыль	37,4 %				47						
		Итого с НР и СП					299						
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	25,3368	0,886788	141,83	126	126					
	2	Заплаты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,000590625	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,000590625	262,70	0		0				
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,03375	0,00118125	705,77	1		1	0	0		
	400001	Ветошь	кг	0,2	0,007	52,32	0				0		
	101-1757	Грунтовка	м	0,02	0,0007	33 050,82	23				23		
9	15-04-005-5	Улучшенная водоземulsionная окраска стен и откосов по подготовленной поверхности.	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,705	9 129,12	6 436	3 679	87		2 670	27,8	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				2 955						
		Сметная прибыль	37,4 %				1 376						
		Итого с НР и СП					10 767						
	1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	39,449025	27,8156263	132,29	3 679	3 679					
	2	Заплаты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,011896875	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,011896875	262,70	3		3	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,16875	0,11896875	705,77	84		84	0			
	400001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,5922	408,06	242				242		
	101-1596	Шпатель клеевая	м	0,005	0,003525	15 152,43	53				53		
	101-1712	Ветошь	кг	0,31	0,21855	52,32	11				11		
	101-1757	Краска водоземulsionная	м	0,063	0,044415	53 208,45	2 363				2 363		
10	62-31-4	Масляная окраска ранее окрашенных металлоконструкций за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	68 %		0,376	6 444,97	2 423	1 142	3		1 278	9,0	
		Сметная прибыль	40 %				777						
		Итого с НР и СП					3 657						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	23,8625	8,9723	127,31	1 142	1 142					
	1-1031-12	Лёбедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,115	0,04324	6,88	0		0	0			
	030401	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,0115	0,004324	705,77	3		3	0			
	400001	Земель ПФ-115 к норм. расх. *1,15	т	0,0259	0,0097384	131 000,00	1 276				1 276		
	101-0471	Земель ПФ-115	кг	0,1	0,0376	52,32	2				2		
	101-1757	Ветошь											
11	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2										
		Накладные расходы	68 %		0,02	14 346,61	287	221			66	1,9	0,0
		Сметная прибыль	40 %				150						
		Итого с НР и СП					88						
		Затраты труда рабочих, разряд работ 2,4 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	92,69	1,8538	119,25	221	221					
	1-2.4	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел. час	0,0115	0,00023	0,00	0				0		
	101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,002	52,32	0				0		
	101-9840	Земель ПФ-115	кг	25,1	0,502	131,00	66				66		
12	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2										
		Накладные расходы	68 %		0,07	13 054,85	914	684			230	5,3	
		Сметная прибыль	40 %				465						
		Итого с НР и СП					274						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	75,831	5,30817	128,90	684	684					
	1-1032	Ветошь	т	0,1	0,007	52,32	0				0		
	101-1757	Земель ПФ-115	кг	0,025	0,00175	131 000,00	229				229		
	101-9840	Земель ПФ-115	кг										
13	62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2										
		окрашиваемой поверхности	и		0,236	18 992,31	4 482	3 548	7		927	27,9	0,0
		Накладные расходы	68 %				2 413						
		Сметная прибыль	40 %				1 419						
		Итого с НР и СП					8 314						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	118,105	27,87278	127,31	3 548	3 548					
	1-1031-12	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел. час	0,115	0,02714	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,115	0,02714	262,70	7		7	0	683		
	030954	к норм. расх. *1,15	т	0,0221	0,0052156	131 000,00	683						
	101-0426	Краски масляные											
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,2596	408,06	106				106		
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0378	0,0089208	15 152,43	135				135		
	101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,04248	52,32	2				2		
14	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции		0,244	18 114,98	4 419	3 385	52		982	26,6	
		Накладные расходы	93,33 %				3 159						
		Сметная прибыль	54,4 %				1 841						
		Итого с НР и СП					9 419						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	108,9855	26,592462	127,31	3 385	3 385					
	1-1031	к норм. расх. *1,15*1,35											
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,30375	0,074115	705,77	52		52	0	11		
	400001	к норм. расх. *1,25*1,35	м3	0,008	0,001952	5 508,47	11						
	101-9087	Детали деревянные лесов											
	101-9093	Детали стальных трубчатых лесов	т	0,029	0,007076	76 221,72	539				539		
	203-0514	Штупы настила	м2	5,5	1,342	322,03	432				432		
Итого по локальной смете п.8 (пристрой)							47 661,00	31 091,00	326,00		16 244,00	241,40	0,60

Локальная смета Прочие ремонтно-строительные работы													
1	69-15-1	Затаривание строительного мусора в	т		36,76	520,76	19 144	4 616			14 528	43,5	
		Мешки					2 590						
		Накладные расходы	56,1 %				1 477						
		Сметная прибыль	32 %				23 211						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 1	чел.-ч	1,1845	43,54222	106,00	4 615	4 615			14 528		
	1-1010	к норм. расх. *1,15	шт.	20	735,2	19,76	14 528						
	101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)											
2	ФСЦП 310-3021-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	т										
		Итого с НР и СП			36,76	180,57	6 638	6 638	6 638				
		автомобиль-самосвал-10 т	маш.-ч	1,518	55,80168	118,95	6 638		6 638	0			
3	ФСЦП 311-01-146-1	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную	т			20,2	70,42	1 422	1 422			13,4	
		Накладные расходы	85 %				1 209						
		Сметная прибыль	48 %				683						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НР и СП					3 314						
		Затраты труда рабочих, разряд работ 1											
1-1.0		к норм. расх. *1,15	чел.-ч	0,664355	13,419971	106,00	1 423	1 423					

Итого по локальной смете Прочие ремонтно-строительные работы 27 204,00 6 038,00 6 638,00 14 528,00 56,90

Итого по смете: Капитальный ремонт корпуса №7

Эксплуатация машин	84 255												
Основная ЗП рабочих	830 064												
Накладные расходы	665 854												
Сметная прибыль	379 825												
Итого	1959998												
Стоимость материальных ресурсов	554 834												
Автоперевоз 7%	38 838												
Итого по смете	2 553 670												
НДС 18%	459 661												
Всего по смете	3 013 331												

Заказчик

Исполнитель




