

С М Е Т А
На капитальный ремонт кровли корпуса №20, СП№42 в осях 1-22, К-П/12-22, А-К и фонарей 12-21, Д-К

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						В том числе		Трудозатра ты рабочих, чел.-ч	Трудозатра ты машинистов, чел.-ч
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	Основная зарплата	Эксплуатаци он машин	Зарплата машинистов	Материалы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

Локальная смета

Раздел Капитальный ремонт кровли корпуса №20 в осях 1-22, К-П/12-22, А-К															
1	46-04-008-01	Разборка покрытий примыканий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия		2,03	1 830,90	3 717	3 361	356			29,2			
		Накладные расходы	93,5 %				3 143								
		Сметная прибыль	56 %				1 882								
		Итого с НР и СП					8 742								
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	14,38	29,1914	115,12	3 361	3 361							
	030403	Льбебки электрические тязовым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,22	12,6266	28,21	356		356	0					
2	10-01-008-05	Устройство каркаса примыканий парапета	100 м2		2,96	52 323,77	154 879	61 197	35		93 647	486,8			
		Накладные расходы	90,27 %				55 243								
		Сметная прибыль	42,84 %				26 217								
		Итого с НР и СП					236 339								
		Рабочий строитель среднего разряда 3													
	1-1030-12	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	164,45	486,772	125,72	61 197	61 197							
	331531	Пила дисковая электрическая к норм. расх. *1,25	маш.-ч	1,7875	5,291	6,55	35		35	0					
	101-1805	Гвозди стропильные	т	0,0036	0,010656	65 000,00	693				693				
	102-0048	Брус 50*50	м3	1,5	4,44	5 762,71	25 586				25 586				
	102-0060	Плита OSB	м2	106	313,76	203,39	63 816				63 816				
	203-0367	Анкерный болт	шт.	100	296	12,00	3 552				3 552				
3	16-07-002-01	Демонтаж воронок водосточных	1 воронка		26	338,57	8 803	8 803				61,2			
		Накладные расходы	108,8 %				9 578								
		Сметная прибыль	66,4 %				5 845								
		Итого с НР и СП					24 226								
		Рабочий строитель среднего разряда 4,1													
	1-1041-12	к норм. расх. *0,8	чел.-ч	2,352	61,152	143,95	8 803	8 803							
4	16-07-002-01	Установка воронок водосточных	1 воронка		26	2 955,38	76 840	12 654	288		63 898	87,9	0,3		
		Накладные расходы	97,92 %				12 391								
		Сметная прибыль	56,44 %				7 142								
		Итого с НР и СП					96 373								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 4,1 к норм. расх. *1,15											
	1-1041-12	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел.-ч	3,381	87,906	143,95	12 654	12 654					
	2	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т к норм. расх. *1,25	чел.час	0,0125	0,325	0,00	0			0			
	020129	Воронка водосточная к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,0125	0,325	884,78	288		288	0	63 898		
	301-3302	Устройство однослойной кровли и примыканий из полимерного рулонного материала.	шт.	1	26	2 457,63	63 898						
	12-01-021-01	Накладные расходы	100 м2 кровли		53,09	240 758,00	12 781 842	497 529	29 944		12 254 369	3 760,9	6,6
		Сметная прибыль	91,8 %				456 732						
		Итого с НР и СП	44,2 %				219 908						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15					13 458 482						
	1-1034-12	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел.-ч	70,84	3760,8956	132,29	497 529	497 529					
	2	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т к норм. расх. *1,25	чел.час	0,125	6,63625	0,00	0			0			
	020129	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,0875	4,645375	884,78	4 110		4 110	0			
	021141	Горелки газопламенные к норм. расх. *1,25	маш.-ч.	0,0375	1,990875	648,77	1 292		1 292	0			
	150401	Дрели электрические к норм. расх. *1,25	маш.-ч.	2	106,18	13,36	1 419		1 419	0			
	330206	Станок сверлильный к норм. расх. *1,25	маш.-ч	10,125	537,53625	8,22	4 419		4 419	0			
	331002	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25	маш.-ч	1,2875	68,353375	11,38	778		778	0			
	331451	Станки для ручных к норм. расх. *1,25	маш.-ч	24,25	1287,4325	9,25	11 909		11 909	0			
	360202	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч.	1,4625	77,644125	53,39	4 145		4 145	0			
	400001	Мембрана ЭГДМ к норм. расх. *1,25	маш.-ч.	0,05	2,6545	705,77	1 873		1 873	0			
		ЭГДМ формбаш	м2	128	6795,52	458,14	3 113 300				3 113 300		
		Голова из невулканизированной резины	м	6,14	325,9726	666,32	217 202				217 202		
		Рейка металлическая	м	134	7114,06	262,19	1 865 235				1 865 235		
		Любитель гвоздь потай 8*160	м	67	3557,03	206,45	734 349				734 349		
		Очиститель	шт.	335,0160105	17786	13,39	238 155				238 155		
		Праймер	л	0,63	33,4467	406,50	13 596				13 596		
		Монтажный клей	л	4,230665589	224,6060361	605,35	135 965				135 965		
		Крепежная полоса	л	182,7270278	9700,977904	516,94	5 014 824				5 014 824		
		Шуруп кровельный 4,8*29	м	56,29210455	2988,547831	166,40	497 294				497 294		
		Крепежной арматур	шт.	200	10618	1,78	18 900				18 900		
		Вешлош	шт.	11,99943492	637,05	621,34	395 825				395 825		
			кг	3,500404204	185,8364592	52,33	9 725				9 725		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м покрытия										
		Накладные расходы	70,55 %		4,92	27 362,39	134 622	59 926	323		74 373	498,1	1,2
		Сметная прибыль	52 %				42 278						
		Итого с НР и СП					31 162						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,5					208 062						
	1-1025-12	Затраты труда машинистов	чел.-ч	101,24	498,1008	120,31	59 927	59 927					
	2	Производительность до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	чел.час	0,25	1,23	0,00	0			0			
	030954	Анкер-клин	маш.-ч	0,25	1,23	262,70	323		323	0			
	101-0782	Сталь листовая оцинкованная	шт.	300	1476	3,88	5 727				5 727		
	101-1875	Строительный мусор	т	0,294	1,44648	47 457,60	68 646				68 646		
	509-9900	Разборка кирпичных стен	т	0,594	2,92248	0,00	0				0		
7	46-04-001-04	Накладные расходы	1 м3		14,25	1 725,44	24 588	15 347	9 241			117,4	16,4
		Сметная прибыль	93,5 %				14 349						
		Итого с НР и СП	56 %				8 594						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,3					47 531						
	1-1033-12	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,24	117,42	130,70	15 347	15 347					
	2	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	чел.час	1,15	16,3875	0,00	0			0			
	050102	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций опойной пневматические	маш.-ч	1,15	16,3875	552,37	9 052		9 052	0			
		Ремонт кирпичной кладки стен	1 м3 кладки	2,3	32,775	5,76	189		189	0			
8	53-16-1	Накладные расходы	73,1 %		0,5	8 659,48	4 329	2 093	95		2 141	17,7	0,2
		Сметная прибыль	56 %				1 530						
		Итого с НР и СП					1 172						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3					7 031						
	1-1023	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,39	17,695	118,30	2 093	2 093					
	2	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	чел.час	0,43	0,215	0,00	0			0			
	021141	Производительность до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,1	648,77	65		65	0			
	030954	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	маш.-ч	0,23	0,115	262,70	30		30	0			
	402-0013	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	м3	0,253	0,1265	0,00	0				0		
	404-0005		1000 шт.	0,402	0,201	10 653,39	2 141				2 141		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	06-01-082-19	Приготовление тяжёлых кладочных растворов цементных марки 150	100 М3 РАСТВОРА										
		Накладные расходы	56,1 %										
		Сметная прибыль	48 %										
		Итого с НР и СП					350						
	1-1020-12	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	229,14	0,2910078	115,12	34	34					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	51,86	0,0658622	0,00	0			0			
	110902	Растворосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	35,96	0,0456692	167,67	8		8				
	101-1324	Цемент марки 400	т	41,6	0,052832	4 661,02	246				246		
	408-0141	Песок природный для строительных растворов средней	м3	116	0,14732	180,00	27				27		
10	ФСЦП 310-3021-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10 т. работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	т										
		Итого с НР и СП				30,2	180,57	5 453	5 453				
		автомобиль-самосвал-10 т	маш.-ч	1,518	45,8436	118,95	5 453		5 453	0			
11	311-01-148-1	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5м3	т			30,2	17,33	523	523				0,7
		Итого с НР и СП						523					
2		Затраты труда машинистов экскаваторы одноковшовые дизельные на элснчном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	чел. час	0,024	0,7248	0,00	0			0			
	060248		маш.ч	0,024	0,7248	721,92	523		523	0			

Итого по разделу Капитальный ремонт кровли корпуса №20 в осях 1-22, К-П/12-22, А-К 13 195 911,00 660 944,00 46 266,00 12 488 701,00 5 059,50 25,50

Эксплуатация машин	46 266												
Основная ЗП рабочих	660 944												
Накладные расходы	595 263												
Сметная прибыль	301 938												
Итого	1 604 411												
Итого с к-1,15	1 845 073												
в т.ч. Эксплуатация машин с к-1,15	53 206												
в т.ч. ФОТ с к-1,15	760 086												
в т.ч. Накладные расходы с к-1,15	684 552												
в т.ч. Сметная прибыль с к-1,15	347 229												
Стоимость материальных ресурсов	12 488 701												
Автотранспорт 7%	874 209												
Итого по разделу	15 207 983												
НДС 18%	2 737 437												
Всего по разделу	17 945 420												

Раздел Капитальный ремонт фонарей корпуса №20 в осях (12-21) (Д-К)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	46-04-008-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия										
		Накладные расходы	93,5 %		0,744	1 960,18	1 459	1 362	97			11,8	
		Сметная прибыль	56 %				1 273						
		Итого с НР и СП					3 495						
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	15,9	11,8296	115,12	1 362	1 362					
	030403	Легенды электрические тягловым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,6	3,4224	28,21	97		97	0			
2	10-01-010-1	Разборка каркаса из досок	1 м3		23,5	2 438,46	57 304	52 325	4 979			423,0	
		Накладные расходы	100,3 %				52 482						
		Сметная прибыль	50,4 %				26 372						
		Итого с НР и СП					136 158						
	1-1028	Рабочий строитель среднего разряда 2,8	чел.-ч	18	423	123,70	52 325	52 325					
		к норм. расх. *0,8											
	330206	Дрепи электрические	маш.-ч	0,184	4,324	8,22	36		36	0			
		к норм. расх. *0,8											
	331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,264	6,204	26,83	166		166	0			
		к норм. расх. *0,8											
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *0,8	маш.-ч	0,288	6,768	705,77	4 777		4 777	0			
3	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия			0,792	36 262,51	28 721	4 168		21 881	32,3	2,6
		Накладные расходы	68,85 %				2 870						
		Сметная прибыль	57,8 %				2 409						
		Итого с НР и СП					34 000						
	1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	40,825	32,3334	128,90	4 168	4 168					
		к норм. расх. *1,15											
2		Затраты труда машинистов	чел.час	3,2625	2,5839	0,00	0			0			
		к норм. расх. *1,25											
		Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т											
	020403	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,05	0,0396	743,29	29		29	0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т											
	021141	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,2625	0,2079	648,77	135		135	0			
		Краны на эвсечинном ходу при работе на других видах строительства 40 т											
	021245	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	2,95	2,3364	952,97	2 227		2 227	0			
		Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т											
	030203	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	1,2375	0,9801	8,69	9		9	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Аппарат для газовой сварки и резки к норм. расх. *1,25	маш.-ч	2,1	1,6632	6,34	11		11	0			
	040504	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315- 500 А											
	041000	к норм. расх. *1,25 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0,225	0,1782	96,98	17		17	0			
	041400	к норм. расх. *1,25 Дрепи электрические	маш.-ч	0,025	0,0198	60,23	1		1	0			
	330206	к норм. расх. *1,25 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,0125	2,3859	8,22	20		20	0			
	400001	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,4	0,3168	705,77	224		224	0			
	101-0324	Кислород технический газобразный	м3	1,4	1,1088	6,22	7				7		
	101-0797	Проволока горючекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00004	0,00003168	68 136,00	2				2		
	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00061	0,00048312	73 728,60	36				36		
	101-1714	Болты с гайками и шайбами спригтельные	т	0,0022	0,0017424	98 305,08	171				171		
	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,42	0,33264	35,00	12				12		
	101-2467	Растеоритель марки Р-4	т	0,00009	0,00007128	132 200,00	9				9		
	101-9910	Стальной анутый профиль (профилированный настил)	м2	115	91,08	237,29	21 612				21 612		
	102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,0013	0,0010296	5 762,71	6				6		
	113-0021	Грунтовека ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00047	0,00037224	67 790,00	25				25		
4	09-05-006-1	Резка стального профилированного настила	1 м реза		12	55,70	669	621	48			4,7	
		Накладные расходы	68,85 %				428						
		Сметная прибыль	57,8 %				359						
		Итого с НР и СП					1 456						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	0,391	4,692	132,29	621	621					
	1-1034	к норм. расх. *1,15											
		Машины шифовальные условные	маш.-ч	0,3875	4,65	10,25	48		48	0			
	330302	к норм. расх. *1,25											
5	12-01-015-3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхност и		0,792	12 829,60	10 161	920	221		9 020	7,1	0,1
		Накладные расходы	91,8 %				845						
		Сметная прибыль	44,2 %				407						
		Итого с НР и СП					11 413						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	9,016	7,140672	128,90	920	920					
	1-1032	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел. час	0,1625	0,1287	0,00	0						
	2	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,1	0,0792	884,78	70		70	0			
	020129	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,0625	0,0495	648,77	32		32	0			
	021141	Коплы башенные передвижные 400 л к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,5125	0,4059	154,84	63		63	0			
	121011	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,1	0,0792	705,77	56		56	0			
	400001	Пленка полиэтиленовая	м2	110	87,12	63,47	5 530				5 530		
	101-0594	Маслика	т	0,05	0,0396	88 135,59	3 490				3 490		
	26-01-011-1	Изоляция покрытий кровли минплитой.	1 м3		17,4	9 141,39	159 060	40 557	7 863		110 640	296,1	
		Изольция	изольции				31 026						
		Накладные расходы	76,5 %				19 305						
		Сметная прибыль	47,6 %				209 391						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	17,02	296,148	136,95	40 557	40 557					
	1-1037	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,25	4,35	7,78	34		34	0			
	332101	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,6375	11,0925	705,77	7 829		7 829	0			
	400001	Миниплита Изорурф Н 60 мм	м3	0,8	13,92	3 946,75	54 939				54 939		
		Миниплита Изорурф В 40 мм	м3	0,44	7,656	6 544,07	50 101				50 101		
		Кровельный крепеж	шт.	45,97701149	800	4,75	3 800				3 800		
		Дюбель	шт.	45,97701149	800	0,69	552				552		
		Саморез	шт.	45,97701149	800	1,56	1 248				1 248		
7	09-03-014-3	Устройство металлического каркаса из уголка под фонарный свес	1 т конструкции		1,4	48 054,80	67 277	13 132	6 537		47 608	101,9	6,7
		Накладные расходы	68,85 %				9 041						
		Сметная прибыль	57,8 %				7 590						
		Итого с НР и СП					83 908						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	72,772	101,8808	128,90	13 132	13 132					
	1-1032	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел. час	4,775	6,685	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,125	0,175	743,29	130		130	0			
	020403	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,15	0,21	648,77	136		136	0			
	021141	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	4,5	6,3	952,97	6 004		6 004	0			
	021245	Аппарат для газовой сварки и резки к норм. расх. *1,25	маш.-ч	1,675	2,345	6,34	15		15	0			
	040504	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,125	0,175	96,98	17		17	0			
	041000	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,2375	0,3325	705,77	235		235	0			
	400001	Кислород технический газообразный Проволока горючешуганная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм 101-0797 Электроды диаметром 4 мм Э42 101-1513 Болты с гайками и шайбами 101-1714 Гвозди строительные 101-1805	м3 т т т т т т	1,2 0,00003 0,00044 0,000616 0,021 0,00001	1,68 0,000042 0,000616 0,00084 0,0294 0,000014	6,22 68 136,00 73 728,60 98 305,08 65 000,00	10 3 45 2 890 1			10 3 45 2 890 1			
	101-0324	Пропан-бутан, смесь техническая 101-2467 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта 102-0023	кг т м3	0,36 0,0006 0,00103	0,504 0,00084 0,001442	35,00 132 200,00 5 762,71	18 111 8			18 111 8			
	113-0021	Грунтовека ГФ-021 красно-коричневая 201-9002 Уголок 32*32*4 10-01-008-5	т т м2	0,00031 1 1,368	0,000434 1,4 53 117,76	67 790,00 31 779,66 72 665	29 44 492 72 665			29 44 492 72 665			
8		Устройство фонарного свеса	100 м2					28 283	1 102		43 280	225,0	
		Накладные расходы	90,27 %				25 531						
		Сметная прибыль	42,84 %				12 116						
		Итого с НР и СП					110 312						
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	164,45	224,9676	125,72	28 283	28 283					
	1-1030-12	Пила дисковая электрическая к норм. расх. *1,25	маш.-ч	1,7875	2,4453	6,55	16		16	0			
	331531	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	1,125	1,539	705,77	1 086		1 086	0			
	400001	Гвозди строительные Брус 50*50	т м3	0,0036 1,5	0,0049248 2,052	65 000,00 5 762,71	320 11 825			320 11 825			
	101-1805												
	102-0048												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	102-0060	Плита OSB	м2	106	145,008	203,39	29 493				29 493		
	203-0367	Анкерный болт	шт.	100	136,8	12,00	1 642				1 642		
9	12-01-021-1	Устройство однослойной кровли и примыканий из полимерного рулонного материала.	100 м2 кровли		7,848	240 744,16	1 889 361	73 547	4 427		1 811 387	556,0	1,0
		Накладные расходы	91,8 %				67 516						
		Сметная прибыль	44,2 %				32 508						
		Итого с НР и СП					1 989 385						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4											
	1-1034-12	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	70,84	555,95232	132,29	73 547	73 547					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел.час	0,125	0,981	0,00	0			0			
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,0875	0,6867	884,78	608		608	0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства											
	021141	к норм. расх. *1,25	маш.-ч.	0,0375	0,2943	648,77	191		191	0			
	150401	Горелки газопламенные к норм. расх. *1,25	маш.-ч.	2	15,696	13,36	210		210	0			
	330206	Дрегли электрические к норм. расх. *1,25	маш.-ч	10,125	79,461	8,22	653		653	0			
	331002	Станок сверлильный к норм. расх. *1,25	маш.-ч	1,2875	10,1043	11,38	115		115	0			
	331451	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25	маш.-ч	24,25	190,314	9,25	1 760		1 760	0			
	360202	Станки для ручных к норм. расх. *1,25	маш.-ч.	1,4625	11,4777	53,39	613		613	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч.	0,05	0,3924	705,77	277		277	0			
		Мембрана ЭПДМ	м2	128	1004,544	458,14	460 222				460 222		
		ЭПДМ формфаш	м	6,14	48,18672	666,32	32 108				32 108		
		Полоса из невулканизированной резины	м	134	1051,632	262,19	275 727				275 727		
		Рейка металлическая	м	67	525,816	206,45	108 555				108 555		
		Дюбель геозоль потай 8*160	шт.	334,9898063	2629	13,39	35 202				35 202		
		Очиститель	л	0,63	4,94424	406,50	2 010				2 010		
		Праймер	л	4,23065589	33,20226354	605,35	20 099				20 099		
		Монтажный клей	л	182,7270278	1434,041714	516,94	741 314				741 314		
		Крепеж полоса	м	56,29210455	441,7804365	166,40	73 512				73 512		
		Шуруп кровельный 4,8*29	шт.	200,0509684	1570	1,78	2 795				2 795		
		Крепеж герметик	шт.	11,9775739	94	621,34	58 406				58 406		
		Ветошь	0	3,500404204	27,47117219	52,33	1 438				1 438		
10	58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м покрытия		2,28	27 362,39	62 387	27 771	150		34 466	230,8	0,6
		Накладные расходы	70,55 %				19 592						
		Сметная прибыль	52 %				14 441						
		Итого с НР и СП					96 420						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	101,24	230,8272	120,31	27 771	27 771					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	0,25	0,57	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м											
	030954	Анжер-кпн	маш.-ч	0,25	0,57	262,70	150		150	0	2 654		
	101-0782	Сталь листовая оцинкованная	шт.	300	684	3,88	2 654				31 812		
	101-1875	Строительный мусор	т	0,294	0,67032	47 457,60	31 812				0		
	509-9900	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающими вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	т	0,594	1,35432	0,00	0						
11	ФСЦП 310-3021-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающими вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	т										
		Итого с НР и СП			16,6	180,57	2 997		2 997				
		автомобиль-самосвал-10 т	маш.-ч	1,518	25,1988	118,95	2 997		2 997	0			
12	311-01-148-1	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т			16,6	17,33	288		288			0,4
		Итого с НР и СП					288						
2		Затраты труда машинистов	чел. час	0,024	0,3984	0,00	0			0			
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3											
	060248		маш.ч	0,024	0,3984	721,92	288		288	0			
Итого по разделу Капитальный ремонт фонарей корпуса №20 в осях (12-21) (Д-К)							2 352 349,00	242 686,00	31 381,00		2 078 282,00	1 888,70	11,40

Эксплуатация машин													
Основная ЗП рабочих							31 381						
Накладные расходы							242 686						
Сметная прибыль							210 604						
Итого							116 270						
Итого с к-1,15							600 941						
в т.ч. Эксплуатация машин с к-1,15							691 082						
в т.ч. ФОТ с к-1,15							36 088						
в т.ч. Накладные расходы с к-1,15							279 089						
в т.ч. Сметная прибыль с к-1,15							242 195						
Стоимость материальных ресурсов							133 711						
Автотранспорт 7%							2 078 282						
Итого по разделу							145 480						
НДС 18%							2 914 844						
Всего по разделу							524 672						
Всего по разделу							3 439 516						

Итого по локальной смете							15 548 260,00	903 630,00	77 647,00		14 566 983,00	6 948,20	36,90
--------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	------------	-----------	--	---------------	----------	-------

Итого по смете: На капитальный ремонт кровли корпуса №20, СП№42 в осях 1-22, К-П/12-22, А-К и фонарей 12-21, Д-К													
Эксплуатация машин							77 647						
Основная ЗП рабочих							903 630						
Накладные расходы							805 867						
Сметная прибыль							418 208						
Итого							2 205 352						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого с к-1,15						2 536 155						
	в т.ч. Эксплуатация машин с к-1,15						89 294						
	в т.ч. ФОТ с к-1,15						1 039 175						
	в т.ч. Накладные расходы с к-1,15						926 747						
	в т.ч. Сметная прибыль с к-1,15						480 939						
	Стоимость материальных ресурсов						14 566 983						
	Автотранспорт 7%						1 019 689						
	Итого по смете						18 122 827						
	НДС 18%						3 262 109						
	Всего по смете						21 384 936						

Заказчик

Исполнитель

