

С М Е Т А

Капитальный ремонт санузлов, стен, комнаты приёма пищи в корпусе 24а, СП №42

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Трудозатра ты рабочих, чел.-ч	Трудозатра ты машинисто в, чел.-ч
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе							
								Основная зарплата	Эксплуатац ия машин	Зарплата машинисто в	Материалы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Локальная смета С/у № 1															
1	63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхност и облицовки		0,192	9 909,57	1 903	1 706	197			14,3	0,4		
		Накладные расходы	65 %				1 109								
		Сметная прибыль	40 %				682								
		Итого с НР и СП					3 694								
	1-1021	Рабочий строитель среднего разряда 2,1	чел.-ч	74,3	14,2656	119,57	1 706	1 706							
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	1,99	0,38208	0,00	0			0					
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35	0,0672	268,30	18		18	0					
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64	0,31488	556,54	175		175	0					
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	3,28	0,62976	5,76	4		4	0					
2	10-05-008-03 прим.	Облицовка стен ГВЛВ на металлическом каркасе	100 м2 стен (за вычетом проемов)		0,431	46 332,21	19 970	6 645	71		13 254	48,2			
		Накладные расходы	90 %				5 981								
		Сметная прибыль	43 %				2 857								
		Итого с НР и СП					28 808								
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	111,78	48,17718	137,92	6 645	6 645							
	1-1035	Шуруповерт	маш.-ч	3,45	1,48695	15,48	23		23	0					
	134041	Ножницы электрические	маш.-ч	0,705	0,303855	126,16	38		38	0					
	330901	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,355	1,015005	9,25	9		9	0					
	331451														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Лента серпантка 50 м	шт.	4,64037123	2	48,31	97				97		
		Любел-гвоздь 6*80 мм	шт.	176,3341067	76	2,12	161				161		
		Грунтовека «Тифенгерунд», КНАУФ	кг	10	4,31	51,46	222				222		
		101-2430 Шпаклевка гипсовая	кг	39	16,809	15,60	262				262		
		101-2438 Листы ГВЛВ	м2	112	48,272	150,00	7 241				7 241		
		101-2509 Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	шт.	461,7169374	199	0,40	80				80		
		101-2582 Шуруп самонарезающий (TN) 3,5*25 мм	шт.	2399,071926	1034	0,40	414				414		
		101-2583 Профиль ПН 28*27 3 м	шт.	26,21809745	11,3	63,56	718				718		
		201-0797 Профиль ПП 60*27 3м	шт.	92,34338747	39,8	88,14	3 508				3 508		
		201-0802 Подвес прямой	шт.	76,56612529	33	4,75	157				157		
		201-0815 Соединители профилей											
		201-0823 одноуровневые краб	шт.	106,7285383	46	8,59	395				395		
3	15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокой проникновения за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия		0,439	1 838,76	808	581	2		225	4,0	0,0
		Накладные расходы	80 %				465						
		Сметная прибыль	37 %				215						
		Итого с НР и СП					1 488						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040 к норм. расх. *1,15*1,2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,039	3,968121	146,33	581	581					
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	чел.час	0,01	0,00439	0,00	0			0			
	030954 к норм. расх. *1,25*1,2	Ветошь	маш.-ч	0,015	0,006585	268,30	2		2	0	2		
	101-1757 Грунтовка		кг	0,1	0,0439	52,82	2				2		
	101-9732		т	0,013	0,006707	38 983,05	222				222		
4	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен и откосов керамической плиткой на кле из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности и облицовки		0,439	74 627,77	32 762	13 500	206		19 056	96,7	1,1
		Накладные расходы	80 %				10 800						
		Сметная прибыль	37 %				4 995						
		Итого с НР и СП					48 557						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6											
	1-1036 к норм. расх. *1,15*1,2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	220,3446	96,7312794	139,56	13 500	13 500					
	2	Автопозрузчики 5 т	чел.час	2,475	1,086525	0,00	0			0			
	030101 к норм. расх. *1,25*1,2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,05268	505,88	27		27	0			
	030954 к норм. расх. *1,25*1,2	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0,405	0,177795	268,30	48		48	0			
	110901 к норм. расх. *1,25*1,2		маш.-ч	1,95	0,85605	153,51	131		131	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен											
	101-0256	гладкие без зазора белые	м2	105	46,095	350,00	16 133				16 133		
	101-1757	Ветрошь	кг	0,5	0,2195	52,82	12				12		
		Клей для облицовочных работ водостойкий «Глиос» (сухая смесь)	т	0,375	0,164625	10 338,98	1 702				1 702		
	101-1776	Защипка для плитки	т	0,05	0,02195	55 084,75	1 209				1 209		
5	15-01-051-7	Облицовка откосов ГВЛВ на металлическом каркасе.	100 м2		0,008	120 128,24	961	594	3		364	4,2	
		Накладные расходы	80 %				475						
		Сметная прибыль	37 %				220						
		Итого с НР и СП					1 656						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,8											
	1-1050	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	519,9012	4,1592096	142,83	594	594					
		Шуруповерт											
	134041	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	20,655	0,16524	15,48	3		3	0	120		
		Листы гипсоволокнистые ГВЛВ	м2	100	0,8	150,00	120				2		
		Грунт ВДАК 0110	л	8	0,064	38,98	2				3		
		Бумага шифероальная	м2	0,8	0,0064	406,78	3				2		
		Лента серпанка	шт	1,25	0,01	171,20	2				22		
		Шпаклевка гипсовая	т	0,18	0,00144	15 600,00	22				26		
		Соединение одноуровневое краб	шт	375	3	8,59	26				4		
		Шрул 4,2*13	100шт	12	0,096	40,00	13				141		
		Дюбель-гвоздь 6*80	100шт	7,5	0,06	212,00	32				32		
		Профиль ПН 60/27	шт	200	1,6	88,14							
		Профиль ПС 28/27	шт	62,5	0,5	63,56							
6	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2		0,03	14 841,98	445	383	62			3,1	0,2
		Накладные расходы	94 %				360						
		Сметная прибыль	56 %				214						
		Итого с НР и СП					1 019						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4											
	1-1024	Запараты труда машинистов	чел.-ч	103,91	3,1173	122,85	383	383					
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота	чел.час	7,74	0,2322	0,00	0			0			
		подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,2322	268,30	62		62	0			
7	10-01-047-1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов				46 332	1 119	156		45 067	8,3	0,0
		Накладные расходы	90 %		0,03	1 544 427,69	1 007						
		Сметная прибыль	43 %				481						
		Итого с НР и СП					47 820						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,3											
	1-1033-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	277,38	8,3214	134,53	1 119	1 119					
	2	Запараты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	1,575	0,04725	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,575	0,04725	268,30	13		13	0			
	030954	Шруповерт к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	31,365	0,94095	15,48	15		15	0			
	134041	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	48,315	1,44945	9,25	13		13	0			
	331451	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч										
	400001	Пена монтажная к норм. расх. *1,25*1,2	шт.	5,355	0,16065	719,48	116		116	0			
	101-2388	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	шт.	93,33333333	2,8	279,66	783				783		
	101-4173	Блоки дверные пластиковые	10 шт.	30	0,9	72,90	66				66		
	203-9065	Разборка постаментов из кирпича	шт	66,66666667	2	22 104,23	44 208				44 208		
	46-04-001-02	Накладные расходы	1 м3		0,24	2 903,43	697		310				
		Сметная прибыль	94 %				291						
		Итого с НР и СП	56 %				174						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,3					1 162						
	1-1033	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	чел.-ч	9,59	2,3016	134,53	310	310					
	050102	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	2,84	0,6816	556,54	379		379	0			
	330804	Разборка покрытий полов из керамических плиток и тумб	маш.-ч	5,68	1,3632	5,76	8		8	0			
	57-2-3	Накладные расходы	100 м2 покрытия		0,0611	9 465,96	579	555	24			4,3	
		Сметная прибыль	68 %				377						
		Итого с НР и СП	54 %				300						
		Рабочий строитель среднего разряда 3					1 256						
	1-1030	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	чел.-ч	69,87	4,269057	129,95	555	555					
	030954	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	маш.-ч	1,44	0,087984	268,30	24		24	0			
	11-01-050-1 прим.	Накладные расходы	100 м2 поверхность		0,0611	8 438,37	515	38	1		476	0,3	
		Сметная прибыль	94 %				36						
		Итого с НР и СП	51 %				19						
		Рабочий строитель среднего разряда 3					570						
	1-1030	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	4,761	0,2908971	129,95	38	38					
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,03	0,001833	719,48	1		1	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Пленка полиэтиленовая толщ. 0,2-0,5 мм											
11	113-0324	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	122,4	7,47864	63,71	476				476		
	11-01-011-1	Накладные расходы	100 м2		0,0611	7 135,13	436	402	34			3,3	0,1
		Сметная прибыль	94 %				378						
		Итого с НР и СП	51 %				205						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,2					1 019						
	1-1022-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	54,5238	3,33140418	120,67	402	402					
	2	Заплаты труда машинистов	чел. час	1,905	0,1163955	0,00	0			0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноопалтовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,905	0,1163955	268,30	31		31	0			
	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13,605	0,8312655	3,28	3		3	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0,124644	0,00	0				0		
12	06-01-082-18	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100	100 м3 РАСТВОРА		0,00124	240 138,30	297	40	21		236	0,3	0,1
		Накладные расходы	56 %				22						
		Сметная прибыль	32 %				13						
		Итого с НР и СП					332						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	274,968	0,34096032	118,48	40	40					
	2	Заплаты труда машинистов	чел. час	62,304	0,07725696	0,00	0			0			
		к норм. расх. *1,2											
	030101	Автопозрузчики 5 т	маш.-ч	19,152	0,02374848	505,88	12		12	0			
		к норм. расх. *1,2											
		Распоросмесители передвижные 250 л											
	110902	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	43,152	0,05350848	171,85	9		9	0			
		Шлакпортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	30,4	0,037696	4 620,15	174				174		
		Песок природный для строительных растворов средний	м3	121	0,15004	413,25	62				62		
13	10-02-025-01	Установка маячных реек	100 м2		0,0611	10 114,87	617	212	9		396	1,7	
		Накладные расходы	90 %				191						
		Сметная прибыль	43 %				91						
		Итого с НР и СП					899						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4											
	1-1024-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	28,29	1,728519	122,85	212	212					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,21	0,012831	719,48	9		9	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	101-1805	Труба профильная 50*50*3	м	0,145833333	0,008910417	44 491,53	396				396		
14	15-07-003-02	Грунтование полов за 1 раз	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,0611	1 649,00	101	43	11		47	0,3	0,0
		Накладные расходы	80 %				34						
		Сметная прибыль	37 %				16						
		Итого с НР и СП					151						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6											
	1-1036	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	5,0922	0,31113342	139,56	43	43					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,0009165	0,00	0			0			
	030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 25 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0009165	234,11	0		0	0			
		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	4,23	0,258453	30,42	8		8	0			
	340101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,06	0,003666	719,48	3		3	0			
	400001	Ветошь	кг	1	0,0611	52,82	3				3		
	101-1757	Грунтовка акриловая НОРТЕКС- ГРУНТ	кг	13,8	0,84318	51,46	43				43		
15	11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия		0,0611	110 068,03	6 725	3 479	27		3 219	26,2	
		Накладные расходы	94 %				3 270						
		Сметная прибыль	51 %				1 774						
		Итого с НР и СП					11 769						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2											
	1-1032	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	428,3796	26,17399366	132,90	3 479	3 479					
	020128	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,03	0,001833	867,88	2		2	0			
	021140	Краны на автомобильном ходу при строительстве 6,3 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0009165	529,41	0		0	0			
	110901	Распоросмесители передвижные 65 л к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,535	0,1548885	153,51	24		24	0			
	339904	Пиллкорез МАКІТА RH 4101 к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,075	0,0045825	193,39	1		1	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0009165	719,48	1		1	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Грунтовка ВДАК 0110	кг	13	0,7943	38,98	31				31		
	101-1971	Клей	кг	13	0,7943	10,38	8				8		
	101-4368	Клей плиточный	кг	1200	73,32	10,38	761				761		
	101-4486	Гранит керамический	м2	102	6,2322	388,14	2 419				2 419		
16	10-06-040-2	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка		0,0611	113 645,70	6 944	1 221	8		5 715	8,9	
		Накладные расходы	90 %				1 099						
		Сметная прибыль	43 %				525						
		Итого с НР и СП					8 568						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5											
	1-1035	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	144,9	8,85339	137,92	1 221	1 221					
		Штукатур	маш.-ч	4,35	0,265785	15,48	4		4	0			
	134041	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,375	0,0229125	126,16	3		3	0			
	330901	Ножницы электрические	маш.-ч	1,95	0,119145	9,25	1		1	0			
	331451	Перфораторы электрические	шт	3,273322422	0,2	48,31	10				10		
		к норм. расх. *1,25*1,2	шт	425,5319149	26	171,18	4 451				4 451		
		Лента серпанка 50 м	шт	65,46644845	4	4,75	19				19		
		Профиль ПГС 100С 1,0 мм	кг	11	0,6721	51,46	35				35		
	101-2430	Грунтовка «Тифенарунд», КНАУФ	кг	56	3,4216	15,60	53				53		
	101-2439	Шпаклевка гипсовая	м2	111,2929624	6,8	150,00	1 020				1 020		
	101-2515	Листы ГВЛВ	шт.	3126,022913	191	0,40	76				76		
	101-2582	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5*25 мм	шт.	392,7986907	24	2,12	51				51		
	101-2589	Дюбель-гвоздь 6*80	шт.										
17	15-04-006-02	Покрывие поверхностей грунтовой глубиного проникновения за 2 раза	100 м2 покрытия		0,0611	4 869,38	297	247	2		48	1,7	0,0
		Накладные расходы	80 %				198						
		Сметная прибыль	37 %				91						
		Итого с НР и СП					586						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	27,6276	1,68804636	146,33	247	247					
	2	Заплаты труда машинистов	чел.час	0,015	0,0009165	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноначные, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,015	0,0009165	268,30	0		0				
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч										
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,045	0,0027495	719,48	2		2	0			
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	кг	0,2	0,01222	52,82	1				1		
	101-1757	Ветошь	кг										
	101-9732	Грунтовка	т	0,02	0,001222	38 983,05	48				48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	62-27-2	Сплошная штукатурка ранее оштукатуренных поверхностей.	100 м2 оштукатуренной поверхности										
		Накладные расходы	68 %		0,0611	5 661,10	345	268			77	2,1	
		Сметная прибыль	40 %				182						
		Итого с НР и СП					107						
		Рабочий строитель среднего разряда 3					634						
	1-1030	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	33,787	2,0643857	129,95	268	268					
		Штукатурка гипсовая	м	0,0808	0,00493688	15 600,00	77				77		
		к норм. расх. *2											
19	15-04-005-6	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0611	9 491,17	579	328			251	2,4	0,0
		Накладные расходы	80 %				262						
		Сметная прибыль	37 %				121						
		Итого с НР и СП					962						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4											
	1-1034	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	39,468	2,4114948	136,17	328	328					
		Затраты труда машинистов											
	2	к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,0009165	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0009165	268,30	0		0	0			
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,051324	406,78	21				21		
	101-1596	Шпателька клеевая	м	0,0055	0,00033605	15 152,43	5				5		
	101-1712	Ветошь	кг	0,31	0,018941	52,82	1				1		
	101-1757	Краска водозащитная	м	0,069	0,0042159	53 208,45	224				224		
	101-1959	Сверление отверстий в кирпичных перегородках	100 отверстий		0,02	1 021,83	20	14	6			0,1	
	69-2-1	Накладные расходы	66 %				9						
		Сметная прибыль	40 %				6						
		Итого с НР и СП					35						
		Рабочий строитель среднего разряда 3											
	1-1030-12	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	5,49	0,1098	129,95	14	14					
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	33,34	0,6668	9,25	6		6	0			
	509-9900	Строительный мусор	м	0,021	0,00042	0,00	0				0		
	65-4-2	Демонтаж унитазов	100 приборов		0,01	8 373,82	84	83	1			0,6	
		Накладные расходы	63 %				52						
		Сметная прибыль	40 %				33						
		Итого с НР и СП					169						
		Рабочий строитель среднего разряда 3											
	1-1030-12	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	63,84	0,6384	129,95	83	83					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,29	0,0029	268,30	1		1	0			
	030954	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,65	0,0265	0,00	0				0		
22	65-4-1	Демонтаж умывальников.	приборов		0,01	6 736,20	68		67			0,5	0,0
		Накладные расходы	63 %				42						
		Сметная прибыль	40 %				27						
		Итого с НР и СП					137						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	51,3	0,513	129,95	67		67				
	1-1030-12	Затраты труда машинистов	чел.час	0,26	0,0026	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,26	0,0026	268,30	1		1	0			
	030954	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,82	0,0182	0,00	0				0		
23	17-01-003-01	Установка унитазов типа "Компакт"	10 компл.		0,1	43 298,33	4 330		492		3 783	3,4	0,0
		Накладные расходы	98 %				482						
		Сметная прибыль	56 %				276						
		Итого с НР и СП					5 088						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	34,0032	3,40032	144,58	492		492				
	1-1039-12	Затраты труда машинистов	чел.час	0,48	0,048	0,00	0			0			
2		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,48	0,048	268,30	13		13	0			
	030954	Дрепи электрические	маш.-ч	0,48	0,048	268,30	13			0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,03	8,22	0		0	0			
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,585	0,0585	719,48	42			0			
	101-0311	Унитаз компакт	шт	10	1	3 760,00	3 760				3 760		
	101-2203	Крепеж для унитаза	шт	10	1	23,00	23				23		
24	17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.										
		Накладные расходы	98 %		0,1	38 236,71	3 823		437		3 357	3,0	0,0
		Сметная прибыль	56 %				245						
		Итого с НР и СП					4 496						
		Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	29,877	2,9877	146,33	437		437				
	1-1040-12	Затраты труда машинистов	чел.час	0,195	0,0195	0,00	0			0			
2		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,195	0,0195	268,30	5		5	0			
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,195	0,0195	268,30	5			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,3	0,03	8,22	0		0				
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,33	0,033	719,48	24		0				
	400001	Умывальник	шт.	10	1	3 025,00	3 025		24		3 025		
		Крепление для раковины	шт.	20	2	35,59	71				71		
		Сифон	шт.	10	1	112,00	112				112		
		Гофра	шт.	10	1	140,00	140				140		
	101-2204	Любел.	10 шт.	4	0,4	22,70	9				9		
25	17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт.		0,1	16 669,08	1 666	141			1 525	1,0	
		Накладные расходы	98 %				138						
		Сметная прибыль	56 %				79						
		Итого с НР и СП					1 883						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,66	0,966	146,33	141	141					
	1-1040-12	Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,15	0,015	8,22	0		0		1 525		
	330206	Смесители	шт.	10	1	1 525,43	1 525						
26	65-2-2	Раборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями				441	438	3			3,4	0,0
		Накладные расходы	63 %				276						
		Сметная прибыль	40 %				175						
		Итого с НР и СП					892						
	1-1029-12	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	85,3	3,412	128,42	438	438					
	2	Затраты труда машиноств	чел.час	0,32	0,0128	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32	0,0128	268,30	3		3	0			
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,34	0,0536	0,00	0				0		
27	16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопрово да				1 850	128	2		1 720	0,9	
		Накладные расходы	98 %				125						
		Сметная прибыль	56 %				72						
		Итого с НР и СП					2 047						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	85,008	0,85008	150,70	128	128					
	1-1042-12	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,33	0,0033	719,48	2		2	0	186		
	400001	Клапан diam. 100 мм	шт.	100	1	186,44	186				161		
		Труба ПВХ diam. 100 мм. дл.-1 м	шт.	100	1	161,02	161				140		
		Колено ПВХ 90 diam. 100 мм	шт.	200	2	70,00	140				130		
		Колено ПВХ 45 diam. 100 мм	шт.	200	2	65,00	130						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Тройник ПВХ diam. 100 мм	шт.	200	2	88,30	177				177		
		Тройник ПНД diam. 100 мм	шт.	100	1	830,77	831				831		
		Муфта переходная ПВХ diam. 100/50	шт	100	1	34,21	34				34		
		Кронштейн diam. 100 мм	шт	300	3	20,34	61				61		
28	16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода		0,02	22 406,06	448	267			181	1,8	0,0
		Накладные расходы	98 %				262						
		Сметная прибыль	56 %				150						
		Итого с НР и СП					860						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,2											
	1-1042-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	88,6512	1,773024	150,70	267	267					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,0004	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т											
	02141	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0003	654,37	0		0				
		Труба ПВХ diam. 50 мм дл.-2 м	шт	50	1	104,67	105				105		
		Колено ПВХ 90 diam. 50 мм	шт	50	1	35,38	35				35		
		Кронштейн diam. 50 мм	шт	200	4	10,17	41				41		
29	16-04-002-3 прим.	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода		0,005	8 443,42	42	42				0,3	0,0
		Накладные расходы	109 %				46						
		Сметная прибыль	66 %				28						
		Итого с НР и СП					116						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,2											
	1-1042-12	к норм. расх. *1,15*0,4	чел.-ч	56,028	0,28014	150,70	42	42					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	2,36	0,0118	0,00	0			0			
30	16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода										
		Накладные расходы	98 %		0,01	39 807,85	397	253	43		101	1,7	0,1
		Сметная прибыль	56 %				248						
		Итого с НР и СП					142						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,2					787						
	1-1042-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	168,084	1,68084	150,70	253	253					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	7,08	0,0708	0,00	0			0			
		Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб											
	081600	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	6,96	0,0696	623,36	43		43	0			
		Опора для трубы	шт	200	2	4,24	8				8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Труба РРРС РN 16 diam. 25*3,5	M.	100	1	61,86	62				62		
		Тройник diam. 25 мм	шт.	100	1	13,88	14				14		
		Колено 90° diam. 25 мм	шт.	100	1	7,63	8				8		
		Муфта diam. 25 мм	шт.	200	2	4,77	10				10		
31	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.		0,01	691,92	7	7				0,1	
		Накладные расходы	72 %				5						
		Сметная прибыль	52 %				4						
		Итого с НР и СП					16						
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	5,84	0,0584	118,48	7	7					
32	67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0,05	1 144,83	57	57				0,5	0,0
		Накладные расходы	72 %				41						
		Сметная прибыль	52 %				30						
		Итого с НР и СП					128						
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	9,64	0,482	118,48	57	57					
2		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,0005	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однобачковые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0005	268,30	0		0	0			
33	67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	100 шт.		0,02	756,84	15	15				0,1	
		Накладные расходы	72 %				11						
		Сметная прибыль	52 %				8						
		Итого с НР и СП					34						
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	6,32	0,1264	118,48	15	15					
		Подъемники маховые спиральные 0,5 т	маш.-ч	0,03	0,0006	268,30	0		0	0			
34	М08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый К=(ЭММ, ЭЛН, ОЗП, ТЗ, ТЭМ)*1,2	100 шт.		0,02	181 213,33	3 624	255	34		3 335	1,7	0,0
		Накладные расходы	81 %				207						
		Сметная прибыль	52 %				133						
		Итого с НР и СП					3 964						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2											
	1-2042	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	84,768	1,69536	150,70	265	255					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел.час	1,056	0,02112	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	1,056	0,02112	743,58	16		16	0			
	021102	Дрепи электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	19,656	0,39312	8,22	3		3	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	1,044	0,02088	719,48	15		15	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Светильник светодиодный без датчика 16 Вт, IP54 Led ЖКХ SQ0329-0030	ШТ	100	2	1 664,41	3 329				3 329		
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,31	0,0062	206,00	1				1		
	101-2499	Жимы соединительные	100 шт.	1	0,02	236,00	5				5		
38	М08-02-403-03	Кабель скрытой проводки.	100 м		0,125	3 652,47	457	354			103	2,5	
		Накладные расходы	81 %				287						
		Сметная прибыль	52 %				184						
		Итого с НР и СП					928						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8											
	1-2038-12	к норм. расх. *1,2	Чел.-ч	19,8	2,475	142,83	354	354					
		Кабель ВВГ 3*1,5	М	24,13793103	3,017241379	32,20	97				97		
	509-0167	Жимы соединительные	100 шт.	0,2	0,025	236,00	6				6		
39	М08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0,01	12 186,51	121	47			74	0,3	0,0
		Накладные расходы	81 %				38						
		Сметная прибыль	52 %				24						
		Итого с НР и СП					183						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2											
	1-2042-12	к норм. расх. *1,2	Чел.-ч	31,488	0,31488	150,70	47	47					
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	Чел. час	0,036	0,00036	0,00	0				0		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т	маш.-ч	0,024	0,00024	719,48	0				0		
	400001	к норм. расх. *1,2	шт.	100	1	63,56	64				64		
		Выключатель	ШТ	100	1	10,68	11				11		
		Коробка установочная											
Итого по локальной смете С/У № 1						138 763,00	34 768,00	1 395,00			102 600,00	254,50	2,00

Стоимость материальных ресурсов												
Эксплуатация машин						102 600	1 395					
Основная ЗП рабочих							34 768					
Накладные расходы							29 234					
Сметная прибыль							14 716					
Автотранспорт 7%							7 182					
Итого							189 895,00					
НДС 18%							34 181					
Всего						224 076						

Локальная смета С/у № 2												
1	63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхност и облицовки 65 %	0,155	9 909,57	1 536 895	1 377	159			11,5	0,3
		Накладные расходы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль	40 %				551						
		Итого с НР и СП					2 982						
	1-1021	Рабочий строитель среднего разряда 2, 1	чел.-ч	74,3	11,5165	119,57	1 377	1 377					
	2	Заплаты труда машинистов	чел.час	1,99	0,30845	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35	0,05425	268,30	15		15	0			
	030954	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	1,64	0,2542	556,54	141		141	0			
	050101	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	3,28	0,5084	5,76	3		3	0			
2	330804	Облицовка стен ГВЛВ на металлическом каркасе	100 м2 стен (за вычетом проемов)		0,448	46 347,19	20 764	6 907	74		13 783	50,1	
	10-05-008-03 прим.	Накладные расходы	90 %				6 216						
		Сметная прибыль	43 %				2 970						
		Итого с НР и СП					29 950						
		Рабочий строитель среднего разряда 3, 5	чел.-ч	111,78	50,07744	137,92	6 907	6 907					
	1-1035	к норм. расх. *1,15*1,2											
	134041	Шуруповерт	маш.-ч	3,45	1,5456	15,48	24		24	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	330901	Ножницы электрические	маш.-ч	0,705	0,31564	126,16	40		40	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,355	1,05504	9,25	10		10	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
		Лента серпянка 50 м	шт.	4,72	2,11456	48,31	102				102		
		Дюбель-гвоздь 6*80 мм	шт.	177	79,296	2,12	168				168		
	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	10	4,48	51,46	231				231		
	101-2438	Шпаклевка гипсовая	кг	39	17,472	15,60	273				273		
	101-2509	Листы ГВЛВ	м2	112	50,176	150,00	7 526				7 526		
		Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	шт.	461,5384615	206,7692308	0,40	83				83		
	101-2582	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5*25 мм	шт.	2400	1075,2	0,40	430				430		
	101-2583	Профиль ПН 28*27 3 м	шт.	26,11607143	11,7	63,56	744				744		
	201-0797	Профиль ГП 60*27 3м	шт.	92,41071429	41,4	88,14	3 649				3 649		
	201-0802	Подвес прямой	шт.	76,92307692	34,46153846	4,75	164				164		
	201-0815	Соединители профилей	шт.										
	201-0823	одноуровневые краб	шт.	107,6923077	48,24615385	8,59	414				414		
3	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой и откосов.	100 м2 покрытия		0,456	1 838,76	838	603	2		233	4,1	0,0
		Накладные расходы	80 %				482						
		Сметная прибыль	37 %				223						
		Итого с НР и СП					1 543						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,039	4,121784	146,33	603	603					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,00684	0,00	0						
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00684	268,30	2		2	0			
	101-1757	Ветшль	кг	0,1	0,0456	52,82	2				2		
	101-9732	Грунтовека	т	0,013	0,005928	38 983,05	231				231		
4	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен и откосов керамической плиткой на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхност и облицовки		0,456	74 627,77	34 031 11 218	14 023	214		19 794	100,5	1,1
		Накладные расходы	80 %				5 189						
		Сметная прибыль	37 %				50 438						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6											
	1-1036	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	220,3446	100,4771376	139,56	14 023	14 023					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	2,475	1,1286	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,12	0,05472	505,88	28		28	0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,405	0,18468	268,30	50		50	0			
		Растворосмесители передвижные 65 л											
	110901	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,95	0,8892	153,51	137		137	0			
		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без заката белые	м2	105	47,88	350,00	16 758				16 758		
	101-0256	Ветшль	кг	0,5	0,228	52,82	12				12		
	101-1757												
		Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,375	0,171	10 338,98	1 768				1 768		
	101-1776	Затирка для плитки	т	0,05	0,0228	55 084,75	1 256				1 256		
5	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2		0,03	14 841,98	445	383	62			3,1	0,2
		Накладные расходы	94 %				360						
		Сметная прибыль	56 %				214						
		Итого с НР и СП					1 019						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4											
	1-1024	Затраты труда машинистов	чел.-ч	103,91	3,1173	122,85	383	383		0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	чел.час	7,74	0,2322	0,00	0						
	030954		маш.-ч	7,74	0,2322	268,30	62		62	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	10-01-047-1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов										
		Накладные расходы	90 %		0,03	1 544 427,69	46 332	1 119	156		45 057	8,3	0,0
		Сметная прибыль	43 %				1 007						
		Итого с НР и СП					47 820						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,3											
	1-1033-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	277,38	8,3214	134,53	1 119	1 119					
	2	Затраты труда машинистов											
		к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	1,575	0,04725	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,575	0,04725	268,30	13		13	0			
		Шуруповерт											
	134041	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	31,365	0,94095	15,48	15		15	0			
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	48,315	1,44945	9,25	13		13	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	5,365	0,16065	719,48	116		116	0			
	101-2388	Пена монтажная	шт.	93,33333333	2,8	279,66	783				783		
		Любел монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	30	0,9	72,90	66				66		
	203-9065	Блоки дверные пластиковые	шт	66,66666667	2	22 104,23	44 208				44 208		
7	46-04-001-02	Разборка постамента из кирпича	1 м3		0,24	2 903,43	697	310	387			2,3	
		Накладные расходы	94 %				291						
		Сметная прибыль	56 %				174						
		Итого с НР и СП					1 162						
	1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	9,59	2,3016	134,53	310	310					
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность до 5 м3/мин											
	050102		маш.-ч	2,84	0,6816	556,54	379		379	0			
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	5,68	1,3632	5,76	8		8	0			
8	57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток и тумб	100 м2 покрытия		0,066	9 465,96	624	599	25			4,6	
		Накладные расходы	68 %				407						
		Сметная прибыль	54 %				323						
		Итого с НР и СП					1 354						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	69,87	4,61142	129,95	599	599					
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44	0,09504	268,30	25		25	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	11-01-050-1прим.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2 поверхност и		0,066	8 438,37	557	41	1		515	0,3	
		Накладные расходы	94 %				39						
		Сметная прибыль	51 %				21						
		Итого с НР и СП					617						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	4,761	0,314226	129,95	41	41					
	1-1030	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,00198	719,48	1		1	0			
	400001	к норм. расч. *1,25*1,2											
		Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	122,4	8,0784	63,71	515				515		
10	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0,066	7 135,13	471	434	37			3,6	0,1
		Накладные расходы	94 %				408						
		Сметная прибыль	51 %				221						
		Итого с НР и СП					1 100						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	54,5238	3,5985708	120,67	434	434					
	1-1022-12	к норм. расч. *1,15*1,2											
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	1,905	0,12573	0,00	0			0			
		к норм. расч. *1,25*1,2											
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопачтовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расч. *1,25*1,2	маш.-ч	1,905	0,12573	268,30	34		34	0			
		Вибратор поверхностный	маш.-ч	13,605	0,89793	3,28	3		3	0			
	111301	к норм. расч. *1,25*1,2											
		Распор голловый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0,13464	0,00	0				0		
11	402-9071	к норм. расч. *1,25*1,2											
	10-02-025-1	Установка маячных реек	100 м2		0,066	10 114,87	667	229	10		428	1,9	
		Накладные расходы	90 %				206						
		Сметная прибыль	43 %				98						
		Итого с НР и СП					971						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	28,29	1,86714	122,85	229	229					
	1-1024-12	к норм. расч. *1,15*1,2											
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01386	719,48	10		10	0			
	400001	к норм. расч. *1,25*1,2											
	101-1805	Труба профильная 50*50*3	м	0,14583333	0,009625	44 491,53	428				428		
12	06-01-082-18	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100	100 м3 РАСТВОРА		0,00134	240 138,30	322	44	23		255	0,4	0,1
		Накладные расходы	56 %				25						
		Сметная прибыль	32 %				14						
		Итого с НР и СП					361						
		Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч										
	1-1020-12	к норм. расч. *1,2											
			чел.-ч	274,968	0,36845712	118,48	44	44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда машинистов											
2		к норм. расх. *1,2 Автопогрузчики 5 т	чел. час	62,304	0,08348736	0,00	0			0			
030101		к норм. расх. *1,2 Расворосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	19,152	0,02566368	505,88	13		13	0			
110902		к норм. расх. *1,2 Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	маш.-ч	43,152	0,05782368	171,85	10		10	0			
101-1324		Песок природный для строительных растворов средней	м3	121	0,16214	413,25	67				67		
13	408-0141	Грунтование полов за 1 раз	100 м2 обработав аемой поверхност				109	47	12		50	0,3	0,0
		Накладные расходы	80 %		0,066	1 649,00	38						
		Сметная прибыль	37 %				17						
		Итого с НР и СП					164						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6											
1-1036		к норм. расх. *1,15*1,2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,0922	0,3360852	139,56	47	47		0			
2		к норм. расх. *1,25*1,2 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноичтовые, высота подъема 25 м	чел. час	0,015	0,00099	0,00	0			0			
030952		к норм. расх. *1,25*1,2 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	0,015	0,00099	234,11	0		0	0			
340101		к норм. расх. *1,25*1,2 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,23	0,27918	30,42	8		8	0			
400001		к норм. расх. *1,25*1,2 Велюшь	маш.-ч	0,06	0,00396	719,48	3		3	0			
101-1757		Грунтотка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1	0,066	52,82	3				3		
101-4163		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	кг	13,8	0,9108	51,46	47				47		
14	11-01-047-01	Накладные расходы	100 м2 покрытия		0,066	110 068,03	7 264	3 757	30		3 477	28,3	
		Сметная прибыль	94 %				3 532						
		Итого с НР и СП	51 %				1 916						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2					12 712						
1-1032		к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	428,3796	28,2730536	132,90	3 757	3 757					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,03	0,00198	867,88	2		2	0			
	020128	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00099	529,41	1		1	0			
	021140	Растеоросмесители передвижные 65 л к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,535	0,16731	153,51	26		26	0			
	110901	Плиткорез МАКИТА RH 4101 к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,075	0,00495	193,39	1		1	0			
	339904	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00099	719,48	1		1	0			
	400001	Грунтовека ВДАК 0110 к норм. расх. *1,25*1,2	кг	13	0,858	38,98	33				33		
	101-1971	Клей плиточный	кг	13	0,858	10,38	9				9		
	101-4368	Гранит керамический	кг	1200	79,2	10,38	822				822		
	101-4486	Гранит керамический	м2	102	6,732	388,14	2 613				2 613		
15	10-06-040-2	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка		0,066	112 846,90	7 448	1 319	9		6 120	9,6	
		Накладные расходы	90 %				1 187						
		Сметная прибыль	43 %				567						
		Итого с НР и СП					9 202						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	144,9	9,5634	137,92	1 319	1 319					
	1-1035	Шуруповерт к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	4,35	0,2871	15,48	4		4	0			
	134041	Ножницы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,375	0,02475	126,16	3		3	0			
	330901	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,95	0,1287	9,25	1		1	0			
	331451	Лента серпанка 50 м Профиль ПГС 100С 1,0 мм	шт	3,03030303	0,2	48,31	10				10		
		Подвес Грунтовека «Тифенгунд», КНАУФ	шт	421,2121212	27,8	171,18	4 759				4 759		
	101-2430	Шлаквека гипсовая Листы Г ВЛВ	кг	11	0,726	51,46	37				37		
	101-2439	Шлаквека гипсовая Листы Г ВЛВ	кг	56	3,696	15,60	58				58		
	101-2515	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5*25 мм	шт	110,6060606	7,3	150,00	1 095				1 095		
	101-2582	Дюбель-гвоздь 6*80	шт	3136,363636	207	0,40	83				83		
	101-2589	Покрывные поверхностей грунтовок глубокого проникновения за 2 раза	шт	393,9393939	26	2,12	55				55		
16	15-04-006-02	Покрывные поверхностей грунтовок глубокого проникновения за 2 раза	100 м2 покрытия		0,066	4 869,38	321	267	2		52	1,8	0,0
		Накладные расходы	80 %				214						
		Сметная прибыль	37 %				99						
		Итого с НР и СП					634						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	27,6276	1,8234216	146,33	267	267					
	1-1040												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,00099	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м											
030954		к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00099	268,30	0		0				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
400001		к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,045	0,00297	719,48	2		2	0			
101-1757		Ветошь	кг	0,2	0,0132	52,82	1				1		
101-9732		Грунтосека	т	0,02	0,00132	38 983,05	51				51		
17	62-27-2	Сплошная шлакзакрепка ранее оштукатуренных поверхностей	100 м2										
			оштукатуре нной поверхност и		0,066	4 448,17	294	252			42	1,9	
		Накладные расходы	68 %				171						
		Сметная прибыль	40 %				101						
		Итого с НР и СП					566						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	29,38	1,93908	129,95	252	252			42		
		Шлакзакрепка гипсовая	т	0,0404	0,0026664	15 600,00	42						
18	15-04-005-6	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2										
			окрашивае мой поверхност и		0,066	9 491,17	626	355			271	2,6	0,0
		Накладные расходы	80 %				284						
		Сметная прибыль	37 %				131						
		Итого с НР и СП					1 041						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4											
	1-1034	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	39,468	2,604888	136,17	355	355					
		Затраты труда машинистов											
2		к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,00099	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м											
030954		к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00099	268,30	0		0				
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,05544	406,78	23				23		
101-1596		Шлакзакрепка клеевая	т	0,0055	0,000363	15 152,43	6				6		
101-1712		Ветошь	кг	0,31	0,02046	52,82	1				1		
101-1757		Краска водоэмульсионная	т	0,069	0,004554	53 208,45	242				242		
101-1959													
19	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2										
			окрашивае мой поверхност и		0,043	13 189,18	567	426			141	3,5	
		Накладные расходы	68 %				290						
		Сметная прибыль	40 %				170						
		Итого с НР и СП					1 027						