

С М Е Т А

Ремонт санитарно-технических помещений в корп. 15, цех 6

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Трудозатра ты рабочих, чел.-ч	Трудозатра ты машинистов, чел.-ч
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе							
								Основная зарплата	Эксплуатаци он машин	Зарплата машинистов	Материалы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

Локальная смета

Раздел Женский санузел - помещение 130, 131															
1	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		0,4964	2 627,04	1 304	1 304						11,3	
		Накладные расходы	93,5 %				1 219								
		Сметная прибыль	47,6 %				621								
		Итого с НР и СП					3 144								
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	22,82	11,327848	115,12	1 304	1 304							
2	46-04-001-02	Разборка постаментов для унитаза	1 м3		0,1	2 854,86	285	125	160					1,0	
		Накладные расходы	93,5 %				117								
		Сметная прибыль	56 %				70								
		Итого с НР и СП					472								
	1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	9,59	0,959	130,70	125	125							
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,284	552,37	157		157		0				
3	63-7-5	Моложки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	5,68	0,568	5,76	3		3		0				
		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2				3 551	3 177	374				27,3	0,7	
		Накладные расходы	65,45 %				2 079								
		Сметная прибыль	40 %				1 271								
		Итого с НР и СП					6 901								
	1-1021	Рабочий строитель среднего разряда 2,1	чел.-ч	74,3	27,3424	116,18	3 177	3 177							
2		Затраты труда машинистов	чел.час	1,99	0,73232	0,00	0				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг общемашиновые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35	0,1288	262,70	34		34	0			
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	1,64	0,60352	552,37	333		333	0			
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	3,28	1,20704	5,76	7		7	0			
4	15-01-047-16	Устройство потолков из панелей ПВХ	100 м2										
		Накладные расходы	поверхность и облицовки		0,074	69 922,82	5 174	1 535			3 639	11,1	
		Сметная прибыль	80,33 %				1 233						
		Итого с НР и СП	37,4 %				574						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч				6 981						
	1-1038	к норм. расх. *1,2*1,15 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	чел.-ч	149,5368	11,0657232	138,75	1 535	1 535					
	021141	к норм. расх. *1,2*1,25 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч.	0	0	648,77	0		0	0			
	030404	к норм. расх. *1,2*1,25 Дрези электрические	маш.-ч.	0	0	27,44	0		0	0			
	330206	к норм. расх. *1,2*1,25 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0	0	8,22	0		0	0			
	400001	к норм. расх. *1,2*1,25 Добель	маш.-ч.	0	0	705,77	0		0	0			
		Угол пристенный	шт.	918,9189189	68	2,12	144				144		
		Профиль ПС 28/27	шт.	108,1081081	8	47,49	380				380		
		Профиль ПН 60/27	шт.	40,54054054	3	63,56	191				191		
	206-1336	Панель ПВХ	шт.	108,1081081	8	88,14	705				705		
	206-1338	Саморезы	шт.	162,1621622	12	171,47	2 058				2 058		
	206-1339	Подвес	шт.	2486,486486	184	0,60	110				110		
5	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения за 2 раза	100 м2				51				51		
		стен и перегородок.	покрытия		0,41	4 009,58	1 644	1 310					
		Накладные расходы	80,33 %				1 052		10		324	9,2	0,0
		Сметная прибыль	37,4 %				490						
		Итого с НР и СП					3 186						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,2*1,15 Заплаты труда машинистов	чел.-ч	22,5216	9,233856	141,83	1 310	1 310					
2		к норм. расх. *1,2*1,25	чел. час	0,015	0,00615	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0,015	0,00615	262,70	2		2	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0,03	0,0123	705,77	9		9	0			
	400001	Вешись	кг	0,2	0,082	52,82	4				4		
	101-1757	Грунтовека ВДАК 0110	т	0,02	0,0082	38 983,05	320				320		
6	10-02-025-01	Установка маячков	100 м2		0,41	4 693,22	1 924	1 383		61	480	11,6	
		Накладные расходы	90,27 %				1 248						
		Сметная прибыль	42,84 %				592						
		Итого с НР и СП					3 764						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	28,29	11,5989	119,25	1 383	1 383					
	1-1024	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,21	0,0861	705,77	61		61	0			
	400001	Профиль маячковый	ШТ	46,08294931	18 89400922	25,42	480				480		
7	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 штукатурки взаемной поверхност и		0,41	15 008,09	6 154	5 707	447			42,7	
		Накладные расходы	80,33 %				4 584						
		Сметная прибыль	37,4 %				2 134						
		Итого с НР и СП					12 872						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	104,052	42,66132	133,77	5 707	5 707					
	1-1035-12	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62	0,2542	262,70	67		67	0			
	030954	Раскаторонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	5,45	2,2345	169,94	380		380	0			
	111500	Раскатор готовый	м3	1,51	0,6191	0,00	0				0		
8	06-01-083-07	Приготовление отделочных растворов	100 м3 РАСТВОРА										
		Накладные расходы	56,1 %		0,0062	2 046 334,11	12 687	234	100		12 353	2,0	0,4
		Сметная прибыль	48 %				131						
		Итого с НР и СП					112						
		Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	328,32	2,035584	115,12	234	234					
	1-1020	Запчасти труда машинистов	чел.час	60,936	0,3778032	0,00	0			0			
	2	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	17,784	0,1102608	501,70	55		55	0			
	030101	Раскаторосмесители передвижные 250 л к норм. расх. *1,2	маш.-ч										
	110902	Штукатурка цементно-песчаная	маш.-ч т	43,152 115,9	0,2675424 0,71858	167,67 7 118,64	45 5 115		45	0	5 115		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Штукатурка гипсовая											
9	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен и перегородок керамической плиткой на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхность и облицовки	83,5	0,5177	13 980,00	7 237				7 237		
		Накладные расходы	80,33 %			0,41	73 691,43	30 214	12 229	188	17 797	90,3	1,0
		Сметная прибыль	37,4 %				9 824	4 574					
		Итого с НР и СП					44 612						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6											
	1-1036	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	220,3446	90,341286	135,36	12 229	12 229					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	2,475	1,01475	0,00	0				0		
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,12	0,0492	501,70	25		25		0		
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,405	0,16605	262,70	44		44		0		
		Расворосмесители передвижные 65 л											
	110901	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,95	0,7995	149,34	119		119		0		
		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без загла белые	м2	105	43,05	350,00	15 068				15 068		
	101-0256	Ветошь	кг	0,5	0,205	52,82	11				11		
	101-1757	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,375	0,15375	10 338,98	1 590				1 590		
	402-0071	Затирка для плитки	т	0,05	0,0205	55 084,75	1 129				1 129		
10	57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия		0,074	9 162,35	678	650	28			5,2	
		Накладные расходы	68 %				442						
		Сметная прибыль	54,4 %				354						
		Итого с НР и СП					1 474						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	69,87	5,17038	125,72	650	650					
	1-1030	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44	0,10656	262,70	28		28		0		
	030954	Строительный мусор	т	5,2	0,3848	0,00	0				0		
11	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия		0,074	25 279,61	1 871	1 035	836			8,2	1,6
		Накладные расходы	68 %				704						
		Сметная прибыль	54,4 %				563						
		Итого с НР и СП					3 138						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	111,2	8,2288	125,72	1 035	1 035			0		
	1-1030	Затраты труда машинистов	чел. час	21	1,554	0,00	0				0		
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,8	0,1332	262,70	35		35		0		
	030954												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 656 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	19,2	1,4208	552,37	785		785	0			
	050101	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч										
	330804	Строительный мусор	м	38,4	2,8416	5,76	16		16	0			
	509-9900	Установка маячных реек	м	6,6	0,4884	0,00	0				0		
12	10-02-025-1	Накладные расходы	100 м2		0,074	10 010,14	741	250	11		480	2,1	
		Сметная прибыль	90,27 %				226						
		Итого с НР и СП	42,84 %				107						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4					1 074						
	1-1024-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	28,29	2,09346	119,25	250	250					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,21	0,01554	705,77	11		11	0			
	101-1805	Труба профилированная 50*50*3	м	0,14583333	0,010791667	44 491,53	480				480		
13	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2		0,074	6 937,44	513	473	40			4,0	0,1
		Накладные расходы	94,09 %				445						
		Сметная прибыль	51 %				241						
		Итого с НР и СП					1 199						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,2											
	1-1022-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	54,5238	4,0347612	117,24	473	473					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	1,905	0,14097	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,905	0,14097	262,70	37		37	0			
	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13,605	1,00677	3,28	3		3	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	402-9071	Раствор готовый кладочный	м3	2,04	0,15096	0,00	0				0		
14	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2		0,074	2 100,73	156	72	84			0,6	0,3
		Накладные расходы	94,09 %				68						
		Сметная прибыль	51 %				37						
		Итого с НР и СП					261						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,2											
	1-1022-12	к норм. расх. *1,15*1,2*12	чел.-ч	8,28	0,61272	117,24	72	72					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	3,78	0,27972	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2*12	маш.-ч	3,78	0,27972	262,70	73		73	0			
	030954	Выбратор поперехностный к норм. расх. *1,25*1,2*12	маш.-ч	41,76	3,09024	3,28	10		10	0			
	111301	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный к норм. расх. *1,2	м3	6,12	0,45288	0,00	0				0		
15	06-01-082-18	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100	100 м3 РАСТВОРА		0,006	238 953,98	1 434	190	101		1 143	1,6	0,4
		Накладные расходы	56,1 %				107						
		Сметная прибыль	32 %				61						
		Итого с НР и СП					1 602						
		Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	274,968	1,649808	115,12	190	190					
	1-1020-12	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел.час	62,304	0,373824	0,00	0			0			
	030101	Автогрузчики 5 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	19,152	0,114912	501,70	58		58	0			
	110902	Расствороосмесители передвижные 250 л к норм. расх. *1,2	маш.-ч	43,152	0,258912	167,67	43		43	0			
		Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	30,4	0,1824	4 620,15	843				843		
	101-1324												
16	408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	121	0,726	413,25	300				300		
	15-07-003-02	Грунтование полов за 1 раз	100 м2 обработав аемой поверхност		0,074	1 626,71	120	51	13		56	0,4	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				41						
		Сметная прибыль	37,4 %				19						
		Итого с НР и СП					180						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	5,0922	0,3768228	135,36	51	51					
	1-1036	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,00111	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 25 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00111	229,29	0		0	0			
	030952												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	4,23	0,31302	30,42	10		10	0			
	340101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,06	0,00444	705,77	3		3	0			
	400001	Ветшль	кг	1	0,074	52,82	4				4		
	101-1757	Грунтовека акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13,8	1,0212	51,46	53				53		
17	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия		0,074	108 874,50	8 056	4 086	30		3 940	31,7	0,2
		Накладные расходы	94,1 %				3 845						
		Сметная прибыль	51 %				2 084						
		Итого с НР и СП					13 985						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2											
	1-1032	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	428,3796	31,7000904	128,90	4 086	4 086					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	2,58	0,19092	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00111	524,60	1		1	0			
	021140	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч										
	110901	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,535	0,18759	149,34	28		28	0			
	339904	Плиткорез МАКІТА RN 4101 к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,075	0,00555	193,39	1		1	0			
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00111	705,77	1		1	0			
	400001	Затирка плиточная	м	0,013333333	0,000986667	55 084,75	54				54		
	101-1971	Клей плиточный	кг	1200	88,8	10,38	922				922		
	101-4368	Плитку керамогранитные	м2	102	7,548	388,14	2 930				2 930		
	101-9732	Грунтовека ВДАК 0110	м	0,011904762	0,000860952	38 983,05	34				34		
18	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2		0,056	14 424,57	808	694	114			5,8	0,4
		Накладные расходы	93,5 %				649						
		Сметная прибыль	56 %				389						
		Итого с НР и СП					1 846						
	1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	103,91	5,81896	119,25	694	694					
	2	Затраты труда машинистов грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	чел.час	7,74	0,43344	0,00	0			0			
	030954	Установка дверных блоков	маш.-ч	7,74	0,43344	262,70	114		114	0			
19	10-01-039-3		100 м2 проемов		0,056	803 354,17	44 988	1 176	154		43 658	8,9	
		Накладные расходы	90,27 %				1 062						
		Сметная прибыль	42,84 %				504						
		Итого с НР и СП					46 554						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	158,7	8,8872	132,29	1 176	1 176					
	1-1034	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,9	0,2184	705,77	154		154	0	1 147		
	400001	Пена монтажная	шт.	73,21428571	4,1	279,66	1 147				1 147		
		Анкерный болт	10 шт.	37,5	2,1	120,00	252				252		
		Брус коробочный	шт.	214,2857143	12	406,78	4 881				4 881		
		Напичник	шт.	357,1428571	20	161,02	3 220				3 220		
		Дверное полотно	шт.	71,42857143	4	8 539,41	34 158				34 158		
20	56-12-1	Установка дверных приборов петли	100 шт. приборов		0,08	18 453,71	1 477	1 002			475	8,0	
		Накладные расходы	69,7 %				698						
		Сметная прибыль	49,6 %				497						
		Итого с НР и СП					2 672						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	99,6	7,968	125,72	1 002	1 002			475		
	1-1030	Петля универсальная	шт.	100	8	59,32	475						
21	56-12-5	Установка дверных приборов ручка с замком врезным	100 шт. приборов		0,04	138 016,70	5 521	368			5 153	2,9	
		Накладные расходы	69,7 %				256						
		Сметная прибыль	49,6 %				183						
		Итого с НР и СП					5 960						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	73,2	2,928	125,72	368	368			5 153		
	1-1030	Замок врезной с ручкой	компл.	100	4	1 288,14	5 153						
22	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза откосов	100 м2 покрытия		0,01	4 009,58	40	32			8	0,2	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				26						
		Сметная прибыль	37,4 %				12						
		Итого с НР и СП					78						
		Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	22,5216	0,225216	141,83	32	32					
	1-1040	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2*1,25	чел.час	0,015	0,00015	0,00	0			0			
2		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,015	0,00015	262,70	0		0	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0003	705,77	0		0	0			
	400001	Ветошь	кг	0,2	0,002	52,82	0				0		
	101-1757	Грунтовка ВЛАК 0110	м	0,02	0,0002	38 983,05	8				8		
23	15-02-031-01	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,01	39 377,24	394	366	8			2,8	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				310						
		Сметная прибыль	37,4 %				144						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НР и СП					848						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7											
	1-1037-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	281,6028	2,816028	136,95	386	386					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	3,09	0,0309	0,00	0						
		к норм. расх. *1,25*1,2											
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	3,09	0,0309	262,70	8		8		0		
	402-0086	Растеор	м3	4,3	0,043	0,00	0				0		
24	06-01-083-07	Приготовление отгледочных растворов	100 М3 РАСТВОРА		0,00043	2 046 334,11	880	16	7		857	0,1	0,0
		Накладные расходы	56,1 %				9						
		Сметная прибыль	48 %				8						
		Итого с НР и СП					897						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	328,32	0,1411776	115,12	16	16					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	60,936	0,02620248	0,00	0			0			
		к норм. расх. *1,2											
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	17,784	0,00764712	501,70	4		4		0		
		к норм. расх. *1,2											
		Растеоросмесители передвижные 250 л											
	110902	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	43,152	0,01855536	167,67	3		3		0		
		Штукатурка цементно-песчаная	т	115,9	0,049837	7 118,64	355				355		
		Штукатурка гипсовая	т	83,5	0,03905	13 980,00	502				502		
25	15-01-019-05	Гладкая облицовка откосов плиткой на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности и облицовки										
		Накладные расходы	80,33 %			0,01	73 691,43	737	5		434	2,2	0,0
		Сметная прибыль	37,4 %				239	298					
		Итого с НР и СП					1 087						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6											
	1-1036	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	220,3446	2,203446	135,36	298	298					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	2,475	0,02475	0,00	0			0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,12	0,0012	501,70	1		1		0		
		к норм. расх. *1,25*1,2											
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,405	0,00405	262,70	1		1		0		
		к норм. расх. *1,25*1,2											
		Растеоросмесители передвижные 65 л											
	110901	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,95	0,0195	149,34	3		3		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	м2	105	1,05	350,00	368				368		
	101-0256	гладкие без загла белые	кг	0,5	0,005	52,82	0				0		
	101-1757	Ветполь											
	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Глюс» (сухая смесь)	т	0,375	0,00375	10 338,98	39				39		
	402-0071	Затирка для плитки	т	0,05	0,0005	55 084,75	28				28		
26	08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции		0,074	16 549,50	1 225	913	14		298	7,2	
		Накладные расходы	93,33 %				852						
		Сметная прибыль	54,4 %				497						
		Итого с НР и СП					2 574						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1											
	1-1031	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	96,876	7,168824	127,31	913	913					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,27	0,01998	705,77	14		14		0		
	101-9087	Детали деревянные лесов	м3	0,008	0,000592	5 508,47	3				3		
	101-9093	Детали стальных трубчатых лесов	т	0,029	0,002146	76 221,72	164				164		
	203-0514	Цилиндры настила	м2	5,5	0,407	322,03	131				131		
27	46-03-011-01 прим.	Устройство шпалы.	100 м борозд			4 406,42	88	42	46			0,3	0,1
		Накладные расходы	93,5 %				39						
		Сметная прибыль	56 %				24						
		Итого с НР и СП					151						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6											
	1-1036	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	15,64	0,3128	135,36	42	42					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	4,06	0,0812	0,00	0				0		
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин											
	050101	к норм. расх. *1,15*1,2	маш.-ч	4,06	0,0812	552,37	45		45		0		
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	8,12	0,1624	5,76	1		1		0		
28	330804	Установка унтазов типа "Компакт"	10 компл.		0,2	45 520,05	9 104	954	108		8 042	6,8	0,1
		Накладные расходы	97,92 %				934						
		Сметная прибыль	56,44 %				538						
		Итого с НР и СП					10 576						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9											
	1-1039-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	34,0032	6,80064	140,24	954	954					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	0,32	0,064	0,00	0				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,48	0,096	262,70	25		25	0			
	030954	Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,3	0,06	8,22	0		0	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч										
	400001	Унитаз компакт	маш.-ч	0,585	0,117	705,77	83		83	0			
	101-0311	Гофра	ШТ	10	2	3 760,00	7 520				7 520		
	101-0388	Подводка гибкая	ШТ	10	2	140,00	280				280		
	101-2184	Крепёж для унитаза	ШТ	10	2	75,00	150				150		
	101-2203	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	ШТ	20	4	23,00	92				92		
29	17-01-001-14	Накладные расходы	10 компл.		0,2	24 392,64	4 878	847	11		4 020	6,0	0,0
		Сметная прибыль	97,92 %				829						
		Итого с НР и СП	56,44 %				478						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	29,877	5,9754	141,83	847	847					
	1-1040-12	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,195	0,039	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,195	0,039	262,70	10		10	0			
	030954	Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,3	0,06	8,22	0		0	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч										
	400001	Гофра	маш.-ч	0	0	705,77	0		0	0			
		Умывальник	ШТ	10	2	140,00	280				280		
		Крепление для раковины	шт.	10	2	1 550,85	3 102				3 102		
		Подводка гибкая	шт.	20	4	35,59	142				142		
		Сифон	шт.	20	4	63,56	254				254		
	101-2204	Дюбел.	шт.	10	2	112,00	224				224		
30	17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.	3,913043478	0,782608896	23,00	18				18		
		Накладные расходы	10 шт.		0,2	16 625,61	3 325	274			3 051	1,9	
		Сметная прибыль	97,92 %				268						
		Итого с НР и СП	56,44 %				155						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч				3 748						
	1-1040-12	Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,2	чел.-ч	9,66	1,932	141,83	274	274					
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,15	0,03	8,22	0		0	0			
	301-9450	Смесители	шт.	10	2	1 525,43	3 051				3 051		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	М08-03-593-7	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт.				8 026	685	683		6 658	4,7	2,7
		Накладные расходы	80,75 %		0,04	200 637,79	553						
		Сметная прибыль	52 %				356						
		Итого с НР и СП					8 935						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2											
	1-2042-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	117,12	4,6848	146,28	685	685					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	66,588	2,66352	0,00	0			0			
		к норм. расх. *1,2											
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т подъёма до 10 м	маш.-ч	1,69	0,0676	737,98	50		50	0			
	021102	Подъёмники гидравлические высотой подъёма до 10 м											
	030902	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	64,56	2,5624	241,09	623		623	0			
	330206	Дрепи электрические	маш.-ч	30,72	1,2288	8,22	10		10	0			
		к норм. расх. *1,2											
		Светильник светодиодный без датчика 16 вт, IP54 Led ЖКХ 1101SQ0329-0030	шт	100	4	1 664,41	6 658				6 658		
32	М08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м		0,08	5 657,99	453	219	15		219	1,6	
		Накладные расходы	80,75 %				177						
		Сметная прибыль	52 %				114						
		Итого с НР и СП					744						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9											
	1-1039	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	19,548	1,56384	140,24	219	219					
		Подъёмники грузоподъёмностью до 500 кг однократовые, высота подъёма 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,012	0,00096	262,70	0		0	0			
		Шуруповёрт											
	134041	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	7,296	0,58368	15,48	9		9	0			
		Перфораторы электрические											
	331451	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	7,296	0,58368	9,25	5		5	0			
		Кабель-канал 20*10 мм	м	100	8	22,73	182				182		
	101-2202	Любелл	10 шт.	20	1,6	23,00	37				37		
33	М08-03-605-1	Подключение вентилятора.	1 шт.		1	347,46	348	218	126		4	1,5	0,1
		Накладные расходы	80,75 %				176						
		Сметная прибыль	52 %				113						
		Итого с НР и СП					637						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2											
	1-2042-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	1,488	1,488	146,28	218	218					
2		Затраты труда машинистов	чел. час	0,08	0,08	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,08	0,08	737,98	59		59	0			
	021102	Дрепи электрические	маш.-ч	0,26	0,26	8,22	2		2	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,08	0,08	806,29	65		65	0			
	400002	Лента липкая изоляционная на поликарбонате комтаунде марки ЛСЭПТ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	206,00	4				4		
34	101-2493	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	кг										
	М08-02-399-1		100 м		0,08	3 923,64	314	47			267	0,3	
	прим.	Накладные расходы	80,75 %				38						
		Сметная прибыль	52 %				24						
		Итого с НР и СП					376						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8											
	1-2038-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	4,224	0,33792	138,75	47	47					
		Кабель ВВГ 3*1,5 мм2	м	102	8,16	32,20	263				263		
	101-2493	Лента липкая изоляционная	кг	0,16	0,0128	206,00	3				3		
	509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1	0,008	202,00	2				2		
35	М10-08-019-01	Коробка ответвительная К=(3ММ, 3ГМ, 3ОГ, ТЗ, ТЗМ)*1,2	1 шт.										
		Накладные расходы	68 %		2	141,45	283	173			110	1,2	
		Сметная прибыль	48 %				118						
		Итого с НР и СП					484						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,1											
	1-2041	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	0,6	1,2	143,95	173	173			110		
		Коробка ответвительная	шт	1	2	55,08	110						
36	М08-02-413-1	Кабель в гофро трубе, сечение кабеля до 6 мм2	100 м			7 975,31	3 908	1 648			2 060	11,9	0,1
		Накладные расходы	80,75 %		0,49		1 331						
		Сметная прибыль	52 %				857						
		Итого с НР и СП					6 096						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8											
	1-2038-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	24,24	11,8776	138,75	1 648	1 648					
	2	Заплаты труда машинистов	чел.час	0,22	0,1078	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,264	0,12936	737,98	95		95	0			
	121102	к норм. расх. *1,2	маш.-ч										
	400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,264	0,12936	806,29	104		104	0			
		к норм. расх. *1,2	м	102	49,98	32,20	1 609				1 609		
		Кабель ВВГ 3*1,5 мм2	шт	14,28571429	7	0,85	6				6		
		Коробка ответвительная	шт	4,081632653	2	55,08	110				110		
		Лента липкая изоляционная	кг	0,16	0,0784	206,00	16				16		
		Гофро труба diam. 16 мм.	м	100	49	6,50	319				319		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	М08-02-402-1	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м										
		Накладные расходы	80,75 %		0,14	5 701,41	798	285	49		464	2,1	0,0
		Сметная прибыль	52 %				230						
		Итого с НР и СП					148						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8					1 176						
	1-2038-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	14,688	2,05632	138,75	285	285					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,014	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,12	0,0168	737,98	12		12	0			
	021102	к норм. расх. *1,2											
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,592	0,36288	51,89	19		19	0			
	040502	к норм. расх. *1,2											
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3,312	0,46368	9,25	4		4	0			
		к норм. расх. *1,2											
	400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,12	0,0168	806,29	14		14	0			
		к норм. расх. *1,2	кг	0,62	0,0868	150,00	13				13		
		Шурупы	м	100	14	32,20	451				451		
39	М08-03-591-01	Выключатель однополюсный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0,01	13 874,80	139	69	1		69	0,5	
		Накладные расходы	80,75 %				56						
		Сметная прибыль	52 %				36						
		Итого с НР и СП					231						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	47,4	0,474	146,28	69	69					
	1-2042	к норм. расх. *1,2											
		Дрели электрические	маш.-ч	7,68	0,0768	8,22	1		1	0			
	330206	к норм. расх. *1,2											
		Выключатель 1-кл.в. откр. установки	шт.	100	1	63,56	64				64		
		Пластина	шт.	100	1	5,22	5				5		
40	М08-03-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0,02	14 899,82	298	154	1		143	1,1	0,0
		Накладные расходы	80,75 %				124						
		Сметная прибыль	52 %				80						
		Итого с НР и СП					502						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	52,68	1,0536	146,28	154	154					
	1-2042-12	к норм. расх. *1,2											
2	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,0008	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Дрези электрические к норм. расч. *1,2	маш.-ч	7,68	0,1536	8,22	1		1	0			
	330206	Выключатель 2-х клавишный отпр. установки	шт.	100	2	63,56	127				127		
		Пластина	1 шт.	100	2	5,22	10				10		
		Лента липкая изоляционная	кг	0,11	0,0022	206,00	0				0		
	101-3914	Любелл	100 шт.	1	0,02	230,00	5				5		
41	67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0,2	1 112,39	223	222	1			1,9	
		Накладные расходы	72,25 %				160						
		Сметная прибыль	52 %				115						
		Итого с НР и СП					498						
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	9,64	1,928	115,12	222	222					
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноклаптовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,002	262,70	1		1	0			
42	67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0,02	2 116,39	42	42				0,4	
		Накладные расходы	72,25 %				30						
		Сметная прибыль	52 %				22						
		Итого с НР и СП					94						
	1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	17,89	0,3578	118,30	42	42					
43	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.		0,02	672,30	13	13				0,1	
		Накладные расходы	72,25 %				9						
		Сметная прибыль	65 %				8						
		Итого с НР и СП					30						
	1-1020-12	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	5,84	0,1168	115,12	13	13					
44	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т		11,9	504,38	6 002	1 299			4 703	12,3	
		Накладные расходы	66,3 %				861						
		Сметная прибыль	40 %				520						
		Итого с НР и СП					7 383						
	1-1010	Рабочий строитель среднего разряда 1	чел.-ч	1,03	12,257	106,00	1 299	1 299					
	101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт.	20	238	19,76	4 703				4 703		
45	ФСЦП 311-01- 146-1	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную	т		1,2	61,24	73	73				0,7	
		Накладные расходы	85 %				62						
		Сметная прибыль	48 %				35						
		Итого с НР и СП					170						
	1-1.0	Затраты труда рабочих, разряд работ 1	чел.-ч	0,5777	0,69324	106,00	73	73					
46	ФСЦП 310- 3021-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	т										
		Итого с НР и СП				11,9	180,57	2 149	2 149	0			
		автомобиль-самосвал-10 т	маш.-ч	1,518	18,0642	118,95	2 149		2 149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу Женский санузел - помещение 130, 131							173 040,00	45 960,00	6 175,00		120 905,00	353,70	8,20
Эксплуатация машин							6 175						
Основная ЗП рабочих							45 960						
Накладные расходы							37 461						
Сметная прибыль							19 955						
Стоимость материальных ресурсов							120 905						
Автотранспорт 7%							8 463						
Итого							238 919						
НДС 18%							43 005						
Всего							281 924						

Раздел Мужской санузел - помещение 129													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15-01-047-16прим.	Демонтаж каркаса для подвешеного потолка.	100 м2 поверхность и		0,0973	13 027,21	1 268	1 229	39			8,9	0,0
		Накладные расходы	облицовки				1 097						
		Сметная прибыль	44 %				541						
		Итого с НР и СП					2 906						
		Рабочий стропитель среднего разряда 3,8											
	1-1038	к норм. расх. *1,2*0,7	чел.-ч	91,0224	8,85647952	138,75	1 229	1 229					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,21	0,020433	0,00	0						
		Лебедки электрические тягловым усилием до 31,39 кН (3,2 т)								0			
	030404	к норм. расх. *1,2*0,7	маш.-ч	13,608	1,3240584	27,44	36		36	0			
		Дреги электрические											
	330206	к норм. расх. *1,2*0,7	маш.-ч	2,9736	0,28933128	8,22	2		2	0			
3	15-01-047-16	Устройство потолков из панелей ПВХ на металлическом каркасе	100 м2 поверхность и		0,0973	62 551,60	6 086	2 019			4 067	14,5	
		Накладные расходы	облицовки				1 622						
		Сметная прибыль	80,33 %				755						
		Итого с НР и СП	37,4 %				8 463						
		Рабочий стропитель среднего разряда 3,8											
	1-1038	к норм. расх. *1,2*1,15	чел.-ч	149,5368	14,54993064	138,75	2 019	2 019					
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах стропительства 10 т											
	021141	к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0	0	648,77	0		0	0			
		Лебедки электрические тягловым усилием до 31,39 кН (3,2 т)											
	030404	к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0	0	27,44	0		0	0			
		Дреги электрические											
	330206	к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0	0	8,22	0		0	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0	0	705,77	0		0	0			
		Дюбель	шт.	914,696814	89	2,12	189		0		189		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Угол пристенный	шт.	51,38746146	5	47,49	237				237		
		Профиль ПС 28/27	шт.	54,47070915	5,3	63,56	337				337		
		Профиль ПН 60/27	шт.	20,55498458	2	88,14	176				176		
	206-1336	Панель ПВХ	шт.	174,717369	17	171,47	2915				2915		
	206-1338	Саморезы	шт.	2487,153135	242	0,60	145				145		
	206-1339	Подвес	шт.	82,21993834	8	8,50	68				68		
5	10-05-008-3 прим.	Разборка поверхностей стен ПВХ на металлическом каркасе	100 м2 стен (за вычетом проемов)		0,34	9 191,06	3 125	3 095	30			23,1	
		Накладные расходы	100,3 %				3 104						
		Сметная прибыль	50,4 %				1 560						
		Итого с НР и СП					7 789						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	68,04	23,1336	133,77	3 095	3 095					
	1-1035	к норм. расх. *1,2*0,7											
	134041	Шуруповерт	маш.-ч	1,932	0,65688	15,48	10		10	0			
		Ножницы электрические											
	330901	к норм. расх. *1,2*0,7	маш.-ч	0,3948	0,134232	119,66	16		16	0			
		Перфораторы электрические											
	331451	к норм. расх. *1,2*0,7	маш.-ч	1,3188	0,448392	9,25	4		4	0			
8	10-05-008-3 прим.	Облицовка поверхностей ПВХ с устройством одинарного металлического каркаса стен без изоляции	100 м2 стен (за вычетом проемов)		0,34	54 976,51	18 692	5 084	54		13 554	38,0	
		Накладные расходы	90,27 %				4 589						
		Сметная прибыль	42,84 %				2 178						
		Итого с НР и СП					25 459						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	111,78	38,0052	133,77	5 084	5 084					
	1-1035	к норм. расх. *1,15*1,2											
	134041	Шуруповерт	маш.-ч	3,45	1,173	15,48	18		18	0			
		Ножницы электрические											
	330901	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,705	0,2397	119,66	29		29	0			
		Перфораторы электрические											
	331451	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,355	0,8007	9,25	7		7	0			
		Климер	шт	35,29411765	12	50,00	600				600		
		Угол	шт	29,41176471	10	25,00	250				250		
		Любиль геоэоьд	шт	588,2352941	200	2,12	424				424		
	101-2509	Панель ПВХ	шт	155,8823529	53	171,47	9 088				9 088		
		Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	шт.	1376,470588	468	0,60	281				281		
	201-0797	Профиль стоечный ПС	шт.	73,52941176	25	63,56	1 589				1 589		
	201-0802	Профиль направляющий ПН	шт.	44,11764706	15	88,14	1 322				1 322		
10	57-2-3прим	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит	100 м2 покрытия		0,014	9 162,35	128	123	5			1,0	
		Накладные расходы	68 %				84						
		Сметная прибыль	54,4 %				67						
		Итого с НР и СП					279						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	69,87	0,97818	125,72	123	123					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44	0,02016	262,70	5		5	0			
11	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия		0,014	108 856,04	1 524	773	6		745	6,0	0,0
		Накладные расходы	94,1 %				727						
		Сметная прибыль	51 %				394						
		Итого с НР и СП					2 645						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2											
	1-1032	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	428,3796	5,9973144	128,90	773	773					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	2,58	0,03612	0,00	0			0			
		Распоросмесители передвижные 65 л											
	110901	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,535	0,03549	149,34	5		5	0			
	339904	Плиткорез МАКИТА RN 4101 к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,075	0,00105	193,39	0		0				
	101-1971	Затирка плиточная	т	0,01333333	0,000186667	55 084,75	10				10		
	101-4368	Клей плиточный	кг	1200	16,8	10,38	174				174		
	101-4486	Плитки керамогранитные	м2	102	1,428	388,14	554				554		
	101-9732	Грунтовека ВДАК 0110	т	0,01904762	0,000166667	38 983,05	6				6		
14	56-12-1	Смена дверных приборов петли для дверных проёмов в перегородке.	100 шт. приборов		0,04	18 453,71	738	501			237	4,0	
		Накладные расходы	69,7 %				349						
		Сметная прибыль	49,6 %				248						
		Итого с НР и СП					1 335						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	99,6	3,984	125,72	501	501					
	1-1030	Петля универсальная	шт.	100	4	59,32	237				237		
15	56-12-2	Смена дверных приборов шпингалеты	100 шт. приборов		0,02	24 149,27	483	371			112	3,0	
		Накладные расходы	69,7 %				259						
		Сметная прибыль	49,6 %				184						
		Итого с НР и СП					926						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	147,6	2,952	125,72	371	371					
	1-1030	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные	компл.	100	2	55,93	112				112		
16	67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп К=НР*0,85; СП*0,8	100 шт.		0,01	2 116,39	21	21				0,2	
		Накладные расходы	72,25 %				15						
		Сметная прибыль	52 %				11						
		Итого с НР и СП					47						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	17,89	0,1789	118,30	21	21					
17	67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0,1	1 109,76	111	111				1,0	
		Накладные расходы	72,25 %				80						
		Сметная прибыль	52 %				58						
		Итого с НР и СП					249						