

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 2,5 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	42,504	0,467544	120,31	56	56					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел.час	45,3	0,4983	190,48	95			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	4,975	0,054725	501,70	27		27	8			
	070149	Бульдозеры при работе на двух едках производительств 79 кВт (108 л.с.) к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,2375	0,0356125	645,72	23		23	7			
	120202	Демозрейдеры среднего тила 99 кВт (135 л.с.) к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,5125	0,0056375	911,34	5		5	1			
	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	9,8375	0,1082125	467,89	51		51	17			
	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	22,225	0,244475	700,53	171		171	49			
	121601	Машины полевомочные 6000 л к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,7	0,0407	665,80	27		27	7			
	121803	Распределители каменной мелочи к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,8125	0,0089375	645,78	6		6	2			
	408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	0,165	1 022,98	169				169		
	408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	2,079	865,31	1 799				1 799		
5	27-04-007-4	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	1000 м2 основания		0,011	63 222,22	696		96	29		600	0,2
		Накладные расходы	120,7%				35						
		Сметная прибыль	64,6%				19						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>750</b>						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *5*1,15	чел.час	14,4325	0,1587575	190,48	30			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *5*1,25	маш.-ч	5,1875	0,0570625	501,70	29		29	8			
	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т к норм. расх. *5*1,25	маш.-ч	5,375	0,059125	467,89	28		28	9			
	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т к норм. расх. *5*1,25	маш.-ч	5,125	0,056375	700,53	39		39	11			
	408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм к норм. расх. *5	м3	63	0,693	865,31	600				600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия										
		Накладные расходы	120,7 %		0,056	404 273,91	22 640	350	948	254	21 342	2,5	1,3
		Сметная прибыль	64,6 %				729						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>23 759</b>						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040-12	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	44,045	2,46652	141,83	350	350		0			
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	23,85	1,3356	190,48	254						
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т											
	021141	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,0375	0,0021	648,77	1		1	0			
		Гудронаторы ручные											
	120500	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	1,75	0,098	74,30	7		7	0			
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т											
	120906	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	4,95	0,2772	467,89	130		130	44			
		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т											
	120907	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	14,3875	0,8057	700,53	564		564	160			
		Машины полупомочные 6000 л											
	121601	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,4875	0,0273	665,80	18		18	4			
		Укладчики асфальтобетона											
	122000	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,9875	0,2233	1 007,53	225		225	44			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,05	0,0028	705,77	2		2	0			
		Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0062	0,0003472	47 858,47	17				17		
	101-0782	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0108	0,0006048	19 240,41	12				12		
	101-1556	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,0084	6 713,82	56				56		
	102-0025	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	96,6	5,4096	3 929,49	21 257				21 257		
7	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия		0,056	190 420,65	10 664	3	4		10 657	0,0	
		Накладные расходы	120,7 %				4						
		Сметная прибыль	64,6 %				2						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>10 670</b>						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *4*1,15	чел.-ч	0,414	0,023184	141,83	3	3					
	1-1040-12	Гудронаторы ручные к норм. расх. *4*1,25	маш.-ч	0,9	0,0504	74,30	4		4	0			
	120500	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I к норм. расх. *4	т	0,0056	0,0003136	19 240,41	6				6		
	101-1556	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А к норм. расх. *4	т	48,4	2,7104	3 929,49	10 650				10 650		
	410-0005												
<b>Итого по разделу Ремонт проезда на территории склада ГСМ-56 м2</b>							<b>38 712,00</b>	<b>489,00</b>	<b>2 267,00</b>	<b>519,00</b>	<b>35 956,00</b>	<b>3,70</b>	<b>2,80</b>

Эксплуатация машин	2 267												
Основная ЗП рабочих	489												
Накладные расходы	1 195												
Сметная прибыль	635												
Стоимость материальных ресурсов	35 956												
Автотранспорт 7%	2 517												
Итого по разделу	43 059												
НДС 18%	7 751												
Всего по разделу	50 810												

<b>Раздел Ремонт проезда на территории склада ЛВЖ-60 м2</b>													
1	27-06-022-7прим.	Очистка основания или покрытия Цементом.	1000 м2 покрытия	0,06	340,99	20			20	7			0,0
		Накладные расходы	120,7 %			8							
		Сметная прибыль	64,6 %			5							
		<b>Итого с НР и СП</b>				<b>33</b>							
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел. час	0,6875	190,48	8				0			
		Трактор с сцепками дорожными наезными											
	122301	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,6875	495,98	20			20	7			
2	27-06-026-1	Розлив вязких материалов	1 Т	0,03	20 149,80	605			10	4			595
		Накладные расходы	120,7 %			5							
		Сметная прибыль	64,6 %			3							
		<b>Итого с НР и СП</b>				<b>613</b>							
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел. час	0,759	190,48	4				0			
		Автодронапторы 3500 л											
	120101	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,4125	805,28	10			10	4			
	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	1,03	0,0309	19 240,41	595						595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия										
		Накладные расходы	120,7 %		0,06	404 273,91	24 257	375	1 016	272	22 866	2,6	1,4
		Сметная прибыль	64,6 %				781						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>25 456</b>						
		Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	44,045	2,6427	141,83	375	375					
	1-1040-12	к норм. расх. *1,15											
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	23,85	1,431	190,48	273			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т											
	021141	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,0375	0,00225	648,77	1	1	1	0			
	120500	Гудронаторы ручные											
		к норм. расх. *1,25	маш.-ч	1,75	0,105	74,30	8		8	0			
	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т											
		к норм. расх. *1,25	маш.-ч	4,95	0,297	467,89	139		139	48			
		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т											
	120907	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	14,3875	0,86325	700,53	605		605	172			
	121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4875	0,02925	665,80	19		19	5			
	122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,9875	0,23925	1 007,53	241		241	48			
		к норм. расх. *1,25											
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,003	705,77	2		2	0			
		к норм. расх. *1,25											
	101-0782	Головки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0062	0,000372	47 858,47	18				18		
		Билумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0108	0,000648	19 240,41	12				12		
	101-1556	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,009	6 713,82	60				60		
	102-0025	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	96,6	5,796	3 929,49	22 775				22 775		
4	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия		0,06	190 420,65	11 426	4	4		11 418	0,0	
		Накладные расходы	120,7 %				5						
		Сметная прибыль	64,6 %				3						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>11 434</b>						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-1040-12	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *4*1,15	чел.-ч	0,414	0,02484	141,83	4	4						
120500	Гудронаторы ручные к норм. расх. *4*1,25	маш.-ч	0,9	0,054	74,30	4			4	0			
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I к норм. расх. *4	т	0,0056	0,000336	19 240,41	6					6		
410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А к норм. расх. *4	т	48,4	2,904	3 929,49	11 411					11 411		

**Итого по разделу Ремонт проезда на территории склада ПВЖ-60 м2**      **36 308,00**      **379,00**      **1 050,00**      **283,00**      **34 879,00**      **2,60**      **1,40**

Эксплуатация машин						1 050							
Основная ЗП рабочих						379							
Накладные расходы						799							
Сметная прибыль						429							
Стоимость материальных ресурсов						34 879							
Автотранспорт 7%						2 442							
Итого по разделу						39 978							
НДС 18%						7 196							
Всего по разделу						47 174							

**Раздел Ремонт асфальтобетонного покрытия площадки под склад на территории ГСМ-69 м2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3			0,04	163 743,48	6 550	133	970	192	5 447	1,1	1,0
	Накладные расходы		120,7 %			392							
	Сметная прибыль		64,6 %			210							
	<b>Итого с НР и СП</b>					<b>7 152</b>							
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	27,8185	1,11274	119,25	133	133						
1-1024-12	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	25,75	1,03	190,48	196				0			
2	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,075	0,123	501,70	62			62	17			
030101	Бульдозеры при работе на другах видах строительства 79 кВт (108 л.с.) к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,2375	0,1295	645,72	84			84	24			
070149	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) к норм. расх. *1,25	маш.-ч	2,875	0,115	911,34	105			105	21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т к норм. расх. *1,25	Маш.-ч	15,2625	0,6105	1 122,29	685		685	121			
	121601	Машины поливомоечные 6000 л к норм. расх. *1,25	Маш.-ч	1,3	0,052	665,80	35		35	8			
	408-9080	Щебень	м3	126	5,04	1 080,78	5 447				5 447		
2	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 т		0,03	20 149,80	605		10	4	595		0,0
		Накладные расходы	120,7 %				5						
		Сметная прибыль	64,6 %				3						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>613</b>						
	2	Заплаты труда машинистов	Чел.час	0,759	0,02277	190,48	4			0			
		к норм. расх. *1,15											
	120101	Автодронаторы 3500 л к норм. расх. *1,25	Маш.-ч	0,4125	0,012375	805,28	10		10	4			
		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	1,03	0,0309	19 240,41	595				595		
3	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,069	404 273,91	27 895		431	313	26 296	3,0	1,6
		Накладные расходы	120,7 %				898						
		Сметная прибыль	64,6 %				481						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>29 274</b>						
		Рабочий строитель среднего разряда 4	Чел.-ч	44,045	3,039105	141,83	431		431				
		к норм. расх. *1,15											
	2	Заплаты труда машинистов	Чел.час	23,85	1,64565	190,48	313			0			
		к норм. расх. *1,25											
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	Маш.-ч	0,0375	0,0025875	648,77	2		2	0			
		к норм. расх. *1,25											
	120500	Гидронаторы ручные	Маш.-ч	1,75	0,12075	74,30	9		9	0			
		к норм. расх. *1,25											
	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	Маш.-ч	4,95	0,34155	467,89	160		160	55			
		к норм. расх. *1,25											
	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	Маш.-ч	14,3875	0,9927375	700,53	695		695	197			
		к норм. расх. *1,25											
	121601	Машины поливомоечные 6000 л к норм. расх. *1,25	Маш.-ч	0,4875	0,0336375	665,80	22		22	5			
		к норм. расх. *1,25											
	122000	Укладчики асфальтобетона к норм. расх. *1,25	Маш.-ч	3,9875	0,2751375	1 007,53	277		277	55			
		к норм. расх. *1,25											
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,05	0,00345	705,77	2		2	1			
		к норм. расх. *1,25											
	101-0782	Локови из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0062	0,0004278	47 858,47	20				20		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0108	0,0007452	19 240,41	14				14		
	102-0025	Бруски образные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,01035	6 713,82	69				69		
	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	96,6	6,6654	3 929,49	26 192				26 192		
4	27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия		0,069	190 420,65	13 139	4	5		13 130	0,0	
		Накладные расходы	120,7 %				5						
		Сметная прибыль	64,6 %				3						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>13 147</b>						
		<b>Рабочий строитель среднего</b>											
		<b>Разряда 4</b>											
	1-1040-12	к норм. расх. *4*1,15	чел.-ч	0,414	0,028566	141,83	4	4					
	120500	Гудронаторы ручные к норм. расх. *4*1,25	маш.-ч	0,9	0,0621	74,30	5		5	0			
	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I к норм. расх. *4	т	0,0056	0,0003864	19 240,41	7				7		
	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А к норм. расх. *4	т	48,4	3,3396	3 929,49	13 123				13 123		

**Итого по разделу Ремонт асфальтобетонного покрытия площадки под склад на территории ГСМ-69 м2 48 189,00 568,00 2 153,00 509,00 45 468,00 4,10 2,60**

Эксплуатация машин	2 153												
Основная ЗП рабочих	568												
Накладные расходы	1 300												
Сметная прибыль	697												
Стоимость материальных ресурсов	45 468												
Автотранспорт 7%	3 183												
Итого по разделу	53 369												
НДС 18%	9 606												
Всего по разделу	62 975												

**Раздел Ремонт проезда у корпуса №30а-25 м2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта										
		Накладные расходы	80,75 %		0,015	30 698,32	461	23	437	116	1	0,2	0,6
		Сметная прибыль	32 %				112						
		<b>Итого с НР и СП</b>					44						
		Рабочий строитель среднего разряда 2					<b>617</b>						
	1-1020-12	к норм. расх. *1,15 Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,1215	0,1968225	115,12	23	23					
	2	к норм. расх. *1,25 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	чел.час	41,3625	0,6204375	190,48	118			0			
	060248	к норм. расх. *1,25 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	31,5625	0,4734375	721,92	342		342	88			
	070149	к норм. расх. *1,25 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	маш.-ч	9,8	0,147	645,72	95		95	27			
	408-0015	Расстояние перевозки 1 км, 1 класс груза.	м3	0,04	0,0006	1 852,81	1				1		
2	Т03-21-001-001	<b>Итого с НР и СП</b> автомобиль-самосвал-10 т	т		26,5	22,00	583		583				
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.	маш.-ч	0,0259	0,68635	849,39	583		583	0			
3	27-04-001-01	Накладные расходы			0,075	59 499,27	4 462	160	1 144	230	3 158	1,4	1,3
		Сметная прибыль					471						
		<b>Итого с НР и СП</b>					252						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3					<b>5 185</b>						
	1-1023-12	к норм. расх. *1,15 Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,078	1,35585	118,30	160	160					
	2	к норм. расх. *1,25 Автопогрузчики 5 т	чел.час	17,35	1,30125	190,48	248			0			
	030101	к норм. расх. *1,25 Авторейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5,3625	0,4021875	501,70	202		202	56			
	120202	к норм. расх. *1,25 Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	2,2125	0,1659375	911,34	151		151	31			
	120911	к норм. расх. *1,25 Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	8,85	0,66375	1 122,29	745		745	132			
	121601	к норм. расх. *1,25 Песок для строительных работ природный	маш.-ч	0,925	0,069375	665,80	46		46	11			
	408-9040		м3	110	8,25	382,78	3 158				3 158		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 оснований										
		Накладные расходы	120,7 %		0,025	212 215,79	5 305	128	705	203	4 472	1,1	1,1
		Сметная прибыль	64,6 %				400						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>5 919</b>						
		<b>Рабочий стропитель среднего разряда 2,5</b>	чел.-ч	42,504	1,0626	120,31	128	128					
	1-1025-12	к норм. расх. *1,15											
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	45,3	1,1325	190,48	216			0			
	030101	Автопозрузчики 5 т	маш.-ч	4,975	0,124375	501,70	62		62	17			
		к норм. расх. *1,25											
		Бульдозеры при работе на других видах спланируемости 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,2375	0,0809375	645,72	52		52	15			
	070149	к норм. расх. *1,25											
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,5125	0,0128125	911,34	12		12	2			
	120202	к норм. расх. *1,25											
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	9,8375	0,2459375	467,89	115		115	39			
	120906	к норм. расх. *1,25											
		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	22,225	0,555625	700,53	389		389	110			
	120907	к норм. расх. *1,25											
		Машины погрузочные 6000 л	маш.-ч	3,7	0,0925	665,80	62		62	15			
	121601	к норм. расх. *1,25											
		Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0,8125	0,0203125	645,78	13		13	4			
	121803	к норм. расх. *1,25											
		Щебень из природного камня для стропильных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	0,375	1 022,98	384			384			
	408-0018	Щебень из природного камня для стропильных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	4,725	865,31	4 089			4 089			
	408-0020	Накладные расходы	120,7 %				78						
		Сметная прибыль	64,6 %				42						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>1 701</b>						
		<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.час	14,4325	0,3608125	190,48	69			0			
	2	к норм. расх. *5*1,15											
	030101	Автопозрузчики 5 т	маш.-ч	5,1875	0,1296875	501,70	65		65	18			
		к норм. расх. *5*1,25											
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5,375	0,134375	467,89	63		63	22			
	120906	к норм. расх. *5*1,25											
5	27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	1000 м2 основания		0,025	63 222,22	1 581		218	65	1 363		0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т											
	120907	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм к норм. расх. *5	маш.-ч	5,125	0,128125	700,53	90		90	25			
6	408-0020	к норм. расх. *5	м3	63	1,575	865,31	1 363				1 363		
	27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,025	404 273,91	10 107	156	423	113	9 528	1,1	0,6
		Накладные расходы	120,7 %				325						
		Сметная прибыль	64,6 %				174						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>10 606</b>						
		Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	44,045	1,101125	141,83	156	156					
	1-1040-12	к норм. расх. *1,15											
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел. час	23,85	0,59625	190,48	114			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,0375	0,0009375	648,77	1		1	0			
	021141	к норм. расх. *1,25											
		Гудронапторы ручные	маш.-ч	1,75	0,04375	74,30	3		3	0			
	120500	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	4,95	0,12375	467,89	58		58	20			
	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	14,3875	0,3596875	700,53	252		252	71			
	120907	к норм. расх. *1,25											
		Машинны поливомоечные 6000 л к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,4875	0,0121875	665,80	8		8	2			
	121601	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,9875	0,0996875	1 007,53	100		100	20			
	122000	Укладчики асфальтобетона к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,05	0,00125	705,77	1		1	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,0062	0,000155	47 858,47	7				7		
	101-0782	Локовок из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0108	0,00027	19 240,41	5				5		
	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,00375	6 713,82		25						
	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3									25	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	96,6	2,415	3 929,49	9 490				9 490		
7	27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия		0,025	190 420,65	4 760	1	2		4 757	0,0	
		Накладные расходы	120,7 %				1						
		Сметная прибыль	64,6 %				1						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>4 762</b>						
		Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	0,414	0,01035	141,83	1	1					
	1-1040-12	к норм. расх. *4*1,15											
		Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,9	0,0225	74,30	2		2				
	120500	к норм. расх. *4*1,25									0		
		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0056	0,00014	19 240,41	3				4 755		
	101-1556	к норм. расх. *4											
	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	48,4	1,21	3 929,49	4 755						
		к норм. расх. *4											
<b>Итого по разделу Ремонт проезда у корпуса №30а-25 м2</b>							<b>27 259,00</b>	<b>468,00</b>	<b>3 512,00</b>	<b>727,00</b>	<b>23 279,00</b>	<b>3,80</b>	<b>4,00</b>

<b>Эксплуатация машин</b>													
Основная ЭП рабочих													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Стоимость материальных ресурсов													
Автотранспорт 7%													
Итого по разделу													
НДС 18%													
Всего по разделу													

<b>Раздел Ремонт проезда у корпуса №6а-30 м2</b>													
1	01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автотомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,018	30 698,32	552	27	524	139	1	0,2	0,7
		Накладные расходы	80,75 %				134						
		Сметная прибыль	32 %				53						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>739</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15											
	1-1020-12	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	Чел.-ч	13,1215	0,236187	115,12	27	27					
	2	Экспедиторы одиноковые дизельные на эусенчном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 к норм. расх. *1,25	Чел.час	41,3625	0,744525	190,48	142			0			
	060248	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) к норм. расх. *1,25	маш.-ч	31,5625	0,568125	721,92	410		410	106			
	070149	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм к норм. расх. *1,25	маш.-ч	9,8	0,1764	645,72	114		114	33			
	408-0015	Расстояние перевозки 1 км: 1 класс груза.	м3	0,04	0,00072	1 852,81	1				1		
3	Т03-21-001-001	<b>Итого с НР и СП</b>	Т		31,5	22,00	693		693				
		автомобиль-самосвал-10 т	маш.-ч	0,0259	0,81585	849,39	693		693	0			
4	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	120,7 %		0,08	59 499,27	4 759	171	1 220	245	3 368	1,4	1,4
		Накладные расходы	64,6 %				502						
		<b>Итого с НР и СП</b>					5 530						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3 к норм. расх. *1,15	Чел.-ч	18,078	1,44624	118,30	171	171					
	1-1023-12	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	Чел.час	17,35	1,388	190,48	264			0			
	2	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	5,3625	0,429	501,70	215		215	60			
	030101	Авторейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) к норм. расх. *1,25	маш.-ч	2,2125	0,177	911,34	161		161	33			
	120202	Катки на пневмоколесном ходу 30 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	8,85	0,708	1 122,29	795		795	141			
	120911	Машины поливомоечные 6000 л к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,925	0,074	665,80	49		49	12			
	121601	Песок для строительных работ природный	м3	110	8,8	382,78	3 368				3 368		
	408-9040	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2) однослойных	1000 м2 основания		0,03	212 215,79	6 366	153	846	244	5 367	1,3	1,4
	27-04-007-01	Накладные расходы	120,7 %				479						
		Сметная прибыль	64,6 %				256						
		<b>Итого с НР и СП</b>					7 101						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 2,5 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	42,504	1,27512	120,31	153	153					
1-1025-12		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел.час	45,3	1,359	190,48	259						
2		Автопозрузчики 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	4,975	0,14925	501,70	75		75				
030101		Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,2375	0,097125	645,72	63		63		18		
070149		Автогрейдеры среднего тупа 99 кВт (135 л.с.) к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,5125	0,015375	911,34	14		14		3		
120202		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	9,8375	0,295125	467,89	138		138		47		
120906		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	22,225	0,66675	700,53	467		467		132		
120907		Машины полупомоеточные 6000 л к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,7	0,111	665,80	74		74		18		
121601		Распределители каменной мелочи к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,8125	0,024375	645,78	16		16		5		
121803		Щебень из природного камня для строительно-ремонтных работ марка 600, фракция 10-20 мм к норм. расх. *1,25	м3	15	0,45	1 022,98	460					460	
408-0018		Щебень из природного камня для строительно-ремонтных работ марка 600, фракция 40-70 мм к норм. расх. *1,25	м3	189	5,67	865,31	4 906					4 906	
408-0020		Накладные расходы	120,7 %				94						
		Сметная прибыль	64,6 %				50						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>2 040</b>						
		Затраты труда машинистов к норм. расх. *5*1,15	чел.час	14,4325	0,432975	190,48	82				0		
2		Автопозрузчики 5 т к норм. расх. *5*1,25	маш.-ч	5,1875	0,155625	501,70	78		78		22		
030101		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т к норм. расх. *5*1,25	маш.-ч	5,375	0,16125	467,89	75		75		26		
120906		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т к норм. расх. *5*1,25	маш.-ч	5,125	0,15375	700,53	108		108		31		
120907		Щебень из природного камня для строительно-ремонтных работ марка 600, фракция 40-70 мм к норм. расх. *5	м3	63	1,89	865,31	1 635					1 635	
408-0020													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытие										
		Накладные расходы	120,7%		0,03	404 273,91	12 128	187	508	136	11 433	1,3	0,7
		Сметная прибыль	64,6%				390						
		Итого с НР и СП					209						
		Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	44,045	1,32135	141,83	187	187					
	1-1040-12	Затраты труда машинистов	чел.час	23,85	0,7155	190,48	136			0			
	2	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,0375	0,001125	648,77	1		1	0			
	021141	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,75	0,0525	74,30	4		4	0			
	120500	Катки дорожные самоходные гладкие	маш.-ч	4,95	0,1485	467,89	69		69	24			
	120906	Катки дорожные самоходные гладкие	маш.-ч	14,3875	0,431625	700,53	302		302	86			
	120907	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4875	0,014625	665,80	10		10	2			
	121601	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,9875	0,119625	1 007,53	121		121	24			
	122000	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,0015	705,77	1		1	0			
	400001	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0062	0,000186	47 858,47	9				9		
	101-0782	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0108	0,000324	19 240,41	6				6		
	101-1556	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,0045	6 713,82	30				30		
	102-0025	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	96,6	2,898	3 929,49	11 388				11 388		
8	27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытие		0,03	190 420,65	5 713	2	2		5 709	0,0	
		Накладные расходы	120,7%				2						
		Сметная прибыль	64,6%				1						
		Итого с НР и СП					5 716						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *4*1,15	чел.-ч	0,414	0,01242	141,83	2	2					
	1-1040-12	Гудронаторы ручные к норм. расх. *4*1,25	маш.-ч	0,9	0,027	74,30	2		2	0			
	120500	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I к норм. расх. *4	т	0,0056	0,000168	19 240,41	3				3		
	101-1556	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А к норм. расх. *4	т	48,4	1,452	3 929,49	5 706				5 706		
	410-0005		т										
<b>Итого по разделу Ремонт проезда у корпуса №6а-30 м2</b>							<b>32 107,00</b>	<b>540,00</b>	<b>4 054,00</b>	<b>842,00</b>	<b>27 513,00</b>	<b>4,20</b>	<b>4,60</b>

Эксплуатация машин	4 054												
Основная ЗП рабочих	540												
Накладные расходы	1 601												
Сметная прибыль	838												
Стоимость материальных ресурсов	27 513												
Автотранспорт 7%	1 926												
Итого по разделу	36 472												
НДС 18%	6 565												
Всего по разделу	43 037												

<b>Раздел Ремонт тротуара у корпуса №7а-10 м2</b>													
1	27-06-022-7прим.	Очистка основания или покрытия Щёткой.	1000 м2 покрытие	0,01	340,99	3			3	1			0,0
		Накладные расходы	120,7 %			1							
		Сметная прибыль	64,6 %			1							
		<b>Итого с НР и СП</b>				<b>5</b>							
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел.час	0,6875	190,48	1				0			
		Трактор с щётками дорожными навесными				1							
	122301	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,6875	495,98	3			3	1			
	27-06-026-01	Розлив вязких материалов	1 т	0,005	20 149,80	101			2	1			99
		Накладные расходы	120,7 %			1							
		Сметная прибыль	64,6 %			1							
		<b>Итого с НР и СП</b>				<b>103</b>							
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	0,759	190,48	1				0			
		Автогудронаторы 3500 л				1							
	120101	к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,4125	805,28	2			2	1			
	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	1,03	19 240,41	99							99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий Дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия										
		Накладные расходы	120,7 %			0,1	53 263,22			5 327			
		Сметная прибыль	64,6 %							288			
		<b>Итого с НР и СП</b>								<b>154</b>			
		<b>Итого с НР и СП</b>								<b>5 769</b>			
	1-1037-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17,388	1,7388		136,95			238			
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	0,0625	0,00625		190,48			1			
		к норм. расх. *1,25											
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	Маш.-ч	0,025	0,0025		648,77			2			
		к норм. расх. *1,25											
	030101	Автопозвучки 5 т	Маш.-ч	0,0375	0,00375		501,70			2			
		к норм. расх. *1,25											
	122801	Виброплита с дегазатором внутреннего сгорания	Маш.-ч	1,0625	0,10625		237,54			25			
		к норм. расх. *1,25											
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,025	0,0025		705,77			2			
		к норм. расх. *1,25											
	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,06	0,006		19 240,41			115			
		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0,5	0,05		538,37			27			
	408-0121	Асфальт литой для покрытий	т	7,14	0,714		6 884,21			4 915			
	410-0054	Промтарное тип II (жесткий)	м										
4	27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия			0,1	34 947,39			3 495			
		Накладные расходы	120,7 %							176			
		Сметная прибыль	64,6 %							94			
		<b>Итого с НР и СП</b>								<b>3 765</b>			
		<b>Итого с НР и СП</b>								<b>3 765</b>			
	1-1037-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	10,672	1,0672		136,95			146			
		к норм. расх. *4*1,15											
	122801	Виброплита с дегазатором внутреннего сгорания	Маш.-ч	0,7	0,07		237,54			17			
		к норм. расх. *4*1,25											
	410-0054	Асфальт литой для покрытий промтарное тип II (жесткий)	т	4,84	0,484		6 884,21			3 332			
		к норм. расх. *4											
<b>Итого по разделу Ремонт тротуара у корпуса №7а-10 м2</b>							<b>8 926,00</b>	<b>384,00</b>	<b>53,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8 489,00</b>	<b>2,80</b>	
Эксплуатация машин							53						
Основная ЗП рабочих							384						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы							466						
Сметная прибыль							250						
Стоимость материальных ресурсов							8 489						
Авотранспорт 7%							594						
Итого по разделу							10 236						
НДС 18%							1 842						
Всего по разделу							12 078						

**Раздел Ремонт проезда на стоянке у корпуса №8-210 м2**

1	27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см	100 м2																			
		Накладные расходы				2,1	7 738,63	16 252	1 060	15 192	2 479							8,4		9,6		
		Сметная прибыль						4 272														
		<b>Итого с НР и СП</b>						<b>22 810</b>														
	1-1030-12	Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	4,0135	8,42835	125,72	1 060	1 060														
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел.час	4,55	9,555	190,48	1 820				0											
	121601	Машины поливомоечные 6000 л к норм. расх. *1,25	маш.-ч	2,275	4,7775	665,80	3 181			3 181	765											
	122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм к норм. расх. *1,25	маш.-ч	2,275	4,7775	1 707,76	8 159			8 159	949											
	400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	2,275	4,7775	806,24	3 852			3 852	765										0,6	
2	311-01-148-1	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	Т		24,15	17,33	419			419												
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>419</b>															
	2	Затраты труда машинистов Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительно-ремонтных работ к норм. расх. *1,25	чел.час	0,024	0,5796	190,48	110				0											
3	060248	Расстояние перевозки 1 км; 1 класс грунта.	маш.ч	0,024	0,5796	721,92	418			418	0											
	т03-21-001-001	<b>Итого с НР и СП</b>	Т		24,15	22,00	531			531												
		<b>автомобиль-самосвал-10 т</b>	маш.-ч	0,0259	0,625485	849,39	531			531	0											
4	27-06-022-Тримм.	Очистка основания или покрытия щебнем.	1000 м2 покрытия		0,21	340,99	72			72	23										0,1	
		Накладные расходы					28															
		Сметная прибыль					15															
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>115</b>															
		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел.час	0,6875	0,144375	190,48	28				0											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Трактор с щетками дорожными навесными											
122301	к норм. расх. *1,25		маш.-ч	0,6875	0,144375	495,98	72		72	23			
27-06-026-01		Розлив вяжущих материалов	1 т		0,09	20 149,80	1 814		30	11	1 784		0,1
		Накладные расходы	120,7 %				13						
		Сметная прибыль	64,6 %				7						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>1 834</b>						
		Затраты труда машинистов											
2	к норм. расх. *1,15		чел.час	0,759	0,06831	190,48	13			0			
120101	к норм. расх. *1,25	Автогудронапоры 3500 л	маш.-ч	0,4125	0,037125	805,28	30		30	11			
		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	1,03	0,0927	19 240,41	1 784				1 784		
101-1556		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,21	404 273,91	84 898	1 312	3 555	953	80 031	9,2	5,0
		Накладные расходы	120,7 %				2 734						
		Сметная прибыль	64,6 %				1 463						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>89 095</b>						
		Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	44,045	9,24945	141,83	1 312	1 312					
1-1040-12	к норм. расх. *1,15												
2	к норм. расх. *1,25	Затраты труда машинистов	чел.час	23,85	5,0085	190,48	954			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т											
021441	к норм. расх. *1,25		маш.-ч	0,0375	0,007875	648,77	5		5	1			
		Гудронапоры ручные											
120500	к норм. расх. *1,25	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,75	0,3675	74,30	27		27	0			
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,95	1,0395	467,89	486		486	166			
120906	к норм. расх. *1,25												
120907	к норм. расх. *1,25	Машин полвасомоечные 6000 л	маш.-ч	14,3875	3,021375	700,53	2 117		2 117	600			
121601	к норм. расх. *1,25	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,4875	0,102375	665,80	68		68	16			
122000	к норм. расх. *1,25	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,9875	0,837375	1 007,53	844		844	166			
400001	к норм. расх. *1,25		маш.-ч	0,05	0,0105	705,77	7		7	2			
101-0782		Локожи из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0062	0,001302	47 858,47	62				62		
101-1556		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0108	0,002268	19 240,41	44				44		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	102-0025	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, III сорта	м3	0,15	0,0315	6 713,82	211				211		
	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, III сорта	т	96,6	20,286	3 929,49	79 714				79 714		
7	27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия			0,21	190 420,65	39 988	14	12	14	39 962	0,1
		Накладные расходы	120,7 %					14					
		Сметная прибыль	64,6 %					8					
		<b>Итого с НР и СП</b>						<b>40 010</b>					
		<b>Рабочий строитель среднего разряда 4</b>											
	1-1040-12	к норм. расх. *4*1,15	чел.-ч	0,414	0,08694	141,83	12		12				
	120500	Гидроизоляторы ручные к норм. расх. *4*1,25	маш.-ч	0,9	0,189	74,30	14		14		0		
	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I к норм. расх. *4	т	0,0056	0,001176	19 240,41	23				23		
	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, III сорта к норм. расх. *4	т	48,4	10,164	3 929,49	39 939				39 939		
<b>Итого по разделу Ремонт проезда на стоянке у корпуса №6-210 м2</b>							<b>143 974,00</b>	<b>2 384,00</b>	<b>19 813,00</b>	<b>3 466,00</b>	<b>121 777,00</b>	<b>17,70</b>	<b>15,40</b>

<b>Эксплуатация машин</b>													
Основная ЗП рабочих													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Стоимость материальных ресурсов													
Автотранспорт 7%													
Итого по разделу													
НДС 18%													
Всего по разделу													

<b>Раздел Ремонт тротуара у корпуса №20-16 м2</b>													
1	27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3		0,024	163 743,48	3 930	80	582	115	3 268	0,7	0,6
		Накладные расходы	120,7 %				235						
		Сметная прибыль	64,6 %				126						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>4 291</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15											
	1-1024-12	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел.-ч	27,8185	0,667644	119,25	80	80					
	2	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,25	чел.час	25,75	0,618	190,48	118						
	030101	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,075	0,0738	501,70	37		37				
	070149	к норм. расх. *1,25 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,2375	0,0777	645,72	50		50				
	120202	к норм. расх. *1,25 Катки на пневмоколонном ходу 30 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	2,875	0,069	911,34	63		63				
	120911	к норм. расх. *1,25 Машины полевомочные 6000 л к норм. расх. *1,25	маш.-ч	15,2625	0,3663	1 122,29	411		411				
	121601	к норм. расх. *1,25 Шебень к норм. расх. *1,25	маш.-ч	1,3	0,0312	665,80	21		21				
	408-9080	к норм. расх. *1,25 Резиив вяжущих материалов к норм. расх. *1,25	МЗ	126	3,024	1 080,78	3 268						
2	27-06-026-01	к норм. расх. *1,25 Накладные расходы к норм. расх. *1,25	1 Т		0,01	20 149,80	201		3				
		к норм. расх. *1,25 Сметная прибыль к норм. расх. *1,25	64,6 %				1						
		к норм. расх. *1,15 Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	0,759	0,00759	190,48	1						
	2	к норм. расх. *1,25 Автодронаторы 3500 л к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,4125	0,004125	805,28	3		3				
	120101	к норм. расх. *1,25 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	м	1,03	0,0103	19 240,41	198						198
3	27-07-001-01	к норм. расх. *1,25 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия										
		к норм. расх. *1,25 Накладные расходы к норм. расх. *1,25	120,7 %			53 263,22	8 522		49				2,8
		к норм. расх. *1,25 Сметная прибыль к норм. расх. *1,25	64,6 %				462						
		к норм. расх. *1,15 Итого с НР и СП к норм. расх. *1,15					247						
		к норм. расх. *1,25 Рабочий строитель среднего разряда 3,7 к норм. расх. *1,25	чел.-ч	17,388	2,78208	136,95	381		381				
	1-1037-12	к норм. расх. *1,15 Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел.час	0,0625	0,01	190,48	2						
	2	к норм. расх. *1,25 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,025	0,004	648,77	3		3				
	021141	к норм. расх. *1,25 Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,0375	0,006	501,70	3		3				
	030101	к норм. расх. *1,25 Виброплита с девиателем к норм. расх. *1,25	маш.-ч	1,0625	0,17	237,54	40		40				
	122801	к норм. расх. *1,25	маш.-ч										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,025	0,004	705,77	3		3				
	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,06	0,0096	19 240,41	185				185		
	408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0,5	0,08	538,37	43				43		
	410-0054	Асфальт литой для покрытий	т	7,14	1,1424	6 884,21	7 865				7 865		
4	27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия		0,16	34 947,39	5 592	234	27		5 331	1,7	
		Накладные расходы	120,7 %				282						
		Сметная прибыль	64,6 %				151						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>6 025</b>						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7 к норм. расх. *4*1,15	чел.-ч	10,672	1,70752	136,95	234	234					
	1-1037-12	Виброплита с двигателем	маш.-ч	0,7	0,112	237,54	27		27		0		
	122801	Асфальт литой для покрытий	т	4,84	0,7744	6 884,21	5 331				5 331		
	410-0054	к норм. расх. *4											
<b>Итого по разделу Ремонт тротуара у корпуса №20-16 м2</b>							<b>18 245,00</b>	<b>695,00</b>	<b>661,00</b>	<b>118,00</b>	<b>16 889,00</b>	<b>5,20</b>	<b>0,60</b>

Эксплуатация машин	661												
Основная ЗП рабочих	695												
Накладные расходы	980												
Сметная прибыль	525												
Стоимость материальных ресурсов	16 889												
Автотранспорт 7%	1 182												
Итого по разделу	20 932												
НДС 18%	3 768												
Всего по разделу	24 700												

<b>Раздел Ремонт проезда у корпуса №10-44 м2</b>													
1	01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,022	30 698,32	676	33	641	170	2	0,3	0,9
		Накладные расходы	80,75 %				164						
		Сметная прибыль	32 %				65						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>905</b>						
		Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	13,1215	0,288673	145,12	33	33					
	1-1020-12	Затраты труда машинистов	чел.час	41,3625	0,909975	190,48	173			0			
2													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительно-монтажных работ											
	060248	к норм. расх. *1,25 Бульдозеры при работе на других видах строительно-монтажных работ (108 л.с.)	Маш.-ч	31,5625	0,694375	721,92	501		501	129			
	070149	к норм. расх. *1,25 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	Маш.-ч	9,8	0,2156	645,72	139		139	40			
2	408-0015	Расстояние перевозки 1 км, 1 класс груза.	МЗ	0,04	0,00088	1 852,81	2				2		
	Т03-21-001-001	Итого с НР и СП	Т		38,5	22,00	847		847				
		автомобиль-самосвал-10 т	Маш.-ч	0,0259	0,99715	849,39	847		847	0			
3	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 МЗ										
		Накладные расходы	120,7 %		0,132	59 499,27	7 854	282	2 014	404	5 558	2,4	2,3
		Сметная прибыль	64,6 %				828						
		Итого с НР и СП					443						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3					9 125						
	1-1023-12	к норм. расх. *1,15 Затраты труда машинистов	Чел.-ч	18,078	2,386296	118,30	282	282					
	2	к норм. расх. *1,25 Демпозручки 5 т	Чел.час	17,35	2,2902	190,48	436			0			
	030101	к норм. расх. *1,25 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	Маш.-ч	5,3625	0,70785	501,70	355		355	98			
	120202	к норм. расх. *1,25 Катки на пневмоколовом ходу 30 т	Маш.-ч	2,2125	0,29205	911,34	266		266	54			
	120911	к норм. расх. *1,25 Машины поливомочные 6000 л	Маш.-ч	8,85	1,1682	1 122,29	1 311		1 311	232			
	121601	к норм. расх. *1,25 Песок для строительных работ природный	Маш.-ч	0,925	0,1221	665,80	81		81	20			
	408-9040	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	МЗ	110	14,52	382,78	5 558				5 558		
		Накладные расходы	120,7 %		0,044	212 215,79	9 337	225	1 241	357	7 871	1,9	2,0
		Сметная прибыль	64,6 %				702						
		Итого с НР и СП					376						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,5					10 415						
	1-1025-12	к норм. расх. *1,15 Затраты труда машинистов	Чел.-ч	42,504	1,870176	120,31	225	225					
	2	к норм. расх. *1,25	Чел.час	45,3	1,9932	190,48	380			0			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	030101	Автопозрузчики 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	4,975	0,2189	501,70	110		110		30		
	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,2375	0,14245	645,72	92		92		27		
	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,5125	0,02255	911,34	21		21		4		
	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	9,8375	0,43285	467,89	203		203		69		
	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	22,225	0,9779	700,53	685		685		194		
	121601	Машины полевомочные 6000 л к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,7	0,1628	665,80	108		108		26		
	121803	Распределители каменной мелочи к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,8125	0,03575	645,78	23		23		7		
	408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	0,66	1 022,98	675				675		
	408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	8,316	865,31	7 196				7 196		
5	27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	1000 м2 основания		0,044	63 222,22	2 782		383		114	2 399	0,6
		Накладные расходы					138						
		Сметная прибыль					74						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>2 994</b>						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *5*1,15	чел.час	14,4325	0,63503	190,48	121				0		
	030101	Автопозрузчики 5 т к норм. расх. *5*1,25	маш.-ч	5,1875	0,22825	501,70	115		115		32		
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т к норм. расх. *5*1,25	маш.-ч	5,375	0,2365	467,89	111		111		38		
	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т к норм. расх. *5*1,25	маш.-ч	5,125	0,2255	700,53	158		158		45		
	120907	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм к норм. расх. *5	м3	63	2,772	865,31	2 399				2 399		
6	27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,044	404 273,91	17 788		275		200	16 768	1,9
		Накладные расходы					573						1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль	64,6 %										
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>18 668</b>						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	44,045	1,93798	141,83	275	275					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25	чел. час	23,85	1,0494	190,48	200			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,0375	0,00165	648,77	1		1	0			
	021141	Гуденаторы ручные к норм. расх. *1,25	маш.-ч	1,75	0,077	74,30	6		6	0			
	120500	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	4,95	0,2178	467,89	102		102	35			
	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	14,3875	0,63305	700,53	443		443	126			
	120907	Машины поливомоечные 6000 л к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,4875	0,02145	665,80	14		14	3			
	121601	Укладчики асфальтобетона к норм. расх. *1,25	маш.-ч	3,9875	0,17545	1 007,53	177		177	35			
	122000	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,05	0,0022	705,77	2		2	0			
	400001	Локомотивы из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0062	0,0002728	47 858,47	13				13		
	101-0782	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0108	0,0004752	19 240,41	9				9		
	101-1556	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,0066	6 713,82	44				44		
	102-0025	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэробромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	96,6	4,2504	3 929,49	16 702				16 702		
	410-0005	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия		0,044	190 420,65	8 379	3	3		8 373	0,0	
	7	Накладные расходы	120,7 %				4						
		Сметная прибыль	64,6 %				2						
		<b>Итого с НР и СП</b>					<b>8 385</b>						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	0,414	0,018216	141,83	3	3					
	1-1040-12	Гуденаторы ручные к норм. расх. *1,25	маш.-ч	0,9	0,0396	74,30	3		3	0			
	120500												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I к норм. расх. *4	т	0,0056	0,0002464	19 240,41	5				5		
	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А к норм. расх. *4	т	48,4	2,1296	3 929,49	8 368				8 368		

<b>Итого по разделу Ремонт проездов у корпуса №10-44 м2</b>													
	Эксплуатация машин						5 874						
	Основная ЗП рабочих						818						
	Накладные расходы						2 409						
	Сметная прибыль						1 267						
	Стоимость материальных ресурсов						40 971						
	Автотранспорт 7%						2 868						
	Итого по разделу						54 207						
	НДС 18%						9 757						
	Всего по разделу						63 964						
	<b>Итого по локальной смете</b>						<b>1 477 933,00</b>	<b>54 913,00</b>	<b>84 799,00</b>	<b>19 428,00</b>	<b>1 338 221,00</b>	<b>430,80</b>	<b>103,60</b>

<b>Итого по смете: Капитальный ремонт проездов и тротуаров на территории завода</b>													
	Эксплуатация машин						84 799						
	Основная ЗП рабочих						54 913						
	Накладные расходы						79 760						
	Сметная прибыль						42 819						
	Стоимость материальных ресурсов						1 338 221						
	Автотранспорт 7%						93 675						
	Итого по смете						1 694 187						
	НДС 18%						304 954						
	Всего по смете						1 999 141						

Заказчик

Исполнитель

