

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	9,64	0,964	115,12	111	111					
18	1-1020	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м			6 641,84	266	110	7		149	0,8	
		Накладные расходы	80,75 %				89						
		Сметная прибыль	52 %				57						
		Итого с НР и СП					412						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	19,548	0,78192	140,24	110	110					
	1-1039	Шуруповерт	маш.-ч	7,296	0,29184	15,48	5		5	0			
	134041	Перфораторы электрические	маш.-ч	7,296	0,29184	9,25	3		3	0			
	331451	к норм. расх. *1,2	м	100	4	32,60	130				130		
	101-2202	Кабель-канал 40*25 мм	10 шт.	20	0,8	23,00	18				18		
19	М08-02-399-1 прим.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м		0,04	3 923,64	157	23			134	0,2	
		Накладные расходы	80,75 %				19						
		Сметная прибыль	52 %				12						
		Итого с НР и СП					188						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	4,224	0,16896	138,75	23	23					
	1-2038-12	Кабель ВВГ 3*1,5 мм2	м	102	4,08	32,20	131				131		
	101-2493	Лента липкая изоляционная	кг	0,16	0,0064	206,00	1				1		
	509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1	0,004	202,00	1				1		
20	М08-02-402-1	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м										
		Накладные расходы	80,75 %			5 701,41	1 425	509	88		828	3,7	0,0
		Сметная прибыль	52 %				265						
		Итого с НР и СП					2 101						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	14,688	3,672	138,75	509	509					
	1-2038-12	к норм. расх. *1,2	чел.час	0,1	0,025	0,00	0			0			
2		Затраты труда машинистов											
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,12	0,03	737,98	22		22	0			
	021102	к норм. расх. *1,2											
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч										
	040502	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	2,592	0,648	51,89	34		34	0			
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3,312	0,828	9,25	8		8	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,12	0,03	806,29	24		24	0			
	400002	к норм. расх. *1,2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Шурупы	кг	0,62	0,155	150,00	23				23		
22	М08-03-593-7	Кабель ВВГ 3*1,5 мм2	м	100	25	32,20	805				805		
		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт.										
		Накладные расходы	80,75 %		0,04	183 825,83	7 353	685	10		6 658	4,7	2,7
		Сметная прибыль	52 %				553						
		Итого с НР и СП					356						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2					8 262						
	1-2042-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	117,12	4,6848	146,28	685	685					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел.час	66,588	2,66352	0,00	0			0			
	330206	Дрепи электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	30,72	1,2288	8,22	10		10	0			
		Светильник светодиодный без датчика 16 Вт, IP54 Led ЖКХ 1101SQ0329-0030	шт	100	4	1 664,41	6 658				6 658		
23	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.		0,01	672,30	7	7				0,1	
		Накладные расходы	72,25 %				5						
		Сметная прибыль	65 %				5						
		Итого с НР и СП					17						
	1-1020-12	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	5,84	0,0584	115,12	7	7					
24	М08-02-413-1	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2	100 м										
		Накладные расходы	ТРУБОК		0,3	7 895,63	2 369	1 009			1 360	7,3	0,1
		Сметная прибыль	80,75 %				815						
		Итого с НР и СП	52 %				525						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8					3 709						
	1-2038-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	24,24	7,272	138,75	1 009	1 009					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,22	0,066	0,00	0			0			
		Кабель ВВГ 3*1,5 мм2	м	102	30,6	32,20	985				985		
		Клпса	шт	16,6666667	5	0,85	4				4		
		Коробка ответвительная	шт	10	3	55,08	165				165		
		Лента липкая изоляционная	кг	0,16	0,048	206,00	10				10		
		Гофротруба diam. 16 мм.	м	100	30	6,50	195				195		
25	М10-08-019-01	Коробка ответвительная К=3(ММ, ЗЛМ, ОЗЛ, ТЗ, ТЗМ)*1,2	1 шт.		2	141,45	283	173			110	1,2	
		Накладные расходы	68 %				118						
		Сметная прибыль	48 %				83						
		Итого с НР и СП					484						
	1-2041	Рабочий монтажник среднего разряда 4,1	чел.-ч	0,6	1,2	143,95	173	173					
		к норм. расх. *1,2	шт	1	2	55,08	110				110		
26	М08-03-591-01	Коробка ответвительная	шт										
		Выключатель однополюсный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0,02	13 874,80	278	139	1		138	0,9	
		Накладные расходы	80,75 %				112						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль	52 %				72						
		Итого с НР и СП					462						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2											
	1-2042	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	47,4	0,948	146,28	139	139					
	330206	Дреги электрические	маш.-ч	7,68	0,1536	8,22	1		1		0		
		к норм. расх. *1,2											
		Выключатель 1-клав. откр. установке	шт.	100	2	63,56	127				127		
		Пластина	шт.	100	2	5,22	10				10		

Итого по разделу Мужской санузел - помещение 129										44 314,00	15 982,00	240,00		28 092,00	118,60	2,80
Эксплуатация машин										240						
Основная ЗП рабочих										15 982						
Накладные расходы										14 048						
Сметная прибыль										7 371						
Стоимость материальных ресурсов										28 092						
Автотранспорт 7%										1 966						
Итого										67 699						
НДС 18%										12 186						
Всего										79 885						

Раздел Душевая - помещение 128а																
1	15-01-047-16	Демонтаж потолков из вагонки ПВХ	100 м2 поверхност и облицовки		0,157	13 027,21	2 045	1 983					14,3	0,0		
		Накладные расходы	89,25 %				1 770									
		Сметная прибыль	44 %				873									
		Итого с НР и СП					4 688									
		Рабочий строитель среднего разряда 3,8														
	1-1038	к норм. расх. *1,2*0,7	чел.-ч	91,0224	14,2905168	138,75	1 983	1 983								
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,21	0,03297	0,00	0									
		Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)								0						
	030404	к норм. расх. *1,2*0,7	маш.-ч	13,608	2,136456	27,44	59		59	0						
		Дреги электрические														
	330206	к норм. расх. *1,2*0,7	маш.-ч	2,9736	0,4668562	8,22	4		4	0						
2	15-01-047-16	Замена ПВХ панелей потолка.	100 м2 поверхност и облицовки		0,157	64 903,01	10 169	3 257				6 932	23,5			
		Накладные расходы	80,33 %				2 616									
		Сметная прибыль	37,4 %				1 218									
		Итого с НР и СП					14 023									
		Рабочий строитель среднего разряда 3,8														
	1-1038	к норм. расх. *1,2*1,15	чел.-ч	149,5368	23,4772776	138,75	3 257	3 257								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах стропительства 10 т к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч.	0	0	648,77	0		0	0			
	021141	Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т) к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч.	0	0	27,44	0		0	0			
	030404	Дрези электрические к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч.	0	0	8,22	0		0	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч.	0	0	705,77	0		0	0			
	400001	Дробель Угол пруспеленный Профиль ПС 28/27 Профиль ПН 60/27 206-1336 Панель ПВХ 206-1338 Саморезы 206-1339 Подвес 63-7-5	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	0 144 8 5 5 390 13	0 2,12 47,49 63,56 88,14 171,47 0,60 8,50	305 380 318 441 5 144 234 111							
3		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхность и облицовки	0,272	9 648,89	2 625	2 348	277				20,2	0,5
		Накладные расходы	65,45 %			1 537							
		Сметная прибыль	40 %			939							
		Итого с НР и СП				5 101							
	1-1021	Рабочий строитель среднего разряда 2,1	чел.-ч	74,3	20,2096	116,18	2 348	2 348					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	1,99	0,54128	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопалтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35	0,0952	262,70	25		25	0			
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64	0,44608	552,37	246		246	0			
4		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	3,28	0,89216	5,76	5		5	0			
	330804 прим.	Разборка поверхностей стен ПВХ панелей.	100 м2 стен (за вычетом проемов)			1 571	1 556		15			11,6	
		Накладные расходы	100,3 %			1 561							
		Сметная прибыль	50,4 %			784							
		Итого с НР и СП				3 916							
	1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,2*0,7	чел.-ч	68,04	11,63484	133,77	1 556	1 556					
	134041	Шуруповерт к норм. расх. *1,2*0,7	маш.-ч	1,932	0,330372	15,48	5		5	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ножницы электрические к норм. расх. *1,2*0,7	маш.-ч	0,3948	0,0675108	119,66	8		8	0			
	331451	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,2*0,7	маш.-ч	1,3188	0,2255148	9,25	2		2	0			
5	15-04-006-03	Покрывте поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен грунтовой.	100 м2 покрытия		0,171	1 808,59	309	219	2		88	1,5	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				176						
		Сметная прибыль	37,4 %				82						
		Итого с НР и СП					567						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,039	1,545669	141,83	219	219					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,002565	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,002565	262,70	1		1	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,002565	705,77	2		2	0			
	101-1757	Ветшль	кг	0,1	0,0171	52,82	1				1		
	101-9732	Грунтовека	т	0,013	0,002223	38 983,05	87				87		
6	15-04-006-4	Покрывте поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия		0,312	4 009,58	1 252	997	8		247	7,0	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				801						
		Сметная прибыль	37,4 %				373						
		Итого с НР и СП					2 426						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,2*1,15	чел.-ч	22,5216	7,0267392	141,83	997	997					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2*1,25	чел.час	0,015	0,00468	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0,015	0,00468	262,70	1		1	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0,03	0,00936	705,77	7		7	0			
	101-1757	Ветшль	кг	0,2	0,0624	52,82	3				3		
	101-9732	Грунтовека ВДАК 0110	т	0,02	0,00624	38 983,05	243				243		
7	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 штукатурки ваеомой поверхност и		0,312	15 421,92	4 812	4 343	469			32,5	
		Накладные расходы	80,33 %				3 489						
		Сметная прибыль	37,4 %				1 624						
		Итого с НР и СП					9 925						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	104,052	32,464224	133,77	4 343	4 343					
	1-1035-12	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15*1,2											
	030954	к норм. расх. *1,15*1,2	маш.-ч	0,8556	0,2669472	262,70	70		70	0			
	111500	Распореонасосы 1 м3/ч к норм. расх. *1,15*1,2	маш.-ч	7,521	2,346552	169,94	399		399	0			
	402-0083	Растеор голловый к норм. расх. *1,15*1,2	м3	1,51	0,47712	0,00	0				0		
8	06-01-083-07	Приготовление отделочных растворов	100 м3 РАСТВОРА		0,0047	2 046 334,11	9 618	178	76		9 364	1,5	0,3
		Накладные расходы	56,1 %				100						
		Сметная прибыль	32 %				57						
		Итого с НР и СП					9 775						
		Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	328,32	1,543104	115,12	178	178					
	1-1020	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел.час	60,936	0,2863992	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	17,784	0,0835848	501,70	42		42	0			
		Распореосмесители передвижные 250 л к норм. расх. *1,2	маш.-ч	43,152	0,2028144	167,67	34		34	0			
	110902	Штукатурка цементно-песчаная Штукатурка гипсовая	т	115,9	0,54473	7 118,64	3 878				3 878		
		Штукатурка гипсовая	т	83,5	0,39245	13 980,00	5 486				5 486		
9	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен и откосов керамической плиткой на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхност и облицовки		0,493	73 691,43	36 330	14 704	226		21 400	108,6	1,2
		Накладные расходы	80,33 %				11 812						
		Сметная прибыль	37,4 %				5 499						
		Итого с НР и СП					53 641						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	220,3446	108,6298878	135,36	14 704	14 704					
	1-1036	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	2,475	1,220175	0,00	0			0			
	2	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,12	0,05916	501,70	30		30	0			
	030101	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч										
	030954	Распореосмесители передвижные 65 л к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,405	0,199665	262,70	52		52	0			
	110901	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,95	0,96135	149,34	144		144	0			
	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без зазора белые	м2	105	51,765	350,00	18 118				18 118		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,2465	52,82	13				13		
	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Глюс» (сухая смесь)	т	0,375	0,184875	10 338,98	1 911				1 911		
	402-0071	Затирка для плитки	т	0,05	0,02465	55 084,75	1 358				1 358		
10	57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток и тумб	100 м2 покрытия				1 438	1 379	59			11,0	
		Накладные расходы	68 %				938						
		Сметная прибыль	54,4 %				750						
		Итого с НР и СП					3 126						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	69,87	10,96959	125,72	1 379	1 379					
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44	0,22608	262,70	59		59				
	030954	Строительный мусор	т	5,2	0,8164	0,00	0				0		
11	15-07-003-02	Грунтование полов за 1 раз	100 м2 обработанной асфальтовой поверхностью				255	108	27			0,8	0,0
		Накладные расходы	80,33 %			0,157	1 626,71				120		
		Сметная прибыль	37,4 %				87						
		Итого с НР и СП					40						
		Итого с НР и СП					382						
	1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	5,0922	0,7994754	135,36	108	108					
		к норм. расх. *1,15*1,2											
2		Затраты труда машинистов	чел. час	0,015	0,002355	0,00	0				0		
		к норм. расх. *1,25*1,2											
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м											
	030952	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,002355	229,29	1		1		0		
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	4,23	0,66411	30,42	20		20		0		
		к норм. расх. *1,25*1,2											
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,06	0,00942	705,77	7		7		0		
	101-1757	Ветошь	кг	1	0,157	52,82	8				8		
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	101-4163	Грунт	кг	13,8	2,1666	51,46	111				111		
12	57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест				820	781	39			6,2	0,1
		Накладные расходы	68 %				531						
		Сметная прибыль	54,4 %				425						
		Итого с НР и СП					1 776						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	124,23	6,2115	125,72	781	781					
2		Затраты труда машинистов	чел. час	1,38	0,069	0,00	0				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	1,38	0,069	552,37	38		38	0			
	050101	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	1,38	0,069	5,76	0		0	0			
	330804	Распор голтовый кладочный цементный марки 100	м³	2,14	0,107	0,00	0				0		
	402-0004	Строительный мусор	т	1,48	0,074	0,00	0				0		
13	06-01-082-18	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100	100 М3 РАСТВОРА		0,00107	238 953,98	256	34	18		204	0,3	0,1
		Накладные расходы	56,1 %				19						
		Сметная прибыль	32 %				11						
		Итого с НР и СП					286						
		Разряд 2											
	1-1020-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	274,968	0,29421576	115,12	34	34					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел.час	62,304	0,06666528	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	19,152	0,02049264	501,70	10		10	0			
	110902	Расветросмесители передвижные 250 л к норм. расх. *1,2	маш.-ч	43,152	0,04617264	167,67	8		8	0			
	101-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	30,4	0,032528	4 620,15	150				150		
	408-0141	Песок природный для строительных растворов средней	м³	121	0,12947	413,25	54				54		
14	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия		0,157	108 856,04	17 090	8 669	62		8 359	67,3	0,4
		Накладные расходы	94,1 %				8 158						
		Сметная прибыль	51 %				4 421						
		Итого с НР и СП					29 669						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2											
	1-1032	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	428,3796	67,2555972	128,90	8 669	8 669					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	2,58	0,40506	0,00	0			0			
		Расветросмесители передвижные 65 л											
	110901	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,535	0,397995	149,34	59		59	0			
	339904	Плиткорез МАКІТА RN 4101 к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,075	0,011775	193,39	2		2	0			
	101-1971	Затирка плиточная	т	0,013333333	0,002093333	55 084,75	115				115		
	101-4368	Клей плиточный	кг	1200	188,4	10,38	1 956				1 956		
	101-4486	Плитки керамогранитные	м²	102	16,014	388,14	6 216				6 216		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	101-9732	Грунтовека ВДАК 0110	м	0,011904762	0,001869048	38 983,05	73						
15	15-01-050-04	Разборка откосов сэндвич-панелями	100 м2		0,0153	19 242,12	295	290	5			2,1	0,0
		Накладные расходы	облицовки				259						
		Сметная прибыль	89,25 %				128						
		Итого с НР и СП	44 %				682						
		Рабочий стропильщик среднего разряда 3,6											
	1-1036	к норм. расх. *0,7*1,2	чел.-ч	139,8348	2,13947244	135,36	290	290					
		Затраты труда машинистов											
	2	к норм. расх. *0,7*1,2	чел.час	0,0672	0,00102816	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *0,7*1,2	маш.-ч	0,0672	0,00102816	262,70	0		0	0			
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т											
	400001	к норм. расх. *0,7*1,2	маш.-ч	0,42	0,006426	705,77	5		5	0			
16	15-01-051-7	Облицовка откосов ГВЛВ на металлическом каркасе.	100 м2		0,0153	117 894,77	1 804	1 104	5		695	8,0	
		Накладные расходы	80,33 %				887						
		Сметная прибыль	37,4 %				413						
		Итого с НР и СП					3 104						
		Рабочий стропильщик среднего разряда 3,8											
	1-1050	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	519,9012	7,95448836	138,75	1 104	1 104					
		Шуруповерт											
	134041	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	20,655	0,3160215	15,48	5		5	0			
		Листы автоволокнуемые ГВЛВ	м2	100	1,53	150,00	230				230		
		Грунт ВДАК 0110	л	8	0,1224	38,98	5				5		
		Бумага штифоловальная	м2	0,8	0,01224	406,78	5				5		
		Лента серпанка	шт	1,2	0,01836	171,20	3				3		
		Шпаклевка гипсовая	м	0,18	0,002754	15 152,43	42				42		
		Соединение одноуровневое краб	шт	400	6,12	8,59	53				53		
		Шуруп 4,2*13	шт	12	0,1836	25,00	5				5		
		Дюбель-гвоздь 6*80	шт	8	0,1224	212,00	26				26		
		Профиль ПН 60/27	шт	196,0784314	3	88,14	264				264		
		Профиль ПС 28/27	шт	65,35947712	1	63,56	64				64		
17	15-04-006-03а	Покрывые поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2										
		Дверных откосов. Грунтовой.	покрытия		0,0153	1 798,00	28	20			8	0,1	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				16						
		Сметная прибыль	37,4 %				7						
		Итого с НР и СП					51						
		Рабочий стропильщик среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,039	0,1382967	141,83	20	20					
		Затраты труда машинистов											
	2	к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,015	0,0002295	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0002295	262,70	0		0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-1757	Ветполь	кг	0,1	0,00153	52,82	0				0		
	101-9732	Грунтовка	м	0,013	0,0001989	38 983,05	8				8		
18	15-01-019-05	Гладкая облицовка откосов керамической плиткой на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхност и облицовки		0,0153	73 691,43	1 127	456	7		664	3,4	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				366						
		Сметная прибыль	37,4 %				171						
		Итого с НР и СП					1 664						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6											
	1-1036	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	220,3446	3,37127238	135,36	456	456					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	2,475	0,0378675	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,12	0,001836	501,70	1		1	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,405	0,0061965	262,70	2		2	0			
		Раскаторосмесители передвижные 65 л											
	110901	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,95	0,029835	149,34	4		4	0			
		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен											
	101-0256	гладкие без загла белые	м2	105	1,6065	350,00	562				562		
	101-1757	Ветполь	кг	0,5	0,00765	52,82	0				0		
		Клей для облицовочных работ водостойкий «Глюкс» (сухая смесь)	м	0,375	0,0057375	10 338,98	59				59		
	402-0071	Затирка для плитки	м	0,05	0,000765	55 084,75	42				42		
19	10-01-036-1	Установка пластиковых уголков	100 п. м		0,144	3 986,85	574	167			407	1,3	
	прим.						151						
		Накладные расходы	90,27 %				72						
		Сметная прибыль	42,84 %				797						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 3											
	1-1030	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,246	1,331424	125,72	167	167			407		
		Профиль маячковый	шт	111,111111	16	25,42	407						
20	10-01-015-01	Демонтаж перегородок из ПВХ. прим.	100 м2 перегородо к и										
		Накладные расходы	барьеров		0,072	11 890,41	856	693	163			5,4	
		Сметная прибыль	100,3 %				695						
		Итого с НР и СП	50,4 %				349						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2											
	1-1032	к норм. расх. *0,7*1,2	чел.-ч	74,676	5,376672	128,90	693	693					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *0,7*1,2	маш.-ч	3,2088	0,2310336	705,77	163		163				
21	400001	Демонтаж скамейки из ПВХ.	100 м2 стёп (за вычетом проёмов)		0,023	9 191,06	211	209	2			1,6	
		Накладные расходы	100,3 %				210						
		Сметная прибыль	50,4 %				105						
		Итого с НР и СП					526						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,2*0,7	чел.-ч	68,04	1,56492	133,77	209	209					
	1-1035	Шуруверт к норм. расх. *1,2*0,7	маш.-ч	1,932	0,044436	15,48	1		1				
	330901	Ножницы электрические к норм. расх. *1,2*0,7	маш.-ч	0,3948	0,0090804	119,66	1		1				
	331451	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,2*0,7	маш.-ч	1,3188	0,0303324	9,25	0		0				
22	08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородо к (за вычетом проёмов)		0,072	91 854,40	6 614	2 126	401		4 087	16,9	0,4
		Накладные расходы	93,33 %				1 984						
		Сметная прибыль	54,4 %				1 157						
		Итого с НР и СП					9 755						
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	234,8346	16,9080912	125,72	2 126	2 126					
	1-1030	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	6,165	0,44388	0,00	0			0			
2		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	6,165	0,44388	884,78	393		393				
	020129	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,165	0,01188	705,77	8		8				
	400001	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта Горычекатаная арматурная сталь класса А-I к норм. расх. *1,25*1,2	м3	0,016	0,001152	5 762,71	7				7		
	102-0026	Горычекатаная арматурная сталь класса А-I к норм. расх. *1,25*1,2	т	0,09	0,00648	33 050,85	214				214		
	204-9038	Раствор готовый кладочный к норм. расх. *1,25*1,2	м3	2,3	0,1656	0,00	0				0		
	402-9070	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый к норм. расх. *1,25*1,2	1000 шт.	5,04	0,36288	10 653,39	3 866				3 866		
	404-9032	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 150	100 м3 РАСТВОРА		0,00165	290 298,78	479	52	28		399	0,5	0,1
23	06-01-082-19	Накладные расходы	56,1 %				29						
		Сметная прибыль	32 %				17						
		Итого с НР и СП					525						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	274,968	0,4536972	115,12	52	52					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	62,232	0,1026828	0,00	0			0			
	030101	Автопозвучки 5 т.	маш.-ч	19,08	0,031482	501,70	16		16	0			
	110902	Распоросмештели передвижные 250 л	маш.-ч	43,152	0,0712008	167,70	12		12	0			
	101-1324	к норм. расх. *1,2	т	41,6	0,06864	4 661,02	320				320		
		Цемент марки 400											
	408-0141	Песок природный для строительных растворов средней	м3	116	0,1914	413,25	79				79		
24	15-04-006-4	Покрывте поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза перегоролок.	100 м2 покрытия		0,152	4 009,58	610	486	4		120	3,4	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				390						
		Сметная прибыль	37,4 %				182						
		Итого с НР и СП					1 182						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,2*1,15	чел.-ч	22,5216	3,4232832	141,83	486	486					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,015	0,00228	0,00	0			0			
		Плодъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0,015	0,00228	262,70	1		1	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0,03	0,00456	705,77	3		3	0			
	101-1757	Ветшшь	кг	0,2	0,0304	52,82	2				2		
	101-9732	Грунтовека ВДАК 0110	т	0,02	0,00304	38 983,05	119				119		
25	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простаа перегоролок.	100 м2 штукатурки ваеомй поверхност										
		Накладные расходы	80,33 %			0,152	15 552,61					15,8	
		Сметная прибыль	37,4 %				1 700	2 116					
		Итого с НР и СП					4 855						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5											
	1-1035-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	104,052	15,815904	133,77	2 116	2 116					
		Плодъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,93	0,14136	262,70	37		37	0			
	111500	Распоронасос 1м3/ч	маш.-ч	8,175	1,2426	169,94	211		211	0			
	402-0083	к норм. расх. *1,25*1,2	м3	1,51	0,22952	0,00	0				0		
		Распорео готовый											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	06-01-083-07	Приготовление отделочных растворов	100 М3 РАСТВОРА										
		Накладные расходы	56,1 %		0,00264	2 046 334,11	5 403	100	43		5 260	0,9	0,2
		Сметная прибыль	32 %				32						
		Итого с НР и СП					5 491						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	328,32	0,8667648	115,12	100	100					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	60,936	0,16087104	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	17,784	0,04694976	501,70	24		24	0			
		к норм. расх. *1,2											
	110902	Расворосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	43,152	0,11392128	167,67	19		19	0			
		к норм. расх. *1,2	м	115,9	0,305976	7 118,64	2 178				2 178		
		Штукатурка цементно-песчаная	м	83,5	0,22044	13 980,00	3 082				3 082		
		Штукатурка гипсовая	м										
27	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен и откосов керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхност и облицовки		0,152	73 691,43	11 202	4 534	70		6 598	33,5	0,4
		Накладные расходы	80,33 %				3 642						
		Сметная прибыль	37,4 %				1 696						
		Итого с НР и СП					16 540						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6											
	1-1036	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	220,3446	33,4923792	135,36	4 534	4 534					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	2,475	0,3762	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,12	0,01824	501,70	9		9	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,405	0,06156	262,70	16		16	0			
		Расворосмесители передвижные 65 л											
	110901	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,95	0,2964	149,34	44		44	0			
		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без заглава белые	м2	105	15,96	350,00	5 586				5 586		
	101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,076	52,82	4				4		
		Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,375	0,057	10 338,98	589				589		
	101-1776	Затирка для плитки	т	0,05	0,0076	55 084,75	419				419		
	402-0071	Устройство постаментов из кирпича	1 м3 кладки		0,35	5 822,37	2 037	531			1 506	3,8	
28	08-02-003-03	Устройство постаментов из кирпича	1 м3 кладки				2 037						
		Накладные расходы	93,33 %				496						
		Сметная прибыль	54,4 %				289						
		Итого с НР и СП					2 822						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,15*1,2											
	1-1038	Раствор готовый кладочный	чел.-ч	10,9434	3,83019	138,75	531	531					
	402-0013	Кирпич керамический	м3	0,22	0,077	0,00	0				0		
	404-9036	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 150	1000 шт	0,404	0,1414	10 653,39	1 506				1 506		
29	06-01-082-19	РАСТВОРА	100 м3		0,0008	288 279,47	230	24			193	0,2	0,0
		Накладные расходы	56,1 %				13						
		Сметная прибыль	48 %				12						
		Итого с НР и СП					255						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020-12	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	263,511	0,2108088	115,12	24	24					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	59,639	0,0477112	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчик 5 т.	маш.-ч	18,285	0,014628	501,70	7		7	0			
		к норм. расх. *1,15											
	110902	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	41,354	0,0330832	167,70	6		6	0			
	101-1324	Цемент марки 400	т	41,6	0,03328	4 661,02	155				155		
		Песок природный для строительных растворов средний	м3	116	0,0928	413,25	38				38		
30	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая поштатента.	100 м2										
		оштукатуриваемой поверхности	м		0,023	15 552,61	358	320	38			2,4	
		Накладные расходы	80,33 %				257						
		Сметная прибыль	37,4 %				120						
		Итого с НР и СП					735						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5											
	1-1035-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	104,052	2,393196	133,77	320	320					
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,93	0,02139	262,70	6		6	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	8,175	0,188025	169,94	32		32	0			
	111500	к норм. расх. *1,25*1,2	м3	1,51	0,03473	0,00	0				0		
	402-0083	Раствор готовый											
31	15-04-006-4	Покрывные поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза поштатента.	100 м2		0,023	4 009,58	92	73	1		18	0,5	0,0
		Накладные расходы	80,33 %				59						
		Сметная прибыль	37,4 %				27						
		Итого с НР и СП					178						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,2*1,15	чел.-ч	22,5216	0,5179968	141,83	73	73					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2*1,25	чел. час	0,015	0,000345	0,00	0				0		
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0,015	0,000345	262,70	0		0				
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0,03	0,00069	705,77	0		0		0		
	101-1757	Вешовь	кг	0,2	0,0046	52,82	0				0		0
	101-9732	Грунтовека ВДАК 0710	т	0,02	0,00046	38 983,05	18				18		
32	11-01-047-01	Устройство постаментов из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия		0,023	94 234,24	2 167	1 270	10		887	9,9	
		Накладные расходы	94,1 %				1 195						
		Сметная прибыль	51 %				648						
		Итого с НР и СП					4 010						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,2*1,15	чел.-ч	428,3796	9,8527308	128,90	1 270	1 270					
	1-1032	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0,03	0,00069	862,28	1		1		0		
	020128	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0,015	0,000345	524,60	0		0		0		
	021140	Распоросмесители передвижные 65 л к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	2,535	0,058305	149,34	9		9		0		
	110901	Плиткорез МАКІТА RH 4101 к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0,075	0,001725	193,39	0		0		0		
	339904	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,2*1,25	маш.-ч	0,015	0,000345	705,77	0		0		0		
	400001	Грунтовека ВДАК 0710	кг	13	0,299	38,98	12				12		
	101-1971	Клей	кг	13	0,299	8,92	3				3		
	101-4368	Клей плиточный	кг	1200	27,6	10,38	286				286		
	101-4486	Гранит керамический	м2	102	2,346	250,00	587				587		
33	20-02-002-01	Демонтаж люков ревизии.	1 решетка		2	200,30	401	371	30			2,8	
	прим.	Накладные расходы	108,8 %				404						
		Сметная прибыль	66,4 %				246						
		Итого с НР и СП					1 051						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *0,8*1,2	чел.-ч	1,4016	2,8032	132,29	371	371					
	1-1034	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,1152	0,2304	51,89	12		12		0		
	040502	Дрепи электрические к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,2592	0,5184	8,22	4		4		0		
	330206												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *0,8*1,2	маш.-ч	0,0096	0,0192	705,77	14		14	0			
34	400001 20-02-002-01 прим.	Установка люков реvizии.	1 решетка		2	620,32	1 241	533	47		661	4,0	
		Накладные расходы	97,92 %				522						
		Сметная прибыль	56,44 %				301						
		Итого с НР и СП					2 064						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	2,0148	4,0296	132,29	533	533					
	1-1034	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) к норм. расх. *1,25*1,2											
	040502	Дрепи электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,18	0,36	51,89	19		19	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,405	0,81	8,22	7		7	0			
	400001	Дробель-вездюи 6*80 к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,03	705,77	21		21	0			
	301-9390	Решетки жалюзийные	шт.	4	8	2,12	17				17		
35	65-5-6	Смена смесителей с душевой сеткой	100 шт.	1	2	322,04	644				644	10,7	
		Накладные расходы	87,55 %				1 249				17 284		
		Сметная прибыль	48 %				685						
		Итого с НР и СП					20 645						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	266,7	10,668	133,77	1 427	1 427					
	1-1035	Смесители	шт.	100	4	4 321,00	17 284				17 284		
	301-9450	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,26	0,0104	0,00	0				0		
36	65-6-1	Смена трапов диаметром до 50 мм	100 приборов		0,01	34 928,61	349	128	1		220	1,0	0,0
		Накладные расходы	87,55 %				112						
		Сметная прибыль	48 %				61						
		Итого с НР и СП					522						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	96	0,96	133,77	128	128					
	1-1035	Затраты труда машинистов	чел.час	0,33	0,0033	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг общеназначные, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,33	0,0033	262,70	1		1	0			
	030954	Тралы Т-50	компл.	100	1	220,00	220				220		
37	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.		0,01	672,30	7	7				0,1	
		Накладные расходы	72,25 %				5						
		Сметная прибыль	65 %				17						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	5,84	0,0584	115,12	7	7					
38	1-1020-12	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.				64	63	1			0,5	
	67-4-5	Накладные расходы	72,25 %		0,03	2 137,41	46						
		Сметная прибыль	52 %				33						
		Итого с НР и СП					143						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	17,89	0,5367	118,30	63	63					
	1-1023	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
39	67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,08	0,0024	262,70	1		1	0			
		Накладные расходы	85 %		0,04	735,44	29	29				0,3	
		Сметная прибыль	65 %				25						0,0
		Итого с НР и СП					73						
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	6,32	0,2528	115,12	29	29					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,0012	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
40	030954	Демонтаж кабеля	маш.-ч	0,03	0,0012	262,70	0		0	0		1,9	
	67-3-1	Накладные расходы	100 м		0,2	1 112,39	223	222		1			
		Сметная прибыль	72,25 %				160						
		Итого с НР и СП	52 %				498						
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	9,64	1,928	115,12	222	222					
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
41	030954	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,01	0,002	262,70	1		1	0		0,8	
		Накладные расходы	80,75 %		0,04	6 641,84	266	110	7		149		
		Сметная прибыль	52 %				89						
		Итого с НР и СП					57						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9					412						
	1-1039	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	19,548	0,78192	140,24	110	110					
	134041	Шруповерт	маш.-ч	7,296	0,29184	15,48	5		5	0			
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	7,296	0,29184	9,25	3		3	0			
		к норм. расх. *1,2	м	100	4	32,60	130				130		
	101-2202	Кабель-канал 40*25 мм	10 шт.	20	0,8	23,00	18				18		
42	М08-02-399-1	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м		0,04	3 923,64	157	23			134	0,2	
	прим.	Накладные расходы	80,75 %				19						
		Сметная прибыль	52 %				12						
		Итого с НР и СП					188						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8											
	1-2038-12	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	4,224	0,16896	138,75	23	23					
		Кабель ВВГ 3*1,5 мм2	м	102	4,08	32,20	131				131		
	101-2493	Лента плеткая изоляционная	кг	0,16	0,0064	206,00	1				1		
	509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1	0,004	202,00	1				1		
43	М08-03-591-01	Выключатель однополюсный неупрочненного типа при открытой проводке	100 шт.		0,01	13 874,80	139	69	1		69	0,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы	80,75 %				56						
		Сметная прибыль	52 %				36						
		Итого с НР и СП					231						
	1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	47,4	0,474	146,28	69	69					
	330206	Дрепи электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	7,68	0,0768	8,22	1		1	0			
		Выключатель 1-клав. отгр.	шт.	100	1	63,56	64				64		
		установки	шт.	100	1	5,22	5				5		
		Пластина	шт.	100	1								
44	М08-03-591-4	Выключатель двухклавишный неуполенного типа при открытой проводке	100 шт.		0,01	14 899,82	149	77	1		71	0,5	0,0
		Накладные расходы	80,75 %				62						
		Сметная прибыль	52 %				40						
		Итого с НР и СП					251						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	52,68	0,5268	146,28	77	77					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	0,04	0,0004	0,00	0			0			
	330206	Дрепи электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	7,68	0,0768	8,22	1		1	0			
		Выключатель 2-х клавишный отгр.	шт.	100	1	63,56	64				64		
		установки	шт.	100	1	5,22	5				5		
		Пластина	шт.	100	1	206,00	0				0		
		Лента липкая изоляционная	кг	0,11	0,0011	230,00	2				2		
	101-3914	Дюбели	100 шт.	1	0,01								
45	М08-03-593-7	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт.		0,06	202 522,38	12 151	1 028	1 137		9 986	7,0	4,0
		Накладные расходы	80,75 %				830						
		Сметная прибыль	52 %				535						
		Итого с НР и СП					13 516						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	117,12	7,0272	146,28	1 028	1 028					
	1-2042-12	Затраты труда машинистов	чел. час	66,588	3,99528	0,00	0			0			
	2	Кран на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т к норм. расх. *1,2	чел. час	2,028	0,12168	737,98	90		90	0			
	021102	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м к норм. расх. *1,2	маш.-ч	64,56	3,8736	241,09	934		934	0			
	030902	Дрепи электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	30,72	1,8432	8,22	15		15	0			
	330206	Дрепи электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	400002	Автомобили бортовые грузоп. до 8 т. к норм. расх. *1,2 Светильник светодиодный без датчика 16 Вт, IP54 Led ЖКХ 1101SQ0329-0030	маш.-ч	2,028	0,12168	806,29	98		98	0			
46	M10-08-019-01	Коробка ответвительная К=(3ММ, 3ПМ, 03П, ТЗ, ТЗМ)*1,2	ШТ	100	6	1 664,41	9 986				9 986		
		Накладные расходы	68 %		5	141,45	707	432			275	3,0	
		Сметная прибыль	48 %				294						
		Итого с НР и СП					207						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,1 к норм. расх. *1,2					1 208						
	1-2041	Коробка ответвительная	чел.-ч	0,6	3	143,95	432	432			275		
		ШТ		1	5	55,08	275						
47	M08-02-413-1	Кабель в гофроглубе, сечение кабеля до 6 мм2	100 М ТРУБОК		0,25	8 636,63	2 159	841	102		1 216	6,1	0,1
		Накладные расходы	80,75 %				679						
		Сметная прибыль	52 %				437						
		Итого с НР и СП					3 275						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,2											
	1-2038-12	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,24	6,06	138,75	841	841					
	2		чел. час	0,22	0,055	0,00	0			0			
		Кран на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,264	0,066	737,98	49		49	0			
	021102	Автомобили бортовые грузоп. до 8 т.											
	400002	к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,264	0,066	806,29	53		53	0			
		Кабель ВВГ 3*1,5 мм2	м	102	25,5	32,20	821				821		
		Клипса	ШТ	20	5	0,85	4				4		
		Коробка ответвительная	ШТ	16	4	55,08	220				220		
		Лента липкая изоляционная	кг	0,16	0,04	206,00	8				8		
		Гофроглуба diam. 16 мм.	м	100	25	6,50	163				163		
48	M08-03-605-1	Подключение вентилятора.	1 ШТ.		1	347,46	348	218	126		4	1,5	0,1
		Накладные расходы	80,75 %				176						
		Сметная прибыль	52 %				113						
		Итого с НР и СП					637						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,2											
	1-2042-12	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,488	1,488	146,28	218	218		0			
	2		чел. час	0,08	0,08	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,08	0,08	737,98	59		59	0			
	021102	Прелл электрические	маш.-ч	0,26	0,26	8,22	2		2	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,08	0,08	806,29	65		65	0			
	400002												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Лента липкая изоляционная на поликарбонном компаунде марки ЛСЭП1, шириной 20-30 мм, толщину от 0,14 до 0,19 мм											
49	101-2493	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	кг	0,02	0,02	206,00	4				4		
	M08-02-402-1		100 м										
		Накладные расходы	80,75 %		0,25	5 701,41	1 425	509	88		828	3,7	0,0
		Сметная прибыль	52 %				411						
		Итого с НР и СП					265						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8					2 101						
	1-2038-12	к норм. раск. *1,2	чел.-ч	14,688	3,672	138,75	509	509					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,025	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т к норм. раск. *1,2	маш.-ч	0,12	0,03	737,98	22		22	0			
	021102	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)											
	040502	к норм. раск. *1,2	маш.-ч	2,592	0,648	51,89	34		34	0			
	331451	Перфораторы электрические к норм. раск. *1,2	маш.-ч	3,312	0,828	9,25	8		8	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т к норм. раск. *1,2	маш.-ч	0,12	0,03	806,29	24		24	0			
	400002	Шурупы	кг	0,62	0,155	150,00	23				23		
		Кабель ВВГ 3*1,5 мм2	м	100	25	32,20	805				805		
50	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т		1,14	525,18	598	124			474	1,2	
		Накладные расходы	66,3 %				82						
		Сметная прибыль	40 %				50						
		Итого с НР и СП					730						
	1-1010	Рабочий строитель среднего разряда 1	чел.-ч	1,03	1,1742	106,00	124	124					
	101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт.	21,05263158	24	19,76	474				474		
51	ФСЦП 310-3021-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, расстояние перевозки 21 км, нормативное время пробега 1,518 час, класс груза 1	т										
		Итого с НР и СП			1,14	180,57	206		206				
		автомобиль-самосвал-10 т	маш.-ч	1,518	1,73052	118,95	206		206	0			
52	ФСЦП 311-01-146-1	Поручка: Мусор строительный с поручкой вручную	т		1,14	61,24	70	70				0,7	
		Накладные расходы	85 %				60						
		Сметная прибыль	48 %				34						
		Итого с НР и СП					164						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих, разряд 1-1.0	чел.-ч	0,5777	0,658578	106,00	70	70					
		работ 1											

Итого по разделу Душевая - помещение 128а													
Эксплуатация машин							4 126						
Основная ЗП рабочих							61 408						
Накладные расходы							51 281						
Сметная прибыль							26 563						
Стоимость материальных ресурсов							98 927						
Автотранспорт 7%							6 925						
Итого							249 230						
НДС 18%							44 861						
Всего							294 091						

Итого по локальной смете													
							381 815,00	123 350,00	10 541,00		247 924,00	934,80	18,90

Итого по смете: Ремонт санитарно-технических помещений в корп. 15, цех 6													
Эксплуатация машин							10 541						
Основная ЗП рабочих							123 350						
Накладные расходы							102 790						
Сметная прибыль							53 889						
Стоимость материальных ресурсов							247 924						
Автотранспорт 7%							17 355						
Итого по смете							555 849						
НДС 18%							100 053						
Всего по смете							655 902						

Заказчик

Исполнитель

