

"Согласовано"
Директор ООО "Промтехвэз-М"

_____/ Дорущин И.Ю. /
" ____ " ____ 2018 г.

Приложение № 2 к договору № _____ от _____

"Утверждаю"
Генеральный директор АО "ММЗ"

_____/ Ефремов Б.И./
" ____ " ____ 2018 г.

СМЕТА

На Общестроительные работы в корпусе 20 (СП 42) в осях (1 - 6) / (Т - Х)
(участок поверхностного монтажа)

Строительные работы 3 303,14 тыс. руб.
Монтажные работы 1 170,31 тыс. руб.

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущих (протокозных) ценах, руб.						Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе						
								Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) К=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	100 м2 потолка											
		Накладные расходы	90 %		4.838	53 670,44	259 657	89 319	627		169 711	648		
		Сметная прибыль	43 %				80 387							
		Итого с НР и СП					378 451							
	1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	133,86	647,61468	137,92	89 319	89 319						
	134041	Шпатель к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	3,3	15,9654	15,48	247		247	0				
	330901	Ножницы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,48	2,32224	126,16	293		293	0				
	331451	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,95	9,4341	9,25	87		87	0				
	101-2430	Грунтовка «Тифенерид», КНАУФ	кг	10	48,38	51,46	2 490				2 490			
	101-2438	Шпаклевка «Фрагментлер», КНАУФ	кг	46	222,548	15,15	3 372				3 372			
	101-2474	Лента бумажная для повышения прочности стяжки стьков ГКЛ и ГВЛ	м	68	328,984	1,14	375				375			
	101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	м	135	653,13	1,73	1 130				1 130			
	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	111	537,018	87,87	47 188				47 188			
	101-2582	Шпатель самонрезационный (LN) 3,5/9,5 мм	шт.	368	1780,384	0,40	712				712			
	101-2583	Шпатель самонрезационный (TV) 3,5/25 мм	шт.	2221	10745,198	0,40	4 298				4 298			
	101-2589	Дюбель-гвоздь 6*80 мм	шт.	81	391,878	2,12	831				831			
	101-2590	Дюбель-гвоздь 6*80 мм	шт.	322	1557,836	2,12	3 303				3 303			
	201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	шт.	189	914,382	90,61	82 852				82 852			
	201-0816	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт.	162	783,756	9,80	7 681				7 681			
	201-0823	Соединители профилей одноуровневые ПП	шт.	183	885,354	11,20	9 916				9 916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	201-0831	ПП-удлинитель профилей 60*27	шт.	81	391,878	14,20	5 565				5 565		
2	10-01-022-3	Подшивка потолков листами ГКЛ K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	100 м2		4,838	22 640,14	109 533	58 803	32		50 698	448	4
		Накладные расходы	90 %				52 923						
		Сметная прибыль	43 %				25 285						
		Итого с НР и СП					187 741						
		Затраты труда рабочих, разряд работ 3.1 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	92,598	447,989124	131,26	58 803	58 803					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,81	3,91878	0,00	0			0			
	331531	Плита дисковая электрическая к норм. расх. *1,25*1,2	маш. ч	1,005	4,86219	6,55	32		32	0			
		Листы ГКЛ	м2	105	507,99	87,87	44 637				44 637		
		Саморезы	шт.	3132	15152,616	0,40	6 061				6 061		
3	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо t=50 мм K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	1 м3		24,2	6 766,54	163 750	49 890	16 438		97 422	353	
		Накладные расходы	77 %				38 415						
		Сметная прибыль	48 %				23 947						
		Итого с НР и СП					226 112						
	1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	14,6004	353,32968	141,20	49 890	49 890					
	030403	Лёбедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 м) к норм. расх. *1,25*1,2	мшт.-ч	1,125	27,225	28,21	768		768	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	мшт.-ч	0,9	21,78	719,48	15 670		15 670	0			
	104-9163	Идеи для теплоизоляции	м3	1,02	24,684	3 946,75	97 422				97 422		
4	10-01-036-1 прим.	Установка штукатурных уголков K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	100 п. м		1,46	2 143,00	3 129	1 754			1 375	13	
		Накладные расходы	90 %				1 579						
		Сметная прибыль	43 %				754						
		Итого с НР и СП					5 462						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,246	13,49916	129,95	1 754	1 754					
		Уголок штукатурный	шт	37,03703704	54,07407407	25,42	1 375				1 375		
5	15-04-006-2	Покрывание поверхностей грунтовыми глубокого проникновения за 2 раза K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	100 м2										
		Накладные расходы	80 %		5,448	4 801,58	26 159	22 025	198		3 936	151	0
		Сметная прибыль	37 %				17 620						
		Итого с НР и СП					8 149						
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	27,6276	150,5151648	146,33	22 025	22 025					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,08172	0,00	0						
030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,08172	268,30	22		22	0			
400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,045	0,24516	719,48	176		176	0			
101-1757		Вещи	кг	0,2	1,0896	52,82	58				58		
101-9732		Грунтовка	м	0,02	0,10896	35 593,22	3 878				3 878		
62-27-2		Шпаклевка потолков за 2 раза K=(0,44Г, ЭММ, ЭПМ, ОЭП, ТЭ, ТЭМ)*2	100 м2 ошпаклеван ной поверхности		4,838	8 860,18	42 865	36 942			5 923	284	
		Накладные расходы	68 %				25 121						
		Сметная прибыль	40 %				14 777						
		Итого с НР и СП					82 763						
1-1030		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *2	чел.-ч	58,76	284,28088	129,95	36 942	36 942					
		Шпаклевка гипсовая к норм. расх. *2	м	0,0808	0,3909104	15 152,43	5 923				5 923		
15-04-005-6		Водоэмульсионная окраска потолков K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЭП, ТЭ)*1,15*1,2	100 м2 окрашиваем ой поверхности		5,448	9 491,17	51 708	29 280	22		22 406	215	0
		Накладные расходы	80 %				23 424						
		Сметная прибыль	37 %				10 834						
		Итого с НР и СП					85 966						
1-1034		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	39,468	215,021664	136,17	29 279	29 279					
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,08172	0,00	0			0			
030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,08172	268,30	22		22	0			
101-1596		Шкурка шлифовальная двухсторонняя с зернистостью 40-25	м2	0,84	4,57632	406,78	1 862				1 862		
101-1712		Шпаклевка клеевая	м	0,0055	0,029964	15 152,43	454				454		
101-1757		Вещи	кг	0,31	1,68888	52,82	89				89		
101-1959		Крапка водоэмульсионная	м	0,069	0,375912	53 208,45	20 002				20 002		
м38-01-001-4		Устройство перекрытия из листового металла K=(ЭММ, ЭПМ, ОЭП, ТЭ, ТЭМ)*1,2	1 т конструкций		0,33	72 680,73	23 984	7 301	1 347		15 336	50	0
		Накладные расходы	66 %				4 819						
		Сметная прибыль	40 %				2 920						
		Итого с НР и СП					31 723						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	6,75	10,03725	8,22	83		83	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,74	2,58738	719,48	1 862		1 862	0			
		Шпурри 4,2*13	100шт	24,6	36,5802	40,00	1 463				1 463		
		Лентя серпянка	10м	21	31,227	11,40	356				356		
		Дюбель для изоляционных материалов	шт	250	371,75	4,76	1 770				1 770		
		Профиль стиропеновый ППС 100 С	м	270	401,49	183,05	73 493				73 493		
		Шпаклевка	т	0,0276	0,0410412	15 152,43	622				622		
		Листы стекловолокнистые влагостойкие ГВЛВ											
	101 -2509	10 мм	м2	210	312,27	150,00	46 841				46 841		
	104-0004	Минерита	м3	10,8	16,0596	3 946,75	63 383				63 383		
10	26-01-055-2	Установка парозоляционного слоя K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	100 м2 поверхности покрытия изоляция		2,974	7 426,34	22 085	7 832	802		13 451	59	
		Накладные расходы	77 %				6 031						
		Сметная прибыль	48 %				3 759						
		Итого с НР и СП					31 875						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	19,8168	58,9351632	132,90	7 832	7 832					
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,375	1,11525	719,48	802		802	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	101-3594	Лентя полистироленовая с липким слоем А50	шт.	7,423	22,076002	112,00	2 473				2 473		
	113-9462	Пароизоляция	м2	115	342,01	32,10	10 979				10 979		
11	10-05-008-3	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	100 м2 стен (за вычетом проемов)										
		Накладные расходы	90 %			47 065,40	2 353	771	8		1 574	6	
		Сметная прибыль	43 %				332						
		Итого с НР и СП					3 379						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	111,78	5,589	137,92	771	771					
	1-1035	Шпурверт	маш.-ч	3,45	0,1725	15,48	3		3	0			
	134041	к норм. расх. *1,25*1,2											
	330901	Ножницы электрические	маш.-ч	0,705	0,03525	126,16	4		4	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,355	0,11775	9,25	1		1	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2	шт.	4,653465347	0,232673267	114,00	27				27		
		Лентя серпянка 50 м	шт.										
		Дюбель-гвоздь 6*80 мм	шт.	176,2376238	8,811881188	2,12	19				19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	10	0,5	51,46	26				26		
	101-2438	Шпаклевка	кг	39	1,95	15,15	30				30		
	101-2509	Листы ГВЛВ	м2	112	5,6	150,00	840				840		
	101-2582	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	шт.	468	23,4	0,40	9				9		
	101-2583	Шуруп самонарезающий (TV) 3,5*25 мм	шт.	1943	97,15	0,40	39				39		
	201-0797	Профиль ПН 28*27 3 м	шт.	26,33	1,3165	63,56	84				84		
	201-0802	Профиль ПП 60*27 3 м	шт.	92,33	4,6165	90,61	418				418		
	201-0815	Подвес прямой	шт.	83	4,15	4,75	20				20		
	201-0823	Соединители профилей одноуровневые краб	шт.	114	5,7	11,20	64				64		
12	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения за 1 раз стен К-(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2	100 м2 покрытия										
		Накладные расходы	80 %		3,024	1 849,56	5 593	4 000	45		1 548	27	0
		Сметная прибыль	37 %				3 200						
		Итого с НР и СП					1 480						
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,039	27,333936	146,33	4 000	4 000					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,04536	0,00	0				0		
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,04536	268,30	12		12		0		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,04536	719,48	33		33		0		
	101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,3024	52,82	16				16		
	101-9732	Грунтовка ВДК 0110	т	0,013	0,039312	38 983,05	1 533				1 533		
13	62-27-2	Шпаклевка стен за 1 раз К-М417*2	100 м2 оштукатуренной поверхности										
		Накладные расходы			3,024	5 042,25	15 247	11 545			3 702	89	
		Сметная прибыль	68 %				7 851						
			40 %				4 618						
		Итого с НР и СП					27 716	11 545					
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3 Шпаклевка гипсовая к норм. расх. *2	чел.-ч	29,38	88,84512	129,95	11 545	11 545			3 702		
		Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами	т	0,0808	0,2443392	15 152,43	3 702						
14	53-16-1	Накладные расходы	73 %		3,58	8 784,33	31 448	15 427	689		15 332	127	2
		Сметная прибыль	56 %				11 262						
		Итого с НР и СП					8 639						
							51 349						
	1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3 Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,39	126,6962	121,76	15 427	15 427					
2			чел. час	0,43	1,5394	0,00	0				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,2	0,716	654,37	469		469	0			
	021141												
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23	0,8234	268,30	221		221	0			
	402-0013	Распор готовый каadoчный цементно-извеcтковый марки 50	м3	0,253	0,90574	0,00	0				0		
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,402	1,43916	10 653,39	15 332				15 332		
15	08-02-002-3	Кладка переторлок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м $K=(3MM, 3TM) * 1,25 * 1,2; (O3T, T3) * 1,15 * 1,2$	переторлок (за вычетом проемов)	100 м2									
		Накладные расходы	93 %		0,88	92 894,03	81 747	26 855	4 935		49 957	207	5
		Сметная прибыль	54 %				24 975						
		Итого с НР и СП					121 224						
	1-1030	Рабочий стропиль среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	234,8346	206,654448	129,95	26 855	26 855					
	2	Запараты труда мастиков	чел.час	6,165	5,4252	0,00	0			0			
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	6,165	5,4252	890,38	4 830		4 830	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,165	0,1452	719,48	104		104	0			
	400001	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,016	0,01408	6 355,93	89				89		
	102-0026												
	204-9038	Горючekanная арматурная сталь класса А-I	т	0,09	0,0792	33 050,84	2 618				2 618		
	402-9070	Распор готовый каadoчный	м3	2,3	2,024	0,00	0				0		
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	5,04	4,4352	10 653,39	47 250				47 250		
16	08-02-003-1	Кладка из кирпича пиллстр армированных при высоте этажа до 4 м $K=(3MM, 3TM) * 1,25 * 1,2; (O3T, T3) * 1,15 * 1,2$	1 м3 кладки										
		Накладные расходы	93 %		1,27	6 983,91	8 870	2 203	781		5 886	15	1
		Сметная прибыль	54 %				2 049						
		Итого с НР и СП					12 109						
	1-1038	Рабочий стропиль среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	12,144	15,42288	142,83	2 203	2 203					
	2	Запараты труда мастиков	чел.час	0,63	0,8001	0,00	0			0			
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,63	0,8001	890,38	712		712	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,23*1,2	маш.-ч	0,075	0,09525	719,48	69		69	0			
	400001	Сетка арматурная	м	0,01	0,0127	33 050,85	420			420			
	204-9004	Ремешор готовый кладочный	м3	0,22	0,2794	0,00	0			0			
	402-9070	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.	0,404	0,51308	10 653,39	5 466				5 466		
17	06-01-082-19	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 150 К-(ЭММ, ЗИМ, ТЗМ)*1,23*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2	100 М3 РАСТВОРА		0,032	300 641,73	9 620	1 199	675		7 746	10	2
		Накладные расходы	59 %				707						
		Сметная прибыль	34 %				408						
		Итого с НР и СП					10 735						
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	316,2132	10,1188224	118,48	1 199	1 199					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,23*1,2	чел. час	77,79	2,48928	0,00	0			0			
	030101	Автопозушки 5 т к норм. расх. *1,23*1,2	маш.-ч	23,85	0,7632	505,88	386		386	0			
	110902	Распоровосместители передвижные 250 л к норм. расх. *1,23*1,2	маш.-ч	53,94	1,72608	167,67	289		289	0			
	101-1324	Шлакнопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	41,6	1,3312	4 661,02	6 205				6 205		
	408-0142	Песок природный для строительных растворов мелкий	м3	116	3,712	415,25	1 541				1 541		
18	53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций		0,043	66 857,98	2 874	936	19		1 919	7	0
		Накладные расходы	73 %				683						
		Сметная прибыль	56 %				524						
		Итого с НР и СП					4 081						
	1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	165,88	7,13284	131,26	936	936					
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	0,47	0,02021	0,00	0			0			
	030401	Лёбедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	0,00688	6,88	0		0	0			
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,74	0,03182	51,89	2		2	0			
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,47	0,02021	556,54	11		11	0			
	050101	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,92	0,03956	5,76	0		0	0			
	330804	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0086	719,48	6		6	0			
	400001	Уголок стальной	т	1,04	0,04472	36 440,68	1 630				1 630		
	101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,009	0,000387	73 728,81	29				29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м3	0,54	0,02322	0,00	0				0		
	404-9001	Кирпич	1000 шт.	0,57	0,02451	10 653,39	261				261		
19	10-02-025-1	Установка маячных реек $K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2$	100 м2		1,46	6 119,11	8 934	5 074			3 860	41	
		Накладные расходы	90 %				4 567						
		Сметная прибыль	43 %				2 182						
		Итого с НР и СП					15 683						
	1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	28,29	41,3034	122,85	5 074	5 074					
		Профиль перфорированный маячковый	ШТ	104	151,84	25,42	3 860				3 860		
20	15-02-016-3	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен $K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2$	100 м2 штукатурив заемой поверхности		1,46	19 130,04	27 930	24 703			705	173	14
		Накладные расходы	80 %				19 762						
		Сметная прибыль	37 %				9 140						
		Итого с НР и СП					56 832						
	1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	118,4592	172,950432	142,83	24 703	24 703					
2	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	9,435	13,7751	0,00	0				0		
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачинные, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,26	1,8396	268,30	494		494		0		
	111500	Распоронасы 1 м3/ч к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	8,175	11,9355	169,94	2 028		2 028		0		
	101-0179	Гвозди строительные	т	0,00012	0,0001752	65 000,00	11				11		
	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	5,54	8,0884	71,19	576				576		
	402-0083	Раствор зольный опилочный тяжелый, цементно-известковый 1:1-6	м3	1,87	2,7302	0,00	0				0		
	405-0219	Глиноце вяжущие, марка Г3	т	0,006	0,00876	13 500,00	118				118		
21	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен $K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2$	100 м2 покрытия		1,46	4 043,63	5 904	4 812	37		1 055	33	0
		Накладные расходы	80 %				3 850						
		Сметная прибыль	37 %				1 780						
		Итого с НР и СП					11 534						
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	22,5216	32,881536	146,33	4 812	4 812					
2	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,0219	0,00	0				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к юм, расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0219	268,30	6		6	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к юм, расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,03	0,0438	719,48	32		32	0			
	101-1757	Ветошь к юм, расх. *1,25*1,2	кг	0,2	0,292	52,82	15				15		
	101-9732	Грунтовка	т	0,02	0,0292	35 593,22	1 039				1 039		
22	62-27-2	Шпаклевка стен за 2 раза К-(0,4МТ, 3ММ, 3ЛМ, ОЗЛ, ТЗ, ТЗМ)*2	100 м2 ошпаклеван ной поверхности		1,46	8 860,18	12 936	11 148			1 788	86	
		Накладные расходы	68 %				7 581						
		Сметная прибыль	40 %				4 459						
		Итого с НР и СП					24 976						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3 к юм, расх. *2	чел.-ч	58,76	85,7896	129,95	11 148	11 148					
		Шпаклевка гипсовая к юм, расх. *2	т	0,0808	0,117968	15 152,43	1 788				1 788		
23	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по каменно и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщинной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтро ванной поверхности			1,86	30 899,69	57 473	57 139	334		425	1
		Накладные расходы	67 %				38 283						
		Сметная прибыль	40 %				22 856						
		Итого с НР и СП					118 612						
	1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3 Затраты труда машинистов	чел.-ч	228,35	424,731	134,53	57 139	57 139		0			
2		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	1,2462	268,30	334		334	0			
	030954	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1,6	м3	2,2	4,092	0,00	0				0		
	402-0083	Строительный мусор	т	3,38	6,2868	0,00	0				0		
24	06-01-083-7	Приготовление отделочных растворов К-(3ММ, 3ЛМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗЛ, ТЗ)*1,15*1,2	100 М3 РАСТВОРА		0,0682	531 470,17	36 246	3 051	1 347		31 848	26	5
		Накладные расходы	59 %				1 800						
		Сметная прибыль	34 %				1 037						
		Итого с НР и СП					39 083						
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2 к юм, расх. *1,15*1,2	чел.-ч	377,568	25,7501376	118,48	3 051	3 051		0			
	2	Затраты труда машинистов к юм, расх. *1,25*1,2	чел. час	76,17	5,194794	0,00	0			0			
	030101	Автомозручики 5 т к юм, расх. *1,25*1,2	маш.-ч	22,23	1,516086	505,88	767		767	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	110902	Распаторосместители передвигаются 250 л к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	53,94	3,678708	157,72	580		580	0	31 848		
		Шлифовка цементно-песчаная	м	65,6	4,47392	7 118,64	31 848						
25	15-04-006-3	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	100 м2 покрытия		4,634	1 849,56	8 571	6 129	69		2 373	42	0
		Накладные расходы	80 %				4 903						
		Сметная прибыль	37 %				2 268						
		Итого с НР и СП					15 742						
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,039	41,886726	146,33	6 129	6 129					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,06951	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,06951	268,30	19		19	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,06951	719,48	50		50	0			
	101-1757	Вешить	кг	0,1	0,4634	52,82	24				24		
	101-9732	Грунтовка ВДАК 0110	м	0,013	0,060242	38 983,05	2 348				2 348		
26	62-27-2	Шпаклевка стен за 1 раз K=МАТ*2	100 м2 ошпаклеван ной поверхности										
		Накладные расходы	68 %		4,634	5 042,25	23 365	17 692			5 673	136	
		Сметная прибыль	40 %				12 031						
		Итого с НР и СП					7 077						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	29,38	136,14692	129,95	42 473	17 692					
		Шпаклевка гипсовая	м				17 692						
		к норм. расх. *2		0,0808	0,3744272	15 152,43	5 673				5 673		
27	15-02-024-5	Облицовка колонн листами ГВЛВ в 3 слоя K=МАТ*3; (ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2*3; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2*3	100 м2 отделываемо й поверхности		0,558	106 366,64	59 353	28 468	1 771		29 114	204	3
		Накладные расходы	80 %				22 774						
		Сметная прибыль	37 %				10 533						
		Итого с НР и СП					92 660						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	365,562	203,983596	139,56	28 468	28 468					
	1-1036	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2*3	чел. час	5,625	3,13875	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2*3	маш.-ч	0,045	0,52731	268,30	141		141	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Распорожестители перегородки 65 л к норм. расх. *1,25*1,2*3	маш.-ч	4,68	2,61144	149,34	390		390	0			
	110901	Шуруверт к норм. расх. *1,25*1,2*3	маш.-ч	50,04	27,92232	15,48	432		432	0			
	134041	Дрели электрические к норм. расх. *1,25*1,2*3	маш.-ч	14,535	8,11053	8,22	67		67	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2*3	маш.-ч	1,845	1,02951	719,48	741		741	0			
	400001	Лента серпанка к норм. расх. *3	10М	63	35,154	11,40	401				401		
		Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5*25 мм к норм. расх. *3	100ШТ	73,8	41,1804	40,00	1 647				1 647		
	101-1735	Листы ГВЛВ к норм. расх. *3	м2	315	175,77	150,00	26 366				26 366		
	101-2509	Шпаклевка гипсовая к норм. расх. *3	м	0,0828	0,0462024	15 152,43	700				700		
28	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,558	20 956,83	11 694	5 576	262		5 856	40	2
		Накладные расходы	80 %				4 461						
		Сметная прибыль	37 %				2 063						
		Итого с НР и СП					18 218						
	1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	71,6082	39,9573756	139,56	5 576	5 576					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	2,805	1,56519	0,00	0			0			
	030101	Автоподъемники 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,06	0,03348	505,88	17		17	0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократного выноса подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,24	0,13392	268,30	36		36	0			
	030954	Распорожестители перегородки 65 л к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	2,505	1,39779	149,34	209		209	0	199		
	110901	Грунтовка Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС распорожестители	м	0,01	0,00558	35 593,22	199						
	402-9110		т	0,97	0,54126	10 451,98	5 657				5 657		
29	10-01-036-1 норм.	Установка штукатурных уголков К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2	100 п. м		2,36	2 218,32	5 236	2 836			2 400	22	
		Накладные расходы	90 %				2 552						
		Сметная прибыль	43 %				1 219						
		Итого с НР и СП					9 007						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,246	21,82056	129,95	2 836	2 836					
		Уголлок штукатурный	ШТ	40	94,4	25,42	2 400				2 400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	15-04-006-3	Покровыте поверхноостей грунтовой глубокото проникновения за 1 раз стен K=(ΣMM, ΣΠM, TΣM)*1,25*1,2; (OЗП, TЗ)*1,15*1,2	100 м2 покрытия										
		Накладные расходы	80 %		0,558	1 849,56	1 032	738	8		286	5	0
		Сметная прибыль	37 %				590						
		Итого с НР и СП					273						
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,039	5,043762	146,33	738	738					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,00837	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачинные, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00837	268,30	2		2	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,00837	719,48	6		6	0			
	101-1757	Ветовь	кг	0,1	0,0558	52,82	3				3		
	101-9732	Грунтовка ВДК 0110	т	0,013	0,007254	38 983,05	283				283		
31	62-27-2	Шпаклевка стен за 1 раз K=MAT*2	100 м2 ошпаклеван ной поверхности		0,558	5 042,25	2 813	2 130			683	16	
		Накладные расходы	68 %				1 448						
		Сметная прибыль	40 %				852						
	1-1030	Итого с НР и СП					5 113						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	29,38	16,39404	129,95	2 130	2 130					
		Шпаклевка гипсовая	т	0,0808	0,0450864	15 152,43	683				683		
32	15-04-005-5	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами удлучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску K=(ΣMM, ΣΠM, TΣM)*1,25*1,2; (OЗП, TЗ)*1,15*1,2	100 м2 окрашиваем ой поверхности		10,1	8 672,82	87 596	48 227	1 131		38 238	354	0
		Накладные расходы	80 %				38 582						
		Сметная прибыль	37 %				17 844						
		Итого с НР и СП					144 022						
	1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	35,0658	354,16458	136,17	48 227	48 227					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,1515	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачинные, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,1515	268,30	41		41	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,23*1,2	маш.-ч	0,15	1,515	719,48	1 090		1 090				
	101-1596	Шпурка шифованная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	8,484	406,78	3 451				3 451		
	101-1712	Шпилька клеевая	т	0,005	0,0505	15 152,43	765				765		
	101-1757	Ветошь	кг	0,31	3,131	52,82	165				165		
	101-1959	Краска водоэмульсионная	т	0,063	0,6363	53 208,45	33 857				33 857		
33	м38-01-006-2	Изготовление решеток из арматуры diam 8 К=(ЭММ, ЭПМ, ОЭП, ТЭ, ТЭМ)*1,2	1 т конструкций		0,057	75 786,41	4 320	1 075	1 113		2 132	8	0
		Накладные расходы	66 %				710						
		Сметная прибыль	40 %				430						
		Итого с НР и СП					5 460						
	1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	132	7,524	142,83	1 075	1 075					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел.час	2,28	0,12996	0,00	0				0		
	021102	Кран на автомобильном ходу к норм. расх. *1,2	маш.-ч	1,518	0,086526	743,58	64		64		0		
	040300	Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А к норм. расх. *1,2	маш.-ч	51,6	2,9412	343,04	1 009		1 009		0		
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки к норм. расх. *1,2	маш.-ч	1,08	0,06156	6,34	0		0		0		
	330206	Дрези электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,36	0,02052	8,22	0		0		0		
	330301	Машины шифовальные электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,48	0,02736	24,44	1		1		0		
	331002	Станок сверлильный к норм. расх. *1,2	маш.-ч	2,88	0,16416	11,38	2		2		0		
	350481	Пресс-ножницы комбинированные к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,96	0,05472	162,58	9		9		0		
	400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,6	0,0342	820,00	28		28		0		
	101-1515	Лист эк 2 мм Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,12	0,00684	41 101,69	281				281		
	101-9400	Арматура ø 8	т	0,019	0,001083	73 728,81	80				80		
34	09-06-001-2	Демонтаж решеток К=(ЭММ, ЭПМ, ОЭП, ТЭ, ТЭМ)*0,7, НР=90, СП=85	1 т конструкций		0,057	5 638,86	321	263	29		29	2	0
		Накладные расходы	77 %				203						
		Сметная прибыль	68 %				179						
		Итого с НР и СП					703						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *0,7	чел.-ч	35,553	2,026521	129,95	263	263					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *0,7	чел.час	0,084	0,004788	0,00	0				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *0,7	маш.-ч	0,084	0,004788	654,37	3		3	0			
	030404	Лесбидки электрические тягловым усилием до 31,39 кН (3,2 т) к норм. расх. *0,7	маш.-ч	7,371	0,420147	27,44	12		12	0			
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки к норм. расх. *0,7	маш.-ч	1,302	0,074214	6,34	0		0	0			
	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А к норм. расх. *0,7	маш.-ч	1,421	0,080997	96,98	8		8	0			
	041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С к норм. расх. *0,7	маш.-ч	0,098	0,005586	60,23	0		0	0			
	330301	Машины шифровальные электрические к норм. расх. *0,7	маш.-ч	0,287	0,016359	24,44	0		0	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *0,7	маш.-ч	0,133	0,007581	719,48	5		5	0			
	101-0324	Кислород технический газоборозный	м3	1,5	0,0855	6,22	1					1	
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст10	т	0,00194	0,00011058	40 254,24	4					4	
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,0014	0,0000798	10 749,00	1					1	
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0033	0,0001881	98 305,08	18					18	
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00001	0,00000057	65 000,00	0					0	
	101-2467	Распоритель марки Р-4	т	0,0006	0,0000342	132 200,00	5					5	
	201-9002	Конструкции стальные	т	1	0,057	0,00	0					0	
35	62-9-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	68 %		0,1664	11 172,23	1 860	1 312	12		536	10	0
		Сметная прибыль	40 %				892						
		Итого с НР и СП					525						
							3 277						
	1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	60,06	9,993984	131,26	1 312	1 312					
	2	Заплаты труда машинистов	чел. час	0,1	0,01664	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностанионные, высота подъема 4,5 м	маш.-ч	0,1	0,01664	268,30	4		4	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,009984	719,48	7		7	0			
	101-1596	Шкурка шифровальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,18304	406,78	74				74		
	101-1712	Шпателька клеевая	т	0,0327	0,00544128	15 152,43	82				82		
	101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,029952	52,82	2				2		
	101-9840	Экран ПФ-115	т	0,0173	0,00287872	131 000,00	377				377		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	46-04-009-1	Разборка бетонных полов толщиной 200мм.	1 м3		20,8	2 515,45	52 321	25 618	26 703			186	47
		Накладные расходы	84 %				21 519						
		Сметная прибыль	48 %				12 297						
		Итого с НР и СП					86 137						
	1-1035-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	8,93	185,744	137,92	25 618	25 618					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	2,26	47,008	0,00	0			0			
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,26	47,008	556,54	26 162		26 162	0			
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,52	94,016	5,76	542		542	0			
37	51-5-1	Механизированный разрыхлота грунта в стесненных условиях экскаваторами т=100 мм	100 м2 оснований		1,039	32 071,93	33 323	21 690	11 633			180	9
		Накладные расходы	66 %				14 315						
		Сметная прибыль	38 %				8 242						
		Итого с НР и СП					55 880						
	1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	173	179,747	120,67	21 690	21 690		0			
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	8,98	9,33022	0,00	0			0			
	060337	Экскаваторы однокочетовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3	маш.-ч	8,74	9,08086	449,67	4 083		4 083	0			
	070147	Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	0,24	0,24936	414,40	103		103	0			
	400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	8,74	9,08086	819,96	7 446		7 446	0			
38	11-01-002-1	Устройство несчанной подготовки толщ. 150 мм, К=(СММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	1 м3 подстилающего слоя		15,6	1 361,53	21 240	9 636	3 831		7 773	73	7
		Накладные расходы	94 %				9 058						
		Сметная прибыль	51 %				4 914						
		Итого с НР и СП					35 212						
	1-1031-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	4,7058	73,41048	131,26	9 636	9 636					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,45	7,02	0,00	0			0			
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,12	1,872	505,88	947		947	0			
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,33	5,148	556,54	2 865		2 865	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций к норм. расх. *1,25*1,2	мгш.-ч	0,66	10,296	1,80	19		19	0			
	331100												
	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,2	18,72	415,25	7 773				7 773		
39	11-01-002-1	Засыпка канала песком К=(ЭМА, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	1 м3 подстилающ его слоя		7,35	1 361,53	10 008	4 540	1 805		3 663	35	3
		Накладные расходы	94 %				4 268						
		Сметная прибыль	51 %				2 315						
		Итого с НР и СП					16 591						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	4,7058	34,58763	131,26	4 540	4 540					
	1-1031-12	Затраты труда машинистов	чел.час	0,45	3,3075	0,00	0			0			
	2	к норм. расх. *1,25*1,2											
	030101	Автопозрузчики 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	мгш.-ч	0,12	0,882	505,88	446		446	0			
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин к норм. расх. *1,25*1,2	мгш.-ч	0,33	2,4255	556,54	1 350		1 350	0			
	050102												
		Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций к норм. расх. *1,25*1,2	мгш.-ч	0,66	4,851	1,80	9		9	0			
	331100												
	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,2	8,82	415,25	3 663				3 663		
40	11-01-050-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в два слоя К=МАТ*2; (ЭМА, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2*2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2*2	100 м2 поверхности		1,039	16 876,76	17 535	1 286	45		16 204	10	
		Накладные расходы	94 %				1 209						
		Сметная прибыль	51 %				656						
		Итого с НР и СП					19 400						
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,2*2	чел.-ч	9,522	9,893358	129,95	1 286	1 286					
	1-1030	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2*2	мгш.-ч	0,06	0,06234	719,48	45		45	0			
	400001												
		Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм к норм. расх. *2	м2	244,8	254,3472	63,71	16 204				16 204		
41	м38-01-006-2	Изготовление арматурной сетки К=(ЭМА, ЭПМ, ОЗП, ТЭ, ТЭМ)*1,2	1 т конструкций		0,5	75 786,41	37 893	9 427	9 766		18 700	66	1
		Накладные расходы	66 %				6 222						
		Сметная прибыль	40 %				3 771						
		Итого с НР и СП					47 886						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I-1035-12	Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	110,4552	114,7629528	137,92	15 828	15 828					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	3,135	3,257265	0,00	0			0			
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	3,135	3,257265	556,54	1 813		1 813	0			
	050102	Машини мозаично-шлифовальные к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	48	49,872	10,84	541		541	0			
44	11-01-044-2	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов K=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	100 м		0,3	23 144,40	6 943	507	2 262		4 174	4	1
		Накладные расходы	94 %				477						
		Сметная прибыль	51 %				259						
		Итого с НР и СП					7 679						
	I-1027-12	Рабочий строитель среднего разряда 2,7 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	13,3998	4,01994	126,24	507	507					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	4,2	1,26	0,00	0			0			
		Машины бетоноукладочного комплекса на рельс-формках нарезчики швов в свежеуложенном цементно-бетоне к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	7,0875	2,12625	1 063,95	2 262			0			
	121200	Выкатер к норм. расх. *1,25*1,2	шт	3,333333333	1	3 627,12	3 627				3 627		
	101-0215	Герметик полиуретановый	кг	3,35	1,005	543,78	546				546		
45	15-07-003-2	Грунтование водо-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д) K=(ЭМАМ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4	100 м2 обрабатываемой поверхности		1,039	1 649,00	1 713	738	182		793	5	0
		Накладные расходы	68 %				502						
		Сметная прибыль	30 %				221						
		Итого с НР и СП					2 436						
	I-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	5,0922	5,2907958	139,56	738	738					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,015585	0,00	0			0			
	030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноплатовые, высота подъема 25 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,015585	234,11	4		4	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	4,23	4,39497	30,42	134		134	0			
	340101	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч										
	400001	к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,06	0,06234	719,48	45		45	0			
	101-1757	Ветошь	кг	1	1,039	52,82	55				55		
	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13,8	14,382	51,46	738				738		
46	13-06-004-1	Обеспыливание поверхностей	1 м2 обеспыливаемой поверхности										
		К=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2			103,9	19,80	2 057	1 863	194			14	
		Накладные расходы	69 %				1 285						
		Сметная прибыль	48 %				894						
		Итого с НР и СП					4 236						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	0,138	14,3382	129,95	1 863	1 863					
		к норм. расх. *1,15*1,2											
	331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,15	15,585	12,49	195		195	0			
		к норм. расх. *1,25*1,2											
47	м08-02-472-10	Устройство проводника из медной ленты	100 м		1,8	8 784,03	15 811	9 922	322		5 567	69	0
		К=(ЭММ, ЭПМ, ОЗП, ТЭ, ТЭМ)*1,2					8 037						
		Накладные расходы	81 %				5 159						
		Сметная прибыль	52 %				29 007						
		Итого с НР и СП											
	1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	38,592	69,4656	142,83	9 922	9 922					
		к норм. расх. *1,2											
2		Затраты труда машинистов	чел. час	0,036	0,0648	0,00	0			0			
		к норм. расх. *1,2											
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,036	0,0648	743,58	48		48	0			
		к норм. расх. *1,2											
	330206	Дрези электрические	маш.-ч	15,36	27,648	8,22	227		227	0			
		к норм. расх. *1,2											
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,036	0,0648	719,48	47		47	0			
		к норм. расх. *1,2											
		Самоклеющаяся медная лента	м	100	180	30,93	5 567				5 567		
48	15-04-006-3 прим.	Покрывание поверхностей токопроводящей грунтовкой за 1раз пола	100 м2 покрытия										
		К=(ЭММ, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2			1,039	12 818,22	13 318	1 374	4		11 940	9	0
		Накладные расходы	80 %				1 099						
		Сметная прибыль	37 %				508						
		Итого с НР и СП					14 925						
	1-1040-12	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	9,039	9,391521	146,33	1 374	1 374					
		к норм. расх. *1,15*1,2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,015585	0,00	0			0			
030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,015585	268,30	4		4	0			
101-9732		Токоемодина грунтовка Leví Coat 105AS	т	0,02	0,02078	574 576,24	11 940				11 940		
49	11-01-045-1	Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовой толщиной 0,5 мм K=(ЭМА, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	100 м2										
		Накладные расходы	94 %		1,039	196 570,91	204 238	20 289	706		183 243	115	0
		Сметная прибыль	51 %				19 072						
		Итого с НР и СП					233 657						
		Рабочий строитель среднего разряда 5,3 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	110,4552	114,7629528	176,79	20 289	20 289					
2	1-1053	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,15	0,15585	0,00	0			0			
030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,15	0,15585	268,30	42		42	0			
340312		Машины мозаично-шлифовальные к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	45	46,755	10,84	507		507	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,21	0,21819	719,48	157		157	0			
101-3332		Эпоксидная хвостовая композиция	т	0,3	0,3117	504 237,28	157 171				157 171		
101-3333		Универсальная грунтовка	т	0,06	0,06234	418 220,33	26 072				26 072		
50	11-01-040-3	Устройство плитусов поливинилхлоридных K=(ЭМА, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	100 м		1,993	5 220,04	10 403	2 556	190		7 657	18	
		Накладные расходы	94 %				2 403						
		Сметная прибыль	51 %				1 304						
		Итого с НР и СП					14 110						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	9,1908	18,3172644	139,56	2 556	2 556					
134041		Шпатель к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	3,015	6,008895	15,48	93		93	0			
330206		Дрези электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,995	3,976035	8,22	33		33	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,045	0,089685	719,48	65		65	0			
101-2201		Дробель-свобод 6*80 мм	10 шт.	2,65674814	5,29489044	21,20	112				112		
101-4282		Витины самонрезавшие остроконечные длинной 35 мм	шт.	263,0180659	524,1950053	0,40	210				210		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	5,313496281	10,58979809	16,50	175				175		
	101-4847	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	10,62699256	21,17959617	16,50	349				349		
	101-4848	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт.	39,8512221	79,42348565	16,50	1 310				1 310		
	101-4849	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	шт.	5,313496281	10,58979809	16,50	175				175		
	101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	шт.	5,313496281	10,58979809	16,50	175				175		
	101-4851	Плинтус для пола пластиковый, 19x48 мм	м	100,9564293	201,2061637	25,60	5 151				5 151		
51	10-01-039-3	Установка деревянных дверных блоков К-(ЭМД, ЭПД, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2	100 м2 проемов		0,057	748 588,90	42 670	1 232			41 438	9	
		Накладные расходы	90 %				1 109						
		Сметная прибыль	43 %				530						
		Итого с НР и СП					44 309						
	1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	158,7	9,0459	136,17	1 232	1 232					
		Цена монтажная	шт.	73,26007326	4,175824176	282,70	1 181				1 181		
		Дверный блок	10 шт.	36,63003663	2,087912088	12,30	26				26		
		Брус коробочный	шт.	140,3508772		217,78	1 742				1 742		
		Напечник	шт.	210,5263158		115,00	1 380				1 380		
		Дверное полотно	шт.	70,1754386		8 539,41	34 158				34 158		
		Петля универсальная	шт.	140,3508772		66,00	528				528		
		Замок врезной с ручкой	шт.	35,0877193		1 211,86	2 424				2 424		
52	10-01-047-2	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 К=(ЭМД, ЭПД, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2	100 м2 проемов		0,042	990 657,68	41 607	962	189		40 456	7	0
		Накладные расходы	90 %				866						
		Сметная прибыль	43 %				414						
		Итого с НР и СП					42 887						
	1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	172,3758	7,2397836	132,90	962	962					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,78	0,03276	0,00	0				0		
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноконтровые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,78	0,03276	268,30	9		9		0		
	134041	Шуруверт к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	14,955	0,62811	15,48	10		10		0		
	331451	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	23,04	0,96768	9,25	9		9		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	5,355	0,22491	719,48	162		162	0			
	400001	Лента буртиловая	м	218	9,156	12,98	119				119		
	101-2052	Лента буртиловая диффузионная	м	40	1,68	80,51	135				135		
	101-2054	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) тина Makroflex, Sonclad в баллонах по 750 мл	шт.	70,3	2,9526	279,66	826				826		
	101-2388	Лента ПСУЛ	м	151	6,342	15,93	101				101		
	101-2789	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	31,1	1,3062	80,60	105				105		
	101-4173	Клинья пластмассовые монтажные	шт.	800	33,6	0,50	17				17		
	102-0303	Блоки дверные входные пластмассовые	м2	100	4,2	9 322,20	39 153				39 153		
	203-9065												
53	09-04-012-1	Демонтаж металлических ворот К=(ЭММ, ЭПМ, ОЭП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=90,27; СП=85	1 м2 проема		8,1	356,61	2 889	2 051	838			14	
		Накладные расходы	77 %				1 579						
		Сметная прибыль	68 %				1 395						
		Итого с НР и СП					5 863						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,2 к норм. расх. *0,7	чел.-ч	1,68	13,608	150,70	2 051	2 051					
	1-1042	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,28	2,268	51,89	118		118	0			
	040502	Машины шлифовальные электрические к норм. расх. *0,7	маш.-ч	0,084	0,6804	24,44	17		17	0			
	330301	Перфораторы электрические к норм. расх. *0,7	маш.-ч	0,133	1,0773	9,25	10		10	0			
	331451	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *0,7	маш.-ч	0,119	0,9639	719,48	694		694	0			
	400001												
54	46-03-002-16	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	100 отверстий				1 590	187	323		1 080	1	1
		Накладные расходы	84 %				157						
		Сметная прибыль	48 %				90						
		Итого с НР и СП					1 837						
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	64	1,28	146,33	187	187					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	60	1,2	0,00	0			0			
	330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	60	1,2	247,93	298		298	0			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8	0,036	719,48	26		26	0			
	101-1912	Северка кольцевые алмазные диаметром 160 мм	шт.	2,02	0,0404	26 720,30	1 080				1 080		
55	46-03-002-32	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-16 К=(МДТ, ЭММ, ЭПМ, ОЭП, ТЗ, ТЗМ)*30	100 отверстий				2 184	119	446		1 619	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы	84 %				100						
		Сметная прибыль	48 %				57						
		Итого с НР и СП					2 341						
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *30	чел.-ч	40,8	0,816	146,33	119	119					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *30	чел. час	90	1,8	0,00	0			0			
	330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм к норм. расх. *30	маш.-ч	90	1,8	247,93	446		446	0			
	101-1912	Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм к норм. расх. *30	шт.	3,03	0,0606	26 720,30	1 619				1 619		
56	09-08-001-1	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание К-(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2: (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2	100 столбов		0,02	288 615,93	5 772	128	588		5 056	1	1
		Накладные расходы	69 %				88						
		Сметная прибыль	58 %				74						
		Итого с НР и СП					5 934						
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	49,1832	0,983664	129,95	128	128					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	32,505	0,6501	0,00	0			0			
	110054	Автобетоносмесители 5 м ³ к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	16,11	0,3222	929,20	299		299	0			
	160402	Машины буровые-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	16,395	0,3279	827,48	271		271	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	1,215	0,0243	719,48	17		17	0			
	201-9212	Стойки металлические опорные	т	5	0,1	44 491,53	4 449				4 449		
	401-9021	Бетон	м ³	6,34	0,1268	4 788,14	607				607		
57	м38-01-001-4	Изготовление ворот металлических К-(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2	1 т конструкций		0,485	72 471,29	35 149	10 731	1 980		22 438	73	0
		Накладные расходы	66 %				7 082						
		Сметная прибыль	40 %				4 292						
		Итого с НР и СП					46 523						
	1-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	151,2	73,332	146,33	10 731	10 731					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел. час	0,6	0,291	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,6	0,291	743,58	216		216	0			
	021102	Лесобойно электрические тягловые, уступом до 31,39 кН (3,2 т) к норм. расх. *1,2	маш.-ч										
	030404		маш.-ч	1,644	0,79734	27,44	22		22	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) к норм. расх. *1,2	мш.-ч	40,128	19,46208	51,89	1 010		1 010	0			
	040502	Аппарат для газовой сварки и резки к норм. расх. *1,2	мш.-ч	0,84	0,4074	6,34	3		3	0			
	040504	Дрели электрические к норм. расх. *1,2	мш.-ч	0,6	0,291	8,22	2		2	0			
	330206	Машинки шлифовальные электрические к норм. расх. *1,2	мш.-ч	0,48	0,2328	24,44	6		6	0			
	330301	Ножницы листовые кривошипные гибочные к норм. расх. *1,2	мш.-ч	3,12	1,5132	317,70	481		481	0			
	330900	Пресс гидравлический с электроприводом к норм. расх. *1,2	мш.-ч	0,84	0,4074	5,18	2		2	0			
	350451	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т к норм. расх. *1,2	мш.-ч	0,6	0,291	820,00	239		239	0			
	400002	Швеллер 10 к норм. расх. *1,2	м	0,07	0,03395	40 254,24	1 367				1 367		
	101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	м	0,0217	0,0105245	73 728,81	776				776		
	101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	0,972	0,47142	43 050,83	20 295				20 295		
58	09-04-012-1	Установка металлических ворот в готовые проемы К=(ЭММд, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	1 м2 проема		8,1	756,35	6 126	4 043	1 795		288	27	
		Накладные расходы	69 %				2 790						
		Сметная прибыль	58 %				2 345						
		Итого с НР и СП					11 261						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	3,312	26,8272	150,70	4 043	4 043					
	1-1042	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) к норм. расх. *1,25*1,2	мш.-ч	0,6	4,86	51,89	252		252	0			
	040502	Машинки шлифовальные электрические к норм. расх. *1,25*1,2	мш.-ч	0,18	1,458	24,44	36		36	0			
	330301	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,2	мш.-ч	0,285	2,3085	9,25	21		21	0			
	331451	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	мш.-ч	0,255	2,0655	719,48	1 486		1 486	0			
	400001	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,00081	73 728,81	60				60		
	101-1513	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,1	0,81	282,20	229				229		
	101-1921	Блоки дверные металлические	м2	1	8,1	0,00	0				0		
59	203-9066	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за два раза ворот К=(ЭММд, ЭПМ, ТЭМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЭ)*1,15*1,2	100 м2 окрашиваем ой поверхности		0,22	6 303,98	1 387	499	8		880	4	0
		Накладные расходы	80 %				399						
		Сметная прибыль	37 %				185						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НР и СП					1 971						
	1-1033	Рабочий стропитель среднего разряда 3,3 к норм. расх. *1,13*1,2	чел.-ч	16,8498	3,706956	134,53	499	499					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	0,015	0,0033	0,00	0				0		
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноручные, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,015	0,0033	268,30	1			1	0		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,045	0,0099	719,48	7			7	0		
	101-0456	Эмаль ПФ-115	т	0,0305	0,00671	131 000,00	879				879		
	101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,022	52,82	1				1		
60	09-03-046-3	Демонтаж металлической перегородки К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=90; СП=85	100 м2		3,09	5 231,75	16 166	15 727	439			113	1
		Накладные расходы	77 %				12 110						
		Сметная прибыль	68 %				10 694						
		Итого с НР и СП					38 970						
	1-1036	Рабочий стропильщик среднего разряда 3,6 к норм. расх. *0,7	чел.-ч	36,47	112,6923	139,56	15 727	15 727					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *0,7	чел. час	0,217	0,67053	0,00	0				0		
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *0,7	маш.-ч	0,217	0,67053	654,37	439		439		0		
61	м08-02-396-14	Демонтаж металлического короба для электропроводки К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=95; СП=65	100 м		1,216	4 382,59	5 329	3 540	1 789			25	7
		Накладные расходы	81 %				2 867						
		Сметная прибыль	52 %				1 841						
		Итого с НР и СП					10 037						
	1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *0,7	чел.-ч	20,384	24,786944	142,83	3 540	3 540					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *0,7	чел. час	5,614	6,826624	0,00	0				0		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т к норм. расх. *0,7	маш.-ч	0,07	0,08512	743,58	63		63		0		
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м к норм. расх. *0,7	маш.-ч	5,544	6,741504	245,26	1 653		1 653		0		
	331451	Перфораторы электрические к норм. расх. *0,7	маш.-ч	0,973	1,183168	9,25	11		11		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *0,7	мшт.-ч										
62	400001	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,07	0,08512	719,48	61		61	0			
		Накладные расходы	72 %		0,25	2 199,75	550	545	5			4	0
		Сметная прибыль	52 %				392						
		Итого с НР и СП					283						
							1 225						
	1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	17,89	4,4725	121,76	545	545					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,02	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м	мшт.-ч	0,08	0,02	268,30	5		5	0			
63	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м К=(ЗММ, ЗТМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,2	100 м2 горизонтальной проекции			4,83	81 833	61 418	938		19 477	468	
		Накладные расходы	93 %				57 119						
		Сметная прибыль	54 %				33 166						
		Итого с НР и СП					172 118						
	1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1 к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	96,876	467,91108	131,26	61 418	61 418					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	мшт.-ч	0,27	1,3041	719,48	938		938	0			
	101-9087	Детали деревянные лесов	м3	0,008	0,03864	6 355,93	246				246		
	101-9093	Детали стальных трубчатых лесов	т	0,029	0,14007	76 221,72	10 676				10 676		
	203-0514	Цинк настила	м2	5,5	26,565	322,03	8 555				8 555		
64	м08-02-396-10	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, К=(ЗММ, ЗТМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2	100 м		3,6	142 720,88	513 795	24 385	12 763	483	476 647	171	47
		Накладные расходы	81 %				20 143						
		Сметная прибыль	52 %				12 931						
		Итого с НР и СП					546 869						
	1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	47,424	170,7264	142,83	24 385	24 385					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел.час	13,152	47,3472	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т к норм. расх. *1,2	мшт.-ч	0,12	0,432	743,58	321		321	6			
	021102	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м к норм. расх. *1,2	мшт.-ч										
	030902		мшт.-ч	13,032	46,9152	245,26	11 506		11 506	472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) к норм. расх. *1,2	маш.-ч	3,048	10,9728	51,89	569		569	0			
	040502	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	1,668	6,0048	9,25	56		56	0			
	331451	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч										
	400001	Лоток перфорированный 3000мм к норм. расх. *1,2	шт	0,12	0,432	719,48	311		311	5			
		Крышка на лоток с основанием 100	шт	33,33333333	120	703,38	84 406				84 406		
		Разветвитель T-образный 50х100	шт	33,33333333	120	117,80	14 136				14 136		
		Металлический дюбель для пустотелых конструкций	шт	4,44444444	16	583,80	9 341				9 341		
		Соединитель профна	шт	325	1170	11,41	13 350				13 350		
		Консоль потолочная VR200	шт	284,444444	1024	5,40	5 530				5 530		
		Пластина соединительная	шт	105,5555556	380	862,41	327 716				327 716		
		Поворот горизонтальный 90гр	шт	66,66666667	240	51,20	12 288				12 288		
		Светильник на крошечейтах К-ЭДМ, ЭПМ, ОЭП, ТЭ, ТЭМ*1,2	шт	5,55555556	20	494,07	9 881				9 881		
65	м08-03-594-9	Накладные расходы	100 шт.		1,48	195 195,07	288 889	37 898	520		250 471	251	0
		Сметная прибыль	81 %				30 697						
		Итого с НР и СП	52 %				19 707						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,2	чел.-ч				339 293						
	1-2042	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел. час	169,92	251,4816	150,70	37 898	37 898		0			
	2	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,24	0,3552	0,00	0			0			
	021102	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,24	0,3552	743,58	264		264	0			
	400001	Сетевые светодиодный АРСТIS STANDARD 1200 ТН 4000К 33w 3300Лм Р65 к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,24	0,3552	719,48	256		256	0			
		Выключатель двухклавишный нутоленного типа при открытой проводке К-ЭДМ, ЭПМ, ОЭП, ТЭ, ТЭМ*1,2	шт	100 шт.	148	1 692,37	250 471				250 471		
66	м08-03-591-4	Накладные расходы	81 %		0,05	13 362,84	668	318	2		348	2	0
		Сметная прибыль	52 %				258						
		Итого с НР и СП					1 091						
	1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	42,156	2,1078	150,70	318	318					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел. час	0,036	0,0018	0,00	0			0			
	330206	Дрези электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	4,92	0,246	8,22	2		2	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Выключатель 2-х клавишный откру установки	шт.	100	5	62,00	310				310		
		Пластина ПИ-1	шт.	100	5	5,22	26				26		
		Лента лента изоляционная	кг	0,11	0,0055	145,00	1				1		
		Дюбел	100 шт.	1,02	0,051	227,00	12				12		
67	м08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке K=(ЭММ, ЭПМ, ОЭП, ТЭ, ТЭМ)*1,2	100 шт.		0,03	11 924,47	357	171	1		185	1	
		Накладные расходы	81 %				139						
		Сметная прибыль	52 %				89						
		Итого с НР и СП					585						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	37,92	1,1376	150,70	171	171					
	1-2042	Дрели электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	4,92	0,1476	8,22	1		1	0			
	330206	Выключатель	шт.	100	3	54,00	162				162		
		Пластина изолирующая	шт.	100	3	5,22	16				16		
		Лента изоляционная порезанная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25- 0,35 мм	кг	0,11	0,0033	145,00	0				0		
	101-2499	Дюбелы распорные полипропиленовые	100 шт.	1,02	0,0306	227,00	7				7		
	101-3914	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 K=(ЭММ, ЭПМ, ОЭП, ТЭ, ТЭМ)*1,2	100 м		6,5	3 810,94	24 771	3 142			21 629	22	0
68	м08-02-399-1	Накладные расходы	81 %				2 545						
		Сметная прибыль	52 %				1 634						
		Итого с НР и СП					28 950						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	3,384	21,996	142,83	3 142	3 142					
	1-2038	Запчасти трудя механизмов к норм. расх. *1,2	чел. час	0,012	0,078	0,00	0			0			
	2	Кабель ВВГ 3*1,5	м	102	663	33,20	21 349				21 349		
		Лента лента изоляционная	кг	0,16	1,04	145,00	151				151		
		Схемы соединительные	100 шт.	0,1	0,65	200,00	130				130		
69	м08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм K=(ЭММ, ЭПМ, ОЭП, ТЭ, ТЭМ)*1,2	100 м		6,5	5 860,68	38 095	18 371	1 173		18 551	127	
		Накладные расходы	81 %				14 881						
		Сметная прибыль	52 %				9 553						
		Итого с НР и СП					62 529						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	19,548	127,062	144,58	18 371	18 371					
	1-1039	Шурупы	маш.-ч	7,296	47,424	15,48	734		734	0			
	134041	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	7,296	47,424	9,25	439		439	0			
	331451	Кабель-канал 20*10	м	100	650	24,30	15 795				15 795		
		Дюбель-гвозди 6*80	шт.	200	1300	2,12	2 756				2 756		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	м10-08-019-1	Коробка ответвительная $K=(2ММ, 3ТМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2$	1 ШТ.										
		Накладные расходы	68 %		86	133,44	11 475	7 657			3 818		52
		Сметная прибыль	48 %				5 207						
		Итого с НР и СП					3 675						
							20 357						
	1-2041	Рабочий монтажник среднего разряда 4,1 к норм. расх. *1,2	чел.-ч	0,6	51,6	148,40	7 657	7 657					
		Коробка ответвительная	ШТ	1	86	44,40	3 818				3 818		
74	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора		0,71	23 590,20	16 749	16 749				152	
		Накладные расходы	66 %				11 054						
		Сметная прибыль	40 %				6 700						
		Итого с НР и СП					34 503						
	1-1011	Рабочий строитель среднего разряда 1,1	чел.-ч	214,32	152,1672	110,07	16 749	16 749					
	509-9900	Строительный мусор	т	100	71	0,00	0				0		
75	ФСЦП 311-01-148-1	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т		71	17,33	1 230		1 230				2
		Итого с НР и СП					1 230						
2		Затраты труда машинистов	чел. час	0,024	1,704	0,00	0				0		
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш. ч	0,024	1,704	721,92	1 230		1 230			0	
76	ФСЦП 310-3021-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробыта 1,518 час; класс груза 1	т										
		Итого с НР и СП			71	183,97	13 062		13 062				
		автомобиль-самосвал-10 т	маш.-ч	1,518	107,778	121,19	13 062		13 062			0	
Итого по смете участок монтажа							3 202 052,00	1 007 222,00	164 765,00	483,00	2 030 065,00	7 354,00	192,00
Эксплуатация машин									164 765				
Основная ЗП рабочих								1 007 222					
Накладные расходы							819 994						
Сметная прибыль							451 400						
Стоимость материальных ресурсов (всего)											2 030 065		
Итого							2 443 381						
Автоперевозка 7%							142 105						
Итого по смете							4 615 551						
НДС 18%							830 799						
Всего по смете							5 446 350						