

Приложение №1
к договору №
«___» _____ 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт центральной проходной (корпус1)

Объёмы ремонтно-строительных и вентиляционных работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Примечание
1.	Разборка подвесных потолков из металлических плит	м ²	397	
2.	Устройство подвесных потолков (кассетных) по каркасу из оцинкованного профиля	м ²	397	
3.	Демонтаж и установка ленточного остекления	м ²	10.1	
4.	Штукатурка кирпичной стены вновь цементно-песчаной и гипсовой штукатуркой улучшенная	м ²	1.32	
5.	Грунтовка колонн бетонконтактом за 1 раз	м ²	13.9	
6.	Выравнивание колонн штукатурной смесью по маякам	м ²	5.4	
7.	Облицовка колонн мраморной плиткой при числе плит в 1м ² более 6 (размер плитки L-0,3 м, В-0,3 м	м ²	19.3	
8.	Ремонт штукатурки стен цементно-песчаной и гипсовой штукатуркой	м ²	6	
9.	Сплошное выравнивание стен штукатурной смесью по маякам	м ²	46.8	
10.	Грунтовка стен за 2раза	м ²	95.6	
11.	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	95.6	
12.	Водозмульсионная покраска стен улучшенная	м ²	95.6	
13.	Установка жалюзийных решёток	шт	32	
14.	Прокладка гибких воздухопроводов	М ²	19,8	

Заказчик _____

Исполнитель _____