

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Замена трубопроводов ливневой канализации в корп. 82,79

#### Объёмы ремонтно-строительных работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Примечание
1.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	160	
2.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	м	160	
3.	Изготовление хомутов	т	0.4	
4.	Монтаж хомутов	т	0.4	
5.	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	шт	10	
6.	Сборка и разборка наружных инвентарных лесов Н=10м, L=20м			

Заказчик \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_