

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт пола корп.3

№№ п.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Исполнитель
1	2	3	4	5
1	Снять металлические плитки с канал 300х 300 мм 500х 500 мм	М2 М2	11.65 19.43	
2	Засыпка канала песком	М3	9.3	
3	Разборка бетонных полов толщ. 250 мм	М3	37.5	
4	Нарезка швов в бетоне	П.м.	43.2	
5	Механизированная обработка грунта	М2	150.0	
6	Устройство гидроизоляции из пленки в 1 слой	М2	150.0	
7	Устройство песчаной подготовки толщ. 200 мм	М3	30.0	
8	Устройство покрытий бетонных по маячным рейкам толщ. 250 мм с армированием - 1.465 т	М2	150.0	
9	Устройство топинга	М2	150.0	
10	Устройство финишного покрытия	М2	150.0	
11	Шлифовка бетонного пола	М2	150.0	
12	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	П.м.	39.0	
13	Установка и разборка защитного вертикального ограждения из тента	М2	400.0	
14	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16 м	П.м	400.0	

Заказчик \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_