

Техническое задание

Ремонт помещений в корпусе №3, цех 82

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Технологический отдел А210,А211				
1	Установка дверных приборов петли	100 шт. приборов	0,02	
2	Установка дверных приборов шпингалеты	100 шт. приборов	0,02	
3	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	4	
4	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 ШТ.	2	
5	Установка решеток радиаторных и дверец ревизионных	1 решетка	12	
6	Устройство металлического каркаса из оцинк. профиля для перекрытия	100 м2	1,951	
7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	9,8	
8	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) в 2 слоя	100 м2 потолка	1,951	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,951	
10	Шпаклевка потолков за 2 раза	100 м2 ошпаклеванной поверхности	1,951	
11	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,951	
12	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем	100 м2 стен (за вычетом проемов)	3,354	
13	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	3,354	
14	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,104	
15	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1,54	
16	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,24	
17	Розетка в кабель-канале	100 шт.	0,1	
18	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	14	
Локальная смета: Комната ОТК РИУ				
1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,004	
2	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0219	
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,002	
Комната А215 и А214 (УПЦ №182)				
1	Устройство металлического каркаса из оцинк. профиля для перекрытия	100 м2	0,3981	
2	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка	0,3981	
3	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	2	
Лестничные клетки				
1	Изготовление конструкции лестницы	1 т конструкций	0,84	
2	Монтаж конструкции лестницы	1 т конструкций	0,84	
3	Установка маячков	100 м2	0,154	
4	Монтаж и демонтаж опалубки ступеней	10 м2 конструкций	2,68	
5	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,154	
6	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,154	
7	Грунтование полов за 1 раз	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,154	

1	2	3	4	5
8	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2 поверхности облицовки	0,154	
9	Устройство сапожка	100 М ПЛИНТУСА	0,202	
10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,168	
11	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей	100 м2 покрытия	0,168	
12	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,588	
13	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,588	
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,588	
15	Шпаклевка стен за 2 раза	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,588	
16	Водоземлюсионная окраска стен улучшенная.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,588	
17	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2 вертикальной проекции	0,472	
18	Установка поручней.	100 м	0,24	

Заказчик

Исполнитель

1

1