

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт помещения в корпусе №21, цех №5 (в осях 12-13, Д-Ж)

№№ п.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Исполнитель
1	2	3	4	5
1	Очистка поверхности потолков ребристых от краски	М2	67.0	
2	Очистка поверхности балки от краски	М2	16.68	
3	Грунтовка потолков ребристых за 2 раза	М2	67.0	
4	Грунтовка балки за 2 раза	М2	16.68	
5	Шпаклевка потолков ребристых за 1 раз	М2	67.0	
6	Шпаклевка балки за 1 раз	М2	16.68	
7	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков ребристых	М2	67.0	
8	Очистка поверхности стен и колонн от краски	М2	64.93	
9	Грунтовка стен и колонн за 2 раза	М2	64.93	
10	Шпаклевка стен и колонн за 1 раз	М2	64.93	
11	Улучшенная масляная окраска стен и колонн	М2	29.32	
12	Масляная окраска стен по металлу по ранее окрашенной поверхности за 2 раза	М2	22.19	
13	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен и колонн	М2	35.61	
14	Улучшенная водоэмульсионная окраска балки	М2	16.68	
15	Масляная окраска стальных труб и стоек за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	М2	23.0	
16	Масляная окраска радиаторов за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	М2	9.5	
17	Разборка бетонных полов толщ. 300 мм	М3	20.1	
18	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях экскаваторами	М2	67.0	
19	Нарезка швов в старых бетонных полах	П.м.	11.8	
20	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм	М3	10.05	
21	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой	М2	67.0	
22	Установка маячных реек	М2	67.0	
23	Устройство бетонного пола толщ. 250 мм	М2	67.0	
24	Изготовление и установка арматурной сетки	Т	0.654	
25	Шлифовка бетонного пола	М2	67.0	
26	Устройство топинга	М2	67.0	
27	Устройство финишного покрытия	М2	67.0	

28	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	П.м.	5.7	
29	Устройство плинтусов цементных	П.м.	24.8	
30	Масляная окраска плинтусов за 2 раза	М2	6.7	
31	Установка и разборка защитного вертикального ограждения из тента	М2	46.0	
32	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов Н=3.86м, 5.69х 11.76=67.0 м2			

Заказчик _____

Исполнитель _____