

Техническое задание

На капитальный ремонт полов в корп. №3, цех №82 в осях (6-11; Д-Г)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Нарезка швов в старых бетонных полах	м	46,5	
2	Разборка покрытий полов из металлических плит	м2	1,25	
3	Разборка канала из кирпича	1 м3	0,3	
4	Разборка бетонных полов толщиной толщ. 250мм	1 м3	21,4	
5	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами	м2	85,6	
6	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм.	м3	12,8	
7	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	м2	85,6	
8	Устройство полов бетонных толщиной 250 мм	м2	85,6	
9	Изготовление арматурной сетки	т	1,153	
10	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	85,6	
11	Устройство топинга.	м2	85,6	
12	Устройство финишного покрытия.	м2	85,6	
13	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	м	11,4	
14	Демонтаж люка	1 ШТ.	1	
15	Установка люка	1 ШТ.	1	
16	Прокладка в траншеях труб напорных полиэтиленовых низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	м	12	
17	Установка и разборка защитного вертикального ограждения из тента .	м2	136,3	
18	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.	м2	136,3	

Заказчик

Исполнитель