

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт кровли и смену оконных блоков в корпусе .№3

№№ п.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Исполнитель
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытий кровель из листовой стали	М2	460.4	
2	Демонтаж обрешетки из оцинкованного профиля	М2	460.4	
3	Демонтаж металлических связей и распорок из уголка	Т	1.528	
4	Разборка теплоизоляция покрытий кровли толщ. 200 мм	М2	460.4	
5	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа кровли и примыканий фонарей	М2	487.4	
6	Устройство пароизоляции оклеечной в 1 слой	М2	550.4	
7	Утепление покрытий кровли минплитой толщ. 160 мм (изоруп Н-60 мм – 2 слоя, изоруп В-40- мм – 1 слой)	М2	460.4	
8	Утепление примыканий кровли толщ. 100 мм	М2	90.0	
9	Сверление отверстий	Шт	3453	
10	Устройство каркаса примыканий парапета	М2	90.0	
11	Устройство однослойной кровли и примыканий из полимерного рулонного материала	М2	550.4	
12	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	П.м.	130.0	
13	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 1650x 1350 мм 3 этаж 1550x 1750 мм 1600x 1570 мм 1000x 1550 мм 1020x 1560 мм 720x 1350 мм 720x 1950 мм 4 этаж 1850x 1330 мм 1840x 1930 мм 1890x 1820 мм	Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт	2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3	48.8 м2
14	Разборка оконных откосов из сайдинга	М2	48.8	
15	Разборка откосов сэндвич-панелями	М2	50.24	
16	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с	М2	48.8	

	полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием			
17	Установка оконных блоков противопожарных	М2	48.8	
18	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0.51 м	П.м.	41.3	
19	Облицовка откосов сэндвич - панелями	М2	50.24	
20	Установка уголков ПВХ на клею	П.м.	95.71	
21	Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0.4м	П.м.	33.3	
22	Разборка дверного блока пластикового 2030х 900 мм	Шт	1	1.8 м2
23	Установка дверного блока противопожарного (900 мм в свету) 2.03 м2	Шт	1	Белого цвета
24	Увеличение проема для дверного блока	М3	0.25	
25	Штукатурка дверного откоса с грунтовкой за 2 раза	М2	2.2	
26	Разборка дверного откоса сэндвич - панелями	М2	2.11	
27	Смена порога	П.м.	1.0	
28	Облицовка дверных откосов сэндвич - панелями	М2	2.11	
29	Демонтаж перемычек	Кг	66.0	
30	Установка перемычек №125	Кг	85.8	

Заказчик _____

Исполнитель _____