

Приложение №1  
к договору №

Техническое задание

На ремонт помещений корп. №21, цех №5 (коридор и слесарный участок в осях 10-13,А-Г)

№№ П.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Примечание
1	2	3	4	5
1	Очистка поверхности потолков ребристых от побелки	М2	329.25	
2	Очистка поверхности ферм от побелки	М2	354.24	
3	Ремонт стыков плит перекрытий и стеновых панелей	П.м.	18.4	
4	Ремонт штукатурки ребристого потолка	М2	31.9	
5	Грунтовка ребристого потолка за 2 раза	М2	329.25	
6	Грунтовка ферм за 1 раз	М2	354.24	
7	Шпаклевка потолка за 1 раз ребристого	М2	329.25	
8	Водоэмульсионная окраска ребристых потолков улучшенная	М2	329.25	
9	Водоэмульсионная окраска ферм улучшенная	М2	354.24	
10	Очистка поверхности стен и колонн от побелки	М2	276.0	
11	Очистка стен и колонн от масляной краски	М2	102.42	
12	Ремонт штукатурки стен и колонн	М2	31.0	
13	Грунтовка стен и колонн за 2 раза	М2	368.42	
14	Шпаклевка стен и колонн за 1 раз	М2	368.42	
15	Окраска стен и колонн водоэмульсионной краской улучшенная	М2	276.0	
16	Масляная окраска стен и колонн за 2 раза	М2	102.42	
17	Масляная окраска металлических труб за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	М2	46.81	
18	Масляная окраска системы отопления за 2 раза по ранее окрашенной поверхности.	М2	28.5	
19	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов Нср.=9.2м, 17.7x 18.6= 329.2м2			
20	Разборка бетонных полов толщ. 300 мм	М3	91,68	
21	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях экскаваторами	М2	305.6	
22	Нарезка швов в старых бетонных полах	П.м.	86.0	
23	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм	М3	45.84	
24	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой	М2	305.6	
25	Установка маячных реек	М2	305.6	

26	Устройство бетонного пола толщ. 250 мм	М2	305.6	
27	Изготовление и установка арматурной сетки	Т	2.7	
28	Шлифовка бетонного пола	М2	305.6	
29	Устройство топинга	М2	305.6	
30	Устройство финишного покрытия	М2	305.6	
31	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	П.м.	63.0	
32	Устройство плинтусов цементных	П.м.	36.8	
33	Масляная окраска плинтусов за 2 раза	П.м.	36.8	
34	Установка и разборка защитного вертикального ограждения из тента	М2	513.0	
35	Масляная окраска металлоконструкции и эл. щитов за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	М2	32.6	
36	Покраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей воздуховодов за 2 раза	М2	51.4	
37	Ремонт штукатурки откосов дверных	М2	1.6	
38	Масляная окраска откосов дверных за 2 раза с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз )	М2	2.59	

Заказчик

Исполнитель