

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Общестроительные работы в корпусе 15 цех »

Договор №

от

июня 2015 г.

Объемы общестроительных работ корпуса 15

№ п/п	Наименование работ	Един.измер.	Объем работ	Прим.
Венткамера				
1	Очистка поверхностей потолка, ферм, стен	М2	263	
2	Шпаклевка потолков и ферм	М2	40	
3	Грунтовка потолка и ферм	М2	263	
4	Окраска потолков и ферм краской ХВ -785	М2	263	
5	Разборка перегородок стальных	М2	140	
6	Разборка обшивки стен из металлического листа на деревянном каркасе	М2	380	
7	Устройство металлического каркаса из оцинкованного профиля	М2	380	
8	Облицовка стен ГВЛВ т= 120 мм	М2	520	
9	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза	М2	380	
10	Облицовка откосов ГВЛВ	М2	5	
11	Грунтовка стен, откосов	М2	525	
12	Гладкая облицовка стен из плитки	М2	80	
13	Шпаклевка стен, откосов	М2	445	
14	Водоземлюсионная окраска стен, откосов	М2	445	
15	Разборка цементных полов	М2	101	
16	Установка маячных реек	М2	101	
17	Устройство стяжек цементных	М2	101	
18	Устройство основание под трубопроводы бетонного	М2	3	
19	Обеспыливание поверхности	М2	115	
20	Огрунтовка бетонных поверхностей	М2	115	
21	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА с пастой: в 2 слоя	М2	115	
22	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впусошовку: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	М2	115	
23	Разделка швов футеровки замазкой "Арзамит-5" при укладке: плитки кислотоупорной керамической, глубиной заполнения швов 15 мм	М2	115	
24	Разборка деревянных заполнений проемов дверных Установка противопожарных дверей	М2	3,2	
25	Установка противопожарных дверей	М2	3,2	
26	Установка и разборка лесов	М2	101	
Подвал				
1	Ремонт рустов панелей перекрытий	м	240	
2	Очистка поверхностей потолка, колонн, стен	М2	1512	
3	Грунтока потолка	М2	1512	
4	Окраска потолков с подготовкой поверхности	М2	1512	
5	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	М2	238	
6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	М2	282	

7	Шпаклевка стен	M2	282	
8	Простая штукатурка стен	M2	225	
9	Грунтовка стен	M2	507	
10	Гладкая облицовка стен из плитки на клею из сухих смесей	M2	225	
11	Окраска стен	M2	532	
12	Разборка полов цементных	M2	544	
13	Установка маячных реек	M2	544	
14	Устройство цементных стяжек	M2	544	
15	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей шпаклевкой ЭП-0010	M2	176	
16	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА с пастой: в 2 слоя	M2	176	
17	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке в пустошовку: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	M2	176	
18	Разделка швов футеровки замазкой "Арзамит-5" при укладке: плитки кислотоупорной керамической, глубиной заполнения швов 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	M2	176	
19	Устройство полов из керамогранитных плиток	M2	368	
20	Установка и разборка лесов	M2	945	
Общестроительные работы в осях (1-20) (9 – Г)				
1	Разборка воздуховодов	M2	90	
2	Разборка мембранного покрытия	M2	40	
3	Разборка теплоизоляции	M3	6,4	
4	Изоляция кровли минплитой	M3	4,8	
5	Прокладка воздуховодов	M2	90	
6	Мембранное покрытие кровли	M2	40	
7	Наружные леса до 16 м	M2	140	
8	Пробивка проемов кирпичных	M3	1,14	
9	Пробивка проемов из бетона	M3	2,3	
9	Разборка стен кирпичных	M3	2,3	
10	Кладка стен наружных	M3	2,3	
11	Установка противопожарных дверей	M2	6	
11	Демонтаж металлических дверей	M2	21	
12	Установка металлических дверей	M2	21	
13	Разборка облицовки из профнастила	M2	40	
14	Устройство металлического каркаса	M2	20	
15	Облицовка стен ГВЛВ	M2	40	
16	Грунтовка стен за 2 раза	M2	40	
17	Шпаклевка стен	M2	40	
18	Окраска стен краской ХВ- 785	M2	40	

отд 40:
Belev

