

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт пола корп. 3 цех 82

№№ п.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Исполнитель
1	2	3	4	5
1	Снять металлические плитки с канал (4 канала)	М2	46.4	
2	Засыпка канала песком	М3	13.92	
3	Разборка бетонных полов толщ. 300 мм на гравии	М3	94.05	
4	Нарезка швов в бетоне	П.м.	12.0	
5	Разработка грунта механизированным способом	М2	313.5	
6	Устройство гидроизоляции из пленки в 1 слой	М2	313.5	
7	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм	М2	313.5	47 м3
8	Устройство покрытий бетонных толщ. 250 мм по маячным рейкам с армированием – 2270.8 кг – арматура диам. 12 мм	М2	232.5	
9	Устройство покрытий бетонных толщ. 500 мм по маячным рейкам с армированием – 791.2кг – арматура диам. 12 мм	М2	81.0	
10	Устройство топинга	М2	313.5	
11	Устройство цементного плинтуса	П.м.	27.8	
12	Устройство финишного покрытия с плинтусами	М2	313.5	
13	Шлифовка бетонного пола	М2	313.5	
14	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметикой при устройстве полимерных наливных полов	П.м.	76.0	
15	Установка и разборка защитного вертикального ограждения из тента	М2	200.0	
16	Установка и разборка инвентарных лесов высотой 5.4 м	П.м.	37.0	200.0 м2

Заказчик \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_