

Согласованно:
Директор ООО «Промтехвуз-М»

_____ / Логушин И.Ю.

«____» _____ 2017г.

Утверждаю:
Генеральный директор АО «ММЗ»

_____ / Ефремов Б.И.

«____» _____ 2017г.

Техническое задание

На Общестроительные работы в осях (20 - 22) (А - Г') корпуса 15 цех № 6
(на участке растворения цианистых соединений, складе кислот, складе щелочей,
участке цинкования и кадмирования)

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Объем работ
Химическая лаборатория (помещение 155)			
1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и ферм	100 м2	1,38
2	Окраска потолка и ферм краской ХВ-785	100 м2	1,38
3	Демонтаж металлической перегородки	100 м2	1,9
4	Демонтаж металлического каркаса	1 т	0,54
5	Разборка звукоизоляции	100 м2	1,9
6	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,82
7	Усиление существующего каркаса стен	100 м2	0,38
8	Окраска каркаса эмалью ЭП 773	100 м2	0,38
9	Устройство противопожарных рассечек толщиной до 200 мм	100 м2	0,18
10	Установка пароизоляционного слоя	100 м2	1,44
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	1,82
12	Шпаклевка стен за 1 раз	100 м2	1,29
13	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	100 м2	0,53
14	Облицовка гипсоволокнистыми листами откосов дверей	100 м2	0,05
15	Установка штукатурных уголков на откосы дверей	100 п. м	0,11
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов	100 м2	0,05
17	Гладкая облицовка откосов керамической плиткой на клее из сухих смесей	100 м2	0,05
18	Окраска стен краской ХВ-785	100 м2	1,29
19	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,48
20	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	0,48
21	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2	0,48
22	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 200 мм	100 м2	0,48
23	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм	100 м2	0,48
24	Изготовление и установка арматурной сетки	1 т	0,13
25	Шлифовка бетонных покрытий	100 м2	0,48
26	Обеспыливание поверхности	1 м2	48
27	Устройство покрытий полов и плинтусов наливных составом на эпоксидной смоле толщиной до 3 мм	100 м2	0,528

28	Устройство плинтусов цементных	100 м	0,25
29	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,052
30	Установка дверных блоков из ПВХ	100 м2	0,052
31	Увеличение дверного проёма.	1 м3	0,54
32	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т	0,1
33	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 9,5 м	100 м2 горизонталь ной проекции	0,7
34	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,025
35	Погрузка строительного мусора экскаваторами	т	2,5
36	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами	т	2,5

Склад химической лаборатории (помещение 155а)

1	Покрытие поверхностей стен грунтовкой бетон-контакт за 1 раз	100 м2	1,47
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2	0,97
3	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	100 м2	0,5
4	Окраска стен краской ХВ-785	100 м2	0,97
5	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	0,23
6	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2	0,23
7	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 200 мм	100 м2	0,23
8	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм	100 м2	0,23
9	Изготовление и установка арматурной сетки	1 т	0,06
10	Шлифовка бетонных покрытий	100 м2	0,23
11	Обеспыливание поверхности	1 м2	23
12	Устройство покрытий полов и плинтусов наливными составом на эпоксидной смоле толщиной до 3 мм	100 м2	0,253
13	Устройство плинтусов цементных	100 м	0,29
14	Демонтаж металлической двери	1 м2	1,9
15	Монтаж металлической двери с расширением проема	1 м2	1,9
16	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 9,5 м	100 м2 горизонталь ной проекции	1,33
17	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,01
18	Погрузка строительного мусора экскаваторами	т	1
19	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами	т	1

Вентиляционная шахта (помещение 153а)

1	Демонтаж профлиста	100 м2	2,534
2	Разборка кирпичных стен	1 м3	1,85
3	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м	1 м3	4,28
4	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100 м2	0,171
5	Устройство перегородок на металлическом каркасе из гнутого профиля, монтируемого на сварке, облицованных двумя слоями ГВЛВ с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,51
6	Окраска каркаса эмалью ЭП 773	100 м2	2,51
7	Установка пароизоляционного слоя	100 м2	5,02
8	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2	2,68
9	Шпаклевка стен за 1 раз	100 м2	2,11
10	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	100 м2	0,576

11	Окраска стен краской ХВ-785	100 м2	2,11
12	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,019
13	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2	1,9
14	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 9,5 м	100 м2	1,2
15	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,025
16	Погрузка строительного мусора экскаваторами	т	2,5
17	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами	т	2,5

Участок цинкования и кадмирования деталей (помещение 154)

1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и ферм	100 м2	1,91
2	Окраска потолка и ферм краской ХВ-785	100 м2	1,91
3	Демонтаж профлиста	100 м2	0,65
4	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,64
5	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2	0,85
6	Установка маячных реек	100 м2	0,85
7	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором	100 м2	0,85
8	Разборка кирпичных стен	1 м3	1,3
9	Устройство перегородок на металлическом каркасе из гнутого профиля, монтируемого на сварке, в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,6
10	Усиление существующего каркаса	100 м2	0,81
11	Окраска каркаса эмалью ЭП 773	100 м2	1,41
12	Облицовка стен листами ГВЛВ с креплением на металлический каркас	100 м2	0,81
13	Изоляция изделиями из волокнистых материалов с креплением на клее и дюбелями внутренних стен и перегородок	100 м2	0,42
14	Установка пароизоляционного слоя	100 м2	1,2
15	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	1,25
16	Шпаклевка стен за 1 раз	100 м2	1,25
17	Покрытие поверхностей стен грунтовкой бетон-контакт за 1 раз	100 м2	1,55
18	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен (однослоенное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2	1,55
19	Облицовка гипсоволокнистыми листами откосов дверей	100 м2	0,027
20	Установка штукатурных уголков на откосы дверей	100 п. м	0,06
21	Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2	0,027
22	Гладкая облицовка откосов дверей керамической плиткой на клее из сухих смесей	100 м2	0,027
23	Окраска стен краской ХВ-785	100 м2	2,8
24	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	100 м2	0,85
25	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе	100 м2	1,27
26	Разборка бетонных полов толщиной 200мм.	1 м3	23,8
27	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2	1,19
28	Устройство полов бетонных толщиной 200 мм	100 м2	1,19
29	Изготовление и установка арматурной сетки	1 т	0,31
30	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,015
31	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	0,015

32	Смена трапов диаметром до 100 мм	100	0,01
33	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2	1,27
34	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинаами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя	1 м2	127
35	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	1 м2	127
36	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм	1 м2	127
37	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0315
38	Установка блоков из ПВХ в дверных проемах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,0315
39	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 9,5 м	100 м2 горизонталь ной проекции	1,91
40	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,57
41	Погрузка строительного мусора экскаваторами	т	57
42	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами	т	57
Склад щелочей (помещение 153)			
1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и ферм	100 м2	0,44
2	Окраска потолка и ферм краской ХВ-785	100 м2	0,44
3	Демонтаж профлиста	100 м2	0,18
4	Устройство перегородок на металлическом каркасе из гнутого профиля, монтируемого на сварке, в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,18
5	Усиление существующего каркаса	100 м2	0,74
6	Окраска каркаса эмалью ЭП 773	100 м2	0,92
7	Облицовка стен листами ГВЛВ с креплением на металлический каркас	100 м2	0,74
8	Устройство противопожарных рассечек толщиной до 200 мм	100 м2	0,38
9	Установка пароизоляционного слоя	100 м2	0,36
10	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2	1,11
11	Шпаклевка стен за 1 раз	100 м2	1,11
12	Облицовка гипсоволокнистыми листами откосов дверей	100 м2	0,027
13	Установка штукатурных уголков на откосы дверей	100 п. м	0,06
14	Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2	0,027
15	Гладкая облицовка откосов керамической плиткой на клее из сухих смесей	100 м2	0,027
16	Окраска стен краской ХВ-785	100 м2	1,11
17	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,09
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	0,09
19	Установка маячных реек	100 м2	0,09
20	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону	100 м2	0,09
21	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0,29
22	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе	100 м2	0,28

23	Разборка бетонных полов толщиной 200мм.	1 м3	4,6
24	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2	0,23
25	Устройство полов бетонных толщиной 200 мм	100 м2	0,23
26	Изготовление и установка арматурной сетки	1 т	0,06
27	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,015
28	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	0,015
29	Смена трапов диаметром до 100 мм	100	0,01
30	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2	0,28
31	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя	1 м2	28
32	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	1 м2	28
33	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм	1 м2	28
34	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0315
35	Установка блоков из ПВХ в дверных проемах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,0315
36	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 9,5 м	100 м2 горизонтальная проекции	0,23
37	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,11
38	Погрузка строительного мусора экскаваторами	т	11
39	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами	т	11

Склад кислот (помещение 151)

1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и ферм	100 м2	1,57
2	Окраска потолка и ферм краской ХВ-785	100 м2	1,57
3	Демонтаж металлического листа	100 м2	0,72
4	Разборка кирпичных стен	1 м3	1,3
5	Усиление существующего каркаса	100 м2	2,01
6	Окраска каркаса эмалью ЭП 773	100 м2	2,01
7	Устройство противопожарных рассечек толщиной до 200 мм	100 м2	0,395
8	Облицовка стен листами ГВЛВ с креплением на металлический каркас	100 м2	2,01
9	Изоляция изделиями из волокнистых материалов с креплением на клее и дюбелями внутренних стен и перегородок	100 м2	2,01
10	Покрытие поверхностей стен грунтовкой бетон-контакт за 1 раз	100 м2	0,32
11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен (однослоенное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2	0,32
12	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,42
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	0,82
14	Установка маячных реек	100 м2	0,6
15	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону	100 м2	0,6
16	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0,82
17	Облицовка гипсоволокнистыми листами откосов дверей	100 м2	0,06
18	Установка штукатурных уголков на откосы дверей	100 п. м	0,12
19	Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2	0,06
20	Гладкая облицовка откосов керамической плиткой на клее из сухих	100 м2	0,06

	смесей		
21	Окраска стен краской ХВ-785	100 м2	2
22	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе	100 м2	0,59
23	Разборка бетонных полов толщиной 200мм.	1 м3	10,8
24	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2	0,54
25	Устройство полов бетонных толщиной 200 мм	100 м2	0,54
26	Изготовление и установка арматурной сетки	1 т	0,14
27	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,015
28	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	0,015
29	Смена трапов диаметром до 100 мм	100	0,01
30	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2	0,59
31	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя	1 м2	59
32	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	1 м2	59
33	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм	1 м2	59
34	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,073
35	Установка блоков из ПВХ в дверных проемах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,043
36	Монтаж металлической двери (ворот)	1 м2	3
37	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 9,5 м	100 м2 горизонталь ной проекции	0,77
38	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,26
39	Погрузка строительного мусора экскаваторами	т	26
40	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами	т	26
Участок растворения цианистых соединений (помещение 152)			
1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и ферм	100 м2	2,15
2	Окраска потолка и ферм краской ХВ-785	100 м2	2,15
3	Демонтаж профлиста	100 м2	0,72
4	Устройство железобетонных ленточных фундаментов	100 м3	0,023
5	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м	1 м3	10,8
6	Устройство каркаса	100 м2	1,54
7	Облицовка стен металлическими листами толщиной =2мм	1 т ий	2,42
8	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	100 м2	1,54
9	Покрытие поверхностей стен грунтовкой бетон-контакт за 1 раз	100 м2	1,36
10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2	1,36
11	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,33
12	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	1,41
13	Установка маячных реек	100 м2	1,41
14	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону	100 м2	1,41
15	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	1,41

16	Облицовка гипсоволокнистыми листами откосов дверей	100 м2	0,06
17	Установка штукатурных уголков на откосы дверей	100 п. м	0,12
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов	100 м2	0,06
19	Гладкая облицовка откосов керамической плиткой на клее из сухих смесей	100 м2	0,06
20	Окраска стен краской ХВ-785	100 м2	1,42
21	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе	100 м2	1,03
22	Разборка бетонных полов толщиной до 400мм.	1 м3	41,2
23	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2	1,03
24	Устройство полов бетонных толщиной до 400 мм	100 м2	1,03
25	Изготовление и установка арматурной сетки	1 т	0,27
26	Шлифовка бетонных покрытий	100 м2	1,03
27	Обеспыливание поверхности	1 м2	103
28	Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	100 м2	1,13
29	Устройство плинтусов цементных	100 м	0,475
30	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0385
31	Монтаж металлической двери (ворот)	1 м2	3,85
32	Очистка металлических поверхностей щетками	1 м2	84,24
33	Масляная окраска металлических поверхностей антресоли, количество окрасок 2	100 м2	0,8424
34	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 9,5 м	100 м2	1,03
35	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,94
36	Погрузка строительного мусора экскаваторами	т	94
37	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами	т	94

Тамбур-шлюз (помещение 152)

1	Разборка кирпичных стен	1 м3	3,05
2	Демонтаж перекрытия из плоского шифера	100 м2	0,223
3	Демонтаж металлоконструкций	1 т	0,26
4	Монтаж металлоконструкций перекрытия	1 т	0,409
5	Монтаж ходового настила из профилированного листа	100 м2	0,223
6	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3	2,23
7	Установка пароизоляционного слоя	100 м2	0,223
8	Устройство потолков из вагонки ПВХ	100 м2	0,223
9	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,56
10	Устройство перегородок на металлическом каркасе из гнутого профиля, монтируемого на сварке, в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,23
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	0,56
12	Установка маячных реек	100 м2	0,56
13	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону	100 м2	0,56
14	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	100 м2	0,79
15	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,23
16	Устройство полов бетонных толщиной 200 мм	100 м2	0,23
17	Изготовление и установка арматурной сетки	1 т	0,59

18	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя	100 м2	0,23
19	Устройство цементных стяжек	100 м2	0,23
20	Установка маячных реек	100 м2	0,23
21	Устройство покрытий из керамогранитных плит	100 м2	0,23
22	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,15
23	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	0,15
24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром до 32 мм	100 м	0,2
25	Демонтаж трубопроводов водоснабжения	100 м	0,2
26	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	1 врезка	1
27	Демонтаж умывальников и раковин	100	0,02
28	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,2
29	Установка смесителей	10 шт.	0,2
30	Смена смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,01
31	Смена трапов диаметром до 50 мм	100 приборов	0,03
32	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,032
33	Увеличение дверного проёма.	1 м3	0,34
34	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т	0,08
35	Установка в жилых и общественных зданиях дверных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0756
36	Монтаж металлической двери	1 м2	1,9

Составил: _____ / Соловьев И.Н.