

«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

_____/Логущин И.Ю./

« _____ » _____ 2016 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

_____/Ефремов Б. И./

« _____ » _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общестроительные работы в корпусе 18 в осях (15-17) (М-Л)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Объем работ
1	2	3	4
Отделочные работы			
1	Очистка поверхностей потолка от побелки	100 м2	0,732
2	Ремонт рустов панелей перекрытий	100 м	0,38
3	Шпаклевка потолков	100 м2	0,732
4	Грунтовка потолка	100 м2	0,732
5	Простая окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков	100 м2	0,732
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,232
7	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным Аквест	100 м2	0,232
8	Отбивка штукатурки с поверхностей стен: кирпичных	100 м2	0,2
9	Установка маячных реек	100 м2	0,2
10	Штукатурка стен гипсовыми смесями толщиной до 20 мм	100 м2	0,263
11	Гидроизоляция стен боковая обмазочная	100 м2	0,85
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	100 м2	2,323
13	Устройство основания под штукатурку из сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	3,17
14	Шпаклевка стен	100 м2	2,323
15	Простая водоземulsionная окраска стен	100 м2	2,323
Проемы			
16	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,12
17	Демонтаж металлических дверей	1 м2	6,3
18	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2	3,7
19	Установка противопожарных дверей двухпольных глухих	1 м2	3,5
20	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	м3 кладки	4,65
21	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до	100 м п.	0,021
22	Облицовка откосов сэндвич- панелями	100 м2	0,02
Полы			
23	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,2
24	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытий	0,3
25	Грунтовка пола за 2 раза	100 м2	0,39
26	Установка маячных реек	100 м2	0,467
27	Выравнивание поверхностей цементных оснований выравнивающими смесями толщиной 30 мм	100 м2	0,39
28	Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм	100 м2 стяжки	0,077
29	Устройство полов из керамогранитных плиток	100 м2 покрытия	0,467
30	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтусов	0,24
31	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком	100м	0,52
Прочие ремонтно-строительные работы			
32	Разборка кирпичных стен	1 м3	1

1	2	3	4
33	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 1200 мм диаметром: 300 мм	100 отверстий	0,04
34	Устройство фундаментов бетонных	100 м3	0,004
35	Изготовление металлической колонны	тонна	0,26
36	Демонтаж металлической колонны	тонна	0,26
37	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	1,45
38	Обрамление проемов уголком	1 т	0,22
39	Демонтаж перегородок стальных и из профлиста	100 м2	0,294
40	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	14
41	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2	1,132
42	Вывоз мусора	тонна	22

Составил