

«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

_____/Логущин И.Ю./

« _____ » _____ 2016 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

_____/Ефремов Б. И./

« _____ » _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на общестроительные работы в корпусе 15 в осях (5-7) (А-А')

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Очистка поверхностей потолка и ферм	100 м2	1,406
2	Шпаклевка потолков	100 м2	0,243
3	Грунтовка потолка и ферм	100 м2	1,406
4	Окраска потолков краской ХВ-785	100 м2	1,406
5	Разборка перегородок стальных	100 м2	1,202
6	Устройство металлического каркаса из оцинкованного профиля для перегородки с пароизоляцией	100 м2	1,315
7	Масляная окраска металлических поверхностей: металлического каркаса., количество окрасок 2	100 м2	1,315
8	Облицовка стен ГВЛВ	100 м2	2,519
9	Изоляция минплитой перегородок	1 м3 изоляции	12
10	Шпаклевка стен	100 м2	2,404
11	Установка маячных реек	100 м2	0,25
12	Улучшенное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен	100 м2	0,25
13	Гладкая облицовка стен из плитки на клею из сухих смесей	100 м2	0,56
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов	100 м2	3,756
15	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,105
16	Окраска стен и откосов краской ХВ 785	100 м2	3,196
17	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м.	100 м п.	0,06
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2	0,12
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,16
Полы			
20	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,52
21	Разборка покрытий полов цементных t=3 см	100 м2	0,52
22	Грунтовка пола за 1 раз	100 м2	0,52
23	Установка маячных реек	100 м2	0,52
24	Выравнивание поверхностей цементных оснований выравнивающими смесями толщиной 30 мм	100 м2	0,52
25	Шлифовка полов	100 м2	0,52
26	Обеспыливание поверхности	м2	52
27	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	100 м2	0,52
Проемы			
28	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,03
29	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	1 м2	3
Освещение			
30	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,18

1	2	3	4
31	Изготовление кронштейнов	1 т конструкций	0,023
32	Установка кронштейнов: специальные на опорах для светильников, сварные металлические, количество рожков: 1	шт.	6
33	Светильники светодиодные АлтайПром	100 шт.	0,06
34	Выключатель	100 шт.	0,01
35	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 6	100 м трубок	0,35
Санитарно-технические работы			
36	Демонтаж санитарных приборов раковин	100 шт. приборов	0,01
37	Установка моек: на одно отделение	10 комплектов	0,1
38	Установка смесителей	10 шт	0,1
39	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0,02
40	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0,02
Прочие ремонтно-строительные работы			
41	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных	100 м ²	4,6
42	Разборка кирпичных стен	1 м ³	4,2
43	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	14
44	Вывоз строительного мусора	тонна	14

Составил