

«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

_____/Логущин И.Ю./

« _____ » _____ 2016 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

_____/Ефремов Б. И./

« _____ » _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Устройство полов и фундаментов под машину лазерной резки и гибочный пресс
в корпусе 21 в осях (Б-В) (6-7) (8-9)

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Разборка бетонных полов толщиной 150мм	1 м3	12,5
2	Разборка бетонных конструкций фундаментов	1 м3	4,8
3	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами	100 м2	0,828
4	Нарезка швов в бетоне	100 м	0,46
5	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм	м3	14,4
6	Устройство 2-х слойной виброизоляции	100 м2	0,22
7	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3	0,063
8	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2	0,828
9	Установка маячных реек	100 м2	0,828
10	Устройство покрытий бетонных толщиной 200мм	100 м2 покрытия	0,62
11	Изготовление арматурной сетки	1 т конструкций	0,628
12	Шлифовка бетонных полов с устройством топпинга	100 м2 покрытия	0,62
13	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,208
14	Устройство финишного покрытия	100 м2	0,828
15	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	67,5
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	т	67,5

Составил