

Техническое задание

на ремонт помещений корпуса №1 отд. №21 (коридоры 8, 7, 6, 5, 4,3,2,1 этажей, лестничные клетки №1, №2, помещения 201,403,502,602,802)

Объемы ремонтно-строительных, электромонтажных, сантехнических работ.

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Примечание
	Коридор 8этаж			
1	Разборка потолка из асбестоцементных плит на деревянном каркасе	м ²	106	
2	Разборка потолочного плинтуса	п/м	104	
3	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	106	
4	Грунтовка стен за 2 раза	м ²	291.5	
5	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм	м ²	291.5	
6	Устройство стеклохолста на стены	м ²	291.5	
7	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	291.5	
8	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен	м ²	291.5	
9	Замена обналички	п/м	40	
10	Разборка линолеума на клею	м ²	114.2	
11	Разборка деревянного плинтуса	п/м	106	
12	Устройство пластикового плинтуса	п/м	106	
13	Разборка цементной стяжки пола	м ²	114.2	
14	Грунтовка пола за 2раза	м ²	114.2	
15	Устройство наливного пола тол.-18 мм	м ²	114.2	
16	Устройство линолеума	м ²	114.2	
17	Устройство металлических порошков	п/м	20	
18	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза	м ²	3	
19	Разборка дверных блоков	м ²	1.7	
20	Установка дверных блоков	м ²	1.7	
21	Обрамление дверного проема профилем	шт	1	
22	Устройство дверных петель	шт	2	
23	Врезка замка ручки	шт	1	
24	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	10	
25	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	шт	2	
26	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	м	96	
27	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	4	
28	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	4	
29	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	м	4	
30	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	32	
31	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2	
32	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	10	

33	Демонтаж кабеля	М	100	
Коридор 7этаж				
1	Разборка потолка из асбестоцементных плит на деревянном каркасе	м ²	78	
2	Разборка потолочного плинтуса	п/м	93	
3	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	106	
4	Грунтовка стен за 2 раза	м ²	291.5	
5	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм	м ²	291.5	
6	Устройство стеклохолста на стены	м ²	291.5	
7	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	291.5	
8	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен	м ²	291.5	
9	Замена обналочки	п/м	40	
10	Разборка линолеума на клее	м ²	114.2	
11	Разборка деревянного плинтуса	п/м	106	
12	Устройство пластикового плинтуса	п/м	106	
13	Разборка цементной стяжки пола	м ²	114.2	
14	Грунтовка пола за 2раза	м ²	114.2	
15	Устройство наливного пола тол-18 мм	м ²	114.2	
16	Устройство линолеума	м ²	114.2	
17	Устройство металлических порошков	п/м	20	
18	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза	м ²	3	
19	Разборка дверных блоков	м ²	1.7	
20	Разборка дверных блоков	м ²	2,9	
21	Защитить проём листами ГКЛ с одной стороны по каркасу	м ²	3	
22	Установка дверных блоков	м ²	1.7	
23	Обрамление дверного проема профилем	шт	1	
24	Устройство дверных петель	шт	2	
25	Врезка замка ручки	шт	1	
26	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	10	
27	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	шт	2	
28	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	м	96	
29	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	4	
30	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	4	
31	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	м	4	
32	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	28	
33	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2	
34	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	10	
35	Демонтаж кабеля	М	100	
Коридор бэтаж				
1	Разборка потолка из асбестоцементных плит на деревянном каркасе	м ²	78	
2	Разборка потолочного плинтуса	п/м	93	
3	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	106	
4	Грунтовка стен за 2 раза	м ²	291.5	
5	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм	м ²	291.5	

6	Устройство стеклохолста на стены	м ²	291.5	
7	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	291.5	
8	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен	м ²	291.5	
9	Замена обналички	п/м	40	
10	Разборка линолеума на клею	м ²	114.2	
11	Разборка деревянного плинтуса	п/м	106	
12	Устройство пластикового плинтуса	п/м	106	
13	Разборка цементной стяжки пола	м ²	114.2	
14	Грунтовка пола за 2раза	м ²	114.2	
15	Устройство наливного пола тол-18 мм	м ²	114.2	
16	Устройство линолеума	м ²	114.2	
17	Устройство металлических порошков	п/м	20	
18	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза	м ²	3	
19	Разборка дверных блоков	м ²	1.7	
20	Установка дверных блоков	м ²	1.7	
21	Обрамление дверного проема профилем	шт	1	
22	Устройство дверных петель	шт	2	
23	Врезка замка ручки	шт	1	
24	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	10	
25	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	
26	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	м	96	
27	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	4	
28	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	4	
29	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	м	4	
30	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	28	
31	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2	
32	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	10	
33	Демонтаж кабеля	м	100	
	Коридор 5этаж			
1	Разборка потолка из асбестоцементных плит на деревянном каркасе	м ²	78	
2	Разборка потолочного плинтуса	п/м	93	
3	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	106	
4	Грунтовка стен за 2 раза	м ²	291.5	
5	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол-10 мм	м ²	291.5	
6	Устройство стеклохолста на стены	м ²	291.5	
7	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	291.5	
8	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен	м ²	291.5	
9	Замена обналички	п/м	40	
10	Разборка линолеума на клею	м ²	114.2	
11	Разборка деревянного плинтуса	п/м	106	
12	Устройство пластикового плинтуса	п/м	106	
13	Разборка цементной стяжки пола	м ²	114.2	
14	Грунтовка пола за 2раза	м ²	114.2	
15	Устройство наливного пола тол.-18 мм	м ²	114.2	
16	Устройство линолеума	м ²	114.2	
17	Устройство металлических порошков	п/м	20	

18	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза	м ²	3	
19	Разборка дверных блоков	м ²	1.7	
20	Установка дверных блоков	м ²	1.7	
21	Разборка дверных блоков	м ²	2,9	
22	Защитить проём листами ГКЛ с одной стороны по каркасу	м ²	3	
23	Обрамление дверного проема профилем	шт	1	
24	Устройство дверных петель	шт	2	
25	Врезка замка ручки	шт	1	
26	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	10	
27	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	
28	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	м	96	
29	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	4	
30	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	4	
31	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	м	4	
32	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	28	
33	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2	
34	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	10	
35	Демонтаж кабеля	М	100	
Коридор 4этаж				
1	Разборка потолка из асбестоцементных плит на деревянном каркасе	м ²	78	
2	Разборка потолочного плинтуса	п/м	93	
3	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	106	
4	Грунтовка стен за 2 раза	м ²	291.5	
5	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм	м ²	291.5	
6	Устройство стеклохолста на стены	м ²	291.5	
7	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	291.5	
8	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен	м ²	291.5	
9	Замена обналички	п/м	40	
10	Разборка линолеума на клею	м ²	114.2	
11	Разборка деревянного плинтуса	п/м	106	
12	Устройство пластикового плинтуса	п/м	106	
13	Разборка цементной стяжки пола	м ²	114.2	
14	Грунтовка пола за 2раза	м ²	114.2	
15	Устройство наливного пола тол.18 мм	м ²	114.2	
16	Устройство линолеума	м ²	114.2	
17	Устройство металлических порошков	п/м	20	
18	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза	м ²	3	
19	Разборка дверных блоков	м ²	1.7	
20	Установка дверных блоков	м ²	1.7	
21	Обрамление дверного проема профилем	шт	1	
22	Устройство дверных петель	шт	2	
23	Врезка замка ручки	шт	1	
24	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	10	

25	Выключатель двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке	шт	2	
26	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	м	96	
27	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	4	
28	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	4	
29	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	м	4	
30	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	28	
31	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2	
32	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	10	
33	Демонтаж кабеля	М	100	
	Коридор 3этаж			
1	Разборка подвесных потолков армстронг	м ²	62,4	
3	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	62,4	
4	Грунтовка стен за 2 раза	м ²	244	
5	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм	м ²	244	
6	Устройство стеклохолста на стены	м ²	244	
7	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	244	
8	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен	м ²	244	
9	Замена обналочки	п/м	40	
10	Разборка линолеума на клею	м ²	114.2	
11	Разборка деревянного плинтуса	п/м	106	
12	Устройство пластикового плинтуса	п/м	106	
13	Разборка цементной стяжки пола	м ²	114.2	
14	Грунтовка пола за 2раза	м ²	114.2	
15	Устройство наливного пола тол.-18 мм	м ²	114.2	
16	Устройство линолеума	м ²	114.2	
17	Устройство металлических порошков	п/м	20	
18	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза	м ²	3	
19	Разборка дверных блоков	м ²	1.7	
20	Установка дверных блоков	м ²	1.7	
21	Обрамление дверного проема профилем	шт	1	
22	Устройство дверных петель	шт	2	
23	Врезка замка ручки	шт	1	
24	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	10	
25	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	10	
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	м	4	
	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	28	
	Коридор 2 этажа			
1	Разборка потолка из асбестоцементных плит на деревянном каркасе	м ²	23	
2	Разборка потолочного плинтуса деревянного	п/м	32	
3	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	49.3	
4	Грунтовка стен за 2 раза	м ²	207	
5	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм	м ²	207	
6	Устройство стеклохолста на стены	м ²	207	
7	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	207	

8	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен	м ²	207	
9	Разборка линолеума на клею	м ²	87	
10	Разборка деревянного плинтуса	п/м	68	
11	Устройство пластикового плинтуса	п/м	68	
12	Разборка цементной стяжки пола	м ²	87	
13	Грунтовка пола за 2раза	м ²	87	
14	Устройство наливного пола тол.-18 мм	м ²	87	
15	Устройство линолеума	м ²	87	
16	Устройство металлических порошков	п/м	6	
17	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза	м ²	4	
18	Разборка облицовки стен из панелей ПВХ	м ²	3.5	
19	Облицовка стен керамической плиткой	м ²	3.5	
21	Защитить трубу листами ГКЛ по каркасу	м ²	5	
22	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов h=3.8м	м ²	35.8	
23	Смена полиэтиленовых труб диаметром до 50мм	п/м	2	
24	Демонтаж умывальника	шт	1	
25	Установка умывальника	шт	1	
26	Установка смесителя	шт	1	
27	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	5	
28	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	шт	1	
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	м	4	
	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	6	
29	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	м	33	
30	Демонтаж выключателей, розеток	шт	1	
31	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	5	
32	Короб пластмассовый шириной до 40 мм	м	2	
33	Провод в коробах, сечением до 6 мм	м	2	
34	Демонтаж кабеля	М	50	
	Коридор 1 этаж			
1	Разборка подвесного потолка армстронг	м ²	49	
2	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	49	
3	Грунтовка стен за 2 раза	м ²	87.4	
4	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм	м ²	87.4	
5	Устройство стеклохолста на стены	м ²	87.4	
6	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	87.4	
7	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен	м ²	87.4	
8	Разборка пластикового плинтуса	п/м	40.5	
9	Устройство цементного плинтуса	п/м	40.5	
10	Масляная покраска цементного плинтуса вновь	м ²	5	
11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	4	
12	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	шт	1	
13	Розетка штепсельная	шт	1	
14	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	м	28	

15	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм ²	м	3	
16	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	4	
17	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	2	
18	Провод в коробах, сечением до 16 мм ²	м	2	
19	Демонтаж выключателей, розеток	шт	1	
20	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	4	
21	Демонтаж кабеля	м	50	
22	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	м	4	
	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	6	
22	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1	
23	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16	
24	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	
25	Демонтаж эл щитка	шт	2	
	802			
1	Устройство подвесного потолка «Армстронг»	м ²	10	
2	Устройство короба из ГКЛ	м ²	4.5	
3	Снятие обоев со стен	м ²	31.2	
4	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм	м ²	17.5	
5	Грунтовка стен за 2раза	м ²	31.2	
6	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	31.2	
7	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен	м ²	31.2	
8	Масляная покраска металлических труб за 2раза	м ²	0.5	
9	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза	м ²	0.6	
10	Разборка деревянного плинтуса	п/м	12.8	
11	Разборка керамической плитки с пола	м ²	10	
12	Разборка цементной стяжки пола	м ²	10	
13	Грунтовка пола за 2 раза	м ²	10	
14	Устройство наливного пола тол.-18 мм	м ²	10	
15	Укладка линолеума на пол	м ²	10	
16	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	12.8	
17	Устройство металлического порожка	п/м	1	
18	Облицовка стен керамической плиткой	м ²	3.5	
19	Смена полиэтиленовых труб диаметром до 50мм	п/м	2	
20	Демонтаж умывальника	шт	1	
21	Установка умывальника	шт	1	
22	Установка смесителя	шт	1	
23	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	4	
24	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	шт	1	
25	Розетка штепсельная	шт	3	
26	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	м	28	
27	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм ²	м	52	
28	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	8	

29	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	8	
30	Демонтаж выключателей, розеток	шт	4	
31	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2	
32	Демонтаж кабеля	М	120	
	602			
1	Устройство подвесного потолка «Армстронг»	м ²	10	
2	Устройство короба из ГКЛ	м ²	4,5	
3	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.10 мм	м ²	17,5	
4	Грунтовка стен за 2раза	м ²	31.2	
5	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	31.2	
6	Улучшенная вододисперсионная окраска стен	м ²	31.2	
7	Масляная покраска металлических труб за 2раза	м ²	0,5	
8	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза	м ²	0,6	
9	Разборка деревянного плинтуса	п/м	12.8	
10	Разборка линолеума с пола на клею	м ²	10	
11	Разборка цементной стяжки пола	м ²	10	
12	Грунтовка пола за 2 раза	м ²	10	
13	Устройство наливного пола тол.-18 мм	м ²	10	
14	Укладка линолеума на пол	м ²	10	
15	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	12.8	
16	Устройство металлического порожка	п/м	1	
17	Облицовка стен керамической плиткой	м ²	3,5	
18	Смена полиэтиленовых труб диаметром до 50мм	п/м	2	
19	Демонтаж умывальника	шт	1	
20	Установка умывальника	шт	1	
21	Установка смесителя	шт	1	
22	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	4	
23	Выключатель двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке	шт	1	
24	Розетка штепсельная	шт	3	
25	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	м	27	
26	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм ²	м	52	
27	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	8	
28	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	8	
29	Демонтаж выключателей, розеток	шт	4	
30	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2	
31	Демонтаж кабеля	М	120	
	502			
1	Устройство подвесного потолка «Армстронг»	м ²	10	
2	Устройство короба из ГКЛ	м ²	4,5	
3	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм	м ²	17,5	
4	Грунтовка стен за 2раза	м ²	31.2	
5	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	31.2	
6	Улучшенная вододисперсионная окраска стен	м ²	31.2	
7	Масляная покраска металлических труб за 2раза	м ²	0,5	

8	Масляная покраска металлических радиаторов за 2раза	м ²	0,6	
9	Разборка деревянного плинтуса	п/м	12.8	
10	Разборка линолеума с пола на клею	м ²	10	
11	Разборка цементной стяжки пола	м ²	10	
12	Грунтовка пола за 2 раза	м ²	10	
13	Устройство наливного пола тол.-18 мм	м ²	10	
14	Укладка линолеума на пол	м ²	10	
15	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	12.8	
16	Демонтаж дверного блока 0.9х2.3м	шт	1	
17	Установка дверного блока вновь 0.9х2.3м	шт	1	
18	Врезка ручки замка	шт	1	
19	Устройство навесных петель	шт	2	
20	Устройство металлического порожка	п/м	1	
21	Облицовка стен керамической плиткой	м ²	3.5	
22	Смена полиэтиленовых труб диаметром до 50мм	п/м	2	
23	Демонтаж умывальника	шт	1	
24	Установка умывальника	шт	1	
25	Установка смесителя	шт	1	
26	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	4	
27	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	шт	1	
28	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	м	33	
29	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	2	
30	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	2	
31	Демонтаж выключателей, розеток	шт	4	
32	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2	
33	Демонтаж кабеля	М	100	
	403			
1	Устройство подвесного потолка «Армстронг»	м ²	12	
2	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм	м ²	39	
3	Грунтовка стен за 2раза	м ²	39	
4	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	39	
5	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен	м ²	39	
6	Разборка деревянного плинтуса	п/м	13	
7	Разборка линолеума с пола на клею	м ²	12	
8	Разборка цементной стяжки пола	м ²	12	
9	Грунтовка пола за 2 раза	м ²	12	
10	Устройство наливного пола тол.-18 мм	м ²	12	
11	Укладка линолеума на пол	м ²	12	
12	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	13	
13	Демонтаж дверного блока 0.9х2.0м	шт	1	
14	Установка дверного блока вновь 0.9х2.0м	шт	1	
15	Врезка ручки замка	шт	1	
16	Устройство навесных петель	шт	2	
17	Устройство металлического порожка	п/м	1	
18	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	4	
19	Выключатель двухклавишный неутропленного	шт	1	

	типа при открытой проводке			
20	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	м	25	
21	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	2	
22	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	2	
23	Демонтаж выключателей, розеток	шт	4	
24	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2	
25	Демонтаж кабеля	М	120	
	201			
1	Устройство подвесного потолка «Армстронг»	м ²	4.6	
2	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм	м ²	30	
3	Грунтовка стен за 2раза	м ²	30	
4	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	30	
5	Улучшенная водоземulsionная окраска стен	м ²	30	
6	Разборка деревянного плинтуса	п/м	8.6	
7	Разборка линолеума с пола на клею	м ²	4.6	
8	Разборка цементной стяжки пола	м ²	4.6	
9	Грунтовка пола за 2 раза	м ²	4.6	
10	Устройство наливного пола тол.-18 мм	м ²	4.6	
11	Укладка линолеума на пол	м ²	4.6	
12	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	8.6	
13	Демонтаж дверного блока 0.7x2,0м	шт	1	
14	Установка дверного блока вновь 0.7x2,0м	шт	1	
15	Врезка ручки замка	шт	1	
16	Устройство навесных петель	шт	2	
17	Устройство металлического порожка	п/м	1	
18	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт	2	
19	Выключатель двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке	шт	1	
20	Розетка штепсельная	шт	2	
21	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ²	м	36	
22	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм ²	м	31	
23	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	8	
24	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	4	
25	Провод в коробах, сечением до 16 мм ²	м	4	
26	Демонтаж выключателей, розеток	шт	4	
27	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	1	
28	Демонтаж кабеля	М	120	
	Лестничная клетка 1			
1	Ремонт пола из керамогранита с заменой плиток 30x30см отдельными местами	шт	27	
2	Ремонт штукатурки стен отдельными местами	м ²	19	
3	Грунтовка стен за 1раз	м ²	478	
4	Улучшенная водоземulsionная покраска стен	м ²	478	
5	Грунтовка потолка за 1раз	м ²	83	
6	Улучшенная водоземulsionная покраска потолка	м ²	83	
7	Грунтовка лестничных маршей, косоуров за 1раз	м ²	109,9	
8	Улучшенная водоземulsionная покраска	м ²	109,9	

	лестничных маршей, косоуров			
9	Настелить плёнку на пол	м ²	154	
10	Масляная покраска металлических решеток за 2раза	м ²	66	
11	Сборка и разборка инвентарных лесов внутренних h=4.6м	м ²	18.3	
	Лестничная клетка 2			
1	Ремонт пола из керамогранита с заменой плиток 30х30см отдельными местами	шт	16	
2	Ремонт штукатурки стен отдельными местами	м ²	20	
3	Грунтовка стен за 1раз	м ²	395	
4	Улучшенная вододисперсионная покраска стен	м ²	395	
5	Грунтовка потолка за 1раз	м ²	71.4	
6	Улучшенная вододисперсионная покраска потолка	м ²	71.4	
7	Грунтовка лестничных маршей, косоуров за 1раз	м ²	91,6	
8	Улучшенная вододисперсионная покраска лестничных маршей, косоуров	м ²	91,6	
9	Настелить плёнку на пол	м ²	102	
10	Масляная покраска металлических решеток за 2раза	м ²	55	
11	Сборка и разборка инвентарных лесов внутренних h=4.6м	м ²	18.3	

Заказчик

Исполнитель

