

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт кровли и кровли фонарей корпус №20, СП №42 в осях 1-22, П-Х

#### Объёмы ремонтно-строительных работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Примеч.
	Кровля в осях 1-22, П-Х			
1	Разборка покрытий примыканий кровель из рулонных материалов	м <sup>2</sup>	466	
2	Устройство каркаса примыканий парапета	м <sup>2</sup>	1003	
3	Демонтаж воронок водосточных	шт	18	
4	Установка воронок водосточных	шт	18	
5	Устройство однослойной кровли и примыканий из полимерного рулонного материала	м <sup>2</sup>	4432	
6	Смена мелких покрытий из листовой стали карнизных свесов	п/м	780	
7	Разборка кирпичной кладки	1м <sup>3</sup>	10.5	
8	Ремонт кирпичной стены отдельными местами	1м <sup>3</sup>	1.5	
	Фонари в осях 1-22, П-Х			
9	Разборка покрытий из шифера	м <sup>2</sup>	148,8	
10	Разборка каркаса из досок	1м <sup>3</sup>	47	
11	Монтаж кровельного покрытия из профлиста	м <sup>2</sup>	158,4	
12	Резка стального профлиста	п/м	25	
13	Устройство пароизоляции в один слой	м <sup>2</sup>	158,4	
14	Изоляция покрытий кровли минплитой в один слой t=100мм	1м <sup>3</sup>	70,54	
15	Устройство металлического каркаса из уголка под фонарный свес	т	2,87	
16	Устройство фонарного свеса	м <sup>2</sup>	273,6	
17	Устройство однослойной кровли и примыканий из полимерного рулонного материала	м <sup>2</sup>	1569,6	
18	Смена мелких покрытий из листовой стали карнизных свесов	п/м	456	

Заказчик

Исполнитель