

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт помещений корп. 15, комната мастеров

№№ П.п	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Примечание
1	2	3	4	5
	Комната мастеров			
1.	Устройство подвесного потолка из гипсоволокнистых листов по системе «КНАУФ» (в 2 слоя ГВЛ)	м2	71,7	
2.	Устройство изоляции перекрытий из минеральной ваты	м3	3,6	
3.	Покрытие потолков грунтовкой за 1 раз	м2	71,7	
4.	Сплошная шпаклевка потолков за 1 раз	м2	71,7	
5.	Водоэмульсионная окраска потолков улучшенная	м2	71,7	
6.	Демонтаж металлических дверей	м2	3,45	
7.	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	м2	3,45	
8.	Установка дверного доводчика к дверям	шт	1	
9.	Обшить металлические колонны гипсоволокнистыми листами (в 2 слоя ГВЛ) с устройством металлического каркаса.	м2	44,3	
10.	Устройство основания под штукатурку из стеклотканевой сетки	м2	126,4	
11.	Штукатурка поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	126,4	
12.	Грунтовка стен за 2 раза	м2	170,7	
13.	Шпаклевка стен за 1 раз	м2	170,7	
14.	Водоэмульсионная окраска стен	м2	170,7	
15.	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами	шт	5	
16.	Демонтаж кабеля в гофротрубе, кабель сеч. 1,5 мм ²	м	25	
17.	Демонтаж 1-местн. розетки с заз. конт. отк уст.	шт	1	
18.	Демонтаж 2-местн. розетки без заз. конт. отк уст.	шт	2	
19.	Кабель в каб-канале 60x40 мм, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	15	
20.	Кабель в каб-канале 20x10 мм, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	43	
21.	Кабель в каб-канале 60x40 мм, сечение кабеля 2,5 мм ²	м	13	
22.	Кабель в каб-канале 20x10 мм, сечение кабеля 2,5 мм ²	м	70	
23.	Установка потолочного светодиодного светильника	шт	14	
24.	Установка 2х-клавишного выключателя открытой установки	шт	2	
25.	Установка 1-местн розетки с заз. конт. отк. установки	шт	1	
26.	Установка 2-местн розетки с заз. конт. отк. установки	шт	9	
27.	Установка распаячной коробки для открытой проводки	шт	21	
28.	Установка и разборка инвентарных лесов Н=4м (помещения)	м2	71,7	

Заказчик _____

Исполнитель _____