

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт пола на слесарном участке корпуса №21, цех №5 (в осях 6-8, А-Г; 3-6, В-Г)

№№ п.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Исполнитель
1	2	3	4	5
1	Разборка бетонных полов толщ. 300 мм	М3	78.33	
2	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях экскаваторами	М2	261.1	
3	Нарезка швов в старых бетонных полах	П.м.	82.85	
4	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм	М3	39.2	
5	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой	М2	261.1	
6	Установка маячных реек	М2	261.1	
7	Устройство бетонного пола толщ. 250 мм	М2	261.1	
8	Изготовление и установка арматурной сетки	Т	2.55	
9	Шлифовка бетонного пола	М2	261.1	
10	Устройство топинга	М2	261.1	
11	Устройство финишного покрытия	М2	261.1	
12	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	П.м.	73.4	
13	Устройство плинтусов цементных	П.м.	37.31	
14	Масляная окраска плинтусов за 2 раза	М2	3.0	
15	Установка и разборка защитного вертикального ограждения из тента	М2	366.43	
16	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов Н.ср.=8.8м, L= 41.64 п.м.			

Заказчик _____

Исполнитель _____