

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт помещений № 302, 302а, 304 упр. 66 корп. 3

№№ П.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Примечание
1	2	3	4	5
	Комн. 302, 302а.			
1	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»	м2	47,4	
2	Размывка поверхности балки от краски	м2	5,1	
3	Выравнивание балки с установкой штукатурных уголков	м2	5,1	
4	Шпаклевка балки за 2 раз	м2	5,1	
5	Грунтовка балки за 2 раза	м2	5,1	
6	Водоземлюсионная окраска балки за 2 раза	м2	5,1	
7	Установка штукатурных уголков	п.м	24,8	
8	Обшивка стен ГКЛ	м2	95,44	
9	Грунтовка стен за 2 раза	м2	95,44	
10	Шпаклевка стен	м2	95,44	
11	Оклейка стен обоями	м2	100,54	
12	Водоземлюсионная окраска стен за 2 раза	м2	100,54	
13	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	5,3	
14	Установка дверного противопожарного блока	м2	4,0	
15	Облицовка откосов листами ГКЛ	м2	3,0	
16	Установка штукатурных уголков	п.м	10,0	
17	Шпаклевка дверного откоса за 2 раза	м2	3,0	
18	Грунтовка дверного откоса за 2 раза	м2	3,0	
19	Оклейка дверного откоса обоями	м2	3,0	
20	Водоземлюсионная окраска откосов за 2 раза	м2	3,0	
21	Разборка подоконной доски из ЦСП плит	шт	2	
22	Установка подоконной доски 2120x 470 мм	шт	2	
23	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями	м2	3,4	
24	Установка уголков ПВХ на кле	п.м.	10,8	
25	Масляная окраска металлических труб за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	м2	2,1	
26	Масляная окраска системы отопления за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	м2	5,0	
27	Разборка плинтусов деревянных	п.м.	37,64	
28	Разборка линолеумного пола	м2	47,9	
29	Устройство оснований полов из фанеры в один слой - площадью свыше 20 м2	м2	47,9	
30	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	47,9	
31	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	п.м.	37,64	
32	Укладка металлического накладного профиля (порога)	п.м.	2,0	

33	Разборка оштукатуренной перегородки по деревянному каркасу	м2	0,4	
34	Установка пластиковых оконных блоков 640х490 мм	шт	1	
35	Установка подоконных досок из ПВХ	п.м.	2	
36	Облицовка откосов сэндвич-панелями	м2	0,3	
37	Установка уголков ПВХ на клею	п.м.	3,5	
38	Масляная окраска оконных блоков за 2 раза с подготовкой основания и с расч. старой масляной краски менее 35% 1670х 1940 мм	шт	2	
39	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами	шт	12	
40	Демонтаж кабеля в гофрированной трубе, кабель сечением 1,5 мм2	м	14	
41	Демонтаж кабеля в кабель-канале, кабель сечением 1,5 мм2	м	25	
42	Демонтаж 2-клавишного выключателя открытой установки	шт	2	
43	Демонтаж 2-местной розетки открытой установки с заземляющими контактами	шт	4	
44	Демонтаж кабеля в гофрированной трубе, кабель сечением 2,5 мм2	м	14	
45	Демонтаж кабеля в кабель-канале, кабель сечением 2,5 мм2	м	20	
46	Установка светодиодного светильника для общего освещения	шт	16	
47	Установка светодиодного светильника для аварийного освещения	шт	3	
48	Установка 2-клавишного выключателя скрытой установки	шт	2	
49	Кабель в гофрированной трубе за подвесным потолком, сечение кабеля 1,5 мм2	м	72	
50	Установка распределительных коробок	шт	19	
51	Кабель в гофрированной трубе за подвесным потолком, сечение кабеля 2,5 мм2	м	75	
52	Установка 2-местной розетки скрытой установки с заземляющими контактами	шт	6	
53	Установка 1-местной розетки скрытой установки с заземляющими контактами	шт	3	
54	Установка автоматических выключателей 1 ф. In=25А	шт	3	
55	Демонтаж 1-местной розетки открытой установки с заземляющими контактами	шт	1	
56	Демонтаж бокса с модульным оборудованием	шт	1	
57	Установка 1-клавишного выключателя открытой установки	шт	1	
58	Установка автоматических выключателей 1 ф. In=10А	шт	1	
59	Установка бокса для модульного оборудования	шт	1	
60	Сверление отверстий в ГКЛ диаметром до 70 мм	шт	12	
	Комн. 304			
1	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»	м2	26,2	
2	Размывка поверхности балки от краски	м2	2,3	
3	Выравнивание балки с установкой штукатурных	м2	2,3	

	уголков			
4	Шпаклевка балки за 2 раз	м2	2,3	
5	Грунтовка балки за 2 раза	м2	2,3	
6	Водоземulsionная окраска балки за 2 раза	м2	2,3	
7	Установка штукатурных уголков	п.м	12,4	
8	Обшивка стен ГКЛ	м2	48,71	
9	Грунтовка стен за 2 раза	м2	48,71	
10	Шпаклевка стен	м2	48,71	
11	Оклейка стен обоями	м2	51,01	
12	Водоземulsionная окраска стен за 2 раза	м2	51,01	
13	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	5,3	
14	Увеличение дверного проема	шт	1	
15	Установка дверного противопожарного блока	м2	2,0	
16	Облицовка откосов листами ГКЛ	м2	1,5	
17	Установка штукатурных уголков	п.м	5,0	
18	Шпаклевка дверного откоса за 2 раза	м2	1,5	
19	Грунтовка дверного откоса за 2 раза	м2	1,5	
20	Оклейка дверного откоса обоями	м2	1,5	
21	Водоземulsionная окраска откосов за 2 раза	м2	1,5	
22	Разборка подоконной доски из ЦСП плит	шт	1	
23	Установка подоконной доски 2120х 470 мм	шт	1	
24	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями	м2	1,7	
25	Установка уголков ПВХ на клею	п.м.	5,4	
26	Масляная окраска металлических труб за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	м2	1,2	
27	Масляная окраска системы отопления за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	м2	2,5	
28	Разборка плинтусов деревянных	п.м.	328,2	
29	Разборка линолеумного пола	м2	25,7	
30	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2	м2	26,2	
31	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	26,2	
32	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	п.м.	20,0	
33	Укладка металлического накладного профиля (порога)	п.м.	1,0	
34	Масляная окраска оконных блоков за 2 раза с подготовкой основания и с расч. старой масляной краски менее 35% 1670х 1940 мм	шт	1	
35	Разборка оштукатуренной перегородки по деревянному каркасу	м2	9,3	
36	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами	шт	11	
37	Демонтаж кабеля в гофрированной трубе, кабель сечением 1,5 мм2	м	16	
38	Демонтаж кабеля в кабель-канале, кабель сечением 1,5 мм2	м	18	
39	Демонтаж 2-клавишного выключателя открытой установки	шт	2	
40	Демонтаж 2-местной розетки открытой установки с заземляющими контактами	шт	2	

41	Демонтаж кабеля в гофрированной трубе, кабель сечением 2,5 мм ²	м	9	
42	Демонтаж кабеля в кабель-канале, кабель сечением 2,5 мм ²	м	11	
43	Установка светодиодного светильника для общего освещения	шт	9	
44	Установка светодиодного светильника для аварийного освещения	шт	1	
45	Установка 2-клавишного выключателя скрытой установки	шт	2	
46	Кабель в гофрированной трубе за подвесным потолком, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	56	
47	Установка распределительных коробок	шт	11	
48	Кабель в гофрированной трубе за подвесным потолком, сечение кабеля 2,5 мм ²	м	66	
49	Установка 2-местной розетки скрытой установки с заземляющими контактами	шт	6	
50	Установка 1-местной розетки скрытой установки с заземляющими контактами	шт	1	
51	Сверление отверстий в ГКЛ диаметром до 70 мм	шт	9	

Заказчик _____

Исполнитель _____