

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт фонарей корп. 3

Основание: заключение экспертизы промышленной безопасности № Э/2017-03-02

№№ П.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт рустов ребристых плит покрытия	м	50,0	
2	Ремонт штукатурки поверхностей ребристых плит покрытия	м2	24,6	
3	Очистка поверхности ребристых плит покрытия от побелки	м2	3427,2	
4	Покрытие поверхности ребристых плит покрытия грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	3427,2	
5	Водоземulsionная окраска поверхности ребристых плит покрытия	м2	3427,2	
6	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм профильной сталью	т	0,162	
7	Изготовление и монтаж ограждения металлической лестницы	т	0,126	
8	Окраска масляными составами металлических поверхностей за 2 раза	м2	14,6	
9	Установка и разборка инвентарных лесов Высота помещения 8,9м Площадь горизонтальной проекции 3427,2м2	м2	3427,2	
10	Устройство и разборка защитного ограждения из тента	м2	3427,2	

Заказчик _____

Исполнитель _____