

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт карниза и цоколя корпус № 18

№№ П.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Примечание
1	2	3	4	5
1	Перекладка кирпичного карниза при высоте в 4 ряда кирпича	м	41,2	
2	Перекладка кирпичного карниза при высоте в 6 рядов кирпича	м	81,6	
3	Ремонт кирпичной кладки стен и цоколя отдельными местами	м3	5,8	
4	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м	90	
5	Ремонт штукатурки кирпичного цоколя площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм	м2	280	
6	Грунтовка цоколя	м2	520	
7	Улучшенная окраска масляными составами цоколя	м2	520	
8	Установка снегозадержателя	п.м.	177	
9	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м	м2	2217	

Заказчик _____

Исполнитель _____