

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт корпуса №7

№№ П.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Примечание
1	2	3	4	5
	Замечание пункт 2			
1	Ремонт штукатурки кирпичного цоколя площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм	м2	2,0	
2	Грунтовка цоколя	м2	2,0	
3	Улучшенная окраска масляными составами цоколя по подготовленной поверхности	м2	2,0	
	Замечание пункт 3, 4			
1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	п.м.	10,0	
2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	30,0	
	Замечание пункт 5, 6, 7			
1	Перекладка кирпичного карниза при высоте в 4 кирпича	м	7,0	
2	Перекладка кирпичного карниза при высоте в 6 кирпичей.	м	10,0	
3	Очистка поверхности фасада	м2	364,5	
4	Грунтовка фасада за 2 раза	м2	364,5	
5	Ремонт поверхности фасадов с заполнением швов сухой растворной смесью	м2	145,8	
6	Окраска сложных фасадов силикатными красками по подготовленной поверхности	м2	364,5	
7	Ремонт штукатурки кирпичного цоколя площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм	м2	36,8	
8	Грунтовка цоколя	М2	36,8	
9	Улучшенная окраска масляными составами цоколя по подготовленной поверхности.	м2	36,8	
10	Ремонт штукатурки откосов по камню цементно-песчаным раствором	м2	5,2	
11	Грунтовка откосов за 2 раза	м2	5,2	
12	Шпаклевка поверхности откосов	м2	5,2	
13	Окраска наружных откосов силикатными красками по подготовленной поверхности.	м2	5,2	
14	Улучшенная масляная окраска оконных блоков за 2 раза только со стороны фасада, с расчисткой старой краски >35%	м2	56,5	
15	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях экскаватором	м2	46,0	
16	Устройство песчаной подготовки толщиной 200мм	м3	9,2	

17	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	м2	46,0	
18	Установка маячных реек	м2	46,0	
19	Изготовление и монтаж арматурной сетки	т	0,202	
20	Ремонт бетонной отмостки толщиной 15 см	м2	46,0	
21	Шлифовка бетонной отмостки	м2	46,0	
22	Ремонт кирпичной кладки стен и цоколя	м3	3,2	
23	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	п.м.	66,0	
24	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	430,0	
Замечание пункт 8, 9, 14, 15, 16				
1	Очистка поверхности ребристых плит покрытия от побелки	м2	458,7	
2	Грунтовка поверхности ребристых плит покрытия грунтовкой за 1 раз	м2	458,7	
3	Улучшенная водоземulsionная окраска поверхности ребристых плит покрытия по подготовленной поверхности.	м2	458,7	
4	Очистка поверхности стен и откосов	м2	970,6	
5	Ремонт штукатурки стен	м2	97,0	
6	Грунтовка поверхности стен грунтовкой за 2 раз	м2	97,0	
7	Шпаклевка стен за 1 раз	м2	97,0	
8	Грунтовка поверхности стен грунтовкой за 1 раз	м2	873,6	
9	Улучшенная водоземulsionная окраска стен по подготовленной поверхности.	м2	970,6	
10	Усиление металлических конструкций прогонов и ферм пролетом до 48м профильной сталью	т	1,684	
11	Масляная окраска ранее окрашенных металлоконструкций ферм, связей и прогонов за 2 раза	м2	705,0	
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ворот и оградительной решетки за 2 раза	м2	27,0	
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %.	м2	19,5	
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 2 раза	м2	283,0	
15	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов до 6 м. Н=5м.	м2 гориз. проект	481,0	
16	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов свыше 6 м Н=8,5м.	м2 гориз. проект	422,0	
17	Устройство и разборка защитного ограждения из тента	м2	422,0	
Замечание пункт 10				
1	Очистка поверхности стен и откосов	м2	55,2	
2	Ремонт штукатурки стен	м2	18,0	
3	Грунтовка поверхности стен грунтовкой за 2 раз	м2	48,0	
4	Шпаклевка стен за 2 раза	м2	48,0	
5	Улучшенная водоземulsionная окраска стен по подготовленной поверхности.	м2	48,0	
6	Ремонт штукатурки откосов	м2	7,2	

7	Шпаклевка откосов за 1 раз	м2	7,2	
8	Грунтовка откосов за 2 раза	м2	7,2	
9	Улучшенная вододисперсионная окраска откосов по подготовленной поверхности.	м2	7,2	
10	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов до 6 м. Н=4м.	м2	70,8	
Замечание пункт 11				
1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	п.м.	35,0	
2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	40,0	
Замечание пункт 12				
1	Очистка поверхности фасада	м2	78,0	
2	Грунтовка фасада за 2 раза	м2	78,0	
3	Ремонт поверхности фасадов с заполнением швов сухой растворной смесью	м2	31,2	
4	Окраска сложных фасадов силикатными красками по подготовленной поверхности	м2	78,0	
Замечание пункт 17, 18, 19				
1	Очистка поверхности плит от побелки	м2	30,0	
2	Ремонт штукатурки плит покрытия	м2	30,0	
3	Грунтовка поверхности плит покрытия грунтовкой за 1 раз	м2	30,0	
4	Улучшенная вододисперсионная окраска поверхности плит покрытия по подготовленной поверхности.	м2	30,0	
5	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов свыше 6 м. Н=8,5 м.	м2 гориз. проект	56,0	
6	Устройство и разборка защитного ограждения из тента	м2	30,0	
Замечание пункт 21				
1	Изготовление и монтаж ограждения металлической лестницы	т	0,45	
2	Масляная окраска металлической лестницы за 2 раза	м2	51,0	
Замечание пункт 8				
1	Очистка поверхности стен и откосов	м2	67,0	
2	Ремонт штукатурки стен	м2	20,0	
3	Грунтовка поверхности стен грунтовкой за 2 раза	м2	67,0	
4	Шпаклевка стен за 2 раза	м2	67,0	
5	Ремонт штукатурки откосов	м2	3,5	
6	Шпаклевка откосов за 1 раз	м2	3,5	
7	Грунтовка откосов за 2 раза	м2	3,5	
8	Улучшенная вододисперсионная окраска откосов и стен по подготовленной поверхности.	м2	70,5	
9	Масляная окраска ранее окрашенных металлоконструкций за 2 раза	м2	37,6	
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 2 раза	м2	2,0	
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей ребристых труб отопления за 2 раза	м2	0,07	

12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных блоков за 2 раза с расчисткой до 35%	м2	23,6	
13	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов до 6 м. Н=5 м.	м2 гориз. проект	24,4	

Заказчик

Исполнитель