

«_____» _____ 2017 г

Техническое задание

На ремонт помещений отд.66, корп. 3, к. 301Б, 301А, 301.

Объемы ремонтно-строительных, электромонтажных работ

№№ П.п	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Примечание
1	2	3	4	5
	Комната 301Б			
1	Разборка облицовки потолка из фанеры на деревянном каркасе	М2	16.1	
2	Разборка обшивки стен из декоративных панелей на деревянном каркасе	М2	26.3	
3	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из профиля	М2	16.1	
4	Облицовка стен ГВЛВ по одинарному металлическому каркасу	М2	44.0	
5	Установка пароизоляционного слоя	М2	44.0	
6	Изоляция плитами теплоизоляционными поверхностей внутренних стен и перегородок толщ. 50 мм	М2	44.0	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой за 2 раза	М2	44.0	
8	Шпаклевка стен	М2	44.0	
9	Оклейка стен обоями	М2	44.0	
10	Водоземлюсионная окраска стен улучшенная	М2	44.0	
11	Облицовка откосов ГВЛВ	М2	1.2	
12	Установка штукатурных уголков	П.м.	5.0	
13	Шпаклевка дверного откоса за 2 раза	М2	1.2	
14	Грунтовка дверного откоса за 2 раза	М2	1.2	
15	Оклейка дверного откоса обоями	М2	1.2	
16	Водоземлюсионная окраска откосов улучшенная	М2	1.2	
17	Снятие подоконных досок деревянных	М2	1.0	
18	Установка подоконных досок из ПВХ	П.м	1.0	
19	Окраска масляными красками ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	М2	0.5	
20	Окраска масляной краской радиаторов за 2 раза	М2	3.5	
21	Разборка плинтусов деревянных	П.м.	15.4	

22	Разборка покрытий полов из линолеума	М2	16.1	
23	Разборка покрытий полов из ДВП плит	М2	16.1	
24	Перестилка дощатых полов	М2	16.1	
25	Устройство оснований полов из фанеры в 1 слой	М2	16.1	
26	Устройство покрытий полов из линолеума насухо	М2	16.1	
27	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	П.м.	15.4	
28	Устройство металлического порога	П.м.	1.0	
29	Демонтаж потолочных светильников с люминесцентными лампами	шт	4	
30	Демонтаж 1-клав. выключателя отк. уст.	шт	1	
31	Демонтаж 1-местн. розетки с заз. конт. отк. уст.	шт	3	
32	Демонтаж 2х-местн. розетки с заз. конт. отк. уст.	шт	4	
33	Демонтаж кабеля, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	14	
34	Демонтаж кабеля, сечение кабеля 2,5 мм ²	м	23	
35	Кабель в гофр. трубе, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	30	
36	Кабель в гофр. трубе, сечение кабеля 2,5 мм ²	м	51	
37	Установка встраиваемого светодиодного светильника	шт	6	
38	Установка 2х-клав. выключателя скрытой установки	шт	1	
39	Установка 2х-местн розетки с заз. конт. скр. уст	шт	6	
40	Установка распаячной коробки для открытой проводки	шт	9	
41	Установка болта шестигранного/шайбы плоской/гайки шестигранной (для заземления)	шт/ шт/ шт	5/5/5	
42	Сталь прокатная полосовая 25х4 (для заземления)	м	15	
43	Сверление отверстий в ГКЛ диам.-70 мм	шт	7	
	Комната 301А			
1	Разборка подвесного потолка типа «Армстронг»	М2	8.3	
2	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из профиля	М2	8.3	
3	Разборка шкафных и антресольных стенок	М2	10.0	
4	Разборка шкафных и антресольных полок	М2	5.0	
5	Разборка дверных блоков шкафных	Шт	4	
6	Разборка дверных блоков антресольных	Шт	4	
7	Разборка облицовки из ГКЛ листов стен	М2	10.5	
8	Разборка утепления стен	М2	10.5	
9	Ремонт штукатурки стен	М2	10.5	
10	Облицовка стен ГВЛВ по одинарному металлическому каркасу	М2	25.5	
11	Установка пароизоляционного слоя	М2	25.5	
12	Изоляция плитами теплоизоляционными поверхностей внутренних стен и перегородок толщ. 50 мм	М2	25.5	
13	Покрытие поверхностей грунтовкой за 2 раза	М2	25.5	
14	Шпаклевка стен	М2	25.5	
15	Оклейка стен обоями	М2	25.5	
16	Водоэмульсионная окраска стен улучшенная	М2	25.5	
17	Облицовка откосов ГВЛВ	М2	6.8	
18	Установка штукатурных уголков	П.м.	5.8	
19	Шпаклевка дверного откоса за 2 раза	М2	6.8	

20	Грунтовка дверного откоса за 2 раза	М2	6.8	
21	Оклейка дверного откоса обоями	М2	6.8	
22	Водоэмульсионная окраска откосов улучшенная	М2	6.8	
23	Разборка деревянных блоков дверных	М2	3.5	
24	Разборка блоков оконных с подоконными досками	М2	2.08	
25	Разборка кирпичных стен	М3	1. 2	
26	Установка и снятие конструкции для разгрузки несущей стены	Т	2	
27	Устройство металлической перемычки с изготовлением	Т	0.1424	
28	Масляная покраска перемычки	М2	5	
29	Ремонт кирпичной кладки стен	М3	0.5	
30	Монтаж металлической двери	М2	2.0	
31	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	Шт	1	
32	Установка оконных блоков из ПВХ	М2	1.0	
33	Установка подоконных досок из ПВХ	П.м	1.0	
34	Облицовка откосов сэндвич - панелями	М2	3.0	
35	Установка уголков ПВХ на клею	П.м.	6.0	
36	Ремонт штукатурки наружных откосов	М2	2.0	
37	Смена оконных сливов	П.м.	1.0	
38	Окраска масляной краской радиаторов за 2 раза	М2	3.5	
39	Окраска масляными красками ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	М2	1.9	
40	Разборка плинтусов деревянных	П.м.	8.6	
41	Разборка покрытий полов из линолеума	М2	8.3	
42	Разборка покрытий полов из ДВП плит	М2	8.3	
43	Перестилка дощатых полов	М2	8.3	
44	Устройство оснований полов из фанеры в 1 слой	М2	8.3	
45	Устройство покрытий полов из линолеума насухо	М2	8.3	
46	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	П.м.	8.6	
47	Устройство металлического порога	П.м.	3.5	
48	Демонтаж встраиваемых светильников с люминесцентными лампами	шт	3	
49	Демонтаж 1-клав. выключателя отк. уст.	шт	1	
50	Демонтаж 1-местн. розетки с заз. конт. отк. уст.	шт	1	
51	Демонтаж 2х-местн. розетки с заз. конт. отк. уст.	шт	2	
52	Демонтаж кабеля, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	11	
53	Демонтаж кабеля, сечение кабеля 2,5 мм ²	м	17	
54	Кабель в гофр. трубе, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	20	
55	Кабель в гофр. трубе, сечение кабеля 2,5 мм ²	м	38	
56	Провод сечением 10 мм ²	м	7	
57	Установка встраиваемого светодиодного светильника	шт	4	
58	Установка светодиодного аварийного светильника	шт	1	
59	Установка 2х-клав. выключателя скрытой установки	шт	1	
60	Установка 2х-местн розетки с заз. конт. скр. уст	шт	4	
61	Установка распаячной коробки для открытой проводки	шт	6	
62	Сверление отверстий в ГКЛ диам.-70 мм	шт	5	

	Комната 301			
1	Разборка подвесного потолка типа «Армстронг»	М2	9.2	
2	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из профиля	М2	9.2	
3	Разборка облицовки из ГКЛ листов стен	М2	26.46	
4	Разборка утепления стен	М2	26.46	
5	Ремонт штукатурки стен	М2	13.5	
6	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой	М2	2.5	
7	Устройство перегородок на металлическом каркасе из ГВЛВ с изоляцией толщ. 100 мм	М2	3.0	
8	Облицовка стен ГВЛВ по одинарному металлическому каркасу	М2	31.5	
9	Установка пароизоляционного слоя	М2	37.5	
10	Изоляция плитами теплоизоляционными поверхностей внутренних стен и перегородок толщ. 50 мм	М2	31.5	
11	Покрытие поверхностей грунтовкой за 2 раза	М2	37.5	
12	Шпаклевка стен	М2	37.5	
13	Оклейка стен обоями	М2	37.5	
14	Водоземлюсионная окраска стен улучшенная	М2	37.5	
15	Установка штукатурных уголков	П.м.	7.2	
16	Разборка деревянных блоков дверных	М2	3.5	
17	Монтаж металлической двери	М2	6.0	
18	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	Шт	2	
19	Окраска масляной краской радиаторов за 2 раза	М2	1.5	
20	Разборка плинтусов деревянных	П.м.	12.7	
21	Разборка покрытий полов из линолеума	М2	9.2	
22	Разборка покрытий полов из ДВП плит	М2	12.1	
23	Перестилка дощатых полов	М2	12.1	
24	Устройство оснований полов из фанеры в 1 слой	М2	12.1	
25	Устройство покрытий полов из линолеума насухо	М2	9.2	
26	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	П.м.	12.7	
27	Устройство металлического порога	П.м.	4.5	
28	Демонтаж встраиваемых светодиодных светильников	шт	3	
29	Демонтаж 1-клав. выключателя отк. уст.	шт	1	
30	Демонтаж 2х-местн. розетки с заз. конт. отк. уст.	шт	2	
31	Демонтаж кабеля, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	20	
32	Демонтаж кабеля, сечение кабеля 2,5 мм ²	м	30	
33	Кабель в гофр. трубе, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	21	
34	Кабель в гофр. трубе, сечение кабеля 2,5 мм ²	м	16	
35	Провод сечением 10 мм ²	м	8	
36	Установка встраиваемого светодиодного светильника б/у	шт	3	
37	Установка светодиодного аварийного светильника	шт	1	
38	Установка 1-клав. выключателя скрытой установки	шт	1	
39	Установка 2х-местн розетки с заз. конт. скр. уст	шт	2	
40	Установка распаячной коробки для открытой проводки	шт	5	

41	Установка 3х-полюсного автоматич. выключателя, I _н = 40 А	шт	1	
42	Установка 1-полюсного автоматич. выключателя, I _н = 10 А	шт	2	
43	Установка 1-полюсного автоматич. выключателя, I _н = 6 А	шт	1	
44	Установка бокса для автоматич. выключателей	шт	1	
45	Установка кабель-канала 80х50 мм	м	2	
46	Сверление отверстий в ГКЛ диам.-70 мм	шт	3	

Заказчик

Исполнитель