

Техническое задание

На ремонт помещений корп. 21, цех №5 (коридор и слесарный участок в осях 8-10, А-Г)

№№ П.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Примечание
1	2	3	4	5
1	Очистка поверхности потолков ребристых от побелки	М2	213.25	
2	Очистка поверхности ферм от побелки	М2	177.12	
3	Ремонт стыков плит перекрытий и стеновых панелей	П.м.	11.42	
4	Ремонт штукатурки ребристого потолка	М2	21.3	
5	Грунтовка ребристого потолка за 2 раза	М2	213.25	
6	Грунтовка ферм за 1 раз	М2	177.12	
7	Шпаклевка потолка ребристого за 1 раз	М2	213.25	
8	Водоэмульсионная окраска ребристых потолков улучшенная	М2	213.25	
9	Водоэмульсионная окраска ферм улучшенная	М2	177.12	
10	Очистка поверхности стен и колонн от побелки	М2	39.0	
11	Очистка стен от масляной краски	М2	19.0	
12	Ремонт штукатурки стен	М2	7.6	
13	Грунтовка стен и колонн за 2 раза	М2	58	
14	Шпаклевка стен и колонн за 1 раз	М2	58	
15	Окраска стен водоэмульсионной краской улучшенная	М2	39.0	
16	Улучшенная масляная окраска стен	М2	19.0	
17	Масляная окраска металлических труб за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	М2	10.65	
18	Масляная окраска системы отопления за 2 раза по ранее окрашенной поверхности.	М2	19.0	
19	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов Нср.=9.2м 17.5х 11.19= 195.8 м2	М2	195.8	
20	Разборка бетонных полов толщ. 300 мм	М3	53.73	
21	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях экскаваторами	М2	179.1	
22	Нарезка швов в старых бетонных полах	П.м.	69.2	
23	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм	М3	26.86	
24	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой	М2	179.1	
25	Установка маячных реек	М2	179.1	
26	Устройство бетонного пола толщ. 250 мм	М2	179.1	
27	Изготовление и установка арматурной сетки	Т	1.8	
28	Шлифовка бетонного пола	М2	179.1	

29	Устройство топинга	М2	179.1	
30	Устройство финишного покрытия	М2	179.1	
31	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	П.м.	42.0	
32	Устройство плинтусов цементных	П.м.	13.19	
33	Масляная окраска плинтусов за 2 раза	П.м.	13.19	
34	Установка и разборка защитного вертикального ограждения из тента	М2	418.0	

Заказчик

Исполнитель