

Техническое задание

На капитальный ремонт помещений корп. 21, цех №5 (травильный участок и производственная часть в осях Г-Ж; 6-12)

№№ П.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Примечание
1	2	3	4	5
	<b>Травильный участок</b>			
1	Очистка ребристого потолка от краски	М2	40.9	
2	Ремонт рустов	П.м.	26.0	
3	Грунтовка потолка ребристого за 2 раза	М2	40.9	
4	Шпаклевка потолка ребристого за 1 раз	М2	40.9	
5	Водоэмульсионная окраска ребристого потолка улучшенная.	М2	40.9	
6	Очистка поверхности стен от краски	М2	61,34	
7	Грунтовка стен бетонконтактом за 1 раз.	М2	58.16	
8	Грунтовка стен за 2 раза	М2	88.83	
9	Выравниван стен толщиной -10 мм.	М2	88.83	
10	Установка маячков	М2	88,83	
11	Шпатлёвка стен за 1 раз.	М2	24.0	
12	Водоэмульсионная окраска стен улучшенная.	М2	24.0	
13	Облицовка стен керамическими плитками	М2	58.16	
14	Разборка облицовки пола из керамических плиток	М2	40.9	
15	Разборка стяжки пола	М2	40.9	
16	Разборка гидроизоляции пола в 2 слоя рубероида	М2	40.9	
17	Грунтовка пола за 2 раза	М2	40.9	
18	Устройство гидроизоляции пола в 2 слоя из полиэтиленовой плёнки.	М2	40.9	
19	Устройство стяжки пола толщиной -60 мм.	М2	40.9	
20	Установка маячных реек	М2	40,9	
21	Выравнивание поверхности пола толщиной -4 мм.	М2	40.9	
22	Обеспылевание поверхности	М2	40.9	
23	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм. полов и сапожка.	М2	47.3	
24	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм	М2	47.3	

	на клею 88-СА с пастой в 2 слоя полов и сапожка.			
25	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой полов и сапожка.	M2	47.3	
26	Масляная окраска системы отопления за 2 раза по ранее окрашенной поверхности .	M2	5.0	
27	Масляная окраска металлических труб за 2 раза по ранее окрашенной поверхности.	M2	5.74	
28	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов H=3.88м, 5.2х 7.87= 40.9 м2	M2	40.9	
<b>Производственная часть в осях Г-Ж, 6-12.</b>				
1	Очистка поверхности потолков ребристых от краски	M2	685.33	
2	Очистка поверхности ферм от краски	M2	708.48	
3	Ремонт стыков плит перекрытий и стеновых панелей	П.м.	37.5	
4	Ремонт штукатурки ребристого потолка	M2	171.33	
5	Грунтовка ребристого потолка за 2 раза	M2	685.33	
6	Грунтовка ферм за 1 раз	M2	708.48	
7	Шпаклевка потолка ребристого за 1 раз	M2	685.33	
8	Водоэмульсионная окраска ребристых потолков улучшенная	M2	685.33	
9	Водоэмульсионная окраска ферм улучшенная	M2	708.48	
10	Снять стекла с металлической перегородки	M2	16.3	
11	Обшивка перегородки ГВЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита толщиной-100 мм	M2	16.3	
12	Установка пароизоляционного слоя.	M2	16.3	
13	Сверление отверстий в металлоконструкции	Шт	34	
14	Водоэмульсионная окраска перегородки по ГВЛ за 2 раза вновь с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз)	M2	32.6	
15	Очистка поверхности стен и колонн от краски	M2	408.0	
16	Ремонт штукатурки стен	M2	33.0	
17	Ремонт штукатурки откосов ворот	M2	4.4	
18	Грунтовка стен и колонн за 2 раза	M2	408.0	
19	Шпаклевка стен и колонн за 1 раз	M2	408.0	
20	Окраска стен водоэмульсионной краской улучшенная	M2	332.5	
21	Улучшенная масляная окраска стен и колонн.	M2	75.5	
22	Улучшенная масляная окраска откосов ворот с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз)	M2	4.4	
23	Масляная окраска металлических труб за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	M2	282.86	
24	Масляная окраска системы отопления за 2 раза	M2	42.75	
25	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов Нср.=9.2м 18.22х 37.4 =681.4 м2 Нср.=9.2м, 2х 37.45= 74.9 м2	M2	756,3	
26	Сборка и разборка внутренних неинвентарных лесов Нср.=9.2м, 25х 2.0 = 50 м2	M2	50.0	
27	Разборка бетонных полов толщ. 300 мм	M3	177.63	
28	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях экскаваторами	M2	592.1	
29	Нарезка швов в старых бетонных полах	П.м.	240.9	
30	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм	M3	88.81	

