

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт кровли корпус 20, СП №42 в осях 1-22, К-П / 12-22, А-К и фонарей 12-21, Д-К

Объёмы ремонтно-строительных работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Примеч.
Кровля в осях 1-22, К-П / 12-22, А-К				
1	Разборка покрытий примыканий кровель из рулонных материалов	м ²	203	
2	Устройство каркаса примыканий парапета	м ²	296	
3	Демонтаж воронок водосточных	шт	26	
4	Установка воронок водосточных	шт	26	
5	Устройство однослойной кровли и примыканий из полимерного рулонного материала	м ²	5309	
6	Смена мелких покрытий из листовой стали карнизных свесов	п/м	492	
7	Разборка кирпичной кладки	1м ³	14.25	
8	Ремонт кирпичной стены отдельными местами	1м ³	0.5	
Фонари 12-21, Д-К				
9	Разборка покрытий из шифера	м ²	74.4	
10	Разборка каркаса из досок	1м ³	23.5	
11	Монтаж кровельного покрытия из профлиста	м ²	79.2	
12	Резка стального профлиста	п/м	12	
13	Устройство пароизоляции в один слой	м ²	79.2	
14	Изоляция покрытий кровли минплитой	м ²	17.4	
15	Устройство металлического каркаса из уголка под фонарный свес	т	1.4	
16	Устройство фонарного свеса	м ²	136.8	
17	Устройство однослойной кровли и примыканий из полимерного рулонного материала	м ²	784.8	
18	Смена мелких покрытий из листовой стали карнизных свесов	п/м	228	

Заказчик _____

Исполнитель _____