

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт помещений корпуса №10 котельной ДКВР и ПТВМ с устранением замечаний экспертизы промышленной безопасности №Э/2017-65-1, №Э/2017- 65-2.

№№ п.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Исполнитель
1	2	3	4	5
	ДКВР, ШБ и деаэрационная			
1	Ремонт штукатурки кирпичного цоколя площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм.	М2	21.09	П.1
2	Грунтовка цоколя за 1 раз	М2	21.09	П1
3	Простая окраска масляными составами цоколя по подготовленной поверхности.	М2	21.09	П1
4	Ремонт кирпичной кладки цоколя толщ.120 мм, 8,23 м ²	М3	0.99	П1
5	Усиление кирпичной кладки стен путем установки стальных двухсторонних накладок на болтах	Т	0.01	П.2
6	Заделать трещину раствором	П.м.	0.5	П.2
7	Ремонт кирпичной кладки стен толщ.120 мм, 14,7 м ²	М3	1.76	П.3
8	Сборка и разборка наружных инвентарных лесов Н=14.0м, L=5.5 м	М2	77.0	П.3
9	Ремонт штукатурки кирпичного цоколя площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм.	М2	56.45	П.4
10	Грунтовка цоколя за 1 раз	М2	56,45	П.4
11	Простая окраска масляными составами цоколя по подготовленной поверхности.	М2	56.45	П.4
12	Восстановление защитного слоя перемычки ж/б бетонной смесью ЭМАКО с расч. ржавчины на арматурах	М2	4.23	П.5
13	Сборка и разборка наружных инвентарных лесов Н=12.87м, L= 7.2 м	М2	92.7	П.5 .2
14	Усиление элементов вертикальной связи	Т	0.24	П.6
15	Масляная окраска металлических вертикальных связей за 2 раза вновь	М2	4.2	П.6
16	Сборка и разборка наружных инвентарных лесов Н=7,8м, L= 2 м	М2	15.6	П.6
17	Очистка поверхности ребристых плит покрытия от побелки в деаэрационной	М2	115.64	П.7

18	Побелка поверхностей ребристых плит покрытия	M2	115.64	П.7
19	Сборка и разборка внутренних неинвентарных лесов H=7.5м, (11.8+9.8)х 7.5= 162.0 м2			
20	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов H=7.5 м, 5.9х 9.8= 57.82 м2			
21	Покрыть оборудование плёнкой	M2	115.64	П.7
22	Восстановление защитного слоя перекрытия бетонной смесью ЭМАКО с расч. ржавчины на арматурах	M2	22.5	П.8
23	Антикоррозионное покрытие стальных ферм с расч. ржавчины металлической щеткой	M2	321.4	П.9
24	Очистка поверхности ребристых плит покрытия от побелки.	M2	483.0	П.10
25	Побелка поверхностей ребристых плит покрытия	M2	483.0	П.10
26	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов Hср.=11.2м, 15.59х 24.95= 388.97 м2 H=12.86м, 8.3х 11.33= 94.04 м2	M2	483.0	П.10,11
	ХВО-1			
1	Очистка поверхности ребристых плит покрытия от побелки	M2	110.74	П.10
2	Грунтовка ребристых плит покрытий за 2 раза	M2	110.74	П.10
3	Шпаклевка ребристых плит покрытий за 1 раз	M2	110.74	П.10
4	Побелка поверхностей потолков ребристых	M2	110.74	П.10
5	Очистка поверхности стен и колонн	M2	238.26	П.10
6	Ремонт штукатурки стен, колонн и бункера для воды	M2	41.9	П.10
7	Ремонт штукатурки откосов оконных	M2	9.88	П.10
8	Грунтовка стен, колонн и бункера для воды за 3 раза	M2	246.56	П.10
9	Шпаклевка стен, колонн и бункера для воды за 2 раза	M2	246.56	П.10
10	Антисептирование стен противогрибковым составом	M2	6.0	П.10
11	Простая окраска масляными составами стен, колонн и бункера для воды по подготовленной поверхности (цвет светлого тона)	M2	246.56	П.10
12	Простая масляная окраска откосов оконных с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз)	M2	9.88	П.10
13	Простая масляная окраска ранее окрашенных оконных блоков за 2 раза с расч. старой краски более 35% 3510х 2990 мм-4 шт	M2	105.0	П.10
14	Сборка и разборка внутренних неинвентарных лесов H=6.3м, (11.8 +9.8+ 11.8+9.8)х 6.3= 272.0 м2	M2	272.0	П.10
15	Покрыть оборудование плёнкой б/у	M2	115.64	П.10
16	Усиление продольных ребер плит покрытия	T	0.8	П.11
17	Масляная окраска металлических конструкции за 2 раза вновь	M2	12.0	П.11
18	Простая масляная окраска потолка ребристого за 2	M2	93.12	П.12

	раза с расчисткой старой краски до 35% (грунтовка за 1 раз)			
19	Очистка поверхности стен от побелки	M2	24.0	П.12
20	Побелка поверхности стен	M2	24.0	П.12
21	Грунтовка стен за 2 раза	M2	24.0	П.12
22	Шпаклевка стен за 1 раз	M2	24.0	П.12
23	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов Н=8.9м, 3.88х 24.0=93.12 м2	M2	93.12	П.12
24	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаватором.	M2	88.4	П.15
25	Устройство щебёночного основания толщ.-150 мм	M3	13.26	П.15
26	Бетонирование отмостки толщ.-150 мм с устройством опалубки.	M3	13.26	П.15
27	Ремонт бетонной отмостки	M2	10.3	П.15
	Комн. 102			
1	Очистка поверхности ребристых плит покрытия от побелки	M2	67.32	П.13
2	Грунтовка ребристых плит покрытий за 2 раза	M2	67.32	П.13
3	Шпаклевка ребристых плит покрытий за 1 раз	M2	67.32	П.13
4	Побелка поверхностей потолков ребристых	M2	67.32	П.13
5	Очистка поверхности стен от побелки	M2	144.4	П.13
6	Очистка стен от масляной краски	M2	55.91	П.13
7	Антисептирование стен противогрибковым составом	M2	46.05	П.13
8	Грунтовка стен за 2 раза	M2	200.31	П.13
9	Ремонт штукатурки стен	M2	46.05	П.13
10	Ремонт штукатурки откосов оконных	M2	7.5	П.13
11	Ремонт штукатурки откосов дверных	M2	0.5	П.13
12	Шпаклевка стен за 2 раза	M2	200.31	П.13
13	Простая масляная окраска откосов оконных с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз)	M2	7.5	П.13
14	Простая масляная окраска стен по подготовленной поверхности (цвет светлого тона)	M2	200.31	П.13
15	Простая масляная окраска откосов дверных с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз)	M2	0.5	П.13
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных труб металлических за 2 раза.	M 2	18.8	П.13
17	Окраска масляными составами металлоконструкции за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	M2	27.79	П.13
18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных блоков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% 2830х 1850 мм-2 шт 2830х 1410 мм- 2 шт	M2	46.13	П.13
19	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов Нср.=5.27м, 12.24х 5.5= 67.32 м2	M2	67.32	П.13
	ПТВМ			
1	Восстановить защитный слой колонн бетонной смесью ЭМАКО с расч. ржавчины арматур	M2	1.3	П.1

2	Усиление металлической распорки	Т	0.42	П.2
3	Очистка поверхности плит покрытия ребристых	М2	279.0	П.3
4	Грунтовка потолка ребристого за 2 раза	М2	279.0	П.3
5	Шпаклевка потолка ребристого за 1 раз	М2	279.0	П.3
6	Простая окраска водоэмульсионными составами потолков ребристых	М2	279.0	П.3
7	Ремонт бетонной отмостки	М2	12.6	П.4
8	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов H=8.25м, L=48x 3.0= 144.0 м2	М2	144.0	П.3
9	Сборка и разборка внутренних неинвентарных лесов H=ср.8.25м, (54.0+2.5+54+2.5)x8.25=466.0 м2	М2	466.0	П.3
10	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов H=6.7м, L =12м	М2	80.4	П.2

Заказчик _____

Исполнитель _____