

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт помещений корп. 85а, цех 14

№№ П.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Примечание
1	2	3	4	5
	Комн. 103 (СБП)			
1	Разборка дверных блоков 2100х 750 мм- 2 шт	М2	3.15	
2	Установка дверных блоков 2100х 750 мм 2 шт	М2	3.15	
3	Врезка внутреннего замка с ручкой- защелкой	Шт	2	
4	Установка петель дверных	Шт	4	
5	Установка подоконной доски ПВХ	М2	2.75	
6	Устройство подвесного потолка из ПВХ панелей на металлическом каркасе	М2	3.5	
7	Разборка облицовки стен из керамических плит	М2	18.65	
8	Отбивка штукатурки стен	М2	26.8	
9	Грунтовка стен за 2 раза	М2	26.8	
10	Штукатурка стен с установкой маячков	М2	26.8	
11	Облицовка стен керамическими плитками	М2	26.8	
12	Масляная окраска оконного откоса простая с подготовкой основания (грунтовка за 1 раз и шпаклевка за 1 раз)	М2	0.4	
13	Масляная окраска металлических труб за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	М2	4.0	
14	Масляная окраска системы отопления за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	М2	1.25	
15	Разборка тумб вокруг унитаза из цементного раствора	М3	0.03	
16	Разборка облицовки пола из керамических плит	М2	3.5	
17	Грунтовка пола за 1 раз	М2	3.5	
18	Облицовка пола керамическими плитками	М2	3.5	
19	Сборка и разборка внутренних неинвентарных лесов Н=3.55м, $(0.98+3.5+3.5+0.98) \times 3.55 = 32$ м2	М2	32	
20	Тонирование оконного стекла пленкой	М2	0.8	
21	Демонтаж умывальника	шт	1	
22	Установка умывальника	шт	1	
23	Установка смесителей	шт	1	
24	Разборка труб водоснабжения	м	13	
25	Прокладка труб водоснабжения полипропиленовых PRRC PN 16 диам.20*2,8	м	13	
26	Демонтаж канализационных чугунных труб	м	4	
27	Прокладка канализационных труб диам. 110 мм ПВХ	м	4	
28	Демонтаж унитаза	шт	1	
29	Установка унитаза б/у	шт	1	

Коридор (путь эвакуации)				
1	Очистка поверхностей ребристых потолков от краски	M2	9.24	
2	Грунтовка ребристого потолка за 2 раза	M2	9.24	
3	Ремонт рустов	П.м.	1.2	
4	Шпаклевка потолка ребристого за 1 раз	M2	9.24	
5	Побелка поверхности ребристых плит покрытия	M2	9.24	
6	Очистка поверхностей стен от краски	M2	48.04	
7	Грунтовка стен бетон - контактом	M2	19.16	
8	Выравнивание стен	M2	48.04	
9	Грунтовка стен за 2 раза	M2	48.04	
10	Шпаклевка стен за 2 раза	M2	48.04	
11	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	M2	48.04	
12	Простая масляная окраска металлических труб по ранее окрашенной поверхности	M2	2.44	
13	Простая масляная окраска системы отопления за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	M2	1.0	
14	Простая окраска металлических вентиляционных коробов за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	M2	7.0	
15	Простая масляная окраска дверных блоков за 2 раза с расч. старой масляной краски менее 35% с 2х сторон 2000x 1550 мм – 1 шт 2000x1550 мм -1 шт	M2	16.74	Филенч. Простой
16	Разборка плинтусов цементных	П.м.	11.2	
17	Разборка облицовки пола из керамических плит	M2	8.3	
18	Грунтовка пола за 1 раз	M2	8.3	
19	Устройство наливного пола толщ.30 мм	M2	8.3	
20	Устройство керамогранитного пола	M2	8.3	
21	Устройство «сапожка» керамогранитного	M2	1.12	
21	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов H=3.6м, 6.0x 1.12= 6.72 м2 H=3.6м, 1.2x 2.1=2.52 м2	M2	9.24	
Комн.104				
1	Разборка дверного блока 2100x 1000 мм -1 шт	M2	2.1	
2	Установка дверного блока 2100x 1000 мм – 1 шт	M2	2.1	
3	Врезка внутреннего замка с ручкой – защелкой	Шт	1	
4	Установка петель дверных	Шт	2	
5	Очистка ребристого потолка	M2	14.98	
6	Грунтовка ребристого потолка за 2 раза	M2	14.98	
7	Шпаклевка ребристого потолка за 2 раза	M2	14.98	
8	Побелка поверхности ребристых потолков	M2	14.98	
9	Очистка поверхностей стен	M2	60.62	
10	Антисептирование стен антиплесенью	M2	10.44	
11	Заделка трещин раствором цементным	П.м.	4.0	
12	Ремонт штукатурки откосов дверных	M2	0.62	
13	Грунтовка стен за 2 раза	M2	60.62	
14	Выравнивание стен	M2	60.62	
15	Шпаклевка стен за 2 раза	M2	60.62	
16	Масляная окраска стен простая (светлого тона)	M2	60.62	
17	Облицовка стен керамической плиткой	M2	1.2	

18	Простая масляная окраска откосов дверных с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз)	М2	0.62	
19	Простая масляная окраска оконного откоса с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз)	М2	1.74	
20	Простая масляная окраска системы отопления за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	М2	5.7	
21	Простая масляная окраска металлических труб за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	М2	7.11	
22	Простая масляная окраска металлических шкафов за 2 раза по ранее окрашенной поверхности с 2х сторон	М2	30.92	
23	Разборка наливного пола	М2	14.98	
24	Грунтовка пола за 1 раз	М2	14.98	
25	Устройство наливного пола толщ. 10 мм	М2	14.98	
26	Устройство линолеумного пола	М2	14.98	
27	Устройство пластикового плинтуса	П.м	10.96	
28	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов Н=3.63м, 2.61х 5.74= 14.98 м2	М2	14.98	
29	Смена вентиляционной решетки	Шт	1	
30	Устройство металлического порога	П.м.	6.74	
31	Демонтаж умывальника	шт	2	
32	Установка умывальника	шт	1	
33	Установка смесителей	Шт	1	
34	Разборка труб водоснабжения	м	12	
35	Прокладка труб водоснабжения полипропиленовых PRRC PN 16 диам.20*2,8	м	12	
36	Демонтаж канализационных чугунных труб	м	1	
37	Прокладка канализационных труб диам. 50 мм ПВХ	м	1	
	Комн. 102			
1	Разборка дверного блока 2100х 1000 мм- 1 шт	М2	2.1	
2	Установка дверного блока 2100х 1000 мм – 1 шт	М2	2.1	
3	Врезка внутреннего замка с ручкой – защелкой	Шт	1	
4	Установка петель дверных	Шт	2	
5	Очистка поверхностей ребристых потолков	М2	18.86	
6	Грунтовка ребристого потолка за 2 раза	М2	18.86	
7	Шпаклевка ребристого потолка за 2 раза	М2	18.86	
8	Побелка поверхности ребристых плит покрытия	М2	18.86	
9	Очистка поверхностей стен	М2	57.52	
10	Антисептирование стен антиплесенью	М2	7.0	
11	Ремонт штукатурки откосов дверных	М2	0.26	
12	Грунтовка стен за 2 раза	М2	57.52	
13	Выравнивание стен	М2	57.52	
14	Шпаклевка стен за 2 раза	М2	57.52	
15	Простая масляная окраска стен (светлого тона)	М2	57.52	
16	Простая масляная окраска откосов дверных с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз)	М2	0.26	
17	Простая масляная окраска оконного откоса с	М2	1.74	

	подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз)			
18	Простая масляная окраска системы отопления за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	M2	2.44	
19	Простая масляная окраска металлических труб за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	M2	4.63	
20	Простая масляная окраска металлических шкафов за 2 раза по ранее окрашенной поверхности с 2х сторон	M2	26.52	
21	Разборка плинтусов деревянных	П.м.	17.06	
22	Разборка линолеумного пола	M2	13.69	
23	Грунтовка пола за 1 раз	M2	13.69	
24	Устройство наливного пола толщ. 10 мм	M2	13.69	
25	Устройство линолеумного пола	M2	13.69	
26	Устройство пластикового плинтуса	П.м.	16.06	
27	Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов Н- 3.63м, 3.28х 5.75= 18.86 м2			
28	Смена вентиляционной решетки	Шт	1	
29	Устройство металлического порога	П.м.	1.0	
	Комн. 101			
1	Смена обивки дверного полотна из искусственной кожи на поролоне с 1ой стороны	M2	2.1	
2	Очистка поверхностей ребристых потолков	M2	67.8	
3	Грунтовка ребристого потолка за 2 раза	M2	67.8	
4	Шпаклевка ребристого потолка за 2 раза	M2	67.8	
5	Побелка поверхности ребристых плит покрытия	M2	67.8	
6	Очистка поверхностей стен от краски	M2	105.77	
7	Антисептирование стен антиплесенью	M2	38.6	
8	Ремонт штукатурки откосов дверных	M2	1.83	
9	Грунтовка стен за 1 раз	M2	105.77	
10	Шпаклевка стен за 2 раза	M2	38.6	
11	Побелка поверхности стен по кирпичу	M2	128,07	
12	Масляная окраска стен за 2 раза с расч. старой масляной краски менее 35% простая	M2	38.6	
13	Масляная окраска откосов дверных за 2 раза с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз) простая	M2	1.83	
14	Масляная окраска оконного откоса за 2 раза с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз) простая	M2	5.24	
15	Простая масляная окраска металлических труб за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	M2	62.75	
16	Простая масляная окраска металлоконструкции за 2 раза по ранее окрашенной поверхности	M2	187.52	
17	Сборка и разборка внутренних неинвентарных лесов Н- 6.2м, (12.0 +6.0 + 12.0 + 6.0)х 6.2 =223 м2	M2	223.0	
18	Ремонт кирпичной кладки фундамента	M3	0.01	

Заказчик _____

Исполнитель _____