

Техническое задание

Ремонт санитарно-технических помещений в корп. 15, цех 6.

Объемы ремонтно-строительных, сантехнических, электромонтажных работ

№№ П.п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Исполнитель
1	2	3	3	5
Женский сан. узел - помещение 130,131				
1	Отбивка штукатурки ребристого потолка	м ²	7,4	
2	Отбивка штукатурки стен	-	37,8	
3	Разборка керамической плитки со стен и перегородок	-	36,8	
4	Разборка постаментов для унитаза 0,25x0,7x0,15 – 4шт.	м ³	0,1	
5	Устройство потолка из ПВХ панелей на металлическом каркасе	м ²	7,4	
6	Грунтовка стен и перегородок за 2 раза	-	41	
7	Простая штукатурка стен и перегородок штукатуркой ЦПС и штукатуркой гипсовой по маякам	-	41	
8	Облицовка стен и перегородок керамической плиткой	-	41	
9	Разборка керамической плитки с пола	м ²	7,4	
10	Разборка покрытий полов цементных	-	7,4	
11	Устройство цементной стяжки пола по маякам δ=80мм	-	7,4	
12	Грунтовка пола за 1 раз	-	7,4	
13	Устройство покрытий из плит керамогранитных	-	7,4	
14	Демонтаж дверных блоков 0,7x2,0м -4 шт.	м ²	5,6	
15	Установка филенчатых дверных блоков 0,7x2,0м – 4шт.	-	5,6	
16	Грунтовка дверных откосов за 2 раза	м ²	1,0	
17	Простая штукатурка дверных откосов штукатуркой ЦПС и штукатуркой гипсовой	-	1,0	
18	Облицевать дверные откосы керамической плиткой	-	1,0	
19	Устройство штробы	м	2	
20	Установка умывальников одиночных	шт.	2	
21	Установка унитазов компакт	-	2	
22	Установка смесителей	-	2	
23	Навесы дверные	-	8	
24	Замок с ручкой	-	4	
25	Сборка и разборка инв. лесов S=7,4м ² H=4,7м	м ²	7,4	
26	Демонтаж светильников	шт.	2	

27	Демонтаж выключателя откр. установки	-	2	
28	Демонтаж кабеля сечением до 1,5мм ²	м	20	
29	Установка двухкл. выкл. откр. уст. (было одноклавишных 2 шт.)	шт.	2	
30	Установка однокл. выкл. откр. уст.	-	1	
31	Кабель в кабель-канале, сечение кабеля сеч. 1,5мм ²	м	8	
32	Кабель в гофротрубе за подвесным потолком, сечение 1,5мм ²	м	49	
33	Кабель в существующем лотке сеч. 1,5мм ²	м	14	
34	Светильники со светодиодными лампами 16Вт	шт.	4	
35	Установка ответвительных коробок открытых установок	-	4	
36	Подключение вентилятора	-	1	
Мужской сан. узел - помещение 129				
1	Демонтаж каркаса для подвесного потолка	м ²	9,73	
2	Устройство потолка ПВХ на металлическом каркасе	-	9,73	
3	Разборка стены ПВХ на металлическом каркасе	-	34	
4	Устройство стены ПВХ на металлическом каркасе	-	34	
5	Смена плиток пола из керамогранита	-	1,4	
6	Замена навесов дверных, для дверных полотен в перегородке	-	4	
7	Замена шпингалетов дверных	-	2	
8	Демонтаж светильника	шт.	1	
9	Демонтаж выключателя открытой установки	-	1	
10	Демонтаж кабеля сеч. до 1,5мм ²	м	10	
11	Установка однокл. выкл. откр. уст.	шт.	2	
12	Кабель в кабель-канале сеч. 1,5мм ²	м	4	
13	Кабель в гофротрубе за подвесным потолком сеч. 1,5мм	м	30	
14	Кабель в существующем лотке сеч. 1,5мм ²	м	25	
15	Светильники со светодиодными лампами 16Вт	шт.	4	
16	Установка ответвительных коробок открытых установок	-	5	
Ремонт душевой – помещение 128а				
1	Замена ПВХ панелей потолка	м ²	15,7	
2	Разборка керамической плитки стен	-	27,2	
3	Разборка облицовки стен из ПВХ панелей	-	17,1	
4	Грунтовка стен за 2 раза	-	31,2	по кирпичу
5	Простая штукатурка стен	-	31,2	
6	Облицевать стены керамической плиткой	-	31,2	
7	Грунтовка стен по ГКЛ за 1 раз	-	17,1	
8	Облицевать стены керамической плиткой по ГКЛ	-	17,1	
9	Разборка керамогранита с пола	-	15,7	

10	Грунтовка пола за 1 раз	-	15,7	
11	Заделка выбоин в полу до 1м	мест	5	
12	Устройство покрытий из плит керамогранитных	-	15,7	
13	Разборка откосов дверных из сэндвич панелей	-	1,53	
14	Устройство дверных откосов из ГВЛВ на металлическом каркасе	-	1,53	
15	Грунтовка дверных откосов за 1 раз	-	1,53	
16	Облицевать дверные откосы керамической плиткой	-	1,53	
17	Установка пластиковых уголков	п\м	14,4	
18	Демонтаж скамейки из ПВХ 0,5х0,3х2,33м	м ²	2,3	
19	Устройство постамента из кирпича 0,5х0,3х2,33м	м ³	0,35	
20	Грунтовка постамента кирпичного за 2 раза	м ²	2,3	
21	Простая штукатурка постамента штукатуркой ЦПС и штукатуркой гипсовой	-	2,3	
22	Облицевать постамент керамической плиткой	-	2,3	
23	Смена смесителей с душевой сеткой	-	4	
24	Смена трапа диаметром до 50мм	-	1	
25	Замена люков ревизии	-	2	
26	Демонтаж перегородок ПВХ 1,2х2,0м - 3шт.	м ²	7,2	
27	Устройство перегородок кирпичных с армированием 0,125х1,2х2,0м – 3шт.	м ³	0,9	=7,2м ²
28	Грунтовка перегородок кирпичных за 2 раза	м ²	15,2	
29	Простая штукатурка перегородок штукатуркой ЦПС и штукатуркой гипсовой	-	15,2	
30	Облицевать перегородки керамической плиткой	-	15,2	
31	Демонтаж выключателя открытой установки	шт.	1	
32	Демонтаж светильника с люминесцентными лампами	-	3	
33	Демонтаж светильника с лампами накаливания	-	4	
34	Демонтаж кабеля сеч. до 1,5мм ²	м	20	
35	Установка двухкл. выкл. откр. уст.	шт.	1	
36	Установка однокл. выкл. откр. уст.	-	1	
37	Кабель в кабель-канале, сеч. 1,5мм ²	м	4	
38	Кабель в гофро-трубе за подвесным потолком, сеч. 1,5мм ²	-	25	
39	Кабель в существующем лотке сеч. 1,5мм ²	м	25	
40	Светильники со светодиодными лампами 16 Вт	шт.	6	

41	Установка ответвительных коробок открытых установок	-	9	
42	Подключение вентилятора	-	1	

Заказчик

Исполнитель